

采购合同

采购编号：华龙招标采购-2025-4

需方：濮阳市华龙区高级中学

供方：河南金天丽科教设备有限公司

供需双方根据 2026 年 01 月 21 日濮阳市华龙区高级中学采购教室护眼灯具、学生课桌凳及双层床项目（包 2）签发的政府采购成交通知书和公开文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品名称、品牌型号、数量、单价及金额

序号	产品名称	品牌型号	数量	单位	单价（含税）	小计
1	二联四铺双层床	品牌：金天丽 型号：JTL-C88	900	套	1650.00 元	1485000.00 元
总计（人民币）		小写：1485000.00 元 大写：壹佰肆拾捌万伍仟元整				

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按公开文件相应条款制订）。

售后服务及期限：对所售产品实行三包，维修维护费用全免，产品售出后发生质量问题包修、包换、包退；质保期 1 年，自验收合格之日起算。我公司保证质保期限内，响应时间为 1 小时；在接到报修电话后维修技术人员 12 小时内上门解决，24 小时内解决故障。

三、交货时间、地点、方式

2026 年 01 月 31 日至 03 月 16 日，供方负责将货物按需方要求在濮阳市华龙区高级中学交货、安装、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付招标文件中所有要求的检验报告、合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：供方交货、安装、调试完毕后，经需方验收合格后，需方应按合同金额向供方支付总价款，需方与供方之间通过 银行转账 方式进行结算。

七、违约责任

供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值5%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值千分之五的违约金。

八、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由需方所在地质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由需方所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。其它未尽事宜按照招标文件（采购编号：华龙招标采购-2025-4）的规定内容执行。

需方（公章）：濮阳市华龙区高级中学

法定代表人或授权代表签字：

地址：濮阳市江汉路东段 326 号

日期：2026年2月3日

供方（公章）：河南金天丽科教设备有限公司

法定代表人或授权代表签字：

地址：濮阳市清丰县先进制造业开发区

联系人及电话：朱立恒 13653932266

日期：2026年2月3日

开户名称：河南金天丽科教设备有限公司

银行帐号：31102011900000043

开户行：河南农村商业银行股份有限公司

清丰支行

合同附件:

二联四铺双层床技术参数

1.1 规格尺寸: 长 4500mm×宽 900mm×高 2050mm。

1.2 ▲立柱: 采用优质冷轧钢板经一体压制成型, 高频焊接闭口管, 外形规格 76mm×76mm, 材料壁厚 1.2mm, 立柱边长 270mm, 为杜绝学生磕碰, 立柱外侧成圆弧型; 为增加立柱抗扭效果及承载力, 立柱左右外边缘往内侧折弯后突出; 为杜绝焊口外漏造成人身挂伤, 立柱与横梁采用内挂式连接, 从床正面看不到床挂。

1.3 ▲横梁: 采用优质冷轧钢板经一体压制成型, 高频焊接闭口管, 外形规格 95mm×45mm, 材料壁厚 1.2mm, 横梁边长 270mm, 下方为防止碰伤凸型圆弧设计。

1.4 榫插挂件: 采用优质冷轧钢板经冲压成 L 型, 材料壁厚 2.0mm, 连接挂齿 3 个, 连接挂件与长横梁焊接, 与立柱采用内挂结构。

1.5 床头护栏: 上部横梁采用 25mm×25mm×1.0mm 优质钢管, 中部采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管, 下部横梁 30mm×50mm×1.0mm 优质钢管。护栏上下横梁与连接件焊接为整体, 与立柱采用内挂式连接, 连接件高度 350mm, 连接挂齿 4 个。

1.6 床前护栏: 护栏高度 300mm, 长度 1800mm, 上部横管采用 25mm×25mm 优质钢管两头经弯管机握弯成型, 中部竖管采用 20mm×20mm 优质方管, 材料壁厚 1.0mm; 中间护栏挡板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 双包结构。

1.7 ▲床撑: 采用外形规格 30mm×30mm×1.0mm 优质高频焊接闭口型材管。床撑数量 5 根, 均匀分布, 两端插入横梁内并配置 ABS 塑料静音套, 床架安装成型后床撑无法拆卸, 保证床架安全牢固。

1.8 爬梯: 整体四步设计, 支架采用 25mm×25mm×1.2mm 优质钢管制作, 踏板采用一次吹塑成型, 中间带有荧光条, 踏板尺寸 500mm×190mm, 踏板 4 块与梯架穿丝连接, 连接强度通过 500N 水平力试验无松动。

1.9 立柱顶盖和脚套: 采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型, 具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能, 材料壁厚 2.5mm, 顶盖高度 120mm, 外包围脚套高度 50mm, 立柱与脚套紧密结合, 牢固, 不易脱落。

1.10 床板: 采用优质实木松木, 四面刨光, 经过烘干除虫处理。木板厚度 16mm, 底部横撑 4 根, 采用 25mm×35mm 木条, 表面刨光、无毛刺, 每根横撑与床板用自攻螺丝固定, 尺寸按床架内空间大小制作, 安装后与横梁平齐。

1.11 工艺及标准要求:

钢制部件表面经充分陶化处理, 环氧聚酯热固粉末静电喷塑, 喷塑后, 涂层不易脱落, 无气泡, 表面硬度较大, 不易划伤, 有较强的耐酸碱与耐腐蚀能力。焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精细打磨, 光洁平整。