

新乡市老城区绿化更新提质工程一期

初步设计(修编)

第二册 共五册

概

算

书

新乡市市政设计研究院有限公司

二零二四年一月

编制说明

一、编制依据

- 1、本项目可行性研究报告及可研批复文件；
- 2、本项目初步设计说明及图纸；
- 3、《市政工程设计概算编制办法》（2011）；
- 4、《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）；
- 5、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》
- 6、《河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》
- 7、《河南省市政工程预算定额（HA A1-31-2016）》；
- 8、《河南省建设工程工程量清单综合单价（园林绿化工程）（2008）》；
- 9、《新乡工程经济参考》（2023 年第 5 期）；
- 10、人工费：依据豫建消技【2023】26 号文件计取；
- 11、增值税：依据建办标函〔2019〕193 号文件计取；
- 12、本公司类似工程概算指标。

二、工程简介：

新乡市老城区绿化提质工程（一期）内容包括设绿化工程、园建工程、灌溉工程、景观照化等。项目概算总投资 18204.45 万元。

三、其他费用的说明：

- 1、建设单位管理费：参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；
- 2、建设项目的咨询费用：参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；
- 3、工程勘察费：结合市场价格，按第一部分工程费用的 1%计取；
- 4、工程设计费：参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；
- 5、建设工程监理费：参考豫建监协〔2015〕19 号文件的规定，结合市场价格计取；
- 6、环境影响咨询服务费：参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；
- 7、劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的 0.1%计取；
- 8、场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用的 0.5%计取；

- 9、工程保险费：按第一部分工程费用的 0.3%计取；
- 10、施工图审查费：按工程设计费的 5%计取；
- 11、工程造价咨询服务费：参考豫发改收费[2008]2510 文件规定计取；
- 12、工程招标代理服务费：参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；
- 13、基本预备费：按第一、二部分费用之和的 5%计取；
- 14、本项目资金来源为：政府财政资金，资金已经落实。

四、工程投资：

本工程概算总投资为 18204.45 万元，其中第一部分工程费用为 16141.47 万元，占总投资的 88.67%；第二部分工程建设其他费用为 1196.10 万元，占总投资的 6.57%；基本预备费为 866.88 万元，占总投资的 4.76%。

五、概估算对比：

本项目可研批复总投资为 18536.09 万元，第一部分工程费用 16189.21 万元；初步设计概算总投资较可研批复总投资减少 331.64 万元，减少比例为 1.79%；工程费用减少 47.74 万元，减少比例为 0.29%。

六、主材用量表：

序号	名称	单位	数量
1	钢筋	t	36.11
2	水泥	t	527.68
3	木材	m ³	35.89
4	商品砼	m ³	10581.49

概 算 总 表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序 号	工程或费用名称	概算金额（万 元）					技术经济指标		
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 （元）
一	第一部分工程费用	14599.77	1541.70	0.00	0.00	16141.47			
1	两横一纵示范段	4807.78	1113.84			5921.62	项	1	
1.1	新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程	628.78				628.78			
1.2	新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程	909.71				909.71			
1.3	新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程		9.48			9.48			
1.4	金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程	2503.76				2503.76			
1.5	金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程	765.53				765.53			
1.6	金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程		61.14			61.14			
1.7	高压、景观亮化工程		1043.22			1043.22			
2	示范段续建工程	6035.69	307.06			6342.75	项	1	
2.1	金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程	3034.87				3034.87			
2.2	金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程	422.55				422.55			
2.3	金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程		77.45			77.45			
2.4	金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程		47.92			47.92			
2.5	新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程	606.76				606.76			

概 算 总 表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序 号	工程或费用名称	概算金额（万 元）					技术经济指标		
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 （元）
2.6	新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程	187.83				187.83			
2.7	新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程		29.17			29.17			
2.8	新中大道（建设路~华兰大道）--照明工程		27.89			27.89			
2.9	平原路（新二街~107国道）--绿化工程	1351.39				1351.39			
2.10	平原路（新二街~107国道）--园建工程	432.29				432.29			
2.11	平原路（新二街~107国道）--灌溉工程		74.05			74.05			
2.12	平原路（新二街~107国道）--照明工程		50.58			50.58			
3	城区其他道路及绿地	3756.30	120.80			3877.10	项	1	
3.1	宏力大道（西华大道~西环路）绿化工程	472.69				472.69			
3.2	宏力大道（新飞大道~学院街）绿化工程	43.26				43.26			
3.3	宏力大道（新飞大道~学院街）--园建工程	8.95				8.95			
3.4	劳动路（建设路~宏力大道）绿化工程	46.80				46.80			
3.5	胜利路（建设路~宏力大道）绿化工程	64.68				64.68			
3.6	新二街（向阳路~宏力大道）绿化工程	622.62				622.62			
3.7	人民路（新二街~新中大道）绿化工程	76.04				76.04			

概 算 总 表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序 号	工程或费用名称	概算金额（万 元）					技术经济指标		
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 （元）
3.8	市区行道树更新绿化工程—绿化工程	1514.14				1514.14			
3.9	市区行道树更新绿化工程—园建工程	170.09				170.09			
3.10	市区行道树更新绿化工程—地下管线 更新工程		81.79			81.79			
3.11	宏力大道与新中大道西南角口袋公园 绿化工程	172.09				172.09			
3.12	宏力大道与新中大道西南角口袋公园 —园建工程	264.28				264.28			
3.13	宏力大道与新中大道西南角口袋公园 —灌溉工程		5.66			5.66			
3.14	东明大道绿化工程—绿化工程	55.22				55.22			
3.15	东明大道绿化工程—园建工程	121.97				121.97			
3.16	东明大道绿化工程—灌溉工程		6.17			6.17			
3.17	东明大道绿化工程—照明工程		3.95			3.95			
3.18	新中大道（人民路~荣校路）东侧口 袋公园—园建工程	63.53				63.53			
3.19	新中大道（人民路~荣校路）东侧口 袋公园—绿化工程	59.94				59.94			
3.20	新中大道（人民路~荣校路）东侧口 袋公园—灌溉工程		10.57			10.57			
3.21	新中大道（人民路~荣校路）东侧口 袋公园—照明工程		12.66			12.66			
二	第二部分工程建设其他费用				1196.10	1196.10			

概 算 总 表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序 号	工程或费用名称	概算金额（万 元）					技术经济指标		
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 （元）
1	建设单位管理费				176.23	176.23			
2	建设项目前期工作咨询费				43.56	43.56			
3	工程勘察费				161.41	161.41			
4	工程设计费				419.14	419.14			
5	建设工程监理费				181.05	181.05			
6	场地准备费及临时设施费				76.67	76.67			
7	工程保险费				48.42	48.42			
8	工程造价咨询服务费				56.00	56.00			
9	工程招标代理服务费				33.62	33.62			
三	第一、二部分工程费用合计					17337.57			
四	基本预备费 （一+二）*5%					866.88			
五	建设项目总投资					18204.45			

核定估算与评审后概算对比表

序号	项目或费用名称		金额（万元）		估算与评审概算对比（万元）	备注
			估算投资	评审后投资		
一	第一部分工程费用		16189.21	16141.47	-47.74	
	两横一纵示范段		6033.21	5921.62	-111.59	
1	新中大道（向阳路-金穗大道）	新建绿化	513.23	628.78	115.56	工程量变化
2		人行道改造为绿道、新建绿道、清理场地、廊架、玻璃钢花坛、果皮箱、坐凳、服务建筑	361.26	909.71	548.45	工程量及单价调整
3		灌溉管道、水源、快速取水阀	10.45	9.48	-0.97	
4	金穗大道（新中大道-107国道）	新建绿化	3311.78	2503.76	-808.02	工程量及单价调整
5		人行道改造为绿道、新建绿道、清理场地、廊架、玻璃钢花坛、果皮箱、坐凳、服务建筑	1183.90	765.53	-418.37	工程量及单价调整
6		灌溉管道、水源、快速取水阀	37.15	61.14	23.99	单价调整
7	照明亮化工程	10kV外接电源、景观型箱式变电站、接线井、照明配电箱、灯具、管线等	615.45	1043.22	427.77	单价调整
	示范段续建工程		6456.76	6342.75	-114.01	
1	金穗大道（牧野大道-107国道）	中央隔离带提升、外侧绿地绿化提升、绿地整理、	2421.41	3034.87	613.46	工程量及单价调整
2		外侧绿地中新建绿道、服务建筑	426.95	422.55	-4.40	单价调整
3		灌溉系统、水源、快速取水阀	80.83	77.45	-3.38	单价调整
4		太阳能灯	46.40	47.92	1.52	单价调整
5	新中大道（金穗大道-华兰大道）	外侧绿化提升、绿地整理、服务建筑	757.11	606.76	-150.35	工程量及单价调整
6		新建外侧绿道、新建外侧广场	225.13	187.83	-37.30	工程量及单价调整
7		灌溉系统、水源、快速取水阀	34.08	29.17	-4.91	单价调整
8		太阳能灯	56.96	27.89	-29.07	单价调整
9	平原路（新二街-107国道）	绿地整理、政府门口机非隔离带绿化提升	1714.02	1351.39	-362.63	工程量及单价调整
10		外侧绿地中新建绿道、外侧绿地景观提升改造、服务建筑	552.78	432.29	-120.49	工程量及单价调整
11		灌溉系统、水源、快速取水阀	82.20	74.05	-8.15	单价调整
12		太阳能灯	58.88	50.58	-8.30	单价调整
	城区其他道路及绿地		3699.24	3877.10	177.86	
1	宏力大道（西华大道-西环路）	机非隔离带提升、绿地整理	448.50	472.69	24.19	单价调整
2	宏力大道（新飞大道-学院街）	绿地整理、绿化提升	131.95	43.26	-88.69	工程量及单价调整
3		新建挡墙坐凳、透水砖广场、混凝土侧石	25.87	8.95	-16.92	工程量及单价调整
4	劳动路（建设路-宏力大道）	绿化隔离带提升、绿地整理	86.80	46.80	-40.00	工程量及单价调整

核定估算与评审后概算对比表

序号	项目或费用名称		金额（万元）		估算与评审概算对比（万元）	备注
			估算投资	评审后投资		
5	胜利路（建设路-宏力大道）	绿化提升、绿地整理、景石	79.40	64.68	-14.72	单价调整
6	新二街（向阳路-宏力大道）	绿化提升、绿地整理、景石	606.40	622.62	16.22	单价调整
7	人民路（新二街-新中大道）	机非隔离带提升、绿地整理	171.60	76.04	-95.56	工程量及单价调整
8	市区行道树更新（一期）	补栽行道树、清理死树及树根、回填种植土	1214.00	1514.14	300.14	工程量及单价调整
9		破除树池并恢复	360.00	170.09	-189.91	工程量及单价调整
10		地下管线排查及保护	27.00	81.79	54.79	工程量及单价调整
11	宏力大道与新中大道西南角口袋公园	新建绿化	259.50	172.09	-87.41	工程量及单价调整
12		新建绿道、石材铺装、亭子、彩色塑胶场地、户外健身器材、景墙、景石	62.02	264.28	202.26	工程量及单价调整
13		灌溉系统、水源、快速取水阀	6.68	5.66	-1.02	单价调整
14	东明大道（平原路-荣校东路）	西侧外侧绿化提升、绿地整理	168.00	55.22	-112.78	工程量及单价调整
15		新建外侧绿道	38.76	121.97	83.21	工程量及单价调整
16		灌溉系统、水源、快速取水阀	6.04	6.17	0.13	单价调整
17		太阳能灯	6.72	3.95	-2.77	单价调整
18	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园	绿化工程		59.94	59.94	工程量调整
19		园建工程		63.53	63.53	工程量调整
20		灌溉工程		10.57	10.57	工程量调整
21		照明工程		12.66	12.66	工程量调整
	第二部分建设工程其他费用		1464.21	1196.10	-268.11	
1	建设单位管理费		206.64	176.23	-30.41	随工程费用变化
2	建设项目前期工作咨询费		68.01	43.56	-24.45	按实际发生费用
3	工程勘察费		158.65	161.41	2.76	随工程费用变化
4	工程设计费		466.96	419.14	-47.82	随工程费用变化
5	建设工程监理费		329.40	181.05	-148.35	随工程费用变化
6	场地准备及临时设施费		80.95	76.67	-4.28	随工程费用变化
7	工程保险费		48.57	48.42	-0.15	随工程费用变化
8	工程招标代理服务费		33.64	56.00	22.36	随工程费用变化
9	工程造价咨询服务费		71.39	33.62	-37.77	随工程费用变化

核定估算与评审后概算对比表

序号	项目或费用名称	金额（万元）		估算与评审概算对比（万元）	备注
		估算投资	评审后投资		
	第一、二部分费用合计	17653. 42	17337. 57	-315. 85	随工程费用变化
	基本预备费 （一+二）*5%	882. 67	866. 88	-15. 79	随工程费用变化
	建设项目总投资	18536. 09	18204. 45	-331. 64	随工程费用变化

建设规模与内容评审前后对比表						
序号	项目	建设规模、内容		评审前后规模对比 (m²)	评审前后内容对比	原因
		可研建设规模 (m²)	初设评估后建设规模 (m²)			
1	两横一纵示范段	103618	105698	2080		
1.1	新中大道（向阳路~金穗大道）	东外侧绿地16551m²	东外侧绿地21731m²	5180	无变化	方案调整，内容不变
1.2	金穗大道（新中大道~107国道）	南外侧绿地87067m²	南外侧绿地83967m²	-3100	无变化	方案调整，内容不变
2	示范段续建工程	186069	191178	5109		
2.1	金穗大道（牧野大道~107国道）一绿化工程	隔离带花坛、路侧绿地84230m²	隔离带花坛、路侧绿地84233m²	3	无变化	方案调整，内容不变
2.2	新中大道（建设路~华兰大道）一绿化工程	路侧绿地30388m²	路侧绿地51463m²	21075	无变化	方案调整，内容不变
2.3	平原路（新二街~107国道）一绿化工程	隔离带花坛、路侧绿地71451m²	隔离带花坛、路侧绿地55482m²	-15969	无变化	方案调整，内容不变
3	城区其他道路及绿地	75238	80384	5146		
3.1	宏力大道（西华大道~西环路）绿化工程	隔离带花坛19500m²	隔离带花坛18973m²	-527	无变化	方案调整，内容不变
3.2	宏力大道（新飞大道~学院街）绿化工程	路侧绿地5498m²	路侧绿地2647m²	-2851	无变化	方案调整，内容不变
3.3	劳动路（建设路~宏力大道）绿化工程	隔离带花坛3100m²	隔离带花坛3080m²	-20	无变化	方案调整，内容不变
3.4	胜利路（建设路~宏力大道）绿化工程	隔离带花坛2800m²	隔离带花坛2768m²	-32	无变化	方案调整，内容不变
3.5	新二街（向阳路~宏力大道）绿化工程	隔离带花坛21200m²	隔离带花坛21103m²	-97	无变化	方案调整，内容不变
3.6	人民路（新二街~新中大道）绿化工程	隔离带花坛6000m²	隔离带花坛4344m²	-1656	无变化	方案调整，内容不变
3.7	市区行道树更新绿化工程一绿化工程	行道树补栽6000株	行道树补栽5980株	-20	无变化	方案调整，内容不变
3.8	宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程	绿化、绿道广场、小品设施10000m²	绿化、绿道广场、小品设施10618m²	618	无变化	方案调整，内容不变
3.9	东明大道绿化工程一绿化工程	路侧绿地7140m²	路侧绿地5274m²	-1866	无变化	方案调整，内容不变
3.10	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园		绿化、绿道广场、小品设施11577m²	11577	无变化	方案调整，内容不变
	项目总规模	364925	377260	12335		

工程建设其他费用计算表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

费用名称	说明及计算式	金额（万元）	备注
建设单位管理费	参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定； 计算公式： $140+(建设项目总投资-建设期利息-建设单位管理费-10000)*1\%*0.8$	176.23	
建设项目前期工作咨询费	参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定；	43.56	
工程勘察费	结合市场价格，按第一部分工程费用的1%计取； 计算公式： $第一部分工程费用*1\%$	161.41	
工程设计费	参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定； 计算公式： $((566.8-304.8)/(20000-10000)*(第一部分工程费用-10000)+304.8)*0.9$	419.14	
建设工程监理费	参考豫建监协〔2015〕19号文件的规定，结合市场价格计取； 计算公式： $[(2.0\%-2.2\%)/(20000-10000)*(第一部分工程费用-10000)+2.2\%]*第一部分工程费用*60\%*0.9$	181.05	
场地准备费及临时设施费	按第一部分工程费用的0.5%计取； 计算公式： $第一部分工程费用*0.5\%*0.95$	76.67	
工程保险费	按第一部分工程费用的0.3%计取； 计算公式： $第一部分工程费用*0.3\%$	48.42	
工程造价咨询服务费	依据豫发改收费〔2008〕2510文件规定计取； 计算公式： $[(第一部分工程费用-10000)*3.5\%*0.1+21.5+20+3.25+3.75]*0.8$	56.00	

工程建设其他费用计算表

项目名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

工程招标代理服务费	参考发改价格〔2015〕299 号文件，结合市场价取定； 计算公式：（第一部分工程费用-10000）*0.05*0.01+10+14+2.75+2.8+1	33.62	
合计		1196.10	

工程名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期	

工程名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序号	工程名称	金额	定额直接费	其中：(元)			单方造价
				人工费	暂估价	设备购置	
1	两横一纵示范段	59216211.28					
1.1	新中大道（向阳路~金穗大道） --绿化工程	6287845.9					
1.2	新中大道（向阳路~金穗大道） --园建工程	9097134.4					
1.3	新中大道（向阳路~金穗大道） --灌溉工程	94815.52					
1.4	金穗大道（新中大道~107国道） --绿化工程	25037482.47					
1.5	金穗大道（新中大道~107国道） --园建工程	7655302.57					
1.6	金穗大道（新中大道~107国道） --灌溉工程	611357.48					
1.7	高压、景观亮化工程	10432272.94					
2	示范段续建工程	63427553.49					
2.1	金穗大道（牧野大道~107国道） --绿化工程	30348719.35					
2.2	金穗大道（牧野大道~107国道） --园建工程	4225461.3					
2.3	金穗大道（牧野大道~107国道） --灌溉工程	774530.9					
2.4	金穗大道（牧野大道~107国道） --照明工程	479178.91					
2.5	新中大道（建设路~华兰大道） --绿化工程	6067582.78					
2.6	新中大道（建设路~华兰大道） --园建工程	1878349.01					
2.7	新中大道（建设路~华兰大道） --灌溉工程	291706.4					
2.8	新中大道（建设路~华兰大道） --照明工程	278865.07					
2.9	平原路（新二街~107国道） --绿化工程	13513928.27					
2.10	平原路（新二街~107国道） --园建工程	4322891.93					
2.11	平原路（新二街~107国道） --灌溉工程	740523.7					
2.12	平原路（新二街~107国道） --照明工程	505815.87					
3	城区其他道路及绿地	38770917.54					
3.1	宏力大道（西华大道~西环路） 绿化工程	4726921.25					
3.2	宏力大道（新飞大道~学院街） 绿化工程	432618.8					
3.3	宏力大道（新飞大道~学院街） --园建工程	89450.48					
3.4	劳动路（建设路~宏力大道） 绿化工程	467979.25					
3.5	胜利路（建设路~宏力大道） 绿化工程	646802.92					
3.6	新二街（向阳路~宏力大道） 绿化工程	6226169.26					

单项工程费用汇总表	

工程名称：新乡市老城区绿化更新提质工程一期

序号	工程名称	金额	定额直接费	其中：(元)			单方造价
				人工费	暂估价	设备购置	
3.7	人民路（新二街~新中大道）绿化工程	760379.11					
3.8	市区行道树更新绿化工程--绿化工程	15141380.51					
3.9	市区行道树更新绿化工程--园建工程	1700887.19					
3.10	市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程	817867.01					
3.11	宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程	1720892.36					
3.12	宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程	2642795.68					
3.13	宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程	56647.57					
3.14	东明大道绿化工程--绿化工程	552195.38					
3.15	东明大道绿化工程--园建工程	1219728.19					
3.16	东明大道绿化工程--灌溉工程	61749.08					
3.17	东明大道绿化工程--照明工程	39460.49					
3.18	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程	635310.53					
3.19	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程	599355.24					
3.20	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程	105748.32					
3.21	新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程	126578.92					
合 计		161414682.31					

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		507819.92
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3673119.49
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		156888.34
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		4337827.75
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		12235.52
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		68181.75
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		42101.3
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		21050.65
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		5029.8
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		68181.75
13	调整：1）人工费差价	人工价差		598760.93
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		254114.57
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		56083.32
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		908958.82
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		5314968.32
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		211638.17
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		131898.9
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	98863
23	③住房公积金	综合工日	170	20800.38
24	④工伤保险	综合工日	100	12235.52
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		343537.07
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		5658505.39
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		110160.57
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 1 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		新中大道（向阳路-金穗大道）							
		新中大道树木移栽							
1	1-46	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	729.00	57.37	41822.73	21002.49	1837.08	8492.85
2	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	729.00	54.83	39971.07	20689.02	444.69	8492.85
3	1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	424.00	174.22	73869.28	39928.08	2671.20	11579.44
4	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	424.00	128.90	54653.60	28259.60	686.88	11579.44
5	1-49	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	48.00	224.70	10785.60	5655.36	403.20	1922.40
6	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	48.00	192.29	9229.92	4809.12	97.44	1922.40
7	补子目1	苗木移植运费	项	1.00	50000.00	50000.00		50000.00	
		分部小计				280332.20	120343.67	56140.49	43989.38
		乔灌木栽植							
8	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@1	丛生朴树	株	2.00	14500.00	29000.00			
9	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
10	1-194	树棍桩 三角桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
11	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
12	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@6	丛生紫薇	株	2.00	6880.73	13761.46			
13	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
14	1-194	树棍桩 三角桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
15	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
16	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	11.00	192.29	2115.19	1102.09	22.33	440.55
	EZ150@7	丛生乌桕A	株	11.00	13000.00	143000.00			
17	1-81	后期管理费 乔木果树	株	11.00	48.30	531.30	233.64	160.38	24.31
		小计				469862.69	122222.74	56464.68	44623.28

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 2 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以上 胸径Φ10以上							
18	1-194	树棍桩 三脚桩	株	11.00	16.27	178.97	28.38	137.06	
19	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	27.50	9.51	261.53	130.08	69.30	
20	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@5	丛生乌桕B	株	4.00	12500.00	50000.00			
21	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
22	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
23	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	10.00	9.51	95.10	47.30	25.20	
24	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	5.00	192.29	961.45	500.95	10.15	200.25
	EZ150@8	造型油松A	株	5.00	7000.00	35000.00			
25	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
26	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
27	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	12.50	9.51	118.88	59.13	31.50	
28	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	9.00	192.29	1730.61	901.71	18.27	360.45
	EZ150@9	造型油松B	株	9.00	6000.00	54000.00			
29	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	9.00	48.30	434.70	191.16	131.22	19.89
30	1-194	树棍桩 三脚桩	株	9.00	16.27	146.43	23.22	112.14	
31	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	22.50	7.82	175.95	87.08	47.25	
32	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@11	黄杨造型	株	2.00	8000.00	16000.00			
33	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
34	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
35	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	5.00	7.82	39.10	19.35	10.50	
36	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)	株	3.00	128.90	386.70	199.95	4.86	81.93
		小计				162353.43	3051.47	907.07	927.13

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 3 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		120							
	EZ149@2	雪松	株	3.00	320.00	960.00			
37	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
38	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
39	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	7.50	7.82	58.65	29.03	15.75	
40	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@1	金桂	株	8.00	1200.00	9600.00			
41	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
42	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
43	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	16.00	4.44	71.04	34.40	20.16	
44	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	29.00	88.92	2578.68	1321.82	35.38	559.70
	EZ148@8	枇杷	株	29.00	1546.19	44839.51			
45	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	29.00	48.30	1400.70	615.96	422.82	64.09
46	1-194	树棍桩 三脚桩	株	29.00	16.27	471.83	74.82	361.34	
47	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	58.00	4.44	257.52	124.70	73.08	
48	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	14.00	128.90	1804.60	933.10	22.68	382.34
	EZ149@4	大叶女贞	株	14.00	1200.00	16800.00			
49	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	14.00	48.30	676.20	297.36	204.12	30.94
50	1-194	树棍桩 三脚桩	株	14.00	16.27	227.78	36.12	174.44	
51	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	28.00	6.13	171.64	84.28	47.04	
52	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	16.00	128.90	2062.40	1066.40	25.92	436.96
	EZ149@3	桂花A	株	16.00	4500.00	72000.00			
53	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	16.00	48.30	772.80	339.84	233.28	35.36
54	1-194	树棍桩 三脚桩	株	16.00	16.27	260.32	41.28	199.36	
		小计				155475.3	5625.77	2142.57	1688.10

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 4 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
55	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	32.00	6.13	196.16	96.32	53.76	
56	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@7	桂花B	株	8.00	1146.79	9174.32			
57	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
58	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
59	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	16.00	4.44	71.04	34.40	20.16	
60	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	3.00	54.83	164.49	85.14	1.83	34.95
	EZ157@1	桂花C	株	3.00	1800.00	5400.00			
61	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
62	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
63	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	4.50	3.38	15.21	7.74	3.78	
64	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	49.00	54.83	2686.67	1390.62	29.89	570.85
	EZ157@3	红叶石楠树A	株	49.00	1632.00	79968.00			
65	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	49.00	32.97	1615.53	640.43	571.34	92.12
66	1-194	树棍桩 三脚桩	株	49.00	16.27	797.23	126.42	610.54	
67	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	73.50	3.38	248.43	126.42	61.74	
68	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	5.00	54.83	274.15	141.90	3.05	58.25
	EZ157@4	红叶石楠树B	株	5.00	1056.00	5280.00			
69	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
70	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
71	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	7.50	3.38	25.35	12.90	6.30	
72	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	104.00	128.90	13405.60	6931.60	168.48	2840.24
	EZ149@5	白皮松	株	104.00	2200.00	228800.00			
73	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	104.00	48.30	5023.20	2208.96	1516.32	229.84
74	1-194	树棍桩 三脚桩	株	104.00	16.27	1692.08	268.32	1295.84	
		小计				356459.3	12751.57	4762.07	4013.37

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 5 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
75	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	208.00	4.44	923.52	447.20	262.08	
76	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@2	乌桕A	株	4.00	9000.00	36000.00			
77	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
78	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
79	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	8.00	6.13	49.04	24.08	13.44	
80	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	28.00	192.29	5384.12	2805.32	56.84	1121.40
	EZ150@12	乌桕B	株	28.00	3027.52	84770.56			
81	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	28.00	48.30	1352.40	594.72	408.24	61.88
82	1-194	树棍桩 三脚桩	株	28.00	16.27	455.56	72.24	348.88	
83	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	56.00	6.13	343.28	168.56	94.08	
84	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
	EZ148@9	黄玉兰	株	7.00	600.00	4200.00			
85	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
86	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
87	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	14.00	4.44	62.16	30.10	17.64	
88	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@10	盆景石榴	株	4.00	2981.65	11926.60			
89	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
90	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
91	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	10.00	9.51	95.10	47.30	25.20	
92	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	3.00	128.90	386.70	199.95	4.86	81.93
	EZ149@6	特选杏树	株	3.00	3000.00	9000.00			
93	1-81	后期管理费 乔木果树	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
		小计				158223.25	5931.07	1705.38	1760.49

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 6 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以上 胸径Φ10以上							
94	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
95	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
96	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
	EZ148@10	染井吉野樱	株	7.00	1200.00	8400.00			
97	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
98	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
99	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	14.00	4.44	62.16	30.10	17.64	
100	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	10.00	128.90	1289.00	666.50	16.20	273.10
	EZ149@7	垂柳	株	10.00	1200.00	12000.00			
101	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
102	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
103	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	25.00	6.13	153.25	75.25	42.00	
104	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	32.00	54.83	1754.56	908.16	19.52	372.80
	EZ157@6	丁香	株	32.00	720.00	23040.00			
105	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	32.00	32.97	1055.04	418.24	373.12	60.16
106	1-194	树棍桩 三脚桩	株	32.00	16.27	520.64	82.56	398.72	
107	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	48.00	3.38	162.24	82.56	40.32	
108	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	12.00	54.83	657.96	340.56	7.32	139.80
	EZ157@9	杜梨	株	12.00	417.86	5014.32			
109	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
110	1-194	树棍桩 三脚桩	株	12.00	16.27	195.24	30.96	149.52	
111	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	18.00	3.38	60.84	30.96	15.12	
112	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	27.00	192.29	5191.83	2705.13	54.81	1081.35
		小计				94342.4	6375.66	1824.93	2126.40

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 7 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@3	京红海棠	株	27.00	1200.00	32400.00			
113	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	27.00	48.30	1304.10	573.48	393.66	59.67
114	1-194	树棍桩 三角桩	株	27.00	16.27	439.29	69.66	336.42	
115	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	40.50	6.13	248.27	121.91	68.04	
116	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@4	西府海棠	株	3.00	1200.00	3600.00			
117	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
118	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
119	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	4.50	6.13	27.59	13.55	7.56	
120	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	179.00	88.92	15916.68	8158.82	218.38	3454.70
	EZ148@12	垂丝海棠	株	179.00	850.00	152150.00			
121	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	179.00	48.30	8645.70	3801.96	2609.82	395.59
122	1-194	树棍桩 三角桩	株	179.00	16.27	2912.33	461.82	2230.34	
123	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	268.50	4.44	1192.14	577.28	338.31	
124	1-126	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	82.00	45.06	3694.92	2468.20	50.02	
	EZ147@3	菊花桃B	株	82.00	500.00	41000.00			
125	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	82.00	16.77	1375.14	634.68	332.10	98.40
126	1-194	树棍桩 三角桩	株	82.00	16.27	1334.14	211.56	1021.72	
127	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	123.00	3.38	415.74	211.56	103.32	
128	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@13	木本绣球	株	3.00	200.00	600.00			
129	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
130	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
131	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	6.00	4.44	26.64	12.90	7.56	
		小计				236113.73	17897.61	7889.24	4199.67

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 8 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
132	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	259.00	14.91	3861.69	2561.51	77.70	
	EZ144@1	夹竹桃	株	259.00	27.85	7213.15			
133	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	259.00	16.77	4343.43	2004.66	1048.95	310.80
134	1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	23.00	45.06	1036.38	692.30	14.03	
	EZ147@4	山桃	株	23.00	366.14	8421.22			
135	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	23.00	16.77	385.71	178.02	93.15	27.60
136	1-194	树棍桩 三脚桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
137	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	34.50	3.38	116.61	59.34	28.98	
138	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ148@14	鸡爪槭A	株	4.00	631.07	2524.28			
139	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
140	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
141	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
142	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	9.00	54.83	493.47	255.42	5.49	104.85
	EZ157@7	鸡爪槭B	株	9.00	1672.72	15054.48			
143	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	9.00	32.97	296.73	117.63	104.94	16.92
144	1-194	树棍桩 三脚桩	株	9.00	16.27	146.43	23.22	112.14	
145	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	13.50	3.38	45.63	23.22	11.34	
146	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@2	红梅	株	10.00	200.00	2000.00			
147	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
148	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
149	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	10.00	4.44	44.40	21.50	12.60	
150	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	9.00	14.91	134.19	89.01	2.70	
	EZ144@2	结香	株	9.00	174.31	1568.79			
		小计				50245.18	7073.97	2204.32	761.31

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 9 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
151	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	9.00	16.77	150.93	69.66	36.45	10.80
152	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	18.00	54.83	986.94	510.84	10.98	209.70
	EZ157@2	美人梅	株	18.00	912.50	16425.00			
153	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	18.00	32.97	593.46	235.26	209.88	33.84
154	1-194	树棍桩 三角桩	株	18.00	16.27	292.86	46.44	224.28	
155	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	27.00	3.38	91.26	46.44	22.68	
156	1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	30.00	14.91	447.30	296.70	9.00	
	EZ154@1	石榴	株	30.00	223.29	6698.70			
157	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	30.00	32.97	989.10	392.10	349.80	56.40
158	1-194	树棍桩 三角桩	株	30.00	16.27	488.10	77.40	373.80	
159	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	45.00	3.38	152.10	77.40	37.80	
160	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	79.00	88.92	7024.68	3600.82	96.38	1524.70
	EZ148@3	紫薇	株	79.00	850.00	67150.00			
161	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	79.00	48.30	3815.70	1677.96	1151.82	174.59
162	1-194	树棍桩 三角桩	株	79.00	16.27	1285.33	203.82	984.34	
163	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	118.50	4.44	526.14	254.78	149.31	
164	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	18.00	88.92	1600.56	820.44	21.96	347.40
	EZ148@4	中华石楠树	株	18.00	600.00	10800.00			
165	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	18.00	48.30	869.40	382.32	262.44	39.78
166	1-194	树棍桩 三角桩	株	18.00	16.27	292.86	46.44	224.28	
167	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	27.00	4.44	119.88	58.05	34.02	
168	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1.00	88.92	88.92	45.58	1.22	19.30
	EZ148@5	金银木	株	1.00	1200.00	1200.00			
169	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
		小计				122137.52	8863.69	4215.02	2418.72

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 10 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
170	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
171	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.50	4.44	6.66	3.23	1.89	
172	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1.00	88.92	88.92	45.58	1.22	19.30
	EZ148@6	红叶李	株	1.00	1200.00	1200.00			
173	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
174	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
175	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.50	4.44	6.66	3.23	1.89	
176	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	40.00	27.08	1083.20	722.40	16.40	
	EZ145@2	石楠球	株	40.00	60.00	2400.00			
177	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	40.00	16.77	670.80	309.60	162.00	48.00
178	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	13.00	27.08	352.04	234.78	5.33	
	EZ145@1	金森女贞球	株	13.00	40.78	530.14			
179	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	13.00	16.77	218.01	100.62	52.65	15.60
180	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	51.00	27.08	1381.08	921.06	20.91	
	EZ145@3	无刺枸骨球	株	51.00	87.38	4456.38			
		分部小计				1537355.33	71816.78	26276.58	18614.20
		地被							
181	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	723.00	120.57	87172.11	57514.65	2234.07	
	EZ1612@1	草皮	m2	7953.00	9.00	71577.00			
182	1-190	后期管理费 冷草	m2	7230.00	9.51	68757.30	15544.50	32101.20	13086.30
183	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	306.60	120.57	36966.76	24390.03	947.39	
	EZ1612@3	麦冬	m2	3372.60	24.30	81954.18			
184	1-190	后期管理费 冷草	m2	3066.00	9.51	29157.66	6591.90	13613.04	5549.46
185	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	44.30	198.63	8799.31	4952.74	1485.38	
	EZ629@1	矮牵牛	m2	447.43	186.00	83221.98			
186	1-179	后期管理费 花卉	m2	443.00	6.41	2839.63	571.47	1457.47	500.59
187	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.50	198.63	893.84	503.10	150.89	
	EZ629@2	矾根（红）	m2	45.45	437.76	19896.19			
		小计				503710.71	112435.29	52291.23	19221.46

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 11 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
188	1-179	后期管理费 花卉	m2	45.00	6.41	288.45	58.05	148.05	50.85
189	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	7.80	133.02	1037.56	690.61	17.71	
	E00008@1	火焰南天竹	m2	78.00	54.00	4212.00			
190	1-169	后期管理费 色带	m2	78.00	14.11	1100.58	503.10	233.22	116.22
191	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.20	198.63	1430.14	804.96	241.42	
	EZ630@1	金叶佛甲草	m2	72.72	121.50	8835.48			
192	1-179	后期管理费 花卉	m2	72.00	6.41	461.52	92.88	236.88	81.36
193	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	15.40	198.63	3058.90	1721.72	516.36	
	EZ630@4	美女樱(红)	m2	155.54	302.13	46993.30			
194	1-179	后期管理费 花卉	m2	154.00	6.41	987.14	198.66	506.66	174.02
195	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.00	198.63	1589.04	894.40	268.24	
	EZ630@6	大花萱草	m2	80.80	229.76	18564.61			
196	1-179	后期管理费 花卉	m2	80.00	6.41	512.80	103.20	263.20	90.40
197	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 49	10m2	1.90	143.44	272.54	181.37	4.69	
	E00015@1	洒金珊瑚	m2	19.00	87.71	1666.49			
198	1-169	后期管理费 色带	m2	19.00	14.11	268.09	122.55	56.81	28.31
199	1-X168	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 81	10m2	38.90	188.72	7341.21	4885.84	126.04	
	E00017@1	豆瓣黄杨	m2	389.00	94.77	36865.53			
200	1-169	后期管理费 色带	m2	389.00	14.11	5488.79	2509.05	1163.11	579.61
201	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	93.70	133.02	12463.97	8296.20	212.70	
	E00008@2	红叶石楠	m2	937.00	34.34	32180.33			
202	1-169	后期管理费 色带	m2	937.00	14.11	13221.07	6043.65	2801.63	1396.13
203	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	63.00	133.02	8380.26	5578.02	143.01	
	E00008@3	金森女贞	m2	630.00	49.68	31298.40			
204	1-169	后期管理费 色带	m2	630.00	14.11	8889.30	4063.50	1883.70	938.70
205	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.30	198.63	456.85	257.14	77.12	
	EZ630@8	金盏菊	m2	23.23	117.76	2735.56			
206	1-179	后期管理费 花卉	m2	23.00	6.41	147.43	29.67	75.67	25.99
207	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.30	198.63	655.48	368.94	110.65	
		小计				259956.61	37403.51	9086.87	3481.59

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 12 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@9	天人菊	m2	33.33	256.64	8553.81			
208	1-179	后期管理费 花卉	m2	33.00	6.41	211.53	42.57	108.57	37.29
209	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	101.90	198.63	20240.40	11392.42	3416.71	
	EZ630@10	彩虹石竹	m2	1029.19	216.96	223293.06			
210	1-179	后期管理费 花卉	m2	1019.00	6.41	6531.79	1314.51	3352.51	1151.47
211	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	15.60	198.63	3098.63	1744.08	523.07	
	EZ630@2	矮生向日葵	m2	157.56	128.00	20167.68			
212	1-179	后期管理费 花卉	m2	156.00	6.41	999.96	201.24	513.24	176.28
213	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	12.40	198.63	2463.01	1386.32	415.77	
	EZ629@4	三色堇（黄花）	m2	125.24	172.00	21541.28			
214	1-179	后期管理费 花卉	m2	124.00	6.41	794.84	159.96	407.96	140.12
215	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	23.40	198.63	4647.94	2616.12	784.60	
	EZ629@3	三色堇（紫花）	m2	236.34	172.00	40650.48			
216	1-179	后期管理费 花卉	m2	234.00	6.41	1499.94	301.86	769.86	264.42
217	1-94	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 4	株	6464.00	3.96	25597.44	16677.12	969.60	
	EZ941@1	刚竹	株	6464.00	16.39	105944.96			
218	1-X104	后期管理费 散生竹	株	6464.00	10.10	65286.40	28894.08	14414.72	7692.16
219	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.40	198.63	1072.60	603.72	181.06	
	EZ630@7	鼠尾草	m2	54.54	106.88	5829.24			
220	1-179	后期管理费 花卉	m2	54.00	6.41	346.14	69.66	177.66	61.02
221	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	1.20	101.55	121.86	71.72	15.94	
	EZ630@3	细叶芒/花叶蒲苇	株	300.00	3.87	1161.00			
222	1-179	后期管理费 花卉	m2	12.00	6.41	76.92	15.48	39.48	13.56
223	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.20	393.63	1653.25	1011.36	159.73	
	EZ636@1	花镜（春季）	m2	42.42	800.00	33936.00			
224	1-179	后期管理费 花卉	m2	42.00	6.41	269.22	54.18	138.18	47.46
225	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	2.72	193.24	525.61	334.51	31.63	
	E00004@1	藤本月季	株	272.00	50.00	13600.00			
226	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	272.00	2.00	544.00	141.44	250.24	78.88
227	1-22 换	整理绿化地	10m2	2130.00	235.96	502594.80	45795.00	434967.30	
228	4-B1	机械挖土 一般土【建筑垃圾外运】	1000m3	3.20	2533.55	8094.69	461.61		7186.26
229	4-B9 + 4-B10 *	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运	1000m3	3.20	21575.23	68932.86	728.14	111.28	65769.36
		小计				1181727.95	114017.1	461749.11	82618.28

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 13 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	9	距(km):10【建筑垃圾 外运】							
		分部小计				1932920.54	261489	522825.42	105236.22
		秋季更换（9-11月）							
230	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	73.10	198.63	14519.85	8172.58	2451.04	
	EZ629@5	一串红	m2	738.31	139.32	102861.35			
231	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	731.00	2.38	1739.78	350.88	891.82	307.02
232	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	4.50	198.63	893.84	503.10	150.89	
	EZ630@11	国庆菊（黄）	m2	45.45	926.64	42115.79			
233	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	45.00	2.38	107.10	21.60	54.90	18.90
234	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	19.60	198.63	3893.15	2191.28	657.19	
	EZ629@6	万寿菊	m2	197.96	805.95	159545.86			
235	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	196.00	2.38	466.48	94.08	239.12	82.32
236	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	15.40	198.63	3058.90	1721.72	516.36	
	EZ630@12	鸡冠花	m2	155.54	318.08	49474.16			
237	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	154.00	2.38	366.52	73.92	187.88	64.68
238	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	18.00	198.63	3575.34	2012.40	603.54	
	EZ630@13	国庆菊（黄）	m2	181.80	120.00	21816.00			
239	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	180.00	2.38	428.40	86.40	219.60	75.60
240	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	3.30	198.63	655.48	368.94	110.65	
	EZ630@14	国庆菊（红）	m2	33.33	926.64	30884.91			
241	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	33.00	2.38	78.54	15.84	40.26	13.86
		分部小计				436481.40	15612.74	6123.25	562.38
		春季更换（3-5月）							
242	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	44.30	198.63	8799.31	4952.74	1485.38	
	EZ629@7	美女樱（粉）	m2	447.43	302.13	135182.03			
243	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	443.00	2.38	1054.34	212.64	540.46	186.06
244	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	4.50	198.63	893.84	503.10	150.89	
	EZ629@8	矾根	m2	45.45	437.76	19896.19			
		小计				602306.99	21281.22	8299.98	748.44

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 14 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
245	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	45.00	2.38	107.10	21.60	54.90	18.90
246	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.20	198.63	1430.14	804.96	241.42	
	EZ630@1	金叶佛甲草	m2	72.72	121.50	8835.48			
247	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	72.00	2.38	171.36	34.56	87.84	30.24
248	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	27.80	198.63	5521.91	3108.04	932.13	
	EZ630@4	美女樱(红)	m2	280.78	302.13	84832.06			
249	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	278.00	2.38	661.64	133.44	339.16	116.76
250	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	41.30	120.57	4979.54	3285.42	127.62	
	EZ1612@2	麦冬	m2	454.30	24.30	11039.49			
251	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	413.00	3.52	1453.76	330.40	677.32	276.71
252	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.70	198.63	1728.08	972.66	291.71	
	EZ630@15	蓝色鼠尾草	m2	87.87	661.68	58141.82			
253	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	87.00	2.38	207.06	41.76	106.14	36.54
		分部小计				344934.97	14401.32	5034.97	665.21
		景石							
254	2-198	布置景石 单件重量(t以内) 5 预拌混凝土	块	4.00	1563.50	6254.00	1587.04	2624.08	1167.60
255	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	块	44.00	1549.98	68199.12	21801.56	28192.56	6674.80
256	借3-391	浆砌块石 挡土墙(M10水泥砌筑砂浆)	10m3	1.20	2263.66	2716.39	767.81	1271.34	45.25
		分部小计				77169.51	24156.41	32087.98	7887.65
		小计				256278.89	32889.25	34946.22	8366.80
		合计				4609193.95	507819.92	648488.69	176955.04

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				75824.9
1	安全文明施工费	项	1	75824.9	75824.9
1.1	安全生产费	项	1	46820.84	46820.84
1.2	文明施工措施费	项	1	23410.42	23410.42
1.3	扬尘污染防治费	项	1	5593.64	5593.64
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					75824.90

组织措施项目费

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		75824.9
1.1	安全生产费	6.78	46820.84
1.2	文明施工措施费	3.39	23410.42
1.3	扬尘污染防治费	0.81	5593.64
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			75824.9

其他项目清单计价表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	11809.880	43.00	507824.85	93.7	1106585.77	50.7	598760.93
	小计				507824.85		1106585.77		598760.93
二	材料								
1	鸡粪，土壤改良剂等	kg	217260.000	2.00	434520	2	434520		
2	白皮松高450-500cm	株	104.000	2200.00	228800	2200	228800		
3	彩虹石竹高15-20cm，64株/m2	m2	1029.190	216.96	223293.06	216.96	223293.06		
4	景石北太湖石 0.8-1.5m	块	44.000	610.00	26840	4500	198000	3890	171160
5	万寿菊高度10-15cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	197.960	805.95	159545.86	805.95	159545.86		
6	垂丝海棠地径10-11cm	株	179.000	850.00	152150	850	152150		
7	丛生乌桕A地径50-55cm	株	11.000	13000.00	143000	13000	143000		
8	美女樱（粉）高度10-15cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	447.430	302.13	135182.03	302.13	135182.03		
9	美女樱（红）高度15-20cm，81株/m2	m2	436.320	302.13	131825.36	302.13	131825.36		
10	刚竹高700-800cm	株	6464.000	16.39	105944.96	16.39	105944.96		
11	一串红高度15-20cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	738.310	139.32	102861.35	139.32	102861.35		
12	水	m3	16114.912	4.05	65265.39	5.39	86859.38	1.34	21593.98
13	乌桕B胸径18-20cm	株	28.000	3027.52	84770.56	3027.52	84770.56		
14	矮牵牛高度10-15cm，冠幅10-15cm，81株/m2	m2	447.430	186.00	83221.98	186	83221.98		
15	麦冬高度15~20cm,冠幅15~20cm 81株/m²	m2	3372.600	24.30	81954.18	24.3	81954.18		
16	红叶石楠树A高280-300cm	株	49.000	1632.00	79968	1632	79968		
17	桂花A地径15-16cm	株	16.000	4500.00	72000	4500	72000		
18	草皮成品草皮，常绿混播草	m2	7953.000	9.00	71577	9	71577		
19	紫薇地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	79.000	850.00	67150	850	67150		
20	农药(综合)	kg	1270.055	23.40	29719.28	50.48	64112.36	27.08	34393.08
21	蓝色鼠尾草高度40-50cm 36株/m2	m2	87.870	661.68	58141.82	661.68	58141.82		
22	造型油松B地径20-22cm	株	9.000	6000.00	54000	6000	54000		
23	苗木移植运费	项	1.000	50000.00	50000	50000	50000		
24	丛生乌桕B地径40-45cm	株	4.000	12500.00	50000	12500	50000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
25	鸡冠花高度15-20m, 64株/m2	m2	155.540	318.08	49474.16	318.08	49474.16		
26	枇杷胸径11-12cm	株	29.000	1546.19	44839.51	1546.19	44839.51		
27	国庆菊（黄）高15-20cm, 64株/m2	m2	45.450	926.64	42115.79	926.64	42115.79		
28	菊花桃B地径8-10cm	株	82.000	500.00	41000	500	41000		
29	三色堇（紫花）高度10-15cm, 冠幅10-15cm, 81株/m2	m2	236.340	172.00	40650.48	172	40650.48		
30	豆瓣黄杨高度30-40cm, 冠幅15-20cm, 81株/m2	m2	389.000	94.77	36865.53	94.77	36865.53		
31	乌桕A胸径30-35cm	株	4.000	9000.00	36000	9000	36000		
32	造型油松A地径25-28cm	株	5.000	7000.00	35000	7000	35000		
33	花镜（春季）五色草彩纹图案花坛	m2	42.420	800.00	33936	800	33936		
34	京红海棠地径15-18cm	株	27.000	1200.00	32400	1200	32400		
35	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	937.000	34.34	32180.33	34.344	32180.33		
36	金森女贞高度40cm, 冠幅20-25cm, 36株/m2	m2	630.000	49.68	31298.4	49.68	31298.4		
37	国庆菊（红）高15-20cm, 81株/m2	m2	33.330	926.64	30884.91	926.64	30884.91		
38	丛生朴树地径50-55cm	株	2.000	14500.00	29000	14500	29000		
39	景石北太湖石 1.8-2m	块	4.000	610.00	2440	7000	28000	6390	25560
40	丁香地径8-9cm	株	32.000	720.00	23040	720	23040		
41	国庆菊（黄）高15-20cm, 81株/m2	m2	181.800	120.00	21816	120	21816		
42	三色堇（黄花）高15-20cm, 81株/m2	m2	125.240	172.00	21541.28	172	21541.28		
43	矮生向日葵高20-25cm, 64株/m2	m2	157.560	128.00	20167.68	128	20167.68		
44	矾根（红）高10-15cm, 64株/m2	m2	45.450	437.76	19896.19	437.76	19896.19		
45	矾根高10-15cm, 64株/m2	m2	45.450	437.76	19896.19	437.76	19896.19		
46	大花萱草高度10-15cm, 64株/m2	m2	80.800	229.76	18564.61	229.76	18564.61		
47	金叶佛甲草高度10-15cm, 81株/m2	m2	145.440	121.50	17670.96	121.5	17670.96		
48	大叶女贞胸径15-16cm	株	14.000	1200.00	16800	1200	16800		
49	美人梅地径8-10cm	株	18.000	912.50	16425	912.5	16425		
50	黄杨造型D20-22CM 高度220~250cm 冠幅180-220	株	2.000	8000.00	16000	8000	16000		
51	鸡爪槭B地径8-10cm	株	9.000	1672.72	15054.48	1672.72	15054.48		
52	丛生紫薇地径30-35cm	株	2.000	6880.73	13761.46	6880.73	13761.46		
53	藤本月季高度200cm 5株/米; 种类: 藤彩虹	株	272.000	50.00	13600	50	13600		
54	有机肥(土堆肥)	m3	166.365	90.00	14972.85	78.48	13056.33	-11.52	-1916.52

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
55	垂柳胸径18-20cm	株	10.000	1200.00	12000	1200	12000		
56	盆景石榴地径20-25cm	株	4.000	2981.65	11926.6	2981.65	11926.6		
57	麦冬高度15-20cm，冠幅15-20cm 81株/m²	m2	454.300	24.30	11039.49	24.3	11039.49		
58	中华石楠树地径:D16-17cm 高度:350-400cm 冠幅:400-450cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	18.000	600.00	10800	600	10800		
59	树棍长1.2m	棍	2574.000	4.00	10296	4	10296		
60	金桂地径12-13cm	株	8.000	1200.00	9600	1200	9600		
61	桂花B地径12-13cm	株	8.000	1146.79	9174.32	1146.79	9174.32		
62	特选杏树胸径15-16cm	株	3.000	3000.00	9000	3000	9000		
63	天人菊高15-20cm，64株/m2	m2	33.330	256.64	8553.81	256.64	8553.81		
64	山桃地径8-10cm	株	23.000	366.14	8421.22	366.14	8421.22		
65	染井吉野樱胸径12-13cm	株	7.000	1200.00	8400	1200	8400		
66	草绳	kg	17244.000	0.42	7242.48	0.42	7242.48		
67	夹竹桃高200-220cm	株	259.000	27.85	7213.15	27.85	7213.15		
68	石榴地径6cm	株	30.000	223.29	6698.7	223.29	6698.7		
69	鼠尾草高度25-30cm，64株/m2	m2	54.540	106.88	5829.24	106.88	5829.24		
70	桂花C地径8-9cm	株	3.000	1800.00	5400	1800	5400		
71	红叶石楠树B高220-250cm	株	5.000	1056.00	5280	1056	5280		
72	杜梨地径8-9cm	株	12.000	417.86	5014.32	417.86	5014.32		
73	无刺构骨球高150cm，冠幅150cm	株	51.000	87.38	4456.38	87.38	4456.38		
74	火焰南天竹高度25cm，36株/m2	m2	78.000	54.00	4212	54	4212		
75	黄玉兰胸径12-13cm	株	7.000	600.00	4200	600	4200		
76	西府海棠地径15-18cm	株	3.000	1200.00	3600	1200	3600		
77	金盏菊高15-20cm，64株/m2	m2	23.230	117.76	2735.56	117.76	2735.56		
78	鸡爪槭A地径10-11cm	株	4.000	631.07	2524.28	631.07	2524.28		
79	石楠球高度:150cm 冠幅:150cm	株	40.000	60.00	2400	60	2400		
80	草坪肥	kg	1044.881	2.00	2089.76	2.2	2298.74	0.2	208.98
81	块石粒径0.3~0.4m	m3	13.992	40.00	559.68	144.02	2015.13	104.02	1455.45
82	红梅地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:250-300cm 分枝点0.5米，全冠，长势良好，冠幅饱满	株	10.000	200.00	2000	200	2000		
83	洒金珊瑚高度40-50cm，冠幅25-30cm，49株/m2	m2	19.000	87.71	1666.49	87.71	1666.49		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
84	结香高150cm	株	9.000	174.31	1568.79	174.31	1568.79		
85	其他材料费	元	1398.35 ₄	1.00	1398.35	1	1398.35		
86	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	2.960	186.09	550.83	435	1287.6	248.91	736.77
87	金银木地径:D20-25cm 高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	1.000	1200.00	1200	1200	1200		
88	红叶李地径:D15-16cm 高度:350-400cm 冠幅:400-450cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	1.000	1200.00	1200	1200	1200		
89	细叶芒/花叶蒲苇草本花	株	300.000	3.87	1161	3.87	1161		
90	雪松高600-700cm	株	3.000	320.00	960	320	960		
91	肥料(综合)	kg	654.544	0.90	589.09	1.31	857.45	0.41	268.36
92	砂子中粗	m3	4.492	80.00	359.37	174	781.62	94	422.26
93	铁件	kg	152.000	5.20	790.4	4.91	746.32	-0.29	-44.08
94	木本绣球高250-300cm	株	3.000	200.00	600	200	600		
95	金森女贞球高150cm,冠幅150cm	株	13.000	40.78	530.14	40.78	530.14		
96	水泥32.5	t	1.220	280.00	341.57	382.5	466.61	102.5	125.04
97	镀锌铁丝8~12#	kg	86.800	4.60	399.28	4.6	399.28		
98	树棍长3m	棍	30.000	4.00	120	9	270	5	150
99	尿素	kg	20.898	1.50	31.35	1.56	32.6	0.06	1.25
	小计				3673156.2 ₉		3927270.86		254114.57
三	配比材料								
1	汽车式起重机5t	台班	186.834	364.10	68026.26	500.76	93558.99	136.66	
2	自卸汽车(综合)	台班	109.876	560.22	61554.76	700.46	76963.78	140.24	
3	喷药车	台班	98.402	276.33	27191.41	428.05	42120.96	151.72	
4	剪草机	台班	73.142	94.15	6886.29	145.15	10616.51	51	
5	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m ³	台班	6.997	964.88	6751.31	1192.83	8346.29	227.95	
6	轮胎式装载机斗容量1m ³	台班	7.732	474.30	3667.24	657.35	5082.56	183.05	
7	水泥砂浆M10 砌筑砂浆	m3	4.404	160.05	704.86	284.62	1253.47	124.57	
8	洒水车4000L	台班	1.374	398.43	547.38	565.01	776.24	166.58	
9	履带式推土机75kW	台班	0.700	621.59	434.93	851.39	595.72	229.8	
10	灰浆搅拌机200L	台班	5.084	61.82	314.29	111.96	569.2	50.14	
	小计				176078.74		239883.73		
四	机械								

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
1	汽车式起重机5t	台班	186.834	364.10	68026.26	500.76	93558.99	136.66	
2	自卸汽车(综合)	台班	109.876	560.22	61554.76	700.46	76963.78	140.24	
3	汽油	kg	7611.107	5.86	44601.09	10.11	76948.3	4.25	32347.21
4	柴油	kg	5383.521	5.73	30847.58	8.419	45323.86	2.689	14476.29
5	喷药车	台班	98.402	276.33	27191.41	428.05	42120.96	151.72	
6	定额工日	工日	424.695	43.00	18261.9	93.7	39793.95	50.7	21532.05
7	折旧费	元	33992.879	1.00	33992.88	0.85	28893.95	-0.15	-5098.93
8	经常修理费	元	20361.245	1.00	20361.25	1	20361.25		
9	机械费	元	10996.686	1.00	10996.69	1	10996.69		
10	剪草机	台班	73.142	94.15	6886.29	145.15	10616.51	51	
11	大修费	元	8535.166	1.00	8535.17	1	8535.17		
12	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	6.997	964.88	6751.31	1192.83	8346.29	227.95	
13	其他费用	元	7721.718	1.00	7721.72	1	7721.72		
14	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	7.732	474.30	3667.24	657.35	5082.56	183.05	
15	其他机械费	元	1577.904	1.00	1577.9	1	1577.9		
16	洒水车4000L	台班	1.374	398.43	547.38	565.01	776.24	166.58	
17	履带式推土机75kW	台班	0.700	621.59	434.93	851.39	595.72	229.8	
18	灰浆搅拌机200L	台班	5.084	61.82	314.29	111.96	569.2	50.14	
19	安拆费及场外运输费	元	27.809	1.00	27.81	1	27.81		
20	电	kW h	43.773	0.63	27.58	0.63	27.58		
21	停滞费	元	41714.597						
22	机械费调整	元	-0.032	1.00	-0.03	1	-0.03		
	小计				352325.41		478838.4		63256.62
	合计				4533306.55		5512695.03		916132.12

人材机价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	藤本月季 高度200cm 5株/米； 种类：藤彩虹	株	272	50	13600		
2	火焰南天竹 高度25cm， 36株/m ²	m ²	78	54	4212		
3	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m ²	m ²	937	34.344	32180.33		
4	金森女贞 高度40cm，冠幅20-25cm， 36株/m ²	m ²	630	49.68	31298.4		
5	洒金珊瑚 高度40-50cm，冠幅25-30cm， 49株/m ²	m ²	19	87.71	1666.49		
6	豆瓣黄杨 高度30-40cm，冠幅15-20cm， 81株/m ²	m ²	389	94.77	36865.53		
7	夹竹桃 高200-220cm	株	259	27.85	7213.15		
8	结香 高150cm	株	9	174.31	1568.79		
9	金森女贞球 高150cm，冠幅150cm	株	13	40.78	530.14		
10	石楠球 高度:150cm 冠幅:150cm	株	40	60	2400		
11	无刺构骨球 高150cm，冠幅150cm	株	51	87.38	4456.38		
12	菊花桃B 地径8-10cm	株	82	500	41000		
13	山桃 地径8-10cm	株	23	366.14	8421.22		
14	金桂 地径12-13cm	株	8	1200	9600		
15	染井吉野樱 胸径12-13cm	株	7	1200	8400		
16	垂丝海棠 地径10-11cm	株	179	850	152150		
17	木本绣球 高250-300cm	株	3	200	600		
18	鸡爪槭A 地径10-11cm	株	4	631.07	2524.28		
19	红梅 地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:250-300cm 分枝点0.5米，全冠，长势良好，冠幅饱满	株	10	200	2000		
20	紫薇 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	79	850	67150		
21	中华石楠树 地径:D16-17cm 高度:350-400cm 冠幅:400-450cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	18	600	10800		
22	金银木 地径:D20-25cm 高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	1	1200	1200		
23	红叶李 地径:D15-16cm 高度:350-400cm 冠幅:400-450cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	1	1200	1200		
24	桂花B 地径12-13cm	株	8	1146.79	9174.32		
25	枇杷 胸径11-12cm	株	29	1546.19	44839.51		
26	黄玉兰 胸径12-13cm	株	7	600	4200		

单位工程主材表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
27	雪松 高600-700cm	株	3	320	960		
28	桂花A 地径15-16cm	株	16	4500	72000		
29	大叶女贞 胸径15-16cm	株	14	1200	16800		
30	白皮松 高450-500cm	株	104	2200	228800		
31	特选杏树 胸径15-16cm	株	3	3000	9000		
32	垂柳 胸径18-20cm	株	10	1200	12000		
33	丛生朴树 地径50-55cm	株	2	14500	29000		
34	盆景石榴 地径20-25cm	株	4	2981.65	11926.6		
35	黄杨造型 D20-22CM 高度220~250cm 冠幅180-220	株	2	8000	16000		
36	乌桕B 胸径18-20cm	株	28	3027.52	84770.56		
37	乌桕A 胸径30-35cm	株	4	9000	36000		
38	京红海棠 地径15-18cm	株	27	1200	32400		
39	西府海棠 地径15-18cm	株	3	1200	3600		
40	丛生乌桕B 地径40-45cm	株	4	12500	50000		
41	丛生紫薇 地径30-35cm	株	2	6880.73	13761.46		
42	丛生乌桕A 地径50-55cm	株	11	13000	143000		
43	造型油松A 地径25-28cm	株	5	7000	35000		
44	造型油松B 地径20-22cm	株	9	6000	54000		
45	石榴 地径6cm	株	30	223.29	6698.7		
46	桂花C 地径8-9cm	株	3	1800	5400		
47	美人梅 地径8-10cm	株	18	912.5	16425		
48	红叶石楠树A 高280-300cm	株	49	1632	79968		
49	红叶石楠树B 高220-250cm	株	5	1056	5280		
50	丁香 地径8-9cm	株	32	720	23040		
51	鸡爪槭B 地径8-10cm	株	9	1672.72	15054.48		
52	杜梨 地径8-9cm	株	12	417.86	5014.32		
53	草皮 成品草皮，常绿混播草	m2	7953	9	71577		
54	麦冬 高度15-20cm，冠幅15-20cm 81株/m²	m2	454.3	24.3	11039.49		
55	麦冬 高度15~20cm,冠幅15~20cm 81株/m²	m2	3372.6	24.3	81954.18		
56	矮牵牛 高度10-15cm，冠幅10-15cm，81株/m2	m2	447.43	186	83221.98		
57	矾根（红） 高10-15cm，64株/m2	m2	45.45	437.76	19896.19		
58	三色堇（紫花） 高度10-15cm，冠幅10-15cm，81株/m2	m2	236.34	172	40650.48		
59	三色堇（黄花） 高15-20cm，81株/m2	m2	125.24	172	21541.28		
60	一串红 高度15-20cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	738.31	139.32	102861.35		
61	万寿菊 高度10-15cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	197.96	805.95	159545.86		

单位工程主材表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
62	美女樱（粉） 高度10-15cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	447.43	302.13	135182.03		
63	矾根 高10-15cm， 64株/m2	m2	45.45	437.76	19896.19		
64	金叶佛甲草 高度10-15cm， 81株/m2	m2	145.44	121.5	17670.96		
65	彩虹石竹 高15-20cm， 64株/m2	m2	1029.19	216.96	223293.06		
66	国庆菊（黄） 高15-20cm， 64株/m2	m2	45.45	926.64	42115.79		
67	鸡冠花 高度15-20m， 64株/m2	m2	155.54	318.08	49474.16		
68	国庆菊（黄） 高15-20cm， 81株/m2	m2	181.8	120	21816		
69	国庆菊（红） 高15-20cm， 81株/m2	m2	33.33	926.64	30884.91		
70	蓝色鼠尾草 高度40-50cm 36株/m2	m2	87.87	661.68	58141.82		
71	矮生向日葵 高20-25cm， 64株/m2	m2	157.56	128	20167.68		
72	细叶芒/花叶蒲苇 草本花	株	300	3.87	1161		
73	美女樱（红） 高度15-20cm， 81株/m2	m2	436.32	302.13	131825.36		
74	大花萱草 高度10-15cm， 64株/m2	m2	80.8	229.76	18564.61		
75	鼠尾草 高度25-30cm ， 64株/m2	m2	54.54	106.88	5829.24		
76	金盏菊 高15-20cm， 64株/m2	m2	23.23	117.76	2735.56		
77	天人菊 高15-20cm， 64株/m2	m2	33.33	256.64	8553.81		
78	花镜（春季） 五色草彩纹图案花坛	m2	42.42	800	33936		
79	刚竹 高700-800cm	株	6464	16.39	105944.96		
合计					3024630.61		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--绿化工
程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：6,287,845.90

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		7982088.62
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		8542.44
1.2	定额人工费	分部分项人工费		1003428.16
1.3	定额材料费	分部分项材料费		2978640.15
1.4	定额机械费	分部分项机械费		1262495.35
1.5	定额管理费	分部分项管理费		243862.83
1.6	定额利润	分部分项利润		171496.89
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		2322165.24
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-211991.8
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		2419615.77
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		116624.35
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		-2083.08
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		219723.7
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		157480.41
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		49736.01
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		49736.01
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		144182.54
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		144182.54
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		其他工程							
1	10-7-2	小型机械拆除 有筋【拆除电线杆】	10m3	0.10	4680.28	459.28	231.70	0.51	59.07
2	2-4-60	检查井升降 更换铸铁盖	座	1.00	306.62	306.62	9.21	288.00	
3	2-4-60	检查井升降 更换铸铁盖	座	132.00	306.62	40473.84	1215.72	38016.00	
4	补子目1	井盖彩绘	座	132.00	150.00	19800.00		19800.00	
5	借16-4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 实心斗墙【医学院砖砌围墙拆除】	m3	155.28	90.99	14128.93	9166.18		
6	补子目6	临时围墙	m2	435.00	25.00	10875.00	10875.00		
	BCZCF1	临时围墙	m2	435.00	120.00	52200.00			
7	1-1-226	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m3)装车 一、二类土【外运】	1000m3	28.98	3934.73	114008.80	10094.89		84910.08
8	1-1-336	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距13km	1000m3	28.98	25019.80	724948.71			629612.26
9	1-1-347	填土碾压 内燃压路机 15t以内	1000m3	61.02	6763.90	412753.47	21260.41	4695.72	326673.21
10	补子目2	闸阀简易木质房	座	1.00	30000.00	30000.00		30000.00	
11	补子目3	特大景石移位	次	1.00	500.00	500.00		500.00	
12	补子目1	树牌安装	套	186.00	25.00	4650.00		4650.00	
13	补子目1	草花指示牌安装	套	20.00	100.00	2000.00		2000.00	
14	补子目4	防溺水指示牌	套	1.00	200.00	200.00		200.00	
15	补子目2	标志牌	个	21.00	100.00	2100.00		2100.00	
16	补子目3	标志牌	个	300.00	25.00	7500.00		7500.00	
		分部小计				1436904.65	52853.11	109750.23	1041254.62
		新中大道（向阳路-金穗大道）							
		亲水平台							
		树池砌筑							
17	借1-129	原土夯实二遍 机械【树池砌筑】	100m2	0.28	104.41	29.23	15.56		5.10
18	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.42	3437.93	1443.93	196.88	1117.33	
19	借4-32	零星砌体 普通砖	10m3	1.58	5798.11	9156.38	3852.10	3121.26	66.71
20	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.28	27202.71	7616.76	1854.40	4855.84	18.24
21	借11-23 换	块料面层 石材楼地面 精磨	100m2	0.22	20042.63	4489.55	565.81	3664.64	23.88
		分部小计				22735.85	6484.75	12759.07	113.93
		树池围牙、盖板（算							
		小计				1459640.5	59337.86	122509.3	1041368.55

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		子)							
22	2-4-62	砌筑树池 石质条石	100m	0.24	2665.31	639.67	82.76	471.23	0.05
23	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.04	3437.93	132.02	18.00	102.16	
		分部小计				771.69	100.76	573.39	0.05
		砌砖挡墙							
24	借1-129	原土夯实二遍 机械【砌砖挡墙】	100m2	0.01	104.41	1.25	0.67		0.22
25	借4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.05	5798.11	308.92	129.96	105.31	2.25
26	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.03	27202.71	783.44	190.74	499.46	1.88
27	借11-23 换	块料面层 石材楼地面 精磨	100m2	0.02	20042.63	384.82	48.50	314.11	2.05
		分部小计				1478.43	369.87	918.88	6.40
		石材台阶面							
28	借1-129	原土夯实二遍 机械【石材台阶面】	100m2	0.52	104.41	54.71	29.12		9.55
29	借4-72	垫层 灰土	10m3	0.79	1556.51	1223.42	525.42	399.81	8.82
30	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.79	3437.93	2702.21	368.44	2091.00	
31	借11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.52	33886.09	17756.31	2919.53	13555.50	51.00
		分部小计				21736.65	3842.51	16046.31	69.37
		进口平台铺装							
32	借1-129	原土夯实二遍 机械【进口平台铺装】	100m2	0.42	104.41	44.17	23.51		7.71
33	借4-72	垫层 灰土	10m3	0.63	1556.51	987.61	424.14	322.75	7.12
34	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.63	3437.93	2181.37	297.42	1687.96	
35	借11-18	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内	100m2	0.42	25945.36	10974.89	1485.53	8834.16	28.39
		分部小计				14188.04	2230.6	10844.87	43.22
		进口平台两侧道牙							
36	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑【进口平台两侧道牙】	100m2	0.01	179.16	2.04	1.02		0.17
37	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1714.80	19.55	2.06	11.75	2.77
38	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.01	2736.66	31.20	4.22	23.62	
39	2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.11	6374.11	726.65	83.32	557.09	0.04
		分部小计				779.44	90.62	592.46	2.98
		小计				38954.25	6634.36	28975.91	122.02

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		防腐木平台							
40	借1-129	原土夯实二遍 机械【防腐木平台】	100m2	2.45	104.41	255.80	136.15		44.66
41	借4-72	垫层 灰土	10m3	3.68	1556.51	5720.17	2456.63	1869.36	41.23
42	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	3.68	3437.93	12634.39	1722.66	9776.60	
43	借11-53 换	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 换为【镀锌轻钢龙骨75mm*50mm】	100m2	2.45	28784.72	70522.56	8078.19	58651.06	435.56
		分部小计				89132.92	12393.63	70297.02	521.45
		景观小品							
		变截面单臂廊架（32.6m）							
		土方							
44	借1-1	人工挖一般土方(基深一、二类土 ≤2m)	10m3	4.44	282.97	1255.25	809.84		
45	借1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	39.92	58.77	2346.33	925.04		848.78
46	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	3.99	2339.13	9341.32	4665.49		755.81
47	借1-61	装载机装车 土方	10m3	2.66	22.74	60.40	11.79		39.73
48	借1-65 + 1-66 * 14	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km): 15	10m3	2.66	274.68	729.55	6.00		652.23
		分部小计				13732.85	6418.16		2296.55
		钢筋混凝土基础及模板							
49	借4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.43	1935.21	837.95	246.84	452.38	2.87
50	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.44	172.35	75.21	48.50		
51	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.27	3438.93	942.27	116.94	722.47	
52	3-3-4 H80 210557 80 210561	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C25】	10m3	2.11	3322.65	7010.79	756.90	5588.55	
53	3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土【座椅基础】	10m3	0.78	3322.65	2591.67	279.80	2065.91	
54	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.30	6163.40	1818.20	358.69	1076.92	12.46
55	9-1-33	箍筋直径10mm	t	0.17	6959.28	1197.00	274.81	619.81	12.43
56	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.09	5277.67	481.32	138.81	250.91	0.08
57	借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	1.55	6578.36	10222.77	3553.00	4324.41	2.49
		小计				128042.95	24586.08	85398.38	2848.33

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
58	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	1.24	4431.87	5495.52	2417.00	1250.95	307.40
		分部小计				30672.70	8191.29	16352.31	337.73
		主体结构							
59	借6-15	金属结构制作 钢管柱 【主体结构】	t	11.14	7677.83	85492.64	11717.36	60189.69	5626.52
60	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	11.14	1388.68	15462.95	4864.55	5345.36	1924.35
61	借14-152	金属面 聚氨酯漆 面漆 二遍	100m2	2.29	2282.79	5216.86	2244.16	1597.77	365.37
62	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构 件 运距 5km 实际运 距(km):100	10t	1.11	4145.90	4616.46	944.72	91.65	2686.52
63	借7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.80	30857.33	24716.72	3629.19	19887.01	
64	借14-97	其他木材面 刷底油 调 和漆二遍	100m2	7.12	2746.04	19551.37	10909.80	3737.99	
65	借14-96	木线条 油漆面抛光打 蜡	100m	118.30	138.37	16369.17	10985.34	444.81	
66	借11-53	其他材料面层 条形实 木地板 铺在木龙骨上 (单层) 成品安装	100m2	0.22	27690.92	6220.49	740.69	5131.99	39.94
67	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管60*40	t	0.43	7179.70	3107.45	363.37	2364.71	135.73
68	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管80*60	t	0.30	7179.70	2134.24	249.57	1624.12	93.22
69	借6-87	金属结构安装 零星钢 构件	t	0.29	7409.67	2169.40	272.67	1628.37	84.47
70	借14-97	其他木材面 刷底油 调 和漆二遍	100m2	0.22	2746.04	616.87	344.22	117.94	
71	借14-24	单层木门 油漆面抛光 打蜡	100m2	0.22	1138.25	255.70	168.72	11.18	
72	借12-39	墙面块料面层 挂钩式 干挂石材 1.5m2以下 (3~5)cm厚	100m2	0.17	30952.87	5348.66	1292.36	3442.00	
73	借12-40	墙面块料面层 挂钩式 干挂石材 1.5m2以上 (3~5)cm厚	100m2	0.12	31176.95	3591.58	896.00	2269.69	
74	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管60*40	t	0.44	7179.70	3187.07	372.68	2425.30	139.21
75	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管80*60	t	0.30	7179.70	2187.51	255.80	1664.66	95.55
		分部小计				200245.14	50251.2	111974.24	11190.88
		心型廊架 (68m)							
		土方							
76	借1-1	人工挖一般土方(基	10m3	5.58	282.97	1577.90	1017.99		
		小计				207318.56	53686.19	113225.19	11498.28

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		深) 一、二类土 ≤2m							
77	借1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	50.19	58.77	2949.42	1162.80		1066.95
78	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	5.02	2339.13	11749.45	5868.22		950.65
79	借1-61	装载机装车 土方	10m3	5.53	22.74	125.80	24.56		82.76
80	借1-65 + 1-66 * 14 15	自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km):15	10m3	5.53	274.68	1519.53	12.50		1358.49
		分部小计				17922.10	8086.07		3458.85
		钢筋混凝土基础及模板							
81	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.72	3438.93	2476.03	307.29	1898.47	
82	3-3-4 H80 210557 80 210561	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	6.15	3322.65	20434.30	2206.13	16288.89	
83	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.92	6163.40	5670.33	1118.63	3358.52	38.86
84	9-1-32	箍筋直径8mm	t	0.61	8316.38	5056.36	1366.70	2202.39	52.96
85	借5-169	铁件制作、安装	t	0.09	8668.18	814.81	180.94	475.28	39.31
86	借5-170	预埋螺栓安装	t	0.05	11545.31	611.90	102.02	421.85	20.78
87	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.24	5277.67	1266.64	365.30	660.29	0.22
88	借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	1.94	6578.36	12762.02	4435.54	5398.55	3.10
		分部小计				49092.39	10082.55	30704.24	155.23
		主体结构							
89	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	9.80	7677.83	75227.38	10310.44	52962.60	4950.93
90	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	9.80	1388.68	13606.29	4280.45	4703.53	1693.29
91	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.98	4145.90	4062.15	831.28	80.65	2363.94
92	借14-152	金属面 聚氨酯漆 面漆 二遍	100m2	2.56	2282.79	5843.94	2513.92	1789.82	409.29
93	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	5.26	7179.70	37758.04	4415.25	28733.18	1649.22
94	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.53	4145.90	2180.33	446.18	43.29	1268.83
		分部小计				138678.13	22797.52	88313.07	12335.50
		青白玉栏杆							
95	补子目4	石栏杆	m	427.10	800.00	341680.00	341680.00		
		小计				972894.72	381628.15	119017.31	15949.58

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	BCZCF0	青白玉栏杆	m	427.10	1000.00	427100.00			
96	3-3-4 H80 210557 80 210561	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	8.54	3322.65	28382.08	3064.19	22624.34	
		分部小计				797162.08	344744.19	22624.34	
		玻璃钢树池							
97	2-4-62	树池安装	100m	1.21	2665.31	3233.02	418.27	2381.68	0.24
		分部小计				3233.02	418.27	2381.68	0.24
		零星工程							
98	借11-23 换	块料面层 石材楼地面 精磨	100m2	0.06	20042.63	1122.39	141.45	916.16	5.97
99	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.04	179.16	7.17	3.57		0.58
100	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.04	1714.80	68.59	7.23	41.23	9.72
101	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.04	2736.66	109.47	14.82	82.88	
102	2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.16	4928.25	788.52	86.97	611.42	0.06
103	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	179.16	2.05	1.02		0.17
104	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1714.80	19.65	2.07	11.81	2.78
105	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.01	2736.66	31.36	4.25	23.74	
106	2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.11	6374.11	730.47	83.76	560.02	0.04
107	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.28	179.16	49.27	24.55		3.98
108	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.28	1714.80	471.57	49.74	283.48	66.81
109	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.28	2736.66	752.58	101.89	569.79	
110	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.41	573.04	236.38	91.46	64.40	
111	2-4-20 换	人行道块料铺设 D型砖 水泥砂浆	100m2	0.28	5308.70	1459.89	551.86	330.75	4.07
112	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.22	179.16	38.52	19.20		3.11
113	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.22	1714.80	368.68	38.88	221.63	52.23
		小计				37871.66	4705.18	28723.33	149.76

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	-10								
114	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.22	2736.66	588.38	79.66	445.47	
115	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.32	573.04	184.81	71.50	50.35	
116	2-4-20 换	人行道块料铺设 D型砖水泥砂浆	100m2	0.22	5308.70	1141.37	431.46	258.59	3.18
117	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.02	179.16	3.58	1.79		0.29
118	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.02	1714.80	34.30	3.62	20.62	4.86
119	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.02	2736.66	54.73	7.41	41.44	
120	2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.20	6374.11	1274.82	146.18	977.35	0.08
121	2-3-65	青条石路面	100m2	0.11	9013.39	991.47	267.16	453.97	
122	补子目2	标志牌	个	21.00	100.00	2100.00		2100.00	
123	补子目3	标志牌	个	300.00	25.00	7500.00		7500.00	
		分部小计				20130.02	2231.5	15565.10	157.93
		新中大道人行道提升改造工程							
		人行道							
		拆除人行道							
124	10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	15.45	563.20	8701.44	5184.56		
125	1-1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.43	5497.53	2340.02	148.30		1752.10
126	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内	100m3	0.22	8848.24	1982.27	1077.06		
127	1-1-335 R *1.2,J*1.2 2	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距10km 如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	0.45	24254.59	10867.27			9649.53
		分部小计				23891.00	6409.92		11401.63
		人行道恢复							
128	2-4-1	人行道整形碾压	100m2	14.20	397.18	5639.96	2654.26		193.12
129	2-4-34 H8 0210557 8 0210559	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	30.50	4699.79	143336.22	30429.50	81408.85	
130	2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	3.83	1666.87	6390.78	1474.63	3430.74	
		小计				193131.42	41977.09	96687.38	11603.16

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
131	2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m ²	14.20	276.07	3920.19	1588.13	726.76	
132	2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m ²	0.57	20645.60	11726.70	1976.32	7522.34	
		分部小计				171013.85	38122.84	93088.69	193.12
		边石							
133	10-3-6	拆除预制缘石 石质	100m	18.40	606.97	11168.25	6655.46		
134	10-1-3 *0.8	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 小型机械拆除二渣、三渣、二灰结石等其余半刚性基层 项目*0.8	100m ²	2.21	1691.39	3734.59	1905.44	8.85	377.61
135	1-2-79	自卸汽车运石碴(载重15t) 运距10km	1000m ³	0.03	33334.66	956.70			830.89
136	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m ³	1000m ³	0.03	8013.78	230.00	19.09		172.00
137	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m ³	7.73	3446.35	26633.39	2961.91	20604.55	
138	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m ³	1.66	2840.35	4703.62	634.70	3411.72	
139	2-4-44 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 石质 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	9.20	3845.09	35374.83	3620.20	28006.09	
		分部小计				82801.38	15796.8	52031.21	1380.50
		花岗岩缘石安砌							
140	2-4-44 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 石质 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	9.20	5639.09	51879.63	3620.20	44510.89	
		分部小计				51879.63	3620.2	44510.89	
		盲道砖拆除及恢复							
141	10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m ²	4.10	563.20	2309.85	1376.27		
142	2-4-16 换	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m ²	4.10	5075.38	20815.66	5007.07	10531.69	60.74
		分部小计				23125.51	6383.34	10531.69	60.74
		热熔标线							
143	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m ²	1.83	1608.96	2936.35	557.63	333.43	1374.75
	13010159-1	底漆	kg	43.54	17.61	766.69			
		小计				180523.57	29922.42	115656.32	2815.99

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	13110106	热熔标线涂料	kg	821.25	4.10	3367.13			
		分部小计				7070.16	557.63	333.43	1374.75
		其他							
		更换透水砖							
144	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	1.80	6073.88	10932.98	2197.53	6419.50	26.66
		分部小计				10932.98	2197.53	6419.50	26.66
		更换井盖							
145	2-4-60	检查井升降 更换铸铁井盖	座	3.00	306.62	919.86	27.63	864.00	
		分部小计				919.86	27.63	864.00	
		新建人行绿道							
		彩色沥青道路							
146	2-4-1	人行道整形碾压	100m2	110.00	397.18	43689.80	20561.20		1496.00
147	2-4-34 H8 0210557 8 0210559	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	220.00	4699.79	1033953.80	219502.80	587241.60	
148	2-4-78 + 2-4-79 * 2	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m 实际运距(m):500	10m3	220.00	416.14	91550.80	21997.80		50298.60
149	2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	110.00	276.07	30367.70	12302.40	5629.80	
150	2-2-3	石灰稳定土摊铺 含灰量10% 厚度20cm	100m2	110.00	1783.43	196177.30	47328.60	51258.90	37614.50
151	2-2-42	集中消解石灰	t	438.49	52.31	22937.41	3200.98	2398.54	10107.19
152	2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	110.00	3284.53	361298.30	10111.20	312534.20	24402.40
153	2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	11.00	8185.66	90042.26	4509.01	80760.68	187.00
154	2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	110.00	3284.53	361298.30	10111.20	312534.20	24402.40
155	2-4-80 + 2-4-81 * 2	机动翻斗车运输混凝土 沥青混凝土 运距200m 实际运距(m):500	10m3	33.00	609.39	20109.87	7651.38		7668.21
		分部小计				2251425.54	357276.57	1352357.92	156176.30
		花岗岩侧石安砌							
156	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	138.60	216.27	29975.02	7115.72	22859.30	
157	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	13.86	2840.35	39367.25	5312.12	28554.65	
		小计				2332620.65	371929.57	1411055.37	156202.96

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
158	2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	1.60	5639.74	9023.58	629.60	7742.06	
159	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	2.88	216.27	622.86	147.86	475.00	
160	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.29	2840.35	818.02	110.38	593.34	
161	2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	1.60	5639.74	9023.58	629.60	7742.06	
		分部小计				88830.31	13945.28	67966.41	
		其他							
		树池							
162	2-4-61 H8 0010747 8 0010716	砌筑树池 混凝土块 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	21.33	3686.75	78631.00	6351.05	65695.15	4.27
		分部小计				78631.00	6351.05	65695.15	4.27
		防撞墩							
163	2-5-46 换	混凝土隔离墩安装	10m3	2.84	2715.74	7720.17	2093.54		2874.87
164	补充材料02@1	石材防撞墩1.防撞墩2. φ40	个	485.00	312.00	151320.00		151320.00	
165	2-5-46 换	混凝土隔离墩安装	10m3	0.22	2715.74	596.92	161.87		222.28
166	补充材料02@2	石材防撞墩 1.防撞墩2. φ50	个	21.00	442.00	9282.00		9282.00	
167	2-4-60	检查井升降 更换铸铁盖	座	35.00	306.62	10731.70	322.35	10080.00	
168	补子目1	井盖彩绘	座	109.00	150.00	16350.00		16350.00	
		分部小计				196000.79	2577.76	187032.00	3097.15
		路床整治							
169	1-3-HA12	槽、坑回填 灰土含灰量 10%	100m3	3.80	9683.76	36798.29	10707.22	16410.68	681.99
170	2-2-42	集中消解石灰	t	438.49	52.31	22937.41	3200.98	2398.54	10107.19
171	2-4-82	汽车运水 运距1km	100t	0.05	2115.78	108.54	9.38		68.47
		分部小计				59844.24	13917.58	18809.22	10857.65
		热熔标线							
172	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	7.90	1608.96	12710.78	2413.85	1443.33	5950.99
	13010159-1	底漆	kg	188.46	17.61	3318.82			
	13110106	热熔标线涂料	kg	3555.00	4.10	14575.50			
		分部小计				30605.07	2413.85	1443.33	5950.99
		更换透水砖							
		小计				384569.14	26777.68	289532.16	19910.06

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				207216.42
1	安全文明施工费	项	1	157480.41	157480.41
2	其他措施费（费率类）	项	1	49736.01	49736.01
2.1	夜间施工增加费	项	1	12434	12434
2.2	二次搬运费	项	1	24868.01	24868.01
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	12434	12434
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
		项	1		
措施项目合计					220761.26

技术措施费分部分项表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
合计					13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		157480.41
2	其他措施费（费率类）		49736.01
2.1	夜间施工增加费	25	12434
2.2	二次搬运费	50	24868.01
2.3	冬雨季施工增加费	25	12434
2.4	其他（费率类）		
3			
组织措施项目费合计			207216.42

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第1页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	2954.03 ₂	87.10	257296.18	87.1	257296.18		
2	一般技工	工日	2605.71 ₅	134.00	349165.79	134	349165.79		
3	高级技工	工日	196.214	201.00	39439.02	201	39439.02		
4	石栏杆人工费	m	427.100	800.00	341680	800	341680		
5	临时围墙人工费	m2	435.000	25.00	10875	25	10875		
6	定额工日	工日	168.927	43.00	7263.87	93.7	15828.47	50.7	8564.6
	小计				1005719.8 ₆		1014284.46		8564.6
二	材料								
1	型钢综合	t	0.158	3415.00	538.78	4916.29	775.64	1501.29	236.86
2	镀锌方钢60*40	t	0.026	3415.00	89.82	4916.29	129.3	1501.29	39.49
3	镀锌方钢80*40宽	t	0.018	3415.00	61.67	4916.29	88.78	1501.29	27.11
4	钢筋HPB300 Φ 8	kg	620.160	3.50	2170.56	4.941	3064.21	1.441	893.65
5	钢筋HPB300 Φ 10	kg	175.440	3.50	614.04	4.941	866.85	1.441	252.81
6	钢筋HRB400 Φ 12	kg	1245.37 ₅	3.50	4358.81	4.941	6153.4	1.441	1794.59
7	钢筋综合	kg	28.655	3.40	97.43	4.941	141.58	1.541	44.16
8	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
9	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	16.936	5.95	100.77	5.95	100.77		
10	镀锌铁丝 Φ 3.5	kg	80.587	5.18	417.44	4.93	397.29	-0.25	-20.15
11	镀锌铁丝 Φ 4.0	kg	49.955	5.18	258.77	4.93	246.28	-0.25	-12.49
12	钢丝绳 Φ 8	m	0.286	3.10	0.89	5.46	1.56	2.36	0.68
13	钢丝绳 Φ 12	kg	79.207	7.73	612.27	9.79	775.44	2.06	163.17
14	六角空心钢综合	kg	0.876	2.88	2.52	3.76	3.29	0.88	0.77
15	中厚钢板综合	t	0.316	3390.00	1069.68	4916.29	1551.29	1526.29	481.61
16	矩形钢（心型）200*200*5 定制成品	t	0.999	3390.00	3387.95	9500	9494.26	6110	6106.31
17	异形变截面矩形钢200*200*10mm 成品定制	t	1.136	3390.00	3850.26	9500	10789.82	6110	6939.55
18	镀锌方钢60*40	t	0.053	3390.00	178.32	4916.29	258.61	1526.29	80.29
19	镀锌方钢80*40宽	t	0.036	3390.00	122.44	4916.29	177.56	1526.29	55.13
20	塑料薄膜	m2	14556.6 ₀₆	0.26	3784.72	0.26	3784.72		
21	棉纱	kg	0.612	12.00	7.35	12	7.35		
22	棉纱头	kg	3.873	12.00	46.48	12	46.48		
23	抗裂贴	m2	633.434	11.70	7411.17	11.7	7411.17		
24	无纺土工布	m2	22.487	8.58	192.94	5.32	119.63	-3.26	-73.31

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第2页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
25	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
26	圆钉	kg	130.264	7.00	911.85	7	911.85		
27	六角螺栓	kg	144.696	7.14	1033.13	7.14	1033.13		
28	膨胀螺栓M8	套	77.200	0.60	46.32	0.46	35.51	-0.14	-10.81
29	不锈钢石材干挂挂件	套	38.600	9.20	355.12	8.89	343.15	-0.31	-11.97
30	低碳钢焊条综合	kg	3.378	5.20	17.56	5.2	17.56		
31	低合金钢焊条E43系列	kg	400.459	14.20	5686.52	5.2	2082.39	-9	-3604.13
32	焊丝 Φ3.2	kg	314.665	12.30	3870.38	12.98	4084.35	0.68	213.97
33	合金钢钻头一字型	个	0.559	10.00	5.59	10	5.59		
34	合金钢钻头 Φ16~Φ20	个	4.739	10.00	47.39	10	47.39		
35	焊剂	kg	112.620	3.25	366.01	4.32	486.52	1.07	120.5
36	石料切割锯片	片	2.364	31.52	74.51	11.45	27.07	-20.07	-47.44
37	水砂纸	张	155.703	0.42	65.4	10.84	1687.82	10.42	1622.43
38	铁件综合	kg	94.940	4.50	427.23	4.91	466.16	0.41	38.93
39	预埋铁件	kg	133.761	4.10	548.42	4.91	656.77	0.81	108.35
40	白水泥	kg	16.996	0.57	9.69	0.504	8.57	-0.066	-1.12
41	水泥32.5	t	0.228	307.00	70.06	469.03	107.03	162.03	36.98
42	水泥32.5	t	0.025	307.00	7.75	469.03	11.84	162.03	4.09
43	砂子粗砂	m3	1.244	70.00	87.05	277.9	345.59	207.9	258.54
44	砂子中粗砂	m3	520.788	67.00	34892.82	174	90617.17	107	89.91
45	砂子中粗砂	m3	0.043	67.00	2.86	174	7.43	107	4.57
46	碎石综合	m3	12.366	76.59	947.12	107	1323.17	30.41	376.05
47	石屑	m3	89.760	72.50	6507.6	72.5	6507.6		
48	滑石粉	kg	58854.14	0.82	48260.37	0.09	5296.87	-0.73	
49	石膏粉	kg	18.662	0.60	11.2	2.65	49.46	2.05	38.26
50	生石灰	t	438.490	130.00	57003.7	488	213983.12	358	156979.42
51	生石灰	t	12.630	130.00	1641.86	488	6163.3	358	4521.43
52	黏土	m3	511.214	15.00	7668.21	25	12780.35	10	5112.14
53	粘土	m3	59.770	15.00	896.55	25	1494.26	10	597.7
54	料石	m2	11.110	40.00	444.4	134.81	1497.74	94.81	1053.34
55	花岗岩树池围牙120*300*600	m	24.480	18.90	462.67	133.16	3259.76	114.26	2797.08
56	玻璃钢成品树池	m	123.726	18.90	2338.42	2000	247452	1981.1	245113.58
57	烧结煤矸石普通砖240*115*53	千块	9.001	287.50	2587.93	360	3240.54	72.5	652.61
58	混凝土树池石	m	2154.128	30.00	64623.84	45.16	97280.42	15.16	32656.58

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第3页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
59	原木	m3	0.004	1280.00	4.76	1926.84	7.17	646.84	2.41
60	板方材	m3	1.149	2100.00	2412.17	1511.69	1736.41	-588.31	-675.76
61	印尼菠萝格防腐木	m3	9.328	2100.00	19588.05	12000	111931.74	9900	92343.69
62	板方材杉木	m3	0.319	2100.00	670.82	1511.69	482.89	-588.31	-187.93
63	挡脚板	m3	0.012	1800.00	22.32	1137.93	14.11	-662.07	-8.21
64	杉木板方材	m3	0.404	2100.00	849.37	1511.69	611.42	-588.31	-237.95
65	松木板方材	m3	0.079	2100.00	165.01	1511.69	118.78	-588.31	-46.23
66	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
67	垫木60*60*60	块	2.664	0.61	1.62	0.53	1.41	-0.08	-0.21
68	防腐木地板	m2	257.250	85.00	21866.25	300	77175	215	55308.75
69	印尼菠萝格防腐木95宽40厚,留缝5	m2	23.587	85.00	2004.91	480	11321.86	395	9316.94
70	芝麻灰荔枝面贴面400*400*20厚	m2	31.498	160.00	5039.62	110	3464.74	-50	-1574.88
71	芝麻灰荔枝面花岗岩400*600*30	m2	17.626	160.00	2820.1	160	2820.1		
72	芝麻灰光面花岗岩600mm*600mm*100mm	m2	11.750	160.00	1880.06	510	5992.7	350	4112.64
73	天然石材饰面板济南青1000*400*50厚压顶	m2	22.848	160.00	3655.68	340	7768.32	180	4112.64
74	天然石材饰面板济南青600*400*50厚压顶	m2	7.670	160.00	1227.26	340	2607.94	180	1380.67
75	天然石材饰面板400*600*150黄锈石荔枝面	m2	82.205	160.00	13152.82	1365	112209.99	1205	99057.17
76	天然石材饰面板500*300*30黄锈石荔枝面	m2	43.146	200.00	8629.2	273	11778.86	73	3149.66
77	镀锌轻钢龙骨75mm*50mm	m	980.000	10.20	9996	5.65	5537	-4.55	-4459
78	防滑木条	m3	0.001	1336.00	1.66	1174.76	1.46	-161.24	-0.2
79	酚醛调和漆各色	kg	81.068	15.00	1216.03	15.3	1240.35	0.3	24.32
80	酚醛调和漆	kg	92.004	15.00	1380.06	15.3	1407.67	0.3	27.6
81	环氧富锌底漆	kg	22.810	36.44	831.18	19.93	454.6	-16.51	-376.59
82	聚氨酯磁漆	kg	120.163	25.99	3123.05	24.6	2956.02	-1.39	-167.03
83	红丹防锈漆	kg	6.690	14.80	99.01	24	160.56	9.2	61.55
84	乳化沥青	kg	11044.000	6.58	72669.52	3.26	36003.44	-3.32	-36666.08
85	石油沥青10#	kg	137319.600	3.69	506709.32	3.26	447661.9	-0.43	
86	密封胶	kg	11.425	12.90	147.38	10.81	123.5	-2.09	-23.88
87	模板嵌缝料	kg	0.368	1.65	0.61	1.65	0.61		
88	沥青膏	kg	177.898	19.00	3380.05	3.26	579.95	-15.74	-2800.11
89	防腐油	kg	31.159	1.48	46.12	2.48	77.27	1	31.16

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第4页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
90	清油	kg	6.412	19.20	123.11	19.2	123.11		
91	熟桐油	kg	15.754	54.00	850.71	14.39	226.7	-39.61	-624.01
92	柴油	t	0.660	6938.00	4579.08	8.419	5.56	-6929.581	-4573.52
93	油漆溶剂油	kg	31.006	4.40	136.43	4.33	134.26	-0.07	-2.17
94	硬白蜡	kg	1.623	5.80	9.41	7.96	12.92	2.16	3.5
95	砂蜡	kg	33.948	8.84	300.1	8.84	300.1		
96	光蜡	kg	10.919	13.50	147.4	11.87	129.61	-1.63	-17.8
97	草酸	kg	0.612	4.50	2.76	4.8	2.94	0.3	0.18
98	二甲苯	kg	37.793	7.00	264.55	7	264.55		
99	隔离剂	kg	38.252	0.82	31.37	0.74	28.31	-0.08	-3.06
100	脱模剂	kg	0.735	1.79	1.32	1.79	1.32		
101	稀释剂	kg	1.829	13.10	23.96	12.34	22.57	-0.76	-1.39
102	氧气	m3	131.100	3.82	500.8	3.82	500.8		
103	二氧化碳气体	m3	14.967	1.20	17.96	1.09	16.31	-0.11	-1.65
104	乙炔气	m3	56.460	28.00	1580.88	25.34	1430.7	-2.66	-150.18
105	YJ-III胶	kg	12.970	13.12	170.16	11.88	154.08	-1.24	-16.08
106	云石AB胶	kg	5.651	36.70	207.4	33.22	187.73	-3.48	-19.67
107	塑料粘胶带20mm*50m	卷	13.976	17.83	249.19	11.36	158.77	-6.47	-90.42
108	焊接钢管综合	t	5.206	4716.80	24557.59	4845.76	25229.01	128.96	671.42
109	矩形钢（心型）200*200*5 定制成品	t	9.582	4716.80	45198.47	9500	91033.22	4783.2	45834.75
110	异形变截面矩形钢200*200*10mm 成品定制	t	10.890	4716.80	51366.09	9500	103455.29	4783.2	52089.19
111	镀锌方钢60*40	t	0.868	4716.80	4093.91	4916.29	4267.06	199.49	173.15
112	镀锌方钢80*40宽	t	0.596	4716.80	2810.84	4916.29	2929.72	199.49	118.88
113	高压风管 Φ 25-6P-20m	m	0.094	13.22	1.25	13.22	1.25		
114	美纹纸	m	91.584	0.58	53.12	0.34	31.14	-0.24	-21.98
115	吊装夹具	套	0.425	120.00	50.94	103.45	43.92	-16.55	-7.03
116	钢支撑	kg	1.705	5.02	8.56	5.02	8.56		
117	角钢支架	kg	5.238	4.22	22.11	3.699	19.38	-0.521	-2.73
118	零星钢构件	t	0.293	5000.00	1463.9	4628.32	1355.08	-371.68	-108.82
119	金属结构铁件	kg	221.639	4.61	1021.75	4.24	939.75	-0.37	-82.01
120	泡沫防潮纸	m2	294.210	95.00	27949.99	4.42	1300.41	-90.58	-26649.58
121	锯木屑	m3	0.719	18.00	12.94	5.33	3.83	-12.67	-9.11
122	泡沫条 Φ 18	m	88.128	1.38	121.62	1.25	110.16	-0.13	-11.46
123	电	kW h	591.223	0.70	413.86	0.63	372.47	-0.07	-41.39

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第5页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
124	水	m3	2990.48 ₅	5.13	15341.19	5.39	16118.71	0.26	777.53
125	水	m3	27.564	5.13	141.4	5.39	148.57	0.26	7.17
126	复合模板	m2	94.387	37.12	3503.64	36.47	3442.29	-0.65	-61.35
127	组合钢模板	kg	4.337	4.30	18.65	4.9	21.25	0.6	2.6
128	钢模板连接件	kg	8.857	4.30	38.08	4.53	40.12	0.23	2.04
129	脚手架钢管	kg	68.706	4.55	312.61	4.75	326.35	0.2	13.74
130	脚手架钢管底座	个	0.482	5.00	2.41	4.17	2.01	-0.83	-0.4
131	木脚手板	m3	0.222	1652.10	366.7	1465.52	325.29	-186.58	-41.41
132	扣件	个	27.642	5.67	156.73	5	138.21	-0.67	-18.52
133	木支撑	m3	2.254	1800.00	4056.53	2010.35	4530.59	210.35	474.05
134	千斤顶	台	0.425	1400.00	594.32	1313.79	557.72	-86.21	-36.6
135	球墨铸铁井盖1Φ700	套	9.000	288.00	2592	588	5292	300	2700
136	球墨铸铁井盖500*500	套	132.000	288.00	38016	280	36960	-8	-1056
137	球墨铸铁井盖Φ700	套	35.000	288.00	10080	560	19600	272	9520
138	预制混凝土彩色步砖200*100*60	千块	30.910	600.00	18545.99	1000	30909.98	400	12363.99
139	混凝土立缘石1000*250*300	m	16.160	35.60	575.3	58.41	943.91	22.81	368.61
140	石质立缘石600*100*300芝麻灰花岗岩	m	11.514	46.00	529.64	90	1036.26	44	506.62
141	石质立缘石600*100*200芝麻灰花岗岩	m	31.775	46.00	1461.63	90	2859.71	44	1398.08
142	花岗岩缘石12*20*90cm	m	570.400	46.00	26238.4	53.52	30527.81	7.52	4289.41
143	花岗岩缘石12*6*90cm	m	929.200	46.00	42743.2	53.52	49730.78	7.52	6987.58
144	石质缘石700*120*200芝麻灰花岗岩道牙	m	323.200	46.00	14867.2	46	14867.2		
145	透水砖200*100*65厚沙基透水砖	m2	50.470	5.00	252.35	260	13122.2	255	12869.85
146	反光材料(玻璃珠)	kg	389.000	4.50	1750.5	4.5	1750.5		
147	石灰砂浆1:3	m3	13.485	192.05	2589.89	507.6	6845.23	315.55	4255.34
148	石灰砂浆1:3	m3	0.390	192.05	74.86	507.6	197.87	315.55	123.01
149	标志牌-树牌1.挂式树木标志牌安装 2.规格: 200*150 3.材质: PVC+亚克力异形	套	186.000	25.00	4650	25	4650		
150	标志牌-草花指示牌	套	20.000	100.00	2000	100	2000		
151	井盖彩绘	座	241.000	150.00	36150	150	36150		
152	防溺水指示牌	套	1.000	200.00	200	200	200		
153	厕所服务驿站	m2	160.000	3500.00	560000	3500	560000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第6页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
154	标志牌-花草标志牌1.草花指示牌安装 2.不锈钢双面标语 3.高度80cm	个	21.000	100.00	2100	100	2100		
155	标志牌-花草标志牌	个	21.000	100.00	2100	100	2100		
156	闸阀简易木质房	座	1.000	30000.00	30000	30000	30000		
157	标志牌-树木名称牌.挂式树木标志牌	个	300.000	25.00	7500	25	7500		
158	标志牌-树木名称牌	个	300.000	25.00	7500	25	7500		
159	特大景石移位	次	1.000	500.00	500	500	500		
160	圆钉35mm以下	kg	1.415	5.30	7.5	5.3	7.5		
161	水	m3	70.740	4.05	286.5	5.39	381.29	1.34	94.79
162	碎石5~10mm	m3	279.972	76.59	21443.06	107	29957	30.41	
163	施工板方材木模板	m3	0.283	1500.00	424.44	1780	503.67	280	79.23
164	其他材料费	元	32053.100	1.00	32053.1	1	32053.1		
165	石材防撞墩1.防撞墩 2. φ 40	个	485.000	312.00	151320	312	151320		
166	石材防撞墩 1.防撞墩 2. φ 50	个	21.000	442.00	9282	442	9282		
167	预拌混凝土C15	m3	159.620	200.00	31924.08	345	55069.04	145	23144.96
168	透水混凝土	m3	5.786	200.00	1157.18	525	3037.59	325	1880.41
169	预拌混凝土C20	m3	152.065	260.00	39536.79	355	53982.93	95	14446.14
170	透水混凝土C25	m3	2530.034	260.00	657808.88	495	1252366.9	235	594558.02
171	预拌混凝土C25	m3	169.700	260.00	44122.05	365	61940.57	105	17818.52
172	预拌混凝土C15	m3	144.310	156.72	22616.2	345	49786.81	188.28	27170.61
173	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.611	180.00	109.95	469.8	286.96	289.8	177.01
174	干混砌筑砂浆DM M10	m3	3.497	180.00	629.42	469.8	1642.78	289.8	1013.36
175	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	20.036	220.00	4408.01	489.6	9809.82	269.6	5401.81
176	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.065	220.00	234.22	489.6	521.24	269.6	287.02
177	干混地面砂浆DS M20	m3	2.414	180.00	434.51	554	1337.33	374	902.82
178	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.121	497.85	60.19	497.85	60.19		
179	底漆	kg	232.000	17.61	4085.51	17.61	4085.51		
180	热熔标线涂料	kg	4376.250	4.10	17942.63	4.1	17942.63		
181	青白玉栏杆	m	427.100	1000.00	427100	1000	427100		
182	临时围墙	m2	435.000	120.00	52200	120	52200		
	小计				3480343.08		4938794.03		1496313.41

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第7页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.611	180.00	109.95	469.8	286.96	289.8	177.01
2	干混砌筑砂浆DM M10	m3	3.497	180.00	629.42	469.8	1642.78	289.8	1013.36
3	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	20.036	220.00	4408.01	489.6	9809.82	269.6	5401.81
4	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.065	220.00	234.22	489.6	521.24	269.6	287.02
5	干混地面砂浆DS M20	m3	2.414	180.00	434.51	554	1337.33	374	902.82
6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.121	497.85	60.19	497.85	60.19		
7	超声波探伤仪扫描量程:0.0~10000mm,声速量程:1000~15000m/s,脉冲移位:-20~3000μs	台班	6.280	89.48	561.93	89.46	561.8	-0.02	
8	履带式推土机功率(kw) 60	台班	31.571	640.33	20216.04	704.37	22237.86	64.04	
9	履带式推土机功率(kw) 75	台班	79.632	857.00	68244.55	940.56	74898.59	83.56	
10	履带式推土机功率75kW	台班	0.180	857.00	154.45	940.56	169.51	83.56	
11	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.036	938.27	33.82	1025.54	36.97	87.27	
12	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 0.6	台班	1.655	801.50	1326.77	851.31	1409.22	49.81	
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 1	台班	0.120	1149.61	138.18	1242.79	149.38	93.18	
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m³	台班	2.032	1149.61	2335.85	1242.79	2525.18	93.18	
15	履带式单斗机械挖掘机斗容量(m³) 1.5	台班	55.284	1278.96	70706.41	1386.48	76650.58	107.52	
16	轮胎式装载机斗容量1.5m³	台班	0.058	680.01	39.73	766.9	44.81	86.89	
17	轮胎式装载机斗容量1.5m³	台班	0.122	680.01	82.76	766.9	93.33	86.89	
18	平地机功率(kw) 90	台班	0.103	747.75	77.10	800.16	82.51	52.41	
19	平地机功率(kw) 120	台班	6.160	959.74	5912.00	1041.04	6412.81	81.3	
20	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.341	381.84	130.33	411.11	140.32	29.27	
21	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.016	381.84	6.22	411.11	6.69	29.27	
22	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	10.393	503.72	5235.36	551.18	5728.63	47.46	
23	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
24	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	452.850	604.21	273616.62	667.73	302381.66	63.52	
25	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.090	604.21	54.62	667.73	60.36	63.52	
26	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	8.360	915.31	7651.99	1017.82	8508.98	102.51	
27	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	18.700	790.82	14788.33	878.08	16420.1	87.26	
28	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	16.940	1055.75	17884.41	1183.39	20046.63	127.64	
29	电动夯实机夯击能量250N m	台班	4.992	25.49	127.25	24.32	121.41	-1.17	
30	手持式风动凿岩机	台班	6.249	11.26	70.36	11.26	70.36		
31	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	10.340	895.25	9256.89	983.12	10165.46	87.87	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第8页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
32	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.099	574.21	56.85	671.34	66.46	97.13	
33	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	8.360	1014.40	8480.38	1073.61	8975.38	59.21	
34	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
35	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	2.223	691.24	1536.91	733.29	1630.41	42.05	
36	汽车式起重机提升质量16t	台班	2.907	890.11	2587.83	943.13	2741.97	53.02	
37	汽车式起重机提升质量20t	台班	3.345	962.54	3220.16	1019.35	3410.21	56.81	
38	门式起重机提升质量10t	台班	1.280	433.39	554.81	427.21	546.89	-6.18	
39	门式起重机提升质量20t	台班	7.117	609.97	4341.29	595.47	4238.09	-14.5	
40	载重汽车装载质量(t) 4	台班	6.078	398.64	2422.98	477.88	2904.61	79.24	
41	载重汽车装载质量6t	台班	0.660	465.97	307.39	515.13	339.82	49.16	
42	载重汽车装载质量(t) 12	台班	2.193	704.65	1545.15	773.08	1695.2	68.43	
43	载重汽车装载质量20t	台班	4.086	913.24	3731.45	1005.77	4109.53	92.53	
44	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	662.053	966.83	640092.80	1045.11	691918.32	78.28	
45	自卸汽车装载质量15t	台班	0.675	966.83	652.25	1045.11	705.06	78.28	
46	自卸汽车装载质量15t	台班	1.405	966.83	1358.52	1045.11	1468.51	78.28	
47	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
48	机动翻斗车装载质量(t) 1	台班	279.147	207.66	57967.67	216.58	60457.66	8.92	
49	轨道平车装载质量10t	台班	6.290	81.37	511.79	81.37	511.79		
50	洒水车罐容量(L) 4000	台班	41.161	447.27	18409.87	541.23	22277.32	93.96	
51	电动单筒快速卷扬机牵引力(kN) 5	台班	0.246	155.12	38.18	154.09	37.93	-1.03	
52	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.676	197.40	133.43	195.4	132.08	-2	
53	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.853	197.40	168.46	195.4	166.76	-2	
54	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.039	197.40	7.68	195.4	7.6	-2	
55	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.267	40.37	10.79	38.12	10.19	-2.25	
56	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	1.300	24.56	31.92	23.67	30.77	-0.89	
57	木工圆锯机直径500mm	台班	19.226	25.04	481.41	23.36	449.12	-1.68	
58	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	3.179	20.80	66.11	20.11	63.92	-0.69	
59	管子切断机管径250mm	台班	4.562	41.46	189.14	39.88	181.93	-1.58	
60	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	0.472	221.70	104.56	217.98	102.81	-3.72	
61	平面水磨机机功率3kW	台班	1.628	19.60	31.90	18.62	30.31	-0.98	
62	交流弧焊机容量32kV A	台班	16.946	83.57	1416.19	76.81	1301.63	-6.76	
63	交流弧焊机容量42kV A	台班	14.862	116.57	1732.51	106.61	1584.48	-9.96	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第9页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
64	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.401	87.68	35.16	81.13	32.53	-6.55	
65	直流弧焊机容量32kV A	台班	0.645	87.68	56.58	81.13	52.36	-6.55	
66	二氧化碳气体保护焊机电流500A	台班	2.303	122.46	281.98	118.66	273.23	-3.8	
67	自动埋弧焊机电流500A	台班	31.609	102.31	3233.90	95.72	3025.6	-6.59	
68	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.040	16.25	0.65	15.78	0.63	-0.47	
69	电焊条烘干箱容量 45cm3*35cm3*45cm3	台班	11.020	16.25	179.07	15.78	173.89	-0.47	
70	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	3.126	117.20	366.31	109.67	342.78	-7.53	
71	轴流通风机功率7.5kW	台班	19.381	39.97	774.67	37.15	720.01	-2.82	
72	水泥砂浆 1:2	m3	0.046	232.70	10.68	421.4	19.34	188.7	
73	砌筑水泥砂浆 M10	m3	0.824	154.51	127.29	308.59	254.23	154.08	
74	彩色透水沥青混凝土	m3	333.300	916.97	305626.10	1800	599940	883.03	294313.9
75	普通透水沥青混凝土	m3	333.300	916.97	305626.10	1300	433290	383.03	127663.9
76	灰土 3:7	m3	51.974	49.87	2591.95	148.41	7713.48	98.54	
	小计				1881159.02		2426380.78		429759.82
四	机械								
1	机械人工	工日	2612.902	134.00	350128.91	134	350128.91		
2	柴油	kg	71418.378	6.94	495643.54	8.419	601271.32	1.479	105627.78
3	柴油	kg	566.962	6.94	3934.72	8.419	4773.25	1.479	838.54
4	柴油	kg	81.524	6.94	565.77	8.419	686.35	1.479	120.57
5	汽油	kg	1243.460	7.00	8704.22	10.11	12571.38	3.11	3867.16
6	汽油	kg	157.962	7.00	1105.74	10.11	1597	3.11	491.26
7	电	kw h	4281.437	0.70	2997.01	0.63	2697.31	-0.07	-299.7
8	电	kw h	19.272	0.70	13.49	0.63	12.14	-0.07	-1.35
9	电	kw h	6229.853	0.70	4360.9	0.63	3924.81	-0.07	-436.09
10	折旧费	元	226618.379	0.85	192625.62	0.85	192625.62		
11	检修费	元	51915.855	0.85	44128.48	0.85	44128.48		
12	维护费	元	164648.435	0.85	139951.17	0.85	139951.17		
13	安拆费及场外运费	元	3680.285	0.90	3312.26	0.9	3312.26		
14	其他费	元	13726.125	1.00	13726.12	1	13726.12		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第10页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
15	校验费	元	118.376	0.85	100.62	0.85	100.62		
16	夯实机电动20~62N m	台班	54.631	26.47	1446.08	26.47	1446.08		
17	夯实机电动20~62N m	台班	35.914	26.47	950.66	26.47	950.66		
18	热熔划线车手推式	台班	6.078	416.54	2531.78	420.13	2553.6	3.59	21.82
19	热熔釜溶解车	台班	6.078	390.08	2370.96	393.44	2391.38	3.36	20.42
20	其他机械费	元	2.456	1.00	2.46	1	2.46		
21	回程费(占机械费)	元	1526.18 0	1.00	1526.18	1	1526.18		
22	超声波探伤仪扫描量程:0.0~10000mm,声速量程:1000~15000m/s,脉冲移位:-20~3000μs	台班	6.280	89.48	561.93	89.46	561.8	-0.02	
23	履带式推土机功率(kw) 60	台班	31.571	640.33	20216.04	704.37	22237.86	64.04	
24	履带式推土机功率(kw) 75	台班	79.632	857.00	68244.55	940.56	74898.59	83.56	
25	履带式推土机功率75kW	台班	0.180	857.00	154.45	940.56	169.51	83.56	
26	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.036	938.27	33.82	1025.54	36.97	87.27	
27	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 0.6	台班	1.655	801.50	1326.77	851.31	1409.22	49.81	
28	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 1	台班	0.120	1149.61	138.18	1242.79	149.38	93.18	
29	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m ³	台班	2.032	1149.61	2335.85	1242.79	2525.18	93.18	
30	履带式单斗机械挖掘机斗容量(m ³) 1.5	台班	55.284	1278.96	70706.41	1386.48	76650.58	107.52	
31	轮胎式装载机斗容量1.5m ³	台班	0.058	680.01	39.73	766.9	44.81	86.89	
32	轮胎式装载机斗容量1.5m ³	台班	0.122	680.01	82.76	766.9	93.33	86.89	
33	平地机功率(kw) 90	台班	0.103	747.75	77.1	800.16	82.51	52.41	
34	平地机功率(kw) 120	台班	6.160	959.74	5912	1041.04	6412.81	81.3	
35	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.341	381.84	130.33	411.11	140.32	29.27	
36	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.016	381.84	6.22	411.11	6.69	29.27	
37	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	10.393	503.72	5235.36	551.18	5728.63	47.46	
38	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
39	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	452.850	604.21	273616.62	667.73	302381.66	63.52	
40	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.090	604.21	54.62	667.73	60.36	63.52	
41	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	8.360	915.31	7651.99	1017.82	8508.98	102.51	
42	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	18.700	790.82	14788.33	878.08	16420.1	87.26	
43	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	16.940	1055.75	17884.41	1183.39	20046.63	127.64	
44	电动夯实机夯击能量250N m	台班	4.992	25.49	127.25	24.32	121.41	-1.17	
45	手持式风动凿岩机	台班	6.249	11.26	70.36	11.26	70.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第11页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
46	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	10.340	895.25	9256.89	983.12	10165.46	87.87	
47	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.099	574.21	56.85	671.34	66.46	97.13	
48	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	8.360	1014.40	8480.38	1073.61	8975.38	59.21	
49	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
50	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	2.223	691.24	1536.91	733.29	1630.41	42.05	
51	汽车式起重机提升质量16t	台班	2.907	890.11	2587.83	943.13	2741.97	53.02	
52	汽车式起重机提升质量20t	台班	3.345	962.54	3220.16	1019.35	3410.21	56.81	
53	门式起重机提升质量10t	台班	1.280	433.39	554.81	427.21	546.89	-6.18	
54	门式起重机提升质量20t	台班	7.117	609.97	4341.29	595.47	4238.09	-14.5	
55	载重汽车装载质量(t) 4	台班	6.078	398.64	2422.98	477.88	2904.61	79.24	
56	载重汽车装载质量6t	台班	0.660	465.97	307.39	515.13	339.82	49.16	
57	载重汽车装载质量(t) 12	台班	2.193	704.65	1545.15	773.08	1695.2	68.43	
58	载重汽车装载质量20t	台班	4.086	913.24	3731.45	1005.77	4109.53	92.53	
59	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	662.053	966.83	640092.8	1045.11	691918.32	78.28	
60	自卸汽车装载质量15t	台班	0.675	966.83	652.25	1045.11	705.06	78.28	
61	自卸汽车装载质量15t	台班	1.405	966.83	1358.52	1045.11	1468.51	78.28	
62	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
63	机动翻斗车装载质量(t) 1	台班	279.147	207.66	57967.67	216.58	60457.66	8.92	
64	轨道平车装载质量10t	台班	6.290	81.37	511.79	81.37	511.79		
65	洒水车罐容量(L) 4000	台班	41.161	447.27	18409.87	541.23	22277.32	93.96	
66	电动单筒快速卷扬机牵引力(kN) 5	台班	0.246	155.12	38.18	154.09	37.93	-1.03	
67	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.676	197.40	133.43	195.4	132.08	-2	
68	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.853	197.40	168.46	195.4	166.76	-2	
69	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.039	197.40	7.68	195.4	7.6	-2	
70	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.267	40.37	10.79	38.12	10.19	-2.25	
71	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	1.300	24.56	31.92	23.67	30.77	-0.89	
72	木工圆锯机直径500mm	台班	19.226	25.04	481.41	23.36	449.12	-1.68	
73	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	3.179	20.80	66.11	20.11	63.92	-0.69	
74	管子切断机管径250mm	台班	4.562	41.46	189.14	39.88	181.93	-1.58	
75	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	0.472	221.70	104.56	217.98	102.81	-3.72	
76	平面水磨石机功率3kW	台班	1.628	19.60	31.9	18.62	30.31	-0.98	
77	交流弧焊机容量32kV A	台班	16.946	83.57	1416.19	76.81	1301.63	-6.76	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第12页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
78	交流弧焊机容量42kV A	台班	14.862	116.57	1732.51	106.61	1584.48	-9.96	
79	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.401	87.68	35.16	81.13	32.53	-6.55	
80	直流弧焊机容量32kV A	台班	0.645	87.68	56.58	81.13	52.36	-6.55	
81	二氧化碳气体保护焊机电流500A	台班	2.303	122.46	281.98	118.66	273.23	-3.8	
82	自动埋弧焊机电流500A	台班	31.609	102.31	3233.9	95.72	3025.6	-6.59	
83	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.040	16.25	0.65	15.78	0.63	-0.47	
84	电焊条烘干箱容量 45cm3*35cm3*45cm3	台班	11.020	16.25	179.07	15.78	173.89	-0.47	
85	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	3.126	117.20	366.31	109.67	342.78	-7.53	
86	轴流通风机功率7.5kW	台班	19.381	39.97	774.67	37.15	720.01	-2.82	
	小计				2531427.28		2751882.51		110250.41
	合计				7017490.22		8704961		1615128.42

人材机价差表

工程名称: 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	168.927	43	93.7	50.7	8564.6
	人工价差合计						8564.6
1	型钢 综合	t	0.158	3415	4916.29	1501.29	236.86
2	镀锌方钢 60*40	t	0.026	3415	4916.29	1501.29	39.49
3	镀锌方钢 80*40宽	t	0.018	3415	4916.29	1501.29	27.11
4	钢筋 HPB300 ϕ 8	kg	620.160	3.5	4.941	1.441	893.65
5	钢筋 HPB300 ϕ 10	kg	175.440	3.5	4.941	1.441	252.81
6	钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	1245.375	3.5	4.941	1.441	1794.59
7	钢筋 综合	kg	28.655	3.4	4.941	1.541	44.16
8	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	80.587	5.18	4.93	-0.25	-20.15
9	镀锌铁丝 ϕ 4.0	kg	49.955	5.18	4.93	-0.25	-12.49
10	钢丝绳 ϕ 8	m	0.286	3.1	5.46	2.36	0.68
11	钢丝绳 ϕ 12	kg	79.207	7.73	9.79	2.06	163.17
12	六角空心钢 综合	kg	0.876	2.88	3.76	0.88	0.77
13	中厚钢板 综合	t	0.316	3390	4916.29	1526.29	481.61
14	矩形钢（心型） 200*200*5 定制成品	t	0.999	3390	9500	6110	6106.31
15	异形变截面矩形钢 200*200*10 mm 成品定制	t	1.136	3390	9500	6110	6939.55
16	镀锌方钢 60*40	t	0.053	3390	4916.29	1526.29	80.29
17	镀锌方钢 80*40宽	t	0.036	3390	4916.29	1526.29	55.13
18	无纺土工布	m2	22.487	8.58	5.32	-3.26	-73.31
19	膨胀螺栓 M8	套	77.200	0.6	0.46	-0.14	-10.81
20	不锈钢石材干挂挂件	套	38.600	9.2	8.89	-0.31	-11.97
21	低合金钢焊条 E43系列	kg	400.459	14.2	5.2	-9	-3604.13
22	焊丝 ϕ 3.2	kg	314.665	12.3	12.98	0.68	213.97
23	焊剂	kg	112.620	3.25	4.32	1.07	120.5
24	石料切割锯片	片	2.364	31.52	11.45	-20.07	-47.44
25	水砂纸	张	155.703	0.42	10.84	10.42	1622.43
26	铁件 综合	kg	94.940	4.5	4.91	0.41	38.93
27	预埋铁件	kg	133.761	4.1	4.91	0.81	108.35
28	白水泥	kg	16.996	0.57	0.504	-0.066	-1.12
29	水泥 32.5	t	0.228	307	469.03	162.03	36.98
30	水泥 32.5	t	0.025	307	469.03	162.03	4.09
31	砂子粗砂	m3	1.244	70	277.9	207.9	258.54
32	砂子 中粗砂	m3	520.788	67	174	107	89.91
33	砂子 中粗砂	m3	0.043	67	174	107	4.57
34	碎石 综合	m3	12.366	76.59	107	30.41	376.05
35	石膏粉	kg	18.662	0.6	2.65	2.05	38.26
36	生石灰	t	438.490	130	488	358	156979.42
37	生石灰	t	12.630	130	488	358	4521.43
38	黏土	m3	511.214	15	25	10	5112.14
39	粘土	m3	59.770	15	25	10	597.7
40	料石	m2	11.110	40	134.81	94.81	1053.34
41	花岗岩树池围牙 120*300*600	m	24.480	18.9	133.16	114.26	2797.08

人材机价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--园建工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
42	玻璃钢成品树池	m	123.726	18.9	2000	1981.1	245113.58
43	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	9.001	287.5	360	72.5	652.61
44	混凝土树池石	m	2154.128	30	45.16	15.16	32656.58
45	原木	m3	0.004	1280	1926.84	646.84	2.41
46	板方材	m3	1.149	2100	1511.69	-588.31	-675.76
47	印尼菠萝格防腐木	m3	9.328	2100	12000	9900	92343.69
48	板方材 杉木	m3	0.319	2100	1511.69	-588.31	-187.93
49	挡脚板	m3	0.012	1800	1137.93	-662.07	-8.21
50	杉木板方材	m3	0.404	2100	1511.69	-588.31	-237.95
51	松木板方材	m3	0.079	2100	1511.69	-588.31	-46.23
52	垫木 60*60*60	块	2.664	0.61	0.53	-0.08	-0.21
53	防腐木地板	m2	257.250	85	300	215	55308.75
54	印尼菠萝格防腐木 95宽40厚,留缝5	m2	23.587	85	480	395	9316.94
55	芝麻灰荔枝面贴面 400*400*20厚	m2	31.498	160	110	-50	-1574.88
56	芝麻灰光面花岗岩 600mm*600mm*100mm	m2	11.750	160	510	350	4112.64
57	天然石材饰面板 济南青1000*400*50厚压顶	m2	22.848	160	340	180	4112.64
58	天然石材饰面板 济南青600*400*50厚压顶	m2	7.670	160	340	180	1380.67
59	天然石材饰面板 400*600*150黄锈石荔枝面	m2	82.205	160	1365	1205	99057.17
60	天然石材饰面板 500*300*30黄锈石荔枝面	m2	43.146	200	273	73	3149.66
61	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm	m	980.000	10.2	5.65	-4.55	-4459
62	防滑木条	m3	0.001	1336	1174.76	-161.24	-0.2
63	酚醛调和漆 各色	kg	81.068	15	15.3	0.3	24.32
64	酚醛调和漆	kg	92.004	15	15.3	0.3	27.6
65	环氧富锌底漆	kg	22.810	36.44	19.93	-16.51	-376.59
66	聚氨酯磁漆	kg	120.163	25.99	24.6	-1.39	-167.03
67	红丹防锈漆	kg	6.690	14.8	24	9.2	61.55
68	乳化沥青	kg	11044.000	6.58	3.26	-3.32	-36666.08
69	密封胶	kg	11.425	12.9	10.81	-2.09	-23.88
70	沥青膏	kg	177.898	19	3.26	-15.74	-2800.11
71	防腐油	kg	31.159	1.48	2.48	1	31.16
72	熟桐油	kg	15.754	54	14.39	-39.61	-624.01
73	柴油	t	0.660	6938	8.419	-6929.581	-4573.52
74	油漆溶剂油	kg	31.006	4.4	4.33	-0.07	-2.17
75	硬白蜡	kg	1.623	5.8	7.96	2.16	3.5
76	光蜡	kg	10.919	13.5	11.87	-1.63	-17.8
77	草酸	kg	0.612	4.5	4.8	0.3	0.18
78	隔离剂	kg	38.252	0.82	0.74	-0.08	-3.06
79	稀释剂	kg	1.829	13.1	12.34	-0.76	-1.39
80	二氧化碳气体	m3	14.967	1.2	1.09	-0.11	-1.65

人材机价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--园建工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
81	乙炔气	m3	56.460	28	25.34	-2.66	-150.18
82	YJ-III胶	kg	12.970	13.12	11.88	-1.24	-16.08
83	云石AB胶	kg	5.651	36.7	33.22	-3.48	-19.67
84	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	13.976	17.83	11.36	-6.47	-90.42
85	焊接钢管 综合	t	5.206	4716.8	4845.76	128.96	671.42
86	矩形钢(心型) 200*200*5 定制成品	t	9.582	4716.8	9500	4783.2	45834.75
87	异形变截面矩形钢 200*200*10 mm 成品定制	t	10.890	4716.8	9500	4783.2	52089.19
88	镀锌方钢 60*40	t	0.868	4716.8	4916.29	199.49	173.15
89	镀锌方钢 80*40宽	t	0.596	4716.8	4916.29	199.49	118.88
90	美纹纸	m	91.584	0.58	0.34	-0.24	-21.98
91	吊装夹具	套	0.425	120	103.45	-16.55	-7.03
92	角钢 支架	kg	5.238	4.22	3.699	-0.521	-2.73
93	零星钢构件	t	0.293	5000	4628.32	-371.68	-108.82
94	金属结构铁件	kg	221.639	4.61	4.24	-0.37	-82.01
95	泡沫防潮纸	m2	294.210	95	4.42	-90.58	-26649.58
96	锯木屑	m3	0.719	18	5.33	-12.67	-9.11
97	泡沫条 φ18	m	88.128	1.38	1.25	-0.13	-11.46
98	电	kW h	591.223	0.7	0.63	-0.07	-41.39
99	水	m3	2990.485	5.13	5.39	0.26	777.53
100	水	m3	27.564	5.13	5.39	0.26	7.17
101	复合模板	m2	94.387	37.12	36.47	-0.65	-61.35
102	组合钢模板	kg	4.337	4.3	4.9	0.6	2.6
103	钢模板连接件	kg	8.857	4.3	4.53	0.23	2.04
104	脚手架钢管	kg	68.706	4.55	4.75	0.2	13.74
105	脚手架钢管底座	个	0.482	5	4.17	-0.83	-0.4
106	木脚手板	m3	0.222	1652.1	1465.52	-186.58	-41.41
107	扣件	个	27.642	5.67	5	-0.67	-18.52
108	木支撑	m3	2.254	1800	2010.35	210.35	474.05
109	千斤顶	台	0.425	1400	1313.79	-86.21	-36.6
110	球墨铸铁井盖1 φ700	套	9.000	288	588	300	2700
111	球墨铸铁井盖 500*500	套	132.000	288	280	-8	-1056
112	球墨铸铁井盖 φ700	套	35.000	288	560	272	9520
113	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	30.910	600	1000	400	12363.99
114	混凝土立缘石 1000*250*300	m	16.160	35.6	58.41	22.81	368.61
115	石质立缘石 600*100*300芝麻灰花岗岩	m	11.514	46	90	44	506.62
116	石质立缘石 600*100*200芝麻灰花岗岩	m	31.775	46	90	44	1398.08
117	花岗岩缘石 12*20*90cm	m	570.400	46	53.52	7.52	4289.41
118	花岗岩缘石 12*6*90cm	m	929.200	46	53.52	7.52	6987.58
119	透水砖 200*100*65厚沙基透水砖	m2	50.470	5	260	255	12869.85
120	石灰砂浆 1:3	m3	13.485	192.05	507.6	315.55	4255.34

人材机价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--园建工程

第 4 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
121	石灰砂浆 1:3	m3	0.390	192.05	507.6	315.55	123.01
122	水	m3	70.740	4.05	5.39	1.34	94.79
123	施工板方材 木模板	m3	0.283	1500	1780	280	79.23
124	预拌混凝土 C15	m3	159.620	200	345	145	23144.96
125	透水混凝土	m3	5.786	200	525	325	1880.41
126	预拌混凝土 C20	m3	152.065	260	355	95	14446.14
127	透水混凝土 C25	m3	2530.034	260	495	235	594558.02
128	预拌混凝土 C25	m3	169.700	260	365	105	17818.52
129	预拌混凝土 C15	m3	144.310	156.72	345	188.28	27170.61
	材料价差合计						1488531.39
1	柴油	kg	71418.378	6.94	8.419	1.479	105627.78
2	柴油	kg	566.962	6.94	8.419	1.479	838.54
3	柴油	kg	81.524	6.94	8.419	1.479	120.57
4	汽油	kg	1243.460	7	10.11	3.11	3867.16
5	汽油	kg	157.962	7	10.11	3.11	491.26
6	电	kw h	4281.437	0.7	0.63	-0.07	-299.7
7	电	kw h	19.272	0.7	0.63	-0.07	-1.35
8	电	kw h	6229.853	0.7	0.63	-0.07	-436.09
9	热熔划线车 手推式	台班	6.078	416.54	420.13	3.59	21.82
10	热熔釜溶解车	台班	6.078	390.08	393.44	3.36	20.42
	机械价差合计						110250.41
价差合计: 1615128.42							

单位工程主材表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	底漆	kg	231.9996	17.61	4085.51		
2	热熔标线涂料	kg	4376.25	4.1	17942.63		
3	青白玉栏杆	m	427.1	1000	427100		
4	临时围墙	m2	435	120	52200		
合计					501328.14		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：9,097,134.40

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	0.158	3415	4916.29	1501.29	236.86
2	镀锌方钢 60*40	t	0.026	3415	4916.29	1501.29	39.49
3	镀锌方钢 80*40宽	t	0.018	3415	4916.29	1501.29	27.11
4	钢筋 HPB300 Φ8	kg	620.160	3.5	4.941	1.441	893.65
5	钢筋 HPB300 Φ10	kg	175.440	3.5	4.941	1.441	252.81
6	钢筋 HRB400 Φ12	kg	1245.375	3.5	4.941	1.441	1794.59
7	钢筋 综合	kg	28.655	3.4	4.941	1.541	44.16
8	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	80.587	5.18	4.93	-0.25	-20.15
9	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	49.955	5.18	4.93	-0.25	-12.49
10	钢丝绳 Φ8	m	0.286	3.1	5.46	2.36	0.68
11	钢丝绳 Φ12	kg	79.207	7.73	9.79	2.06	163.17
12	六角空心钢 综合	kg	0.876	2.88	3.76	0.88	0.77
13	中厚钢板 综合	t	0.316	3390	4916.29	1526.29	481.61
14	矩形钢（心型） 200*200*5 定制成品	t	0.999	3390	9500	6110	6106.31
15	异形变截面矩形钢 200*200*10mm 成品定制	t	1.136	3390	9500	6110	6939.55
16	镀锌方钢 60*40	t	0.053	3390	4916.29	1526.29	80.29
17	镀锌方钢 80*40宽	t	0.036	3390	4916.29	1526.29	55.13
18	无纺土工布	m2	22.487	8.58	5.32	-3.26	-73.31
19	膨胀螺栓 M8	套	77.200	0.6	0.46	-0.14	-10.81
20	不锈钢石材干挂挂件	套	38.600	9.2	8.89	-0.31	-11.97
21	低合金钢焊条 E43系列	kg	400.459	14.2	5.2	-9	-3604.13
22	焊丝 Φ3.2	kg	314.665	12.3	12.98	0.68	213.97
23	焊剂	kg	112.620	3.25	4.32	1.07	120.5
24	石料切割锯片	片	2.364	31.52	11.45	-20.07	-47.44
25	水砂纸	张	155.703	0.42	10.84	10.42	1622.43
26	铁件 综合	kg	94.940	4.5	4.91	0.41	38.93
27	预埋铁件	kg	133.761	4.1	4.91	0.81	108.35
28	白水泥	kg	16.996	0.57	0.504	-0.066	-1.12
29	水泥 32.5	t	0.228	307	469.03	162.03	36.98
30	水泥 32.5	t	0.025	307	469.03	162.03	4.09
31	砂子粗砂	m3	1.244	70	277.9	207.9	258.54
32	砂子 中粗砂	m3	520.788	67	174	107	89.91
33	砂子 中粗砂	m3	0.043	67	174	107	4.57
34	碎石 综合	m3	12.366	76.59	107	30.41	376.05
35	石膏粉	kg	18.662	0.6	2.65	2.05	38.26
36	生石灰	t	438.490	130	488	358	156979.42
37	生石灰	t	12.630	130	488	358	4521.43
38	黏土	m3	511.214	15	25	10	5112.14
39	粘土	m3	59.770	15	25	10	597.7
40	料石	m2	11.110	40	134.81	94.81	1053.34
41	花岗岩树池围牙 120*300*600	m	24.480	18.9	133.16	114.26	2797.08
42	玻璃钢成品树池	m	123.726	18.9	2000	1981.1	245113.58
43	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	9.001	287.5	360	72.5	652.61

材料价差表

工程名称: 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
44	混凝土树池石	m	2154.128	30	45.16	15.16	32656.58
45	原木	m3	0.004	1280	1926.84	646.84	2.41
46	板方材	m3	1.149	2100	1511.69	-588.31	-675.76
47	印尼菠萝格防腐木	m3	9.328	2100	12000	9900	92343.69
48	板方材 杉木	m3	0.319	2100	1511.69	-588.31	-187.93
49	挡脚板	m3	0.012	1800	1137.93	-662.07	-8.21
50	杉木板方材	m3	0.404	2100	1511.69	-588.31	-237.95
51	松木板方材	m3	0.079	2100	1511.69	-588.31	-46.23
52	垫木 60*60*60	块	2.664	0.61	0.53	-0.08	-0.21
53	防腐木地板	m2	257.250	85	300	215	55308.75
54	印尼菠萝格防腐木 95宽40厚,留缝5	m2	23.587	85	480	395	9316.94
55	芝麻灰荔枝面贴面 400*400*20厚	m2	31.498	160	110	-50	-1574.88
56	芝麻灰光面花岗岩 600mm*600mm*100mm	m2	11.750	160	510	350	4112.64
57	天然石材饰面板 济南青1000*400*50厚压顶	m2	22.848	160	340	180	4112.64
58	天然石材饰面板 济南青600*400*50厚压顶	m2	7.670	160	340	180	1380.67
59	天然石材饰面板 400*600*150黄锈石荔枝面	m2	82.205	160	1365	1205	99057.17
60	天然石材饰面板 500*300*30黄锈石荔枝面	m2	43.146	200	273	73	3149.66
61	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm	m	980.000	10.2	5.65	-4.55	-4459
62	防滑木条	m3	0.001	1336	1174.76	-161.24	-0.2
63	酚醛调和漆 各色	kg	81.068	15	15.3	0.3	24.32
64	酚醛调和漆	kg	92.004	15	15.3	0.3	27.6
65	环氧富锌底漆	kg	22.810	36.44	19.93	-16.51	-376.59
66	聚氨酯磁漆	kg	120.163	25.99	24.6	-1.39	-167.03
67	红丹防锈漆	kg	6.690	14.8	24	9.2	61.55
68	乳化沥青	kg	11044.000	6.58	3.26	-3.32	-36666.08
69	密封胶	kg	11.425	12.9	10.81	-2.09	-23.88
70	沥青膏	kg	177.898	19	3.26	-15.74	-2800.11
71	防腐油	kg	31.159	1.48	2.48	1	31.16
72	熟桐油	kg	15.754	54	14.39	-39.61	-624.01
73	柴油	t	0.660	6938	8.419	-6929.581	-4573.52
74	油漆溶剂油	kg	31.006	4.4	4.33	-0.07	-2.17
75	硬白蜡	kg	1.623	5.8	7.96	2.16	3.5
76	光蜡	kg	10.919	13.5	11.87	-1.63	-17.8
77	草酸	kg	0.612	4.5	4.8	0.3	0.18
78	隔离剂	kg	38.252	0.82	0.74	-0.08	-3.06
79	稀释剂	kg	1.829	13.1	12.34	-0.76	-1.39
80	二氧化碳气体	m3	14.967	1.2	1.09	-0.11	-1.65
81	乙炔气	m3	56.460	28	25.34	-2.66	-150.18
82	YJ-III胶	kg	12.970	13.12	11.88	-1.24	-16.08

材料价差表

工程名称: 新中大道（向阳路~金穗大道）--园建工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
83	云石AB胶	kg	5.651	36.7	33.22	-3.48	-19.67
84	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	13.976	17.83	11.36	-6.47	-90.42
85	焊接钢管 综合	t	5.206	4716.8	4845.76	128.96	671.42
86	矩形钢（心型） 200*200*5 定制成品	t	9.582	4716.8	9500	4783.2	45834.75
87	异形变截面矩形钢 200*200*10mm 成品定制	t	10.890	4716.8	9500	4783.2	52089.19
88	镀锌方钢 60*40	t	0.868	4716.8	4916.29	199.49	173.15
89	镀锌方钢 80*40宽	t	0.596	4716.8	4916.29	199.49	118.88
90	美纹纸	m	91.584	0.58	0.34	-0.24	-21.98
91	吊装夹具	套	0.425	120	103.45	-16.55	-7.03
92	角钢 支架	kg	5.238	4.22	3.699	-0.521	-2.73
93	零星钢构件	t	0.293	5000	4628.32	-371.68	-108.82
94	金属结构铁件	kg	221.639	4.61	4.24	-0.37	-82.01
95	泡沫防潮纸	m2	294.210	95	4.42	-90.58	-26649.58
96	锯木屑	m3	0.719	18	5.33	-12.67	-9.11
97	泡沫条 $\phi 18$	m	88.128	1.38	1.25	-0.13	-11.46
98	电	kW h	591.223	0.7	0.63	-0.07	-41.39
99	水	m3	2990.485	5.13	5.39	0.26	777.53
100	水	m3	27.564	5.13	5.39	0.26	7.17
101	复合模板	m2	94.387	37.12	36.47	-0.65	-61.35
102	组合钢模板	kg	4.337	4.3	4.9	0.6	2.6
103	钢模板连接件	kg	8.857	4.3	4.53	0.23	2.04
104	脚手架钢管	kg	68.706	4.55	4.75	0.2	13.74
105	脚手架钢管底座	个	0.482	5	4.17	-0.83	-0.4
106	木脚手板	m3	0.222	1652.1	1465.52	-186.58	-41.41
107	扣件	个	27.642	5.67	5	-0.67	-18.52
108	木支撑	m3	2.254	1800	2010.35	210.35	474.05
109	千斤顶	台	0.425	1400	1313.79	-86.21	-36.6
110	球墨铸铁井盖1 $\phi 700$	套	9.000	288	588	300	2700
111	球墨铸铁井盖 500*500	套	132.000	288	280	-8	-1056
112	球墨铸铁井盖 $\phi 700$	套	35.000	288	560	272	9520
113	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	30.910	600	1000	400	12363.99
114	混凝土立缘石 1000*250*300	m	16.160	35.6	58.41	22.81	368.61
115	石质立缘石 600*100*300芝麻灰花岗岩	m	11.514	46	90	44	506.62
116	石质立缘石 600*100*200芝麻灰花岗岩	m	31.775	46	90	44	1398.08
117	花岗岩缘石 12*20*90cm	m	570.400	46	53.52	7.52	4289.41
118	花岗岩缘石 12*6*90cm	m	929.200	46	53.52	7.52	6987.58
119	透水砖 200*100*65厚沙基透水砖	m2	50.470	5	260	255	12869.85
120	石灰砂浆 1:3	m3	13.485	192.05	507.6	315.55	4255.34
121	石灰砂浆 1:3	m3	0.390	192.05	507.6	315.55	123.01
122	水	m3	70.740	4.05	5.39	1.34	94.79

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		82925.52
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		124.49
1.2	定额人工费	分部分项人工费		13279.72
1.3	定额材料费	分部分项材料费		19260.16
1.4	定额机械费	分部分项机械费		516.35
1.5	定额管理费	分部分项管理费		2869.67
1.6	定额利润	分部分项利润		1777.35
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		45222.27
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		1039.48
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		43992.74
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		8.72
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		181.33
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		2217.34
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		1628.66
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		588.68
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		588.68
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		1843.86
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		1843.86
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	79.60	157.15	12509.14	7152.06	370.94	19.10
	17250257@ 1	PE90	m	807.94	28.86	23317.15			
	18090106@ 1	PE90管件2	个	137.71	102.20	14073.76			
2	补子目1	自来水开口费	处	2.00	5000.00	10000.00		10000.00	
3	5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	2.00	5991.75	11983.50	2884.22	6712.44	201.46
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	2.00	1081.40	2162.80	667.62	786.82	264.56
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	8.00	70.00	560.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	6.00	200.00	1200.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	2.00	271.48	542.96			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	2.00	300.00	600.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	2.00	79.65	159.30			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	2.00	127.00	254.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	26.00	62.36	1621.36	271.70	1217.32	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	26.26	70.00	1838.20			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	26.00	28.16	732.16	369.46	136.24	30.16
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	26.26	14.34	376.57			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	52.00	52.12	2710.24	1906.32	36.40	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	52.00	10.00	520.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	0.62	72.50	45.24	28.34		1.07
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	0.62	194.17	121.16			
		分部小计				85375.68	13279.72	19260.16	516.35
		小计				85375.68	13279.72	19260.16	516.35
		合计				85375.68	13279.72	19260.16	516.35

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				2217.34
1	安全文明施工费	项	1	1628.66	1628.66
2	其他措施费（费率类）	项	1	588.68	588.68
2.1	夜间施工增加费	项	1	147.17	147.17
2.2	二次搬运费	项	1	294.34	294.34
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	147.17	147.17
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
措施项目合计					2217.34

组织措施项目费

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		1628.66
2	其他措施费（费率类）		588.68
2.1	夜间施工增加费	25	147.17
2.2	二次搬运费	50	294.34
2.3	冬雨季施工增加费	25	147.17
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			2217.34

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	38.504	87.10	3353.71	87.1	3353.71		
2	一般技工	工日	58.433	134.00	7830.04	134	7830.04		
3	高级技工	工日	10.428	201.00	2096.12	201	2096.12		
	小计				13279.87		13279.87		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	3.900	3.36	13.11	4.204	16.4	0.844	3.29
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.806	3.39	2.73	3.522	2.84	0.132	0.11
3	橡胶板 δ 1~3	kg	0.955	9.10	8.69	9.1	8.69		
4	塑料薄膜	m2	27.388	0.26	7.12	0.26	7.12		
5	六角螺栓	kg	1.414	7.14	10.09	7.14	10.09		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	148.320	2.00	296.64	2	296.64		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.208	8.00	1.66	8	1.66		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	1.773	4.10	7.27	4.1	7.27		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	9.540	4.10	39.11	4.1	39.11		
10	锯条(各种规格)	根	48.071	0.77	37.01	0.77	37.01		
11	砂纸	张	6.000	0.26	1.56	0.26	1.56		
12	水泥42.5	kg	64.012	0.35	22.4	0.456	29.19	0.106	6.79
13	砂子机制砂	kg	191.984	0.07	13.44	0.151	28.99	0.081	15.55
14	铁砂布	张	6.050	1.19	7.2	1.19	7.2		
15	标准砖240*115*53	千块	6.192	477.50	2956.68	424.78	2630.24	-52.72	-326.44
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	1.038	18.29	18.99	18.29	18.99		
17	厚漆	kg	1.800	6.93	12.47	9.38	16.88	2.45	4.41
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	83.512	0.34	28.39	0.34	28.39		
19	清油C01-1	kg	0.240	19.20	4.61	17.7	4.25	-1.5	-0.36
20	机油	kg	2.660	12.10	32.19	12.1	32.19		
21	氧气	m3	3.286	3.82	12.55	3.82	12.55		
22	乙炔气	kg	0.679	8.82	5.99	8.82	5.99		
23	乙炔气	kg	0.416	8.82	3.67	8.82	3.67		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.104	7.49	0.78	7.49	0.78		
25	焊接钢管DN20	m	1.672	5.72	9.56	6.84	11.43	1.12	1.87
26	焊接钢管DN100	m	4.500	37.29	167.81	43.49	195.71	6.2	27.9
27	无缝钢管D22*2	m	0.078	8.00	0.62	4.712	0.37	-3.288	-0.26
28	输水软管 φ 25	m	0.156	12.00	1.87	12	1.87		
29	橡胶软管DN20	m	0.716	9.00	6.45	9	6.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	1.026	65.00	66.69	83.36	85.53	18.36	18.84
31	压制弯头 Φ108*7	个	4.000	15.50	62	15.5	62		
32	黑玛钢活接头DN25	个	26.260	1.80	47.27	1.8	47.27		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	21.008	1.08	22.69	1.08	22.69		
34	螺纹阀门DN15	个	0.156	10.00	1.56	5.42	0.85	-4.58	-0.71
35	螺纹阀门DN20	个	0.478	15.00	7.16	15	7.16		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	20.700	7.50	155.25	7.5	155.25		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.239	65.00	15.52	39.938	9.54	-25.062	-5.98
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.156	65.00	10.14	39.938	6.23	-25.062	-3.91
39	压力表弯管DN15	个	0.239	11.00	2.63	11	2.63		
40	压力表弯管DN15	个	0.156	11.00	1.72	11	1.72		
41	快速取水阀	个	26.260	45.00	1181.7	45	1181.7		
42	塑钢爬梯	kg	19.796	6.29	124.52	10	197.96	3.71	73.44
43	其他材料费	元	24.440	1.00	24.44	1	24.44		
44	电	kW h	156.663	0.70	109.66	0.63	98.7	-0.07	-10.97
45	水	m3	31.887	5.13	163.58	5.39	171.87	0.26	8.29
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	2.000	538.00	1076	171.68	343.36	-366.32	-732.64
47	自来水开口费	处	2.000	5000.00	10000	5000	10000		
48	其他材料费	元	149.356	1.00	149.36	1	149.36		
49	预拌混凝土C10	m3	2.230	200.00	446	310.68	692.82	110.68	246.82
50	预拌混凝土C25	m3	4.724	260.00	1228.24	365	1724.26	105	496.02
51	预拌混合砂浆M10	m3	2.880	220.00	633.6	414.162	1192.79	194.162	559.19
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	0.624	194.17	121.16	194.17	121.16		
54	PE90	m	807.940	28.86	23317.15	28.86	23317.15		
55	PE90管件2	个	137.708	102.20	14073.76	102.2	14073.76		
56	法兰式补偿器 DN100	个	2.000	127.00	254	127	254		
57	快速取水阀DN25	个	26.260	70.00	1838.2	70	1838.2		
58	检修球阀（常开）DN25	个	26.260	14.34	376.57	14.34	376.57		
59	法兰闸阀 DN100	个	6.000	200.00	1200	200	1200		
60	倒流防止器 DN100	个	2.000	271.48	542.96	271.48	542.96		
61	法兰过滤器 DN100	个	2.000	79.65	159.3	79.65	159.3		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	8.000	70.00	560	70	560		
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	2.000	300.00	600	300	600		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
64	成品圆形阀门箱	个	52.000	10.00	520	10	520		
	小计				62871.33		63252.6		381.25
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	2.880	220.00	633.60	414.162	1192.79	194.162	559.19
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.148	691.24	102.30	733.29	108.53	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.150	524.22	78.63	576.71	86.51	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.104	197.40	20.53	195.4	20.32	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.416	20.71	8.62	19.77	8.22	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.159	32.75	5.21	30.72	4.89	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.159	16.99	2.70	16.22	2.58	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.156	16.99	2.65	16.22	2.53	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	3.592	71.08	255.32	66.01	237.11	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.360	25.67	9.24	24.7	8.89	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	0.159	68.43	10.89	63.36	10.09	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	0.234	73.93	17.30	68.31	15.98	-5.62	
	小计				1147.00		1698.44		559.19
四	机械								
1	机械人工	工日	0.550	134.00	73.7	134	73.7		
2	柴油	kg	9.531	6.94	66.15	8.419	80.24	1.479	14.1
3	电	kw h	268.245	0.70	187.77	0.63	168.99	-0.07	-18.78
4	电	kw h	17.861	0.70	12.5	0.63	11.25	-0.07	-1.25
5	电	kw h	26.032	0.70	18.22	0.63	16.4	-0.07	-1.82
6	折旧费	元	57.208	0.85	48.63	0.85	48.63		
7	检修费	元	15.412	0.85	13.1	0.85	13.1		
8	维护费	元	43.262	0.85	36.77	0.85	36.77		
9	安拆费及场外运费	元	60.446	0.90	54.4	0.9	54.4		
10	其他费	元	2.156	1.00	2.16	1	2.16		
11	小型工程车	台班	0.003	343.00	1.07	345.96	1.08	2.96	0.01
12	砂轮切割机Φ400	台班	0.052	28.54	1.48	28.54	1.48		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.148	691.24	102.3	733.29	108.53	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.150	524.22	78.63	576.71	86.51	52.49	
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.104	197.40	20.53	195.4	20.32	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.416	20.71	8.62	19.77	8.22	-0.94	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.159	32.75	5.21	30.72	4.89	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.159	16.99	2.7	16.22	2.58	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.156	16.99	2.65	16.22	2.53	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	3.592	71.08	255.32	66.01	237.11	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.360	25.67	9.24	24.7	8.89	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	0.159	68.43	10.89	63.36	10.09	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	0.234	73.93	17.3	68.31	15.98	-5.62	
	小计				1029.34		1013.85		-7.74
	合计				77180.54		77546.32		373.51

人材机价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	0.624	194.17	121.16		
3	PE90	m	807.94	28.86	23317.15		
4	PE90管件2	个	137.708	102.2	14073.76		
5	法兰式补偿器 DN100	个	2	127	254		
6	快速取水阀 DN25	个	26.26	70	1838.2		
7	检修球阀（常开） DN25	个	26.26	14.34	376.57		
8	法兰闸阀 DN100	个	6	200	1200		
9	倒流防止器 DN100	个	2	271.48	542.96		
10	法兰过滤器 DN100	个	2	79.65	159.3		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	8	70	560		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	2	300	600		
13	成品圆形阀门箱	个	52	10	520		
合计					43610.94		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（向阳路~金穗大道）--灌溉工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：94,815.52

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(向阳路~金穗大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		1599896.39
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		16869986.29
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		481641.47
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		18951524.15
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		38413.45
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		214056.74
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		132177.11
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		66088.56
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		15791.07
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		214056.74
13	调整：1）人工费差价	人工价差		1886353.09
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		332443.75
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		163216.11
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		2382012.95
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		21547593.84
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		662927.02
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		414097
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	310380.68
23	③住房公积金	综合工日	170	65302.87
24	④工伤保险	综合工日	100	38413.45
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		1077024.02
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		22624617.86
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		345549.54
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		金穗大道树木移植							
1	1-46	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	729.00	57.37	41822.73	21002.49	1837.08	8492.85
2	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	729.00	54.83	39971.07	20689.02	444.69	8492.85
3	1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	424.00	174.22	73869.28	39928.08	2671.20	11579.44
4	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	424.00	128.90	54653.60	28259.60	686.88	11579.44
5	1-49	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	48.00	224.70	10785.60	5655.36	403.20	1922.40
6	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	48.00	192.29	9229.92	4809.12	97.44	1922.40
7	补子目1	苗木移植运费	项	1.00	50000.00	50000.00		50000.00	
		分部小计				280332.20	120343.67	56140.49	43989.38
		金穗大道（新中大道-新四街）							
		乔灌木							
8	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@3	特选造型油松	株	1.00	10000.00	10000.00			
9	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
10	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
11	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.00	9.51	19.02	9.46	5.04	
12	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@1	造型油松A	株	2.00	7000.00	14000.00			
13	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
14	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
15	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	3.00	9.51	28.53	14.19	7.56	
16	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@11	造型油松C	株	3.00	5000.00	15000.00			
17	1-81	后期管理费 乔木果树	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
		小计				320887.91	121106.22	56302.13	44242.94

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以上 胸径Φ10以上							
18	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
19	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	4.50	9.51	42.80	21.29	11.34	
20	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	5.00	88.92	444.60	227.90	6.10	96.50
	EZ150@4	造型油松D	株	5.00	3600.00	18000.00			
21	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
22	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
23	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	7.50	9.51	71.33	35.48	18.90	
24	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	13.00	192.29	2499.77	1302.47	26.39	520.65
	EZ150@5	丛生大叶女贞	株	13.00	1200.00	15600.00			
25	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
26	1-193	树棍桩 四脚桩	株	13.00	21.54	280.02	44.72	213.98	
27	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	26.00	6.13	159.38	78.26	43.68	
28	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	13.00	192.29	2499.77	1302.47	26.39	520.65
	EZ150@6	大叶女贞	株	13.00	800.00	10400.00			
29	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
30	1-193	树棍桩 四脚桩	株	13.00	21.54	280.02	44.72	213.98	
31	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	26.00	6.13	159.38	78.26	43.68	
32	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	13.00	88.92	1155.96	592.54	15.86	250.90
	EZ148@6	红叶石楠树	株	13.00	600.00	7800.00			
33	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
34	1-193	树棍桩 四脚桩	株	13.00	21.54	280.02	44.72	213.98	
35	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	19.50	6.13	119.54	58.70	32.76	
36	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
		小计				99551.78	5554.28	1641.88	1804.69

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		140							
	EZ150@7	桂花A	株	8.00	4500.00	36000.00			
37	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
38	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
39	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	16.00	6.13	98.08	48.16	26.88	
40	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@2	桂花B	株	1.00	2400.00	2400.00			
41	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
42	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
43	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	1.50	4.44	6.66	3.23	1.89	
44	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@2	枇杷	株	10.00	1800.00	18000.00			
45	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
46	1-193	树棍桩 四脚桩	株	10.00	21.54	215.40	34.40	164.60	
47	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	15.00	4.44	66.60	32.25	18.90	
48	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@8	丛生乌桕	株	2.00	13000.00	26000.00			
49	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
50	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
51	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	4.00	9.51	38.04	18.92	10.08	
52	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	18.00	192.29	3461.22	1803.42	36.54	720.90
	EZ150@9	乌桕	株	18.00	3027.52	54495.36			
53	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	18.00	48.30	869.40	382.32	262.44	39.78
54	1-193	树棍桩 四脚桩	株	18.00	21.54	387.72	61.92	296.28	
		小计				108692.4	3591.33	1322.73	1107.50

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
55	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	36.00	9.51	342.36	170.28	90.72	
56	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	129.00	192.29	24805.41	12924.51	261.87	5166.45
	EZ150@10	巨紫荆	株	129.00	2000.00	258000.00			
57	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	129.00	48.30	6230.70	2739.96	1880.82	285.09
58	1-193	树棍桩 四脚桩	株	129.00	21.54	2778.66	443.76	2123.34	
59	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	193.50	4.44	859.14	416.03	243.81	
60	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	5.00	192.29	961.45	500.95	10.15	200.25
	EZ150@14	白蜡	株	5.00	2600.00	13000.00			
61	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
62	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
63	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	7.50	6.13	45.98	22.58	12.60	
64	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	8.00	54.83	438.64	227.04	4.88	93.20
	EZ157@1	垂丝海棠	株	8.00	894.50	7156.00			
65	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
66	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
67	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	9.60	3.38	32.45	16.51	8.06	
68	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	14.00	192.29	2692.06	1402.66	28.42	560.70
	EZ150@12	国槐	株	14.00	2160.00	30240.00			
69	1-193	树棍桩 四脚桩	株	14.00	21.54	301.56	48.16	230.44	
70	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	14.00	48.30	676.20	297.36	204.12	30.94
71	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	21.00	4.44	93.24	45.15	26.46	
72	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	10.00	192.29	1922.90	1001.90	20.30	400.50
	EZ150@13	特选盆景石榴	株	10.00	2981.65	29816.50			
73	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
		小计				381784.17	20790.09	5695.31	6787.96

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
74	1-193	树棍桩 四脚桩	株	10.00	21.54	215.40	34.40	164.60	
75	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	20.00	9.51	190.20	94.60	50.40	
76	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	12.00	54.83	657.96	340.56	7.32	139.80
	EZ157@2	牡丹石榴	株	12.00	499.71	5996.52			
77	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
78	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
79	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	14.40	3.38	48.67	24.77	12.10	
80	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	22.00	88.92	1956.24	1002.76	26.84	424.60
	EZ148@3	紫薇	株	22.00	400.00	8800.00			
81	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	22.00	48.30	1062.60	467.28	320.76	48.62
82	1-193	树棍桩 四脚桩	株	22.00	21.54	473.88	75.68	362.12	
83	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	33.00	4.44	146.52	70.95	41.58	
84	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	19.00	54.83	1041.77	539.22	11.59	221.35
	EZ157@3	丁香	株	19.00	455.57	8655.83			
85	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	19.00	48.30	917.70	403.56	277.02	41.99
86	1-193	树棍桩 四脚桩	株	19.00	21.54	409.26	65.36	312.74	
87	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	22.80	3.38	77.06	39.22	19.15	
88	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	2.00	54.83	109.66	56.76	1.22	23.30
	EZ157@4	红枫	株	2.00	455.57	911.14			
89	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
90	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
91	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	2.40	3.38	8.11	4.13	2.02	
92	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	14.00	27.08	379.12	252.84	5.74	
	EZ145@1	红叶石楠球	株	14.00	126.21	1766.94			
93	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m	株	14.00	16.77	234.78	108.36	56.70	16.80
		小计				35037.12	3925.97	2106.46	947.40

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		以内							
94	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	8.00	27.08	216.64	144.48	3.28	
	EZ145@2	无刺枸骨球	株	8.00	87.38	699.04			
95	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
96	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	1.40	193.24	270.54	172.17	16.28	
	E00004@1	藤本月季	株	140.00	50.00	7000.00			
97	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	140.00	2.00	280.00	72.80	128.80	40.60
		分部小计				674221.56	35075.59	11108.78	10951.31
		配石							
98	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	块	1.00	1549.98	1549.98	495.49	640.74	151.70
		分部小计				1549.98	495.49	640.74	151.70
		成品绿雕							
99	补子目1	成品绿雕	项	1.00	80000.00	80000.00		80000.00	
		分部小计				80000.00		80000.00	
		金穗大道（新中大道-新五街）							
		地被							
100	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	70.19	133.02	9336.67	6214.62	159.33	
	E00008@1	红叶石楠	m2	701.90	34.34	24106.05			
101	1-169	后期管理费 色带	m2	701.90	14.11	9903.81	4527.26	2098.68	1045.83
102	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	65.20	133.02	8672.90	5772.81	148.00	
	E00008@2	金叶女贞	m2	652.00	32.18	20983.97			
103	1-169	后期管理费 色带	m2	652.00	14.11	9199.72	4205.40	1949.48	971.48
104	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	29.61	133.02	3938.19	2621.32	67.21	
	E00008@3	豆瓣黄杨	m2	296.06	121.50	35971.29			
105	1-169	后期管理费 色带	m2	296.06	14.11	4177.41	1909.59	885.22	441.13
106	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.11	198.63	1214.03	683.32	204.94	
	EZ629@1	德国鸢尾	m2	61.12	123.52	7549.54			
107	1-179	后期管理费 花卉	m2	61.12	6.41	391.78	78.84	201.08	69.07
108	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	462.35	198.63	91837.38	51691.18	15502.73	
		小计				1010964.1	78651.2	102038.17	2729.41

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ629@2	F1代矮化复色波斯菊	m2	4623.54	150.00	693531.00			
109	1-179	后期管理费 花卉	m2	4623.54	6.41	29636.89	5964.37	15211.45	5224.60
110	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	145.00	198.63	28801.35	16211.00	4861.85	
	EZ630@1	彩虹石竹	m2	1464.50	216.96	317737.92			
111	1-179	后期管理费 花卉	m2	1450.00	6.41	9294.50	1870.50	4770.50	1638.50
112	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	114.00	143.44	16352.16	10882.44	281.58	
	E00015@1	八角金盘	m2	1140.00	40.47	46140.36			
113	1-169	后期管理费 色带	m2	1140.00	14.11	16085.40	7353.00	3408.60	1698.60
114	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.13	198.63	1018.97	573.53	172.01	
	EZ630@3	中华石竹	m2	51.81	216.96	11241.35			
115	1-179	后期管理费 花卉	m2	51.30	6.41	328.83	66.18	168.78	57.97
116	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.35	198.63	665.41	374.53	112.33	
	EZ630@4	欧石竹	m2	33.84	373.00	12620.46			
117	1-179	后期管理费 花卉	m2	33.50	6.41	214.74	43.22	110.22	37.86
118	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.57	198.63	510.48	287.33	86.17	
	EZ630@6	石竹	m2	25.96	216.96	5631.63			
119	1-179	后期管理费 花卉	m2	25.70	6.41	164.74	33.15	84.55	29.04
120	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.24	198.63	246.30	138.63	41.58	
	EZ630@10	彩叶草	m2	12.52	556.80	6973.36			
121	1-179 *0.37	后期管理费 花卉	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
122	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.00	198.63	397.26	223.60	67.06	
	EZ630@12	彩叶草（金边红）	m2	20.20	556.80	11247.36			
123	1-179 *0.37	后期管理费 花卉	m2	20.00	2.38	47.60	9.60	24.40	8.40
124	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.87	198.63	1563.22	879.87	263.88	
	EZ630@13	细叶美女樱	m2	79.49	302.13	24015.41			
125	1-179	后期管理费 花卉	m2	78.70	6.41	504.47	101.52	258.92	88.93
126	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.03	198.63	1793.63	1009.55	302.78	
	EZ630@16	黄晶菊	m2	91.20	560.56	51124.75			
127	1-179	后期管理费 花卉	m2	90.30	6.41	578.82	116.49	297.09	102.04
128	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.58	198.63	1108.36	623.84	187.10	
		小计				604529.56	46768.3	30725.98	8891.15

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 8 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@17	佛甲草1	m2	56.36	150.00	8453.70			
129	1-179	后期管理费 花卉	m2	55.80	6.41	357.68	71.98	183.58	63.05
130	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.50	198.63	1092.47	614.90	184.42	
	EZ630@19	孔雀草	m2	55.55	279.00	15498.45			
131	1-179	后期管理费 花卉	m2	55.00	6.41	352.55	70.95	180.95	62.15
132	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.23	198.63	45.68	25.71	7.71	
	EZ630@20	蓝羊茅	m2	2.32	279.00	648.12			
133	1-179	后期管理费 花卉	m2	2.30	6.41	14.74	2.97	7.57	2.60
134	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	28.18	120.57	3397.66	2241.72	87.08	
	EZ1612@1	麦冬	m2	309.98	24.30	7532.51			
135	1-190	后期管理费 冷草	m2	281.80	9.51	2679.92	605.87	1251.19	510.06
136	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	995.39	120.57	120014.17	79183.27	3075.76	
	EZ1612@2	成品草皮满铺	m2	10949.29	18.00	197087.22			
137	1-190	后期管理费 冷草	m2	9953.90	9.51	94661.59	21400.89	44195.32	18016.56
138	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	73.28	120.57	8835.37	5829.42	226.44	
	EZ1612@3	成品草皮满铺	m2	806.08	18.00	14509.44			
139	1-190	后期管理费 冷草	m2	732.80	9.51	6968.93	1575.52	3253.63	1326.37
140	补子目1	花境	m2	1541.80	800.00	1233440.00		1233440.00	
141	1-22 换	整理绿化地	10m2	2546.40	235.96	600848.54	54747.60	520000.34	
		分部小计				3833328.34	290843.44	1858036.64	31399.45
		秋季更换（9-11月）							
142	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.46	198.63	1879.44	1057.85	317.26	
	EZ629@3	一串红	m2	95.57	139.32	13314.28			
143	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	94.62	2.38	225.20	45.42	115.44	39.74
144	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	13.28	198.63	2637.81	1484.70	445.28	
	EZ630@22	国庆菊	m2	134.13	926.64	124288.37			
145	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	132.80	2.38	316.06	63.74	162.02	55.78
		分部小计				142661.09	2651.71	1040.00	95.52
		次年春季更换（3-5月）							
146	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.11	198.63	1214.03	683.32	204.94	
	EZ630@10	彩叶草	m2	61.73	556.80	34371.93			
147	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	61.12	2.38	145.47	29.34	74.57	25.67
		小计				2486377.56	169735.17	1807413.5	20101.98

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 9 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
148	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	11.05	198.63	2194.86	1235.39	370.51	
	EZ629@4	美女樱（红）	m2	111.61	302.13	33719.22			
149	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	110.50	2.38	262.99	53.04	134.81	46.41
150	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	7.87	393.63	3097.87	1895.10	299.30	
	EZ636@1	墨西哥鼠尾草	m2	79.49	459.50	36524.28			
151	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	78.70	2.38	187.31	37.78	96.01	33.05
152	1-X168	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 81	10m2	17.62	188.72	3325.25	2213.07	57.09	
	E00016@4	金娃娃萱草	m2	176.20	14.58	2569.00			
153	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	176.20	5.23	921.53	421.12	195.58	96.91
154	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	14.53	155.41	2258.11	1501.97	39.96	
	E00016@3	金娃娃萱草	m2	145.30	11.52	1673.86			
155	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	145.30	5.24	761.37	347.27	161.28	81.37
156	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.58	198.63	1108.36	623.84	187.10	
	EZ630@17	佛甲草1	m2	56.36	150.00	8453.70			
157	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	55.80	2.38	132.80	26.78	68.08	23.44
		分部小计				132921.91	9068.02	1889.23	306.85
		金穗大道如意花坛							
		如意花坛							
158	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.98	198.63	393.29	221.36	66.39	
	EZ630@23	一串红	m2	20.00	121.50	2429.76			
159	1-179	后期管理费 花卉	m2	19.80	6.41	126.92	25.54	65.14	22.37
160	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.42	393.63	558.95	341.94	54.00	
	EZ636@2	孔雀草	m2	14.34	178.56	2560.91			
161	1-179	后期管理费 花卉	m2	14.20	6.41	91.02	18.32	46.72	16.05
162	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.36	198.63	468.77	263.85	79.13	
	EZ630@25	金叶佛甲草	m2	23.84	150.00	3575.40			
163	1-179	后期管理费 花卉	m2	23.60	6.41	151.28	30.44	77.64	26.67
164	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
		小计				110276.35	9666.17	2063.39	346.27

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 10 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@4	矮牵牛	m2	17.17	120.00	2060.40			
165	1-179	后期管理费 花卉	m2	17.00	6.41	108.97	21.93	55.93	19.21
166	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.57	393.63	224.37	137.26	21.68	
	EZ636@5	矾根(红)	m2	5.76	615.93	3545.91			
167	1-179	后期管理费 花卉	m2	5.70	6.41	36.54	7.35	18.75	6.44
168	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.03	198.63	601.85	338.75	101.60	
	EZ630@9	万寿菊	m2	30.60	638.60	19543.08			
169	1-179	后期管理费 花卉	m2	30.30	6.41	194.22	39.09	99.69	34.24
		分部小计				37340.81	1855.19	751.32	124.98
		12月 次年2月							
170	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.91	198.63	975.27	548.94	164.63	
	EZ630@28	羽衣甘蓝（紫）	m2	49.59	303.75	15063.27			
171	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	49.10	2.38	116.86	23.57	59.90	20.62
172	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.12	198.63	619.73	348.82	104.61	
	EZ630@30	羽衣甘蓝（黄）	m2	31.51	303.75	9571.77			
173	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	31.20	2.38	74.26	14.98	38.06	13.10
174	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.03	198.63	601.85	338.75	101.60	
	EZ630@31	羽衣甘蓝（白）	m2	30.60	303.75	9295.66			
175	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	30.30	2.38	72.11	14.54	36.97	12.73
		分部小计				36390.84	1289.6	505.77	46.45
		次年3月 5月							
176	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.25	198.63	844.18	475.15	142.50	
	EZ630@29	美女樱（红）	m2	42.93	373.00	16011.03			
177	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	42.50	2.38	101.15	20.40	51.85	17.85
178	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.81	198.63	1352.67	761.36	228.34	
	EZ630@26	美女樱（粉）	m2	68.78	373.00	25655.31			
179	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	68.10	2.38	162.08	32.69	83.08	28.60
		分部小计				44126.42	1289.6	505.77	46.45
		金穗大道（新四街-新五街）							
		小计				104772.2	3123.58	1309.19	152.79

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 11 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
180	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@1	造型油松A	株	1.00	7000.00	7000.00			
181	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
182	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
183	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	1.50	9.51	14.27	7.10	3.78	
184	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@17	造型油松B	株	8.00	6000.00	48000.00			
185	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
186	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
187	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	12.00	9.51	114.12	56.76	30.24	
188	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	86.00	128.90	11085.40	5731.90	139.32	2348.66
	EZ149@3	巨紫荆	株	86.00	2000.00	172000.00			
189	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	86.00	48.30	4153.80	1826.64	1253.88	190.06
190	1-193	树棍桩 四脚桩	株	86.00	21.54	1852.44	295.84	1415.56	
191	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	129.00	4.44	572.76	277.35	162.54	
192	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	32.00	128.90	4124.80	2132.80	51.84	873.92
	EZ149@4	雪松A	株	32.00	320.00	10240.00			
193	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	32.00	48.30	1545.60	679.68	466.56	70.72
194	1-193	树棍桩 四脚桩	株	32.00	21.54	689.28	110.08	526.72	
195	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	48.00	4.44	213.12	103.20	60.48	
196	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@18	榉树A	株	4.00	2029.82	8119.28			
197	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
		小计				273046.4	12830.9	4474.99	4032.74

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 12 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
198	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
199	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
200	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	18.00	192.29	3461.22	1803.42	36.54	720.90
	EZ150@12	国槐	株	18.00	2160.00	38880.00			
201	1-193	树棍桩 四脚桩	株	18.00	21.54	387.72	61.92	296.28	
202	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	18.00	48.30	869.40	382.32	262.44	39.78
203	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	27.00	4.44	119.88	58.05	34.02	
204	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@13	特选盆景石榴	株	1.00	2981.65	2981.65			
205	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
206	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
207	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.00	9.51	19.02	9.46	5.04	
208	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@14	白蜡	株	3.00	2600.00	7800.00			
209	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
210	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
211	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.50	6.13	27.59	13.55	7.56	
212	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	22.00	88.92	1956.24	1002.76	26.84	424.60
	EZ148@7	红叶石楠树A	株	22.00	800.00	17600.00			
213	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	22.00	32.97	725.34	287.54	256.52	41.36
214	1-193	树棍桩 四脚桩	株	22.00	21.54	473.88	75.68	362.12	
215	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	33.00	6.13	202.29	99.33	55.44	
216	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	15.00	88.92	1333.80	683.70	18.30	289.50
		小计				90009.49	5009.03	1569.3	1685.18

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 13 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ148@8	红叶石楠树B	株	15.00	800.00	12000.00			
217	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	15.00	32.97	494.55	196.05	174.90	28.20
218	1-193	树棍桩 四脚桩	株	15.00	21.54	323.10	51.60	246.90	
219	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	22.50	6.13	137.93	67.73	37.80	
220	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	17.00	192.29	3268.93	1703.23	34.51	680.85
	EZ150@19	白皮松A	株	17.00	1400.00	23800.00			
221	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
222	1-193	树棍桩 四脚桩	株	17.00	21.54	366.18	58.48	279.82	
223	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	25.50	6.13	156.32	76.76	42.84	
224	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@16	丛生乌桕	株	2.00	13000.00	26000.00			
225	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
226	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
227	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	3.00	9.51	28.53	14.19	7.56	
228	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@2	桂花A	株	3.00	4500.00	13500.00			
229	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
230	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
231	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.50	6.13	27.59	13.55	7.56	
232	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	15.00	128.90	1933.50	999.75	24.30	409.65
	EZ149@5	桂花B	株	15.00	2400.00	36000.00			
233	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	15.00	48.30	724.50	318.60	218.70	33.15
234	1-193	树棍桩 四脚桩	株	15.00	21.54	323.10	51.60	246.90	
235	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	22.50	4.44	99.90	48.38	28.35	
		小计				109315.88	4585.35	1763.35	1400.72

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 14 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
236	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	24.00	88.92	2134.08	1093.92	29.28	463.20
	EZ148@9	中华石楠	株	24.00	800.00	19200.00			
237	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	24.00	48.30	1159.20	509.76	349.92	53.04
238	1-193	树棍桩 四脚桩	株	24.00	21.54	516.96	82.56	395.04	
239	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	36.00	3.38	121.68	61.92	30.24	
240	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@10	枇杷A	株	8.00	1546.19	12369.52			
241	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
242	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
243	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	9.60	3.38	32.45	16.51	8.06	
244	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1.00	54.83	54.83	28.38	0.61	11.65
	EZ157@5	枇杷B	株	1.00	890.00	890.00			
245	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
246	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
247	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.20	3.38	4.06	2.06	1.01	
248	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	33.00	88.92	2934.36	1504.14	40.26	636.90
	EZ148@11	红梅	株	33.00	1444.95	47683.35			
249	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	33.00	48.30	1593.90	700.92	481.14	72.93
250	1-193	树棍桩 四脚桩	株	33.00	21.54	710.82	113.52	543.18	
251	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	39.60	3.38	133.85	68.11	33.26	
252	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
	EZ148@12	鸡爪槭	株	7.00	631.07	4417.49			
253	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
254	1-193	树棍桩 四脚桩	株	7.00	21.54	150.78	24.08	115.22	
		小计				96407.79	5260.38	2426.94	1562.58

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 15 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
255	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	8.40	3.38	28.39	14.45	7.06	
256	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	97.00	54.83	5318.51	2752.86	59.17	1130.05
	EZ157@6	美人梅	株	97.00	912.50	88512.50			
257	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	97.00	48.30	4685.10	2060.28	1414.26	214.37
258	1-193	树棍桩 四脚桩	株	97.00	21.54	2089.38	333.68	1596.62	
259	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	116.40	3.38	393.43	200.21	97.78	
260	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	16.00	27.08	433.28	288.96	6.56	
	EZ145@1	红叶石楠球	株	16.00	126.21	2019.36			
261	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	16.00	16.77	268.32	123.84	64.80	19.20
262	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	10.00	27.08	270.80	180.60	4.10	
	EZ145@3	无刺枸骨球B	株	10.00	87.38	873.80			
263	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	10.00	16.77	167.70	77.40	40.50	12.00
264	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	8.00	9.73	77.84	51.60	1.60	
	EZ143@2	亮晶女贞球	株	8.00	60.00	480.00			
265	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
266	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	10.00	14.91	149.10	98.90	3.00	
	EZ144@1	女贞球	株	10.00	40.78	407.80			
267	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	10.00	16.77	167.70	77.40	40.50	12.00
268	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	2.00	9.73	19.46	12.90	0.40	
	EZ143@4	黄杨球	株	2.00	180.00	360.00			
269	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	2.00	16.77	33.54	15.48	8.10	2.40
270	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	2.00	9.73	19.46	12.90	0.40	
	EZ143@3	金边黄杨球	株	2.00	357.80	715.60			
271	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	2.00	16.77	33.54	15.48	8.10	2.40
		小计				107658.77	6378.86	3385.35	1402.02

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 16 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
272	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	3.00	9.73	29.19	19.35	0.60	
	EZ143@5	红花檵木球	株	3.00	150.00	450.00			
273	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	3.00	16.77	50.31	23.22	12.15	3.60
274	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	1.00	193.24	193.24	122.98	11.63	
	E00004@1	藤本月季	株	100.00	50.00	5000.00			
275	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	100.00	2.00	200.00	52.00	92.00	29.00
276	1-94	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 4	株	2528.00	3.96	10010.88	6522.24	379.20	
	EZ941@1	刚竹	株	2528.00	16.39	41433.92			
277	1-X104	后期管理费 散生竹	株	2528.00	10.10	25532.80	11300.16	5637.44	3008.32
		分部小计				759338.67	52104.47	19752.95	13124.16
		配石							
278	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	块	25.00	1549.98	38749.50	12387.25	16018.50	3792.50
		分部小计				38749.50	12387.25	16018.50	3792.50
		金穗大道（新五街-107国道）							
		乔灌木							
279	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@1	造型油松A	株	3.00	7000.00	21000.00			
280	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
281	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
282	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	4.50	9.51	42.80	21.29	11.34	
283	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
	EZ150@17	造型油松B	株	6.00	6000.00	36000.00			
284	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
285	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
286	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	9.00	9.51	85.59	42.57	22.68	
287	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	281.00	128.90	36220.90	18728.65	455.22	7674.11
		小计				779358.3	50343.54	22938.39	14887.87

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 17 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ149@6	巨紫荆	株	281.00	2000.00	562000.00			
288	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	281.00	48.30	13572.30	5968.44	4096.98	621.01
289	1-193	树棍桩 四脚桩	株	281.00	21.54	6052.74	966.64	4625.26	
290	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	421.50	4.44	1871.46	906.23	531.09	
291	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	38.00	88.92	3378.96	1732.04	46.36	733.40
	EZ148@13	广玉兰	株	38.00	699.54	26582.52			
292	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	38.00	48.30	1835.40	807.12	554.04	83.98
293	1-194	树棍桩 三脚桩	株	38.00	16.27	618.26	98.04	473.48	
294	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	76.00	4.44	337.44	163.40	95.76	
295	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	12.00	54.83	657.96	340.56	7.32	139.80
	EZ157@10	石榴	株	12.00	1725.00	20700.00			
296	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	12.00	32.97	395.64	156.84	139.92	22.56
297	1-194	树棍桩 三脚桩	株	12.00	16.27	195.24	30.96	149.52	
298	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	14.40	3.38	48.67	24.77	12.10	
299	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	25.00	192.29	4807.25	2504.75	50.75	1001.25
	EZ150@20	丛生乌桕	株	25.00	13000.00	325000.00			
300	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	25.00	48.30	1207.50	531.00	364.50	55.25
301	1-193	树棍桩 四脚桩	株	25.00	21.54	538.50	86.00	411.50	
302	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	62.50	9.51	594.38	295.63	157.50	
303	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	75.00	128.90	9667.50	4998.75	121.50	2048.25
	EZ149@8	雪松A	株	75.00	320.00	24000.00			
304	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	75.00	48.30	3622.50	1593.00	1093.50	165.75
305	1-193	树棍桩 四脚桩	株	75.00	21.54	1615.50	258.00	1234.50	
306	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	150.00	6.13	919.50	451.50	252.00	
		小计				448219.22	21913.67	14417.58	4871.25

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 18 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
307	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	99.00	128.90	12761.10	6598.35	160.38	2703.69
	EZ149@9	大叶女贞	株	99.00	800.00	79200.00			
308	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	99.00	48.30	4781.70	2102.76	1443.42	218.79
309	1-193	树棍桩 四脚桩	株	99.00	21.54	2132.46	340.56	1629.54	
310	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	198.00	6.13	1213.74	595.98	332.64	
311	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	41.00	192.29	7883.89	4107.79	83.23	1642.05
	EZ150@21	乌桕	株	41.00	3027.52	124128.32			
312	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	41.00	48.30	1980.30	870.84	597.78	90.61
313	1-193	树棍桩 四脚桩	株	41.00	21.54	883.14	141.04	674.86	
314	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	82.00	6.13	502.66	246.82	137.76	
315	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	49.00	128.90	6316.10	3265.85	79.38	1338.19
	EZ149@10	乌桕B	株	49.00	2018.35	98899.15			
316	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	49.00	48.30	2366.70	1040.76	714.42	108.29
317	1-193	树棍桩 四脚桩	株	49.00	21.54	1055.46	168.56	806.54	
318	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	98.00	6.13	600.74	294.98	164.64	
319	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@14	枇杷	株	2.00	1100.00	2200.00			
320	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
321	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	4.00	3.38	13.52	6.88	3.36	
322	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
323	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	7.00	128.90	902.30	466.55	11.34	191.17
	EZ149@11	红叶石楠树A	株	7.00	3200.00	22400.00			
324	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
		小计				370728.39	20461.67	6971.59	6348.31

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 19 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
325	1-194	树棍桩 三角桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
326	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	14.00	3.38	47.32	24.08	11.76	
327	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@15	桂花A	株	2.00	1146.79	2293.58			
328	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
329	1-194	树棍桩 三角桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
330	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	2.40	3.38	8.11	4.13	2.02	
331	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ148@16	桂花B	株	4.00	1146.79	4587.16			
332	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
333	1-194	树棍桩 三角桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
334	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	4.80	3.38	16.22	8.26	4.03	
335	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
	EZ148@17	红叶石楠树B	株	7.00	1200.00	8400.00			
336	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
337	1-194	树棍桩 三角桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
338	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	14.00	3.38	47.32	24.08	11.76	
339	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	83.00	88.92	7380.36	3783.14	101.26	1601.90
	EZ148@18	白皮松	株	83.00	1250.00	103750.00			
340	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	83.00	32.97	2736.51	1084.81	967.78	156.04
341	1-194	树棍桩 三角桩	株	83.00	16.27	1350.41	214.14	1034.18	
342	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	124.50	3.38	420.81	214.14	104.58	
343	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	95.00	54.83	5208.85	2696.10	57.95	1106.75
	EZ157@11	中华石楠	株	95.00	2250.00	213750.00			
		小计				351906.62	8866.93	2711.96	3140.03

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 20 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
344	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	95.00	32.97	3132.15	1241.65	1107.70	178.60
345	1-194	树棍桩 三脚桩	株	95.00	16.27	1545.65	245.10	1183.70	
346	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	114.00	4.44	506.16	245.10	143.64	
347	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	99.00	128.90	12761.10	6598.35	160.38	2703.69
	EZ149@7	白蜡	株	99.00	1456.31	144174.69			
348	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	99.00	48.30	4781.70	2102.76	1443.42	218.79
349	1-193	树棍桩 四脚桩	株	99.00	21.54	2132.46	340.56	1629.54	
350	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	198.00	4.44	879.12	425.70	249.48	
351	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@19	红梅	株	2.00	200.00	400.00			
352	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
353	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
354	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	2.00	4.44	8.88	4.30	2.52	
355	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	26.00	54.83	1425.58	737.88	15.86	302.90
	EZ157@12	西府海棠	株	26.00	1123.85	29220.10			
356	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	26.00	32.97	857.22	339.82	303.16	48.88
357	1-194	树棍桩 三脚桩	株	26.00	16.27	423.02	67.08	323.96	
358	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	39.00	3.38	131.82	67.08	32.76	
359	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	23.00	54.83	1261.09	652.74	14.03	267.95
	EZ157@13	日本晚樱	株	23.00	530.29	12196.67			
360	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	23.00	32.97	758.31	300.61	268.18	43.24
361	1-194	树棍桩 三脚桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
362	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	23.00	3.38	77.74	39.56	19.32	
363	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	26.00	88.92	2311.92	1185.08	31.72	501.80
		小计				232635.91	14775.17	7266.63	4308.21

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 21 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ148@20	阳光樱	株	26.00	500.00	13000.00			
364	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	26.00	32.97	857.22	339.82	303.16	48.88
365	1-194	树棍桩 三角桩	株	26.00	16.27	423.02	67.08	323.96	
366	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	31.20	3.38	105.46	53.66	26.21	
367	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	157.00	54.83	8608.31	4455.66	95.77	1829.05
	EZ157@14	绚丽海棠	株	157.00	974.14	152939.98			
368	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	157.00	32.97	5176.29	2051.99	1830.62	295.16
369	1-194	树棍桩 三角桩	株	157.00	16.27	2554.39	405.06	1956.22	
370	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	235.50	3.38	795.99	405.06	197.82	
371	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	143.00	88.92	12715.56	6517.94	174.46	2759.90
	EZ148@21	垂丝海棠	株	143.00	1513.76	216467.68			
372	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	143.00	32.97	4714.71	1869.01	1667.38	268.84
373	1-194	树棍桩 三角桩	株	143.00	16.27	2326.61	368.94	1781.78	
374	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	143.00	3.38	483.34	245.96	120.12	
375	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@22	高杆关山樱	株	2.00	600.00	1200.00			
376	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
377	1-194	树棍桩 三角桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
378	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	2.40	3.38	8.11	4.13	2.02	
379	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	75.00	88.92	6669.00	3418.50	91.50	1447.50
	EZ148@23	紫薇	株	75.00	850.00	63750.00			
380	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	75.00	48.30	3622.50	1593.00	1093.50	165.75
381	1-194	树棍桩 三角桩	株	75.00	16.27	1220.25	193.50	934.50	
382	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	75.00	4.44	333.00	161.25	94.50	
		小计				485247.74	22273.02	10744.2	6857.44

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 22 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
383	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	3.00	54.83	164.49	85.14	1.83	34.95
	EZ157@16	低杆关山樱	株	3.00	1160.00	3480.00			
384	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
385	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
386	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	3.60	3.38	12.17	6.19	3.02	
387	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	10.00	54.83	548.30	283.80	6.10	116.50
	EZ157@8	早樱	株	10.00	578.25	5782.50			
388	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
389	1-194	树棍桩 三角桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
390	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.00	3.38	33.80	17.20	8.40	
391	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@24	鸡爪槭	株	8.00	715.60	5724.80			
392	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
393	1-194	树棍桩 三角桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
394	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
395	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	68.00	54.83	3728.44	1929.84	41.48	792.20
	EZ157@9	紫丁香	株	68.00	720.00	48960.00			
396	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	68.00	32.97	2241.96	888.76	792.88	127.84
397	1-194	树棍桩 三角桩	株	68.00	16.27	1106.36	175.44	847.28	
398	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	102.00	3.38	344.76	175.44	85.68	
399	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	32.00	27.08	866.56	577.92	13.12	
	EZ145@5	无刺枸骨球A	株	32.00	87.38	2796.16			
400	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	32.00	16.77	536.64	247.68	129.60	38.40
401	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	26.00	14.91	387.66	257.14	7.80	
	EZ144@3	无刺枸骨球B	株	26.00	291.26	7572.76			
		小计				86190.92	5420.4	2486.91	1306.41

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 23 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
402	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	26.00	16.77	436.02	201.24	105.30	31.20
403	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	39.00	192.29	7499.31	3907.41	79.17	1561.95
	EZ150@22	国槐	株	39.00	2160.00	84240.00			
404	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	39.00	48.30	1883.70	828.36	568.62	86.19
405	1-193	树棍桩 四脚桩	株	39.00	21.54	840.06	134.16	641.94	
406	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	97.50	6.13	597.68	293.48	163.80	
407	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@23	丛生紫薇	株	1.00	6880.73	6880.73			
408	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
409	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
410	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	1.50	9.51	14.27	7.10	3.78	
411	1-123	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	2.00	14.91	29.82	19.78	0.60	
	EZ144@4	龟甲冬青球	株	2.00	38.83	77.66			
412	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	2.00	16.77	33.54	15.48	8.10	2.40
413	1-122	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	11.00	9.73	107.03	70.95	2.20	
	EZ143@2	亮晶女贞球	株	11.00	60.00	660.00			
414	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	11.00	16.77	184.47	85.14	44.55	13.20
415	1-125	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	16.00	29.72	475.52	316.48	8.16	
	EZ146@1	大叶黄杨球	株	16.00	303.33	4853.28			
416	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	16.00	16.77	268.32	123.84	64.80	19.20
417	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	43.00	27.08	1164.44	776.58	17.63	
	EZ145@6	红叶石楠球	株	43.00	126.21	5427.03			
418	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	43.00	16.77	721.11	332.82	174.15	51.60
		小计				116656.12	7237.69	1915.87	1808.00

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 24 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
419	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	30.00	14.91	447.30	296.70	9.00	
	EZ144@5	金森女贞球	株	30.00	40.78	1223.40			
420	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	30.00	16.77	503.10	232.20	121.50	36.00
421	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	8.00	29.72	237.76	158.24	4.08	
	EZ146@2	对接白蜡	株	8.00	5000.00	40000.00			
422	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
423	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	3.00	29.72	89.16	59.34	1.53	
	EZ146@3	造型龙柏	株	3.00	2000.00	6000.00			
424	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	3.00	16.77	50.31	23.22	12.15	3.60
425	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	3.30	193.24	637.69	405.83	38.38	
	E00004@1	藤本月季	株	330.00	50.00	16500.00			
426	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	330.00	2.00	660.00	171.60	303.60	95.70
		分部小计				2815776.26	122273.94	47824.25	36839.00
		配石							
427	2-199 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 10 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	组	16.00	1150.56	18408.96	5620.96	1164.00	8210.40
	EC5011@3	景石组合	组	16.00	20000.00	320000.00			
428	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	6.00	1143.54	6861.24	2100.36	407.16	3077.82
	EC5011@4	主景石	块	6.00	20000.00	120000.00			
429	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	6.00	944.18	5665.08	2977.32	202.02	910.92
	EC5011@5	配石	块	6.00	4500.00	27000.00			
		分部小计				497935.28	10698.64	1773.18	12199.14
		草石隔草带							
430	补子目3	塑料分隔安装	m	420.00	52.50	22050.00		22050.00	
431	补子目3	塑料分隔安装	m	291.00	45.00	13095.00		13095.00	
432	补子目3	塑料分隔安装	m	260.00	60.00	15600.00		15600.00	
		分部小计				50745.00		50745.00	
		成品绿雕							
		小计				615163.16	12107.69	53040.82	12344.04

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 25 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
433	补子目1	成品绿雕	项	1.00	40000.00	40000.00		40000.00	
		分部小计				40000.00		40000.00	
		地被							
		地被							
434	1-22 换	整理绿化地	10m2	3955.23	235.96	933276.07	85037.45	807697.52	
435	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	5.93	2533.55	15031.17	857.18		13344.28
436	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	5.93	29715.50	176297.60	1352.10	206.64	168992.84
437	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	123.67	133.02	16450.58	10949.74	280.73	
	E00008@5	红叶石楠	m2	1236.70	34.34	42473.22			
438	1-169	后期管理费 色带	m2	1236.70	14.11	17449.84	7976.72	3697.73	1842.68
439	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	173.38	133.02	23063.01	15351.07	393.57	
	E00008@6	金森女贞	m2	1733.80	49.68	86135.18			
440	1-169	后期管理费 色带	m2	1733.80	14.11	24463.92	11183.01	5184.06	2583.36
441	1-X168	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 81	10m2	52.60	188.72	9926.67	6606.56	170.42	
	E00017@1	豆瓣黄杨	m2	526.00	94.77	49849.02			
442	1-169	后期管理费 色带	m2	526.00	14.11	7421.86	3392.70	1572.74	783.74
443	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	471.06	120.57	56795.70	37472.82	1455.58	
	EZ1612@1	麦冬	m2	5181.66	24.30	125914.34			
444	1-190	后期管理费 冷草	m2	4710.60	9.51	44797.81	10127.79	20915.06	8526.19
445	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	38.86	120.57	4685.35	3091.31	120.08	
	EZ1612@4	细叶麦冬	m2	427.46	73.40	31375.56			
446	1-190	后期管理费 冷草	m2	388.60	9.51	3695.59	835.49	1725.38	703.37
447	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	18.65	198.63	3704.45	2085.07	625.33	
	EZ630@43	孔雀草(黄)	m2	188.37	279.00	52553.84			
448	1-179	后期管理费 花卉	m2	186.50	6.41	1195.47	240.59	613.59	210.75
449	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	26.09	198.63	5182.26	2916.86	874.80	
	EZ630@60	孔雀草(橙)	m2	263.51	279.00	73519.01			
450	1-179	后期管理费 花卉	m2	260.90	6.41	1672.37	336.56	858.36	294.82
451	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.47	198.63	291.99	164.35	49.29	
		小计				1853398.23	199977.37	886440.88	197282.03

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 26 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@61	美人蕉	m2	14.85	416.00	6176.35			
452	1-179	后期管理费 花卉	m2	14.70	6.41	94.23	18.96	48.36	16.61
453	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.21	198.63	438.97	247.08	74.10	
	EZ630@8	银叶菊	m2	22.32	278.40	6214.17			
454	1-179	后期管理费 花卉	m2	22.10	6.41	141.66	28.51	72.71	24.97
455	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	71.04	198.63	14110.68	7942.27	2381.97	
	EZ630@35	鼠尾草	m2	717.50	106.88	76686.83			
456	1-179	后期管理费 花卉	m2	710.40	6.41	4553.66	916.42	2337.22	802.75
457	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.31	198.63	1054.73	593.66	178.04	
	EZ630@36	金叶佛甲草	m2	53.63	150.00	8044.65			
458	1-179	后期管理费 花卉	m2	53.10	6.41	340.37	68.50	174.70	60.00
459	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	33.79	198.63	6711.71	3777.72	1132.98	
	EZ630@37	矾根(黄)	m2	341.28	437.76	149398.30			
460	1-179	后期管理费 花卉	m2	337.90	6.41	2165.94	435.89	1111.69	381.83
461	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.60	198.63	516.44	290.68	87.18	
	EZ630@38	矾根(红)	m2	26.26	437.76	11495.58			
462	1-179	后期管理费 花卉	m2	26.00	6.41	166.66	33.54	85.54	29.38
463	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.16	198.63	826.30	465.09	139.48	
	EZ629@6	矮牵牛(红)	m2	42.02	186.00	7814.98			
464	1-179	后期管理费 花卉	m2	41.60	6.41	266.66	53.66	136.86	47.01
465	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	29.93	198.63	5945.00	3346.17	1003.55	
	EZ629@7	矮牵牛(粉)	m2	302.29	186.00	56226.50			
466	1-179	后期管理费 花卉	m2	299.30	6.41	1918.51	386.10	984.70	338.21
467	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	10.58	198.63	2101.51	1182.84	354.75	
	EZ629@8	矮牵牛(紫)	m2	106.86	120.00	12822.96			
468	1-179	后期管理费 花卉	m2	105.80	6.41	678.18	136.48	348.08	119.55
469	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	25.53	198.63	5071.02	2854.25	856.02	
	EZ630@26	美女樱（粉）	m2	257.85	373.00	96179.17			
470	1-179	后期管理费 花卉	m2	255.30	6.41	1636.47	329.34	839.94	288.49
471	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	35.67	198.63	7085.13	3987.91	1196.02	
	EZ630@29	美女樱（红）	m2	360.27	373.00	134379.59			
472	1-179	后期管理费 花卉	m2	356.70	6.41	2286.45	460.14	1173.54	403.07
		小计				617373.29	27555.21	14717.43	2511.87

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 27 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
473	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.13	198.63	224.45	126.33	37.89	
	EZ630@40	美女樱（紫）	m2	11.41	373.00	4257.05			
474	1-179	后期管理费 花卉	m2	11.30	6.41	72.43	14.58	37.18	12.77
475	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	1642.88	120.57	198082.04	130691.10	5076.50	
	EZ1612@5	混播草	m2	18071.68	15.00	271075.20			
476	1-190	后期管理费 冷草	m2	16428.80	9.51	156237.89	35321.92	72943.87	29736.13
477	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.62	198.63	520.41	292.92	87.85	
	EZ630@41	金丝苔草	m2	26.46	186.84	4944.16			
478	1-179	后期管理费 花卉	m2	26.20	6.41	167.94	33.80	86.20	29.61
479	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.37	198.63	73.49	41.37	12.41	
	EZ630@42	矮蒲苇	m2	3.74	80.00	298.96			
480	1-179	后期管理费 花卉	m2	3.70	6.41	23.72	4.77	12.17	4.18
481	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.35	198.63	268.15	150.93	45.27	
	EZ630@44	细叶芒	m2	13.64	139.32	1899.63			
482	1-179	后期管理费 花卉	m2	13.50	6.41	86.54	17.42	44.42	15.26
483	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.44	198.63	1477.81	831.79	249.46	
	EZ630@45	大花金鸡菊	m2	75.14	332.80	25007.92			
484	1-179	后期管理费 花卉	m2	74.40	6.41	476.90	95.98	244.78	84.07
485	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.73	198.63	343.63	193.41	58.01	
	EZ630@46	大花滨菊	m2	17.47	374.40	6541.89			
486	1-179	后期管理费 花卉	m2	17.30	6.41	110.89	22.32	56.92	19.55
487	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.20	198.63	39.73	22.36	6.71	
	EZ630@47	山桃草	m2	2.02	416.00	840.32			
488	1-179	后期管理费 花卉	m2	2.00	6.41	12.82	2.58	6.58	2.26
489	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.24	198.63	1636.71	921.23	276.29	
	EZ630@48	欧石竹	m2	83.22	302.13	25144.47			
490	1-179	后期管理费 花卉	m2	82.40	6.41	528.18	106.30	271.10	93.11
491	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	10.04	198.63	1994.25	1122.47	336.64	
	EZ630@49	柳叶马鞭草	m2	101.40	315.90	32033.52			
492	1-179	后期管理费 花卉	m2	100.40	6.41	643.56	129.52	330.32	113.45
493	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	14.42	198.63	2864.24	1612.16	483.50	
		小计				769527.41	171755.26	80704.07	30110.39

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 28 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@50	常夏石竹	m2	145.64	216.96	31598.49			
494	1-179	后期管理费 花卉	m2	144.20	6.41	924.32	186.02	474.42	162.95
495	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	32.94	120.57	3971.58	2620.38	101.78	
	EZ1612@6	果岭草	m2	362.34	9.00	3261.06			
496	1-190	后期管理费 冷草	m2	329.40	9.51	3132.59	708.21	1462.54	596.21
497	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	49.12	393.63	19335.11	11828.10	1868.03	
	EZ636@6	单季花镜	m2	491.20	800.00	392960.00			
498	1-179	后期管理费 花卉	m2	491.20	6.41	3148.59	633.65	1616.05	555.06
		分部小计				3627032.18	415264.2	947385.20	231218.51
		9月-11月换栽							
499	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	33.55	198.63	6664.04	3750.89	1124.93	
	EZ630@25	金叶佛甲草	m2	338.86	150.00	50828.25			
500	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	335.50	2.38	798.49	161.04	409.31	140.91
501	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	26.09	198.63	5182.26	2916.86	874.80	
	EZ630@51	美女樱（粉）	m2	263.51	373.00	98288.86			
502	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	260.90	2.38	620.94	125.23	318.30	109.58
503	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.47	198.63	291.99	164.35	49.29	
	EZ630@61	美人蕉	m2	14.85	416.00	6176.35			
504	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	14.70	2.38	34.99	7.06	17.93	6.17
505	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	17.08	198.63	3392.60	1909.54	572.69	
	EZ630@52	万寿菊	m2	172.51	638.60	110163.61			
506	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	170.80	2.38	406.50	81.98	208.38	71.74
507	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	71.04	198.63	14110.68	7942.27	2381.97	
	EZ630@54	一串红	m2	717.50	121.50	87176.74			
508	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	710.40	2.38	1690.75	340.99	866.69	298.37
509	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	55.35	198.63	10994.17	6188.13	1855.89	
	EZ630@10	彩叶草	m2	559.04	556.80	311270.69			
510	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	553.50	2.38	1317.33	265.68	675.27	232.47
511	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.80	198.63	1946.57	1095.64	328.59	
		小计				1175008.6	40926.02	15206.86	2173.46

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 29 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@51	美女樱（粉）	m2	98.98	373.00	36919.54			
512	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	98.00	2.38	233.24	47.04	119.56	41.16
513	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	15.15	198.63	3009.24	1693.77	507.98	
	EZ630@55	国庆菊（红）	m2	153.02	560.56	85774.09			
514	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	151.50	2.38	360.57	72.72	184.83	63.63
515	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	35.67	198.63	7085.13	3987.91	1196.02	
	EZ630@57	大花天人菊	m2	360.27	401.00	144467.07			
516	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	356.70	2.38	848.95	171.22	435.17	149.81
517	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.73	198.63	343.63	193.41	58.01	
	EZ630@58	国庆菊（黄）	m2	17.47	560.56	9794.66			
518	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.30	2.38	41.17	8.30	21.11	7.27
519	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.20	198.63	39.73	22.36	6.71	
	EZ630@47	山桃草	m2	2.02	416.00	840.32			
520	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	2.00	2.38	4.76	0.96	2.44	0.84
		分部小计				1001117.98	31147.35	12215.87	1121.95
		次年3月-5月换栽							
521	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	105.52	155.41	16398.86	10907.60	290.18	
	E00016@3	金娃娃萱草	m2	1055.20	11.52	12155.90			
522	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	1055.20	5.24	5529.25	2521.93	1171.27	590.91
523	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	104.13	198.63	20683.34	11641.73	3491.48	
	EZ630@53	德国鸢尾	m2	1051.71	123.52	129907.59			
524	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1041.30	2.38	2478.29	499.82	1270.39	437.35
525	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	1.47	120.57	177.24	116.94	4.54	
	EZ1612@7	麦冬	m2	16.17	19.20	310.46			
526	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	14.70	3.52	51.74	11.76	24.11	9.85
527	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	42.33	393.63	16662.36	10193.06	1609.81	
	EZ636@7	八宝景天	m2	427.53	210.21	89871.71			
528	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	423.30	2.38	1007.45	203.18	516.43	177.79
		小计				548076.57	42293.71	10910.04	1478.61

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 30 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
529	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.64	198.63	1517.53	854.15	256.17	
	EZ630@35	鼠尾草	m2	77.16	106.88	8247.29			
530	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	76.40	2.38	181.83	36.67	93.21	32.09
531	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	10.04	198.63	1994.25	1122.47	336.64	
	EZ630@59	马鞭草	m2	101.40	315.90	32033.52			
532	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	100.40	2.38	238.95	48.19	122.49	42.17
		分部小计				339447.32	38157.5	9186.72	1290.16
		金穗大道（107环岛三角绿地）							
		乔灌木							
533	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@20	丛生乌桕	株	1.00	13000.00	13000.00			
534	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
535	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
536	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
537	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@25	乌桕	株	2.00	8000.00	16000.00			
538	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
539	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
540	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
541	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	9.00	192.29	1730.61	901.71	18.27	360.45
	EZ150@1	造型油松A	株	9.00	7000.00	63000.00			
542	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	9.00	48.30	434.70	191.16	131.22	19.89
543	1-193	树棍桩 四脚桩	株	9.00	21.54	193.86	30.96	148.14	
544	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	13.50	9.51	128.39	63.86	34.02	
545	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
		小计				176689.37	4248.79	1264.57	821.68

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 31 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@17	造型油松B	株	6.00	6000.00	36000.00			
546	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
547	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
548	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	9.00	9.51	85.59	42.57	22.68	
549	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
	EZ150@26	白皮松	株	6.00	6639.71	39838.26			
550	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
551	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
552	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	6.00	9.51	57.06	28.38	15.12	
553	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	62.00	192.29	11921.98	6211.78	125.86	2483.10
	EZ150@27	雪松	株	62.00	320.00	19840.00			
554	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	62.00	48.30	2994.60	1316.88	903.96	137.02
555	1-193	树棍桩 四脚桩	株	62.00	21.54	1335.48	213.28	1020.52	
556	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	18.00	192.29	3461.22	1803.42	36.54	720.90
	EZ150@28	红叶石楠树A	株	18.00	2800.00	50400.00			
557	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	18.00	48.30	869.40	382.32	262.44	39.78
558	1-193	树棍桩 四脚桩	株	18.00	21.54	387.72	61.92	296.28	
559	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	6.00	88.92	533.52	273.48	7.32	115.80
	EZ148@25	鸡爪槭A	株	6.00	715.60	4293.60			
560	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
561	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
562	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	9.00	3.38	30.42	15.48	7.56	
563	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	28.00	128.90	3609.20	1866.20	45.36	764.68
	EZ149@14	早樱	株	28.00	580.00	16240.00			
		小计				158308.91	13261.09	3314.54	4541.36

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 32 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
564	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	28.00	48.30	1352.40	594.72	408.24	61.88
565	1-193	树棍桩 四脚桩	株	28.00	21.54	603.12	96.32	460.88	
566	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	42.00	4.44	186.48	90.30	52.92	
567	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	15.00	88.92	1333.80	683.70	18.30	289.50
	EZ148@11	红梅	株	15.00	1444.95	21674.25			
568	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	15.00	48.30	724.50	318.60	218.70	33.15
569	1-193	树棍桩 四脚桩	株	15.00	21.54	323.10	51.60	246.90	
570	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	22.50	3.38	76.05	38.70	18.90	
571	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	40.00	54.83	2193.20	1135.20	24.40	466.00
	EZ157@17	菊花桃	株	40.00	1200.00	48000.00			
572	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	40.00	48.30	1932.00	849.60	583.20	88.40
573	1-193	树棍桩 四脚桩	株	40.00	21.54	861.60	137.60	658.40	
574	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	60.00	3.38	202.80	103.20	50.40	
575	1-122	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	14.00	9.73	136.22	90.30	2.80	
	EZ143@7	树状月季	株	14.00	80.00	1120.00			
576	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	14.00	16.77	234.78	108.36	56.70	16.80
577	1-122	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	3.00	9.73	29.19	19.35	0.60	
	EZ143@8	结香球	株	3.00	63.11	189.33			
578	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	3.00	16.77	50.31	23.22	12.15	3.60
579	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	14.00	27.08	379.12	252.84	5.74	
	EZ145@7	无刺枸骨球A	株	14.00	87.38	1223.32			
580	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	14.00	16.77	234.78	108.36	56.70	16.80
581	1-123	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	23.00	14.91	342.93	227.47	6.90	
	EZ144@5	金森女贞球	株	23.00	40.78	937.94			
582	1-134	后期管理费 灌木 土	株	23.00	16.77	385.71	178.02	93.15	27.60
		小计				84726.93	5107.46	2975.98	1003.73

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 33 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		球Φ80以内 冠高1.5m以内							
583	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	12.00	14.91	178.92	118.68	3.60	
	EZ144@6	火棘球	株	12.00	280.00	3360.00			
584	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	12.00	16.77	201.24	92.88	48.60	14.40
585	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	33.00	27.08	893.64	595.98	13.53	
	EZ145@1	红叶石楠球	株	33.00	126.21	4164.93			
586	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	33.00	16.77	553.41	255.42	133.65	39.60
587	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1.00	9.73	9.73	6.45	0.20	
	EZ143@2	亮晶女贞球	株	1.00	60.00	60.00			
588	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
589	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1.00	9.73	9.73	6.45	0.20	
	EZ143@9	王子锦带球	株	1.00	60.00	60.00			
590	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
591	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1.00	9.73	9.73	6.45	0.20	
	EZ143@10	银姬小蜡	株	1.00	3.79	3.79			
592	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
593	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1.00	9.73	9.73	6.45	0.20	
	EZ143@6	红花木	株	1.00	5.00	5.00			
594	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
		分部小计				385098.76	21675.58	6962.96	6351.31
		配石							
595	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	10.00	1143.54	11435.40	3500.60	678.60	5129.70
	EC5011@7	主景石	块	10.00	20000.00	200000.00			
596	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	14.00	944.18	13218.52	6947.08	471.38	2125.48
		小计				297240.85	11567.4	1366.36	7313.98

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 34 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EC5011@8	配石	块	14.00	4500.00	63000.00			
		分部小计				287653.92	10447.68	1149.98	7255.18
		地被							
		地被							
597	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	93.42	133.02	12426.33	8271.14	212.06	
	E00014@2	瓜子黄杨	m2	934.17	38.52	35984.23			
598	1-169	后期管理费 色带	m2	934.17	14.11	13181.14	6025.40	2793.17	1391.91
599	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	73.39	133.02	9762.07	6497.77	166.59	
	E00014@3	金边黄杨	m2	733.88	19.22	14108.11			
600	1-169	后期管理费 色带	m2	733.88	14.11	10355.05	4733.53	2194.30	1093.48
601	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	81.59	133.02	10852.70	7223.71	185.20	
	E00008@1	红叶石楠	m2	815.87	34.34	28020.24			
602	1-169	后期管理费 色带	m2	815.87	14.11	11511.93	5262.36	2439.45	1215.65
603	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	31.95	120.57	3852.09	2541.54	98.72	
	EZ1612@8	麦冬	m2	351.44	24.30	8539.97			
604	1-190	后期管理费 冷草	m2	319.49	9.51	3038.35	686.90	1418.54	578.28
605	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 49	10m2	2.87	143.44	411.82	274.07	7.09	
	E00015@1	八角金盘	m2	28.71	40.47	1162.01			
606	1-169	后期管理费 色带	m2	28.71	14.11	405.10	185.18	85.84	42.78
607	补子目1	花境	m2	41.73	800.00	33384.00		33384.00	
608	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	550.27	120.57	66346.42	43774.22	1700.34	
	EZ1612@9	成品草皮满铺	m2	6053.00	18.00	108954.05			
609	1-190	后期管理费 冷草	m2	5502.73	9.51	52330.96	11830.87	24432.12	9959.94
610	1-22 换	整理绿化地	10m2	842.50	235.96	198796.30	18113.75	172046.93	
611	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.26	2533.55	3201.77	182.59		2842.45
612	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.26	29715.50	37552.96	288.01	44.02	35996.98
		分部小计				664177.60	115891.04	241208.37	53121.47
		金穗大道（107国道以东绿地）							
		乔灌木							
		小计				664177.6	115891.04	241208.37	53121.47

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 35 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
613	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@29	乌桕	株	3.00	8000.00	24000.00			
614	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
615	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
616	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	6.00	9.51	57.06	28.38	15.12	
617	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@1	造型油松A	株	8.00	7000.00	56000.00			
618	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
619	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
620	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	16.00	9.51	152.16	75.68	40.32	
621	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	13.00	192.29	2499.77	1302.47	26.39	520.65
	EZ150@30	雪松	株	13.00	320.00	4160.00			
622	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
623	1-193	树棍桩 四脚桩	株	13.00	21.54	280.02	44.72	213.98	
624	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	26.00	9.51	247.26	122.98	65.52	
625	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	30.00	54.83	1644.90	851.40	18.30	349.50
	EZ157@18	菊花桃	株	30.00	1200.00	36000.00			
626	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	30.00	48.30	1449.00	637.20	437.40	66.30
627	1-193	树棍桩 四脚桩	株	30.00	21.54	646.20	103.20	493.80	
628	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	36.00	3.38	121.68	61.92	30.24	
629	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	3.00	27.08	81.24	54.18	1.23	
	EZ145@1	红叶石楠球	株	3.00	126.21	378.63			
630	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	3.00	16.77	50.31	23.22	12.15	3.60
		分部小计				131279.56	4955.04	1907.76	1433.64
		小计				131279.56	4955.04	1907.76	1433.64

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 36 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		景石							
631	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t 以内) 1 换为【C20商 品砼 最大粒径20mm】	块	4.00	1554.18	6216.72	1984.88	2574.68	607.28
		分部小计				6216.72	1984.88	2574.68	607.28
		地被							
		地被							
632	1-X165	栽植花坛等色块植物(花 灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	10.00	133.02	1330.20	885.40	22.70	
	E00014@4	扶芳藤	m2	100.00	21.60	2160.00			
633	1-169	后期管理费 色带	m2	100.00	14.11	1411.00	645.00	299.00	149.00
634	1-X165	栽植花坛等色块植物(花 灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	22.50	133.02	2992.95	1992.15	51.08	
	E00008@1	红叶石楠	m2	225.00	34.34	7727.40			
635	1-169	后期管理费 色带	m2	225.00	14.11	3174.75	1451.25	672.75	335.25
636	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	276.80	120.57	33373.78	22019.44	855.31	
	EZ1612@8	麦冬	m2	3044.80	24.30	73988.64			
637	1-190	后期管理费 冷草	m2	2768.00	9.51	26323.68	5951.20	12289.92	5010.08
638	1-X166	栽植花坛等色块植物(花 灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	73.70	143.44	10571.53	7035.40	182.04	
	E00015@1	八角金盘	m2	737.00	40.47	29829.34			
639	1-169	后期管理费 色带	m2	737.00	14.11	10399.07	4753.65	2203.63	1098.13
640	补子目1	花境	m2	877.00	800.00	701600.00		701600.00	
641	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	1124.80	120.57	135617.14	89477.84	3475.63	
	EZ1612@9	成品草皮满铺	m2	12372.80	18.00	222710.40			
642	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	11.08	393.63	4361.42	2668.06	421.37	
	EZ636@8	矮牵牛	m2	111.91	120.00	13428.96			
643	1-179	后期管理费 花卉	m2	110.80	6.41	710.23	142.93	364.53	125.20
644	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	0.42	198.63	83.42	46.96	14.08	
	EZ630@63	欧石竹	m2	4.24	373.00	1582.27			
645	1-179	后期管理费 花卉	m2	4.20	6.41	26.92	5.42	13.82	4.75
646	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	3.89	198.63	772.67	434.90	130.43	
	EZ630@62	彩叶草(金边红)	m2	39.29	556.80	21876.12			
647	1-179	后期管理费 花卉	m2	38.90	6.41	249.35	50.18	127.98	43.96
		小计				1312517.96	139544.66	725298.95	7373.65

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 37 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
648	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.82	198.63	560.14	315.28	94.55	
	EZ630@66	银叶菊	m2	28.48	192.00	5468.54			
649	1-179	后期管理费 花卉	m2	28.20	6.41	180.76	36.38	92.78	31.87
650	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.46	198.63	91.37	51.43	15.42	
	EZ630@67	佛甲草	m2	4.65	121.50	564.49			
651	1-179	后期管理费 花卉	m2	4.60	6.41	29.49	5.93	15.13	5.20
652	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	25.28	393.63	9950.97	6087.42	961.40	
	EZ636@9	孔雀草	m2	255.33	178.56	45591.37			
653	1-179	后期管理费 花卉	m2	252.80	6.41	1620.45	326.11	831.71	285.66
654	1-22 换	整理绿化地	10m2	1646.20	235.96	388437.35	35393.30	336170.50	
655	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	2.47	2533.55	6256.10	356.76		5554.00
656	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	2.47	29715.50	73376.48	562.75	86.01	70336.18
		分部小计				1838428.85	180695.14	1060991.77	82979.28
		9月-11月换栽							
657	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	43.95	198.63	8729.79	4913.61	1473.64	
	EZ630@68	羽衣甘蓝	m2	443.90	303.75	134833.11			
658	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	439.50	2.38	1046.01	210.96	536.19	184.59
		分部小计				144609.13	5124.57	2009.83	184.59
		次年3月-5月换栽							
659	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	43.95	155.41	6830.27	4543.11	120.86	
	E00016@3	金娃娃萱草	m2	439.50	11.52	5063.04			
660	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	439.50	5.24	2302.98	1050.41	487.85	246.12
		分部小计				14196.29	5593.52	608.71	246.12
		金穗大道花坛头							
		金穗大道(与新中大道交叉口)花坛头							
		地被							
661	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	5.16	393.63	2031.13	1242.53	196.23	
	EZ636@38	佛甲草	m2	52.12	238.72	12441.13			
		小计				705405.28	55095.98	341082.27	76643.62

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 38 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
662	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	51.60	2.38	122.81	24.77	62.95	21.67
663	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.80	393.63	314.90	192.64	30.42	
	EZ636@39	向日葵	m2	8.08	288.00	2327.04			
664	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	8.00	2.38	19.04	3.84	9.76	3.36
665	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.36	393.63	141.71	86.69	13.69	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	3.64	459.50	1670.74			
666	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.60	2.38	8.57	1.73	4.39	1.51
667	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.76	393.63	299.16	183.01	28.90	
	EZ636@41	银叶菊	m2	7.68	211.20	1621.17			
668	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.60	2.38	18.09	3.65	9.27	3.19
669	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@10	藿香蓟（紫）	m2	9.49	673.75	6396.58			
670	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
671	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@11	大花金鸡菊	m2	9.49	254.80	2419.07			
672	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
673	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.66	393.63	1834.32	1122.13	177.22	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	47.07	615.93	28989.36			
674	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	46.60	2.38	110.91	22.37	56.85	19.57
675	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.10	393.63	432.99	264.88	41.83	
	EZ636@13	欧石竹	m2	11.11	238.72	2652.18			
676	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.00	2.38	26.18	5.28	13.42	4.62
677	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.10	393.63	1220.25	746.48	117.89	
	EZ636@14	美女樱（粉）	m2	31.31	359.04	11241.54			
678	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	31.00	2.38	73.78	14.88	37.82	13.02
679	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@15	孔雀草(黄)	m2	28.28	178.56	5049.68			
680	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
		小计				68943.63	3821.75	839.49	86.60

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 39 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
681	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.53	393.63	602.25	368.42	58.19	
	EZ636@16	孔雀草(橙)	m2	15.45	178.56	2759.29			
682	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	15.30	2.38	36.41	7.34	18.67	6.43
683	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	3.60	155.41	559.48	372.13	9.90	
	E00016@7	金森女贞	m2	36.00	49.68	1788.48			
684	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	36.00	5.24	188.64	86.04	39.96	20.16
685	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.70	198.63	139.04	78.26	23.47	
	EZ630@53	德国鸢尾	m2	7.07	123.52	873.29			
686	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.00	2.38	16.66	3.36	8.54	2.94
687	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	9.51	120.57	1146.62	756.52	29.39	
	EZ1612@6	果岭草	m2	104.61	9.00	941.49			
688	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	95.10	3.52	334.75	76.08	155.96	63.72
689	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	1.22	133.02	162.28	108.02	2.77	
	E00014@5	海桐	m2	12.20	43.20	527.04			
690	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	12.20	5.23	63.81	29.16	13.54	6.71
691	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1.00	6.45	6.45	4.30	0.10	
	EZ142@1	亮晶女贞球	株	1.00	80.00	80.00			
692	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	1.00	6.20	6.20	2.86	1.50	0.44
693	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1.00	6.45	6.45	4.30	0.10	
	EZ142@2	龟甲冬青球	株	1.00	87.96	87.96			
694	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	1.00	6.20	6.20	2.86	1.50	0.44
695	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.10	393.63	39.36	24.08	3.80	
	EZ636@17	花叶美人蕉	m2	1.01	148.68	150.17			
696	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.00	2.38	2.38	0.48	1.22	0.42
697	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密[绿篱	10m2	25.80	12.57	324.31	219.56		
		小计				10849.01	2143.77	368.61	101.26

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 40 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		小龙柏]							
698	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密[绿篱红叶石楠]	10m2	7.95	12.57	99.93	67.65		
699	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密[金森女贞]	10m2	5.09	12.57	63.98	43.32		
700	2-B2	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差40cm以内	100m3	0.13	1490.04	187.75	101.59		25.96
		分部小计				94616.55	7420.61	1404.33	213.82
		金穗大道(与新中大道交叉口)花坛头第一次更换苗木							
701	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	5.16	393.63	2031.13	1242.53	196.23	
	EZ636@38	佛甲草	m2	52.12	238.72	12441.13			
702	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	51.60	2.38	122.81	24.77	62.95	21.67
703	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.80	198.63	158.90	89.44	26.82	
	EZ630@71	堆心菊	m2	8.08	369.36	2984.43			
704	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	8.00	2.38	19.04	3.84	9.76	3.36
705	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.36	198.63	71.51	40.25	12.07	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	3.64	238.72	867.99			
706	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.60	2.38	8.57	1.73	4.39	1.51
707	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.76	393.63	299.16	183.01	28.90	
	EZ636@41	银叶菊	m2	7.68	211.20	1621.17			
708	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.60	2.38	18.09	3.65	9.27	3.19
709	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@7	八宝景天	m2	9.49	210.21	1995.73			
710	1-179	后期管理费 花卉	m2	9.40	6.41	60.25	12.13	30.93	10.62
711	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.94	198.63	186.71	105.09	31.52	
	EZ630@74	大花天人菊	m2	9.49	196.49	1865.48			
712	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
713	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.66	198.63	925.62	520.99	156.25	
	EZ630@75	彩叶草	m2	47.07	426.30	20064.24			
		小计				46485.99	2670.85	616.31	70.26

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 41 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
714	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	46.60	2.38	110.91	22.37	56.85	19.57
715	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.10	393.63	432.99	264.88	41.83	
	EZ636@13	欧石竹	m2	11.11	238.72	2652.18			
716	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.00	2.38	26.18	5.28	13.42	4.62
717	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.10	393.63	1220.25	746.48	117.89	
	EZ636@14	美女樱（粉）	m2	31.31	359.04	11241.54			
718	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	31.00	2.38	73.78	14.88	37.82	13.02
719	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.33	198.63	860.07	484.09	145.18	
	EZ630@76	百日草	m2	43.73	556.80	24350.53			
720	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.30	2.38	103.05	20.78	52.83	18.19
721	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.10	393.63	39.36	24.08	3.80	
	EZ636@17	花叶美人蕉	m2	1.01	148.68	150.17			
722	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.00	2.38	2.38	0.48	1.22	0.42
		分部小计				87397.71	4041.61	1087.15	100.12
		金穗大道(与新中大道交叉口)花坛头第二次更换苗木							
723	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	22.25	198.63	4419.52	2487.55	746.04	
	EZ630@77	羽衣甘蓝	m2	224.73	303.75	68260.22			
724	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	222.50	2.38	529.55	106.80	271.45	93.45
		分部小计				73209.40	2594.35	1017.49	93.45
		金穗大道(与新中大道交叉口)花坛头第三次更换苗木							
725	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	5.16	393.63	2031.13	1242.53	196.23	
	EZ636@38	佛甲草	m2	52.12	238.72	12441.13			
726	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	51.60	2.38	122.81	24.77	62.95	21.67
727	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.80	393.63	314.90	192.64	30.42	
	EZ636@39	向日葵	m2	8.08	288.00	2327.04			
728	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	8.00	2.38	19.04	3.84	9.76	3.36
729	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	0.36	393.63	141.71	86.69	13.69	
		小计				133541.27	5728.14	1801.38	174.30

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 42 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	3.64	459.50	1670.74			
730	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.60	2.38	8.57	1.73	4.39	1.51
731	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.76	393.63	299.16	183.01	28.90	
	EZ636@41	银叶菊	m2	7.68	211.20	1621.17			
732	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.60	2.38	18.09	3.65	9.27	3.19
733	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@10	藿香蓟（紫）	m2	9.49	673.75	6396.58			
734	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
735	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@11	大花金鸡菊	m2	9.49	254.80	2419.07			
736	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
737	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.66	393.63	1834.32	1122.13	177.22	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	47.07	615.93	28989.36			
738	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	46.60	2.38	110.91	22.37	56.85	19.57
739	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.10	393.63	432.99	264.88	41.83	
	EZ636@13	欧石竹	m2	11.11	238.72	2652.18			
740	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.00	2.38	26.18	5.28	13.42	4.62
741	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.10	393.63	1220.25	746.48	117.89	
	EZ636@14	美女樱（粉）	m2	31.31	359.04	11241.54			
742	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	31.00	2.38	73.78	14.88	37.82	13.02
743	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@15	孔雀草(黄)	m2	28.28	178.56	5049.68			
744	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
745	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.53	393.63	602.25	368.42	58.19	
	EZ636@16	孔雀草(橙)	m2	15.45	178.56	2759.29			
746	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	15.30	2.38	36.41	7.34	18.67	6.43
747	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	0.10	393.63	39.36	24.08	3.80	
		小计				67934.87	3913.65	803.33	68.00

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 43 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@17	花叶美人蕉	m2	1.01	148.68	150.17			
748	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.00	2.38	2.38	0.48	1.22	0.42
		分部小计				87005.74	5464.6	1117.60	93.45
		金穗大道(与新中大道交叉口)花坛头第四次更换苗木							
749	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	5.16	393.63	2031.13	1242.53	196.23	
	EZ636@38	佛甲草	m2	52.12	238.72	12441.13			
750	1-179	后期管理费 花卉	m2	51.60	6.41	330.76	66.56	169.76	58.31
751	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.80	198.63	158.90	89.44	26.82	
	EZ630@71	堆心菊	m2	8.08	369.36	2984.43			
752	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	8.00	2.38	19.04	3.84	9.76	3.36
753	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.36	198.63	71.51	40.25	12.07	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	3.64	238.72	867.99			
754	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.60	2.38	8.57	1.73	4.39	1.51
755	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.76	393.63	299.16	183.01	28.90	
	EZ636@41	银叶菊	m2	7.68	211.20	1621.17			
756	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.60	2.38	18.09	3.65	9.27	3.19
757	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@7	八宝景天	m2	9.49	210.21	1995.73			
758	1-179	后期管理费 花卉	m2	9.40	6.41	60.25	12.13	30.93	10.62
759	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.94	198.63	186.71	105.09	31.52	
	EZ630@74	大花天人菊	m2	9.49	196.49	1865.48			
760	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
761	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.66	198.63	925.62	520.99	156.25	
	EZ630@75	彩叶草	m2	47.07	426.30	20064.24			
762	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	46.60	2.38	110.91	22.37	56.85	19.57
763	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.10	393.63	432.99	264.88	41.83	
	EZ636@13	欧石竹	m2	11.11	238.72	2652.18			
764	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	11.00	2.38	26.18	5.28	13.42	4.62
		小计				49566.92	2793.09	836.44	105.55

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 44 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
765	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.10	393.63	1220.25	746.48	117.89	
	EZ636@14	美女樱（粉）	m2	31.31	359.04	11241.54			
766	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	31.00	2.38	73.78	14.88	37.82	13.02
767	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.33	198.63	860.07	484.09	145.18	
	EZ630@76	百日草	m2	43.73	556.80	24350.53			
768	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.30	2.38	103.05	20.78	52.83	18.19
769	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.10	393.63	39.36	24.08	3.80	
	EZ636@17	花叶美人蕉	m2	1.01	148.68	150.17			
770	1-179	后期管理费 花卉	m2	1.00	6.41	6.41	1.29	3.29	1.13
		分部小计				87609.69	4084.21	1196.03	137.47
		金穗大道（与新中大道交叉口）花坛头第五次更换苗木							
771	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.40	198.63	1271.23	715.52	214.59	
	EZ630@78	马蔺	m2	64.64	135.04	8728.99			
772	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	64.00	2.38	152.32	30.72	78.08	26.88
773	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.36	198.63	71.51	40.25	12.07	
	EZ630@64	鼠尾草	m2	3.64	106.88	388.62			
774	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.60	2.38	8.57	1.73	4.39	1.51
775	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.76	198.63	150.96	84.97	25.48	
	EZ630@80	紫叶狼尾草	m2	7.68	106.88	820.41			
776	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	7.60	2.38	18.09	3.65	9.27	3.19
777	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.94	393.63	370.01	226.35	35.75	
	EZ636@18	假龙头花	m2	9.49	1274.00	12095.36			
778	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.40	2.38	22.37	4.51	11.47	3.95
779	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.66	198.63	925.62	520.99	156.25	
	EZ630@81	紫娇花	m2	47.07	426.30	20064.24			
780	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	46.60	2.38	110.91	22.37	56.85	19.57
781	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	4.63	393.63	1822.51	1114.90	176.08	
		小计				94896.89	4057.56	1141.09	87.44

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 45 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@19	八宝景天	m2	46.76	210.21	9830.05			
782	1-179	后期管理费 花卉	m2	46.30	6.41	296.78	59.73	152.33	52.32
783	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@21	德国鸢尾	m2	28.28	123.52	3493.15			
784	1-179	后期管理费 花卉	m2	28.00	6.41	179.48	36.12	92.12	31.64
		分部小计				61923.30	3536.05	1131.21	139.06
		平原路花坛头							
		平原路花坛头							
785	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.18	393.63	464.48	284.14	44.88	
	EZ636@22	矮牵牛（粉）	m2	11.92	120.00	1430.16			
786	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
787	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.74	393.63	684.92	418.99	66.17	
	EZ636@24	矮牵牛（蓝紫）	m2	17.57	247.04	4341.48			
788	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.40	2.38	41.41	8.35	21.23	7.31
789	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.42	393.63	952.58	582.74	92.03	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	24.44	459.50	11231.10			
790	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	24.20	2.38	57.60	11.62	29.52	10.16
791	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@41	银叶菊	m2	17.17	211.20	3626.30			
792	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
793	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
794	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
795	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	12.52	615.93	7713.91			
796	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
797	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@13	欧石竹	m2	12.52	238.72	2989.73			
798	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
		小计				48524.21	3815.51	973.8	136.05

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 46 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
799	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.68	393.63	661.30	404.54	63.89	
	EZ636@26	红叶石楠	m2	16.97	154.44	2620.54			
800	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	16.80	2.38	39.98	8.06	20.50	7.06
801	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	3.30	120.57	397.88	262.52	10.20	
	EZ1612@6	果岭草	m2	36.30	9.00	326.70			
802	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	33.00	3.52	116.16	26.40	54.12	22.11
803	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	1.70	133.02	226.13	150.52	3.86	
	E00014@5	海桐	m2	17.00	43.20	734.40			
804	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	17.00	5.23	88.91	40.63	18.87	9.35
805	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	4.00	9.73	38.92	25.80	0.80	
	EZ143@12	金森女贞球	株	4.00	40.78	163.12			
806	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	4.00	6.20	24.80	11.44	6.00	1.76
807	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	2.00	9.73	19.46	12.90	0.40	
	EZ143@13	红叶石楠球	株	2.00	35.00	70.00			
808	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	2.00	6.20	12.40	5.72	3.00	0.88
809	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	2.00	27.08	54.16	36.12	0.82	
	EZ145@10	丛生花石榴	株	2.00	97.09	194.18			
810	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	2.00	6.20	12.40	5.72	3.00	0.88
811	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密[清障绿篱小龙柏]	10m2	19.08	12.57	239.84	162.37		
812	2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.51	1357.44	692.29	368.42		105.08
		分部小计				50186.21	4566.58	808.33	199.21
		平原路花坛头第一次更换苗木							
813	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.18	198.63	234.38	131.92	39.57	
	EZ630@82	美女樱(粉)	m2	11.92	238.72	2845.06			
		小计				9813	1653.08	225.03	147.12

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 47 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
814	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
815	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.16	198.63	826.30	465.09	139.48	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	42.02	238.72	10030.06			
816	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	41.60	2.38	99.01	19.97	50.75	17.47
817	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@41	银叶菊	m2	17.17	211.20	3626.30			
818	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
819	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
820	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
821	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.24	198.63	246.30	138.63	41.58	
	EZ630@83	彩叶草	m2	12.52	556.80	6973.36			
822	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
823	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@13	欧石竹	m2	12.52	238.72	2989.73			
824	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
		分部小计				37301.39	2196.6	593.26	52.09
		平原路花坛头第二次更换苗木							
825	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	12.40	198.63	2463.01	1386.32	415.77	
	EZ630@84	羽衣甘蓝	m2	125.24	303.75	38041.65			
826	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	124.00	2.38	295.12	59.52	151.28	52.08
		分部小计				40799.84	1445.84	567.05	52.08
		平原路花坛头第三次更换苗木							
827	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.18	393.63	464.48	284.14	44.88	
	EZ636@22	矮牵牛（粉）	m2	11.92	120.00	1430.16			
828	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
829	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.74	393.63	684.92	418.99	66.17	
	EZ636@24	矮牵牛（蓝紫）	m2	17.57	247.04	4341.48			
		小计				81970.9	4219.31	1246.19	109.13

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 48 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
830	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.40	2.38	41.41	8.35	21.23	7.31
831	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.42	393.63	952.58	582.74	92.03	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	24.44	459.50	11231.10			
832	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	24.20	2.38	57.60	11.62	29.52	10.16
833	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@41	银叶菊	m2	17.17	211.20	3626.30			
834	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
835	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
836	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
837	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	12.52	615.93	7713.91			
838	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
839	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@13	欧石竹	m2	12.52	238.72	2989.73			
840	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
		分部小计				43452.65	3045.42	622.87	52.09
		平原路花坛头第四次更换苗木							
841	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.18	198.63	234.38	131.92	39.57	
	EZ630@82	美女樱（粉）	m2	11.92	238.72	2845.06			
842	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
843	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.16	198.63	826.30	465.09	139.48	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	42.02	238.72	10030.06			
844	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	41.60	2.38	99.01	19.97	50.75	17.47
845	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@41	银叶菊	m2	17.17	211.20	3626.30			
846	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
847	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
		小计				62979.88	4070.29	936.54	76.70

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 49 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
848	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
849	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.24	198.63	246.30	138.63	41.58	
	EZ630@83	彩叶草	m2	12.52	556.80	6973.36			
850	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
851	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.24	393.63	488.10	298.59	47.16	
	EZ636@13	欧石竹	m2	12.52	238.72	2989.73			
852	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
		分部小计				37301.39	2196.6	593.26	52.09
		平原路花坛头第五次更换苗木							
853	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.18	393.63	464.48	284.14	44.88	
	EZ636@19	八宝景天	m2	11.92	210.21	2505.28			
854	1-179	后期管理费 花卉	m2	11.80	6.41	75.64	15.22	38.82	13.33
855	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.74	198.63	345.62	194.53	58.34	
	EZ630@81	紫娇花	m2	17.57	426.30	7491.80			
856	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.40	2.38	41.41	8.35	21.23	7.31
857	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.42	198.63	480.68	270.56	81.14	
	EZ630@85	蓝花鼠尾草	m2	24.44	106.88	2612.36			
858	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	24.20	2.38	57.60	11.62	29.52	10.16
859	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.70	198.63	337.67	190.06	57.00	
	EZ630@80	紫叶狼尾草	m2	17.17	106.88	1835.13			
860	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
861	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.24	198.63	246.30	138.63	41.58	
	EZ630@78	马蔺	m2	12.52	135.04	1691.24			
862	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.40	2.38	29.51	5.95	15.13	5.21
		分部小计				18255.19	1127.22	408.38	43.15
		向阳路花坛头苗木							
		向阳路花坛头苗木							
		小计				29080.24	1590.16	562.52	65.67

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 50 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
863	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.09	393.63	1216.32	744.07	117.51	
	EZ636@38	佛甲草	m2	31.21	238.72	7450.21			
864	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	30.90	2.38	73.54	14.83	37.70	12.98
865	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.73	393.63	1074.61	657.38	103.82	
	EZ636@39	向日葵	m2	27.57	288.00	7941.02			
866	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.30	2.38	64.97	13.10	33.31	11.47
867	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.09	393.63	429.06	262.47	41.45	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	11.01	459.50	5058.64			
868	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.90	2.38	25.94	5.23	13.30	4.58
869	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.66	393.63	259.80	158.93	25.10	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.67	211.20	1407.86			
870	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.60	2.38	15.71	3.17	8.05	2.77
871	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.68	393.63	267.67	163.74	25.86	
	EZ636@27	矮牵牛（紫）	m2	6.87	120.00	824.16			
872	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.80	2.38	16.18	3.26	8.30	2.86
873	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.84	393.63	724.28	443.07	69.98	
	EZ636@28	毛鹃	m2	18.58	147.60	2743.00			
874	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	18.40	2.38	43.79	8.83	22.45	7.73
875	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.93	393.63	366.08	223.94	35.37	
	EZ636@29	矾根(黄)	m2	9.39	615.93	5785.43			
876	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.30	2.38	22.13	4.46	11.35	3.91
877	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.23	393.63	484.16	296.18	46.78	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	12.42	615.93	7651.70			
878	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	12.30	2.38	29.27	5.90	15.01	5.17
879	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	2.24	133.02	297.96	198.33	5.08	
	E00014@6	金森女贞	m2	22.40	34.34	769.31			
880	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	22.40	5.23	117.15	53.54	24.86	12.32
		小计				45159.94	3260.43	645.28	63.79

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 51 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
881	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.39	393.63	940.78	575.51	90.89	
	EZ636@30	矮牵牛（红）	m2	24.14	120.00	2896.68			
882	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	23.90	2.38	56.88	11.47	29.16	10.04
883	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.37	393.63	145.64	89.10	14.07	
	EZ636@15	孔雀草(黄)	m2	3.74	178.56	667.28			
884	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.70	2.38	8.81	1.78	4.51	1.55
885	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.49	393.63	586.51	358.79	56.66	
	EZ636@16	孔雀草(橙)	m2	15.05	178.56	2687.15			
886	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	14.90	2.38	35.46	7.15	18.18	6.26
887	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.97	393.63	381.82	233.58	36.89	
	EZ636@31	火星花	m2	9.80	1274.00	12481.38			
888	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.70	2.38	23.09	4.66	11.83	4.07
889	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	16.34	120.57	1970.11	1299.85	50.49	
	EZ1612@6	果岭草	m2	179.74	9.00	1617.66			
890	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	163.40	3.52	575.17	130.72	267.98	109.48
891	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	6.00	6.45	38.70	25.80	0.60	
	EZ142@2	龟甲冬青球	株	6.00	87.96	527.76			
892	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	6.00	6.20	37.20	17.16	9.00	2.64
893	2-165	陶粒	m3	1.01	120.36	121.56	16.73	95.77	0.59
894	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密【清障绿篱金叶女贞】	10m2	38.09	12.57	478.79	324.15		
		分部小计				71438.38	6356.88	1331.31	198.42
		向阳路花坛头第一次更换草花苗木							
895	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.09	393.63	1216.32	744.07	117.51	
	EZ636@38	佛甲草	m2	31.21	238.72	7450.21			
896	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	30.90	2.38	73.54	14.83	37.70	12.98
897	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.73	198.63	542.26	305.21	91.54	
	EZ630@86	堆心菊	m2	27.57	656.64	18105.53			
		小计				53666.29	4160.56	932.78	147.61

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 52 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
898	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.30	2.38	64.97	13.10	33.31	11.47
899	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.77	198.63	351.58	197.89	59.35	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	17.88	238.72	4267.60			
900	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.70	2.38	42.13	8.50	21.59	7.43
901	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.66	393.63	259.80	158.93	25.10	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.67	211.20	1407.86			
902	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.60	2.38	15.71	3.17	8.05	2.77
903	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	1.84	155.41	285.95	190.20	5.06	
	E00016@7	金森女贞	m2	18.40	49.68	914.11			
904	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	18.40	5.24	96.42	43.98	20.42	10.30
905	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.16	198.63	429.04	241.49	72.42	
	EZ630@87	彩叶草	m2	21.82	556.80	12147.15			
906	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	21.60	2.38	51.41	10.37	26.35	9.07
907	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.39	198.63	474.73	267.20	80.14	
	EZ630@88	美女樱（红）	m2	24.14	238.72	5762.46			
908	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	23.90	2.38	56.88	11.47	29.16	10.04
909	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.86	198.63	369.45	207.95	62.37	
	EZ630@76	百日草	m2	18.79	556.80	10460.04			
910	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	18.60	2.38	44.27	8.93	22.69	7.81
911	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.97	393.63	381.82	233.58	36.89	
	EZ636@31	火星花	m2	9.80	1274.00	12481.38			
912	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.70	2.38	23.09	4.66	11.83	4.07
		分部小计				77775.69	2665.53	761.48	75.94
		向阳路花坛头第二次更换草花苗木							
913	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	17.47	198.63	3470.07	1953.15	585.77	
	EZ630@84	羽衣甘蓝	m2	176.45	303.75	53595.78			
914	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	174.70	2.38	415.79	83.86	213.13	73.37
		小计				107869.56	3638.43	1313.63	136.33

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 53 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		分部小计				57481.72	2037.01	798.90	73.37
		向阳路花坛头第三次 更换草花苗木							
915	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	3.09	393.63	1216.32	744.07	117.51	
	EZ636@38	佛甲草	m2	31.21	238.72	7450.21			
916	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	30.90	2.38	73.54	14.83	37.70	12.98
917	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	2.73	393.63	1074.61	657.38	103.82	
	EZ636@39	向日葵	m2	27.57	288.00	7941.02			
918	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	27.30	2.38	64.97	13.10	33.31	11.47
919	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	1.09	393.63	429.06	262.47	41.45	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	11.01	459.50	5058.64			
920	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	10.90	2.38	25.94	5.23	13.30	4.58
921	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	0.66	393.63	259.80	158.93	25.10	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.67	211.20	1407.86			
922	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	6.60	2.38	15.71	3.17	8.05	2.77
923	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	0.68	393.63	267.67	163.74	25.86	
	EZ636@27	矮牵牛（紫）	m2	6.87	120.00	824.16			
924	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	6.80	2.38	16.18	3.26	8.30	2.86
925	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	1.84	393.63	724.28	443.07	69.98	
	EZ636@28	毛鹃	m2	18.58	147.60	2743.00			
926	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	18.40	2.38	43.79	8.83	22.45	7.73
927	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	21.60	2.38	51.41	10.37	26.35	9.07
928	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	0.93	393.63	366.08	223.94	35.37	
	EZ636@29	矾根(黄)	m2	9.39	615.93	5785.43			
929	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	9.30	2.38	22.13	4.46	11.35	3.91
930	1-177	露地花卉栽植花坛 五 色草彩纹图案	10m2	1.23	393.63	484.16	296.18	46.78	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	12.42	615.93	7651.70			
931	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子 目*0.37	m2	12.30	2.38	29.27	5.90	15.01	5.17
932	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	2.39	393.63	940.78	575.51	90.89	
		小计				47864.39	3594.44	732.58	60.54

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 54 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@30	矮牵牛（红）	m2	24.14	120.00	2896.68			
933	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	23.90	2.38	56.88	11.47	29.16	10.04
934	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.37	393.63	145.64	89.10	14.07	
	EZ636@15	孔雀草(黄)	m2	3.74	178.56	667.28			
935	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.70	2.38	8.81	1.78	4.51	1.55
936	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.49	393.63	586.51	358.79	56.66	
	EZ636@16	孔雀草(橙)	m2	15.05	178.56	2687.15			
937	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	14.90	2.38	35.46	7.15	18.18	6.26
938	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.97	393.63	381.82	233.58	36.89	
	EZ636@31	火星花	m2	9.80	1274.00	12481.38			
939	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.70	2.38	23.09	4.66	11.83	4.07
		分部小计				64938.42	4300.97	903.88	82.46
		向阳路花坛头第四次更换草花苗木							
940	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.09	393.63	1216.32	744.07	117.51	
	EZ636@38	佛甲草	m2	31.21	238.72	7450.21			
941	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	30.90	2.38	73.54	14.83	37.70	12.98
942	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.73	198.63	542.26	305.21	91.54	
	EZ630@86	堆心菊	m2	27.57	656.64	18105.53			
943	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.30	2.38	64.97	13.10	33.31	11.47
944	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.77	198.63	351.58	197.89	59.35	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	17.88	238.72	4267.60			
945	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.70	2.38	42.13	8.50	21.59	7.43
946	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.66	393.63	259.80	158.93	25.10	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.67	211.20	1407.86			
947	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.60	2.38	15.71	3.17	8.05	2.77
948	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	1.84	155.41	285.95	190.20	5.06	
		小计				52071.58	2342.43	570.51	56.57

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 55 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	E00016@7	金森女贞	m2	18.40	49.68	914.11			
949	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	18.40	5.24	96.42	43.98	20.42	10.30
950	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.16	198.63	429.04	241.49	72.42	
	EZ630@87	彩叶草	m2	21.82	556.80	12147.15			
951	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	21.60	2.38	51.41	10.37	26.35	9.07
952	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.39	198.63	474.73	267.20	80.14	
	EZ630@88	美女樱（红）	m2	24.14	238.72	5762.46			
953	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	23.90	2.38	56.88	11.47	29.16	10.04
954	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.86	198.63	369.45	207.95	62.37	
	EZ630@76	百日草	m2	18.79	556.80	10460.04			
955	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	18.60	2.38	44.27	8.93	22.69	7.81
956	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.97	393.63	381.82	233.58	36.89	
	EZ636@31	火星花	m2	9.80	1274.00	12481.38			
957	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.70	2.38	23.09	4.66	11.83	4.07
		分部小计				77775.69	2665.53	761.48	75.94
		向阳路花坛头第五次更换草花苗木							
958	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.73	198.63	542.26	305.21	91.54	
	EZ630@78	马蔺	m2	27.57	135.04	3723.46			
959	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.30	2.38	64.97	13.10	33.31	11.47
960	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.09	198.63	216.51	121.86	36.55	
	EZ630@85	蓝花鼠尾草	m2	11.01	106.88	1176.64			
961	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.90	2.38	25.94	5.23	13.30	4.58
962	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.66	198.63	131.10	73.79	22.13	
	EZ630@80	紫叶狼尾草	m2	6.67	106.88	712.46			
963	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.60	2.38	15.71	3.17	8.05	2.77
964	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.91	198.63	379.38	213.54	64.04	
	EZ630@81	紫娇花	m2	19.29	426.30	8223.75			
965	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	19.10	2.38	45.46	9.17	23.30	8.02
		小计				58035.77	1774.7	654.49	68.13

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 56 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
966	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.93	198.63	184.73	103.97	31.18	
	EZ630@89	金叶石菖蒲	m2	9.39	634.23	5957.32			
967	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	9.30	2.38	22.13	4.46	11.35	3.91
968	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.25	393.63	1672.93	1023.40	161.63	
	EZ636@19	八宝景天	m2	42.93	210.21	9023.26			
969	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	42.50	2.38	101.15	20.40	51.85	17.85
		分部小计				32219.15	1897.3	548.23	48.60
		人民路1花坛头苗木							
		头苗木							
		头苗木							
970	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.82	393.63	1503.67	919.86	145.27	
	EZ636@38	佛甲草	m2	38.58	238.72	9210.30			
971	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	38.20	2.38	90.92	18.34	46.60	16.04
972	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.22	393.63	86.60	52.98	8.37	
	EZ636@39	向日葵	m2	2.22	288.00	639.94			
973	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	2.20	2.38	5.24	1.06	2.68	0.92
974	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	6.06	459.50	2784.57			
975	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
976	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.32	393.63	1700.48	1040.26	164.29	
	EZ636@41	银叶菊	m2	43.63	211.20	9215.08			
977	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.20	2.38	102.82	20.74	52.70	18.14
978	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.78	393.63	700.66	428.62	67.69	
	EZ636@10	藿香蓟（紫）	m2	17.98	673.75	12112.68			
979	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.80	2.38	42.36	8.54	21.72	7.48
980	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.08	393.63	425.12	260.06	41.07	
	EZ636@32	火焰南天竹	m2	10.91	1340.15	14618.36			
981	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.80	2.38	25.70	5.18	13.18	4.54
982	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	1.30	393.63	511.72	313.04	49.44	
		小计				79075.36	4368.27	899.16	71.40

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 57 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@12	矾根(红)	m2	13.13	615.93	8087.16			
983	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	13.00	2.38	30.94	6.24	15.86	5.46
984	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.18	393.63	464.48	284.14	44.88	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.92	210.21	2505.28			
985	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
986	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.14	393.63	448.74	274.51	43.35	
	EZ636@33	美女樱（红）	m2	11.51	359.04	4133.99			
987	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
988	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.74	393.63	1472.18	900.59	142.23	
	EZ636@34	矮牵牛（紫）	m2	37.77	247.04	9331.69			
989	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	37.40	2.38	89.01	17.95	45.63	15.71
990	补子目1	陶罐	组	2.00	150.00	300.00		300.00	
991	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.42	393.63	165.32	101.14	15.97	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	4.24	501.12	2125.75			
992	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	4.20	2.38	10.00	2.02	5.12	1.76
993	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	11.16	120.57	1345.56	887.78	34.48	
	EZ1612@6	果岭草	m2	122.76	9.00	1104.84			
994	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	111.60	3.52	392.83	89.28	183.02	74.77
995	2-165	白沙	m3	0.35	120.36	42.13	5.80	33.19	0.20
996	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	2.00	27.08	54.16	36.12	0.82	
	EZ145@11	小叶女贞造型	株	2.00	40.78	81.56			
997	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	2.00	6.20	12.40	5.72	3.00	0.88
998	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1.00	6.45	6.45	4.30	0.10	
	EZ142@2	龟甲冬青球	株	1.00	87.96	87.96			
999	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	1.00	6.20	6.20	2.86	1.50	0.44
1000	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.18	393.63	70.85	43.34	6.85	
	EZ636@36	玉带草	m2	1.82	234.00	425.41			
		小计				24762.91	2672.92	904.31	108.97

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 58 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1001	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.80	2.38	4.28	0.86	2.20	0.76
1002	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@13	欧石竹	m2	6.06	238.72	1446.64			
1003	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1004	2-197 换	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	组	4.00	939.98	3759.92	1981.96	122.96	606.80
	EC5011@10	景石1	组	4.00	1500.00	6000.00			
1005	2-198 换	布置景石 单件重量(t以内) 5 预拌混凝土	组	2.00	953.50	1907.00	793.52	92.04	583.80
	EC5011@9	景石2	组	2.00	3800.00	7600.00			
1006	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密【清障绿篱红叶石楠】	10m2	12.00	12.57	150.84	102.12		
1007	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密【清障绿篱金叶女贞】	10m2	20.00	12.57	251.40	170.20		
1008	4-66	地面回填土 松填	m3	72.00	4.32	311.04	232.56		
	补充主材001	种植土回填	m3	72.00	25.00	1800.00			
1009	2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.72	1357.44	977.36	520.13		148.35
		分部小计				111335.69	9837.67	1794.80	1500.84
		人民路1花坛头第一次更换草花苗木							
1010	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.82	393.63	1503.67	919.86	145.27	
	EZ636@38	佛甲草	m2	38.58	238.72	9210.30			
1011	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	38.20	2.38	90.92	18.34	46.60	16.04
1012	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.22	198.63	43.70	24.60	7.38	
	EZ630@86	堆心菊	m2	2.22	656.64	1459.05			
1013	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	2.20	2.38	5.24	1.06	2.68	0.92
1014	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	6.06	238.72	1446.64			
1015	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1016	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.32	393.63	1700.48	1040.26	164.29	
		小计				49267.47	6022.79	641	1361.71

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 59 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ636@41	银叶菊	m2	43.63	211.20	9215.08			
1017	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.20	2.38	102.82	20.74	52.70	18.14
1018	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.96	393.63	1165.14	712.77	112.57	
	EZ636@7	八宝景天	m2	29.90	210.21	6284.44			
1019	1-179	后期管理费 花卉	m2	29.60	6.41	189.74	38.18	97.38	33.45
1020	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.08	393.63	425.12	260.06	41.07	
	EZ636@32	火焰南天竹	m2	10.91	1340.15	14618.36			
1021	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.80	2.38	25.70	5.18	13.18	4.54
1022	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.04	198.63	1001.10	563.47	168.99	
	EZ630@75	彩叶草	m2	50.90	426.30	21700.38			
1023	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	50.40	2.38	119.95	24.19	61.49	21.17
1024	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.14	393.63	448.74	274.51	43.35	
	EZ636@33	美女樱（红）	m2	11.51	359.04	4133.99			
1025	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
1026	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.42	393.63	165.32	101.14	15.97	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	4.24	501.12	2125.75			
1027	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	4.20	2.38	10.00	2.02	5.12	1.76
1028	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.18	393.63	70.85	43.34	6.85	
	EZ636@36	玉带草	m2	1.82	234.00	425.41			
1029	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.80	2.38	4.28	0.86	2.20	0.76
1030	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@13	欧石竹	m2	6.06	238.72	1446.64			
1031	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
		分部小计				79549.84	4273.37	1058.58	106.61
		人民路1花坛头第二次更换草花苗木							
1032	1-22 换	整理绿化地	10m2	16.64	235.96	3926.37	357.76	3398.05	
1033	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	16.64	198.63	3305.20	1860.35	557.94	
	EZ630@84	羽衣甘蓝	m2	168.06	303.75	51049.44			
1034	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	166.40	2.38	396.03	79.87	203.01	69.89
		小计				113418.43	4497.27	4823.92	157.02

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 60 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
		分部小计				58677.12	2297.98	4159.00	69.89
		人民路1花坛头第三次更换草花苗木							
1035	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.82	393.63	1503.67	919.86	145.27	
	EZ636@38	佛甲草	m2	38.58	238.72	9210.30			
1036	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	38.20	2.38	90.92	18.34	46.60	16.04
1037	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.22	393.63	86.60	52.98	8.37	
	EZ636@39	向日葵	m2	2.22	288.00	639.94			
1038	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	2.20	2.38	5.24	1.06	2.68	0.92
1039	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	6.06	459.50	2784.57			
1040	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1041	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.32	393.63	1700.48	1040.26	164.29	
	EZ636@41	银叶菊	m2	43.63	211.20	9215.08			
1042	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.20	2.38	102.82	20.74	52.70	18.14
1043	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.78	393.63	700.66	428.62	67.69	
	EZ636@10	藿香蓟（紫）	m2	17.98	673.75	12112.68			
1044	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.80	2.38	42.36	8.54	21.72	7.48
1045	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.08	393.63	425.12	260.06	41.07	
	EZ636@32	火焰南天竹	m2	10.91	1340.15	14618.36			
1046	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.80	2.38	25.70	5.18	13.18	4.54
1047	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.30	393.63	511.72	313.04	49.44	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	13.13	615.93	8087.16			
1048	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	13.00	2.38	30.94	6.24	15.86	5.46
1049	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.18	393.63	464.48	284.14	44.88	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.92	210.21	2505.28			
1050	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.80	2.38	28.08	5.66	14.40	4.96
1051	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	1.14	393.63	448.74	274.51	43.35	
		小计				69725.34	3786.59	761.64	60.06

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 61 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@33	美女樱（红）	m2	11.51	359.04	4133.99			
1052	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
1053	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.42	393.63	165.32	101.14	15.97	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	4.24	501.12	2125.75			
1054	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	4.20	2.38	10.00	2.02	5.12	1.76
1055	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.18	393.63	70.85	43.34	6.85	
	EZ636@36	玉带草	m2	1.82	234.00	425.41			
1056	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.80	2.38	4.28	0.86	2.20	0.76
1057	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@13	欧石竹	m2	6.06	238.72	1446.64			
1058	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1059	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.74	393.63	1472.18	900.59	142.23	
	EZ636@34	矮牵牛（紫）	m2	37.77	247.04	9331.69			
1060	1-179	后期管理费 花卉	m2	37.40	6.41	239.73	48.25	123.05	42.26
		分部小计				85294.76	5035.62	1101.11	112.15
		人民路1花坛头第四次更换草花苗木							
1061	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.82	393.63	1503.67	919.86	145.27	
	EZ636@38	佛甲草	m2	38.58	238.72	9210.30			
1062	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	38.20	2.38	90.92	18.34	46.60	16.04
1063	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.22	198.63	43.70	24.60	7.38	
	EZ630@86	堆心菊	m2	2.22	656.64	1459.05			
1064	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	2.20	2.38	5.24	1.06	2.68	0.92
1065	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	6.06	238.72	1446.64			
1066	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1067	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.32	393.63	1700.48	1040.26	164.29	
	EZ636@41	银叶菊	m2	43.63	211.20	9215.08			
1068	1-179	后期管理费 花卉 子	m2	43.20	2.38	102.82	20.74	52.70	18.14
		小计				40480.77	3343.85	785.83	89.71

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 62 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	*0.37	目*0.37							
1069	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.96	393.63	1165.14	712.77	112.57	
	EZ636@7	八宝景天	m2	29.90	210.21	6284.44			
1070	1-179	后期管理费 花卉	m2	29.60	6.41	189.74	38.18	97.38	33.45
1071	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.08	393.63	425.12	260.06	41.07	
	EZ636@32	火焰南天竹	m2	10.91	1340.15	14618.36			
1072	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	10.80	2.38	25.70	5.18	13.18	4.54
1073	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.04	198.63	1001.10	563.47	168.99	
	EZ630@75	彩叶草	m2	50.90	426.30	21700.38			
1074	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	50.40	2.38	119.95	24.19	61.49	21.17
1075	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.14	393.63	448.74	274.51	43.35	
	EZ636@33	美女樱（红）	m2	11.51	359.04	4133.99			
1076	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
1077	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.42	393.63	165.32	101.14	15.97	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	4.24	501.12	2125.75			
1078	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	4.20	2.38	10.00	2.02	5.12	1.76
1079	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.18	393.63	70.85	43.34	6.85	
	EZ636@36	玉带草	m2	1.82	234.00	425.41			
1080	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	1.80	2.38	4.28	0.86	2.20	0.76
1081	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@13	欧石竹	m2	6.06	238.72	1446.64			
1082	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
		分部小计				79549.84	4273.37	1058.58	106.61
		人民路1花坛头第五次更换草花苗木							
1083	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.36	198.63	270.14	152.05	45.60	
	EZ630@78	马蔺	m2	13.74	135.04	1854.91			
1084	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	13.60	2.38	32.37	6.53	16.59	5.71
1085	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
		小计				57562.77	2404.21	694.53	74.70

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 63 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@85	蓝花鼠尾草	m2	6.06	106.88	647.69			
1086	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1087	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.32	198.63	858.08	482.98	144.85	
	EZ630@80	紫叶狼尾草	m2	43.63	106.88	4663.39			
1088	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	43.20	2.38	102.82	20.74	52.70	18.14
1089	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.74	198.63	742.88	418.13	125.40	
	EZ630@81	紫娇花	m2	37.77	426.30	16103.06			
1090	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	37.40	2.38	89.01	17.95	45.63	15.71
1091	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.30	393.63	511.72	313.04	49.44	
	EZ636@21	德国鸢尾	m2	13.13	123.52	1621.82			
1092	1-179	后期管理费 花卉	m2	13.00	6.41	83.33	16.77	42.77	14.69
		分部小计				27714.68	1498.15	550.42	56.77
		人民路2花坛							
		人民路2花坛头苗木							
1093	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
1094	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
1095	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@39	向日葵	m2	6.06	288.00	1745.28			
1096	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1097	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.76	393.63	692.79	423.81	66.93	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	17.78	459.50	8168.07			
1098	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.60	2.38	41.89	8.45	21.47	7.39
1099	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.64	393.63	251.92	154.11	24.34	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.46	211.20	1365.20			
1100	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.40	2.38	15.23	3.07	7.81	2.69
1101	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@27	矮牵牛（紫）	m2	17.17	120.00	2060.40			
1102	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
		小计				48237.34	3134.13	848.86	82.90

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 64 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1103	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@13	欧石竹	m2	28.28	238.72	6751.00			
1104	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
1105	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.78	393.63	1094.29	669.42	105.72	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	28.08	615.93	17294.08			
1106	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.80	2.38	66.16	13.34	33.92	11.68
1107	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.12	393.63	440.87	269.70	42.59	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.31	210.21	2377.90			
1108	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.20	2.38	26.66	5.38	13.66	4.70
1109	1-177 换	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.14	587.13	669.33	495.10	43.35	
	EZ636@37	四季海棠	m2	11.51	238.72	2748.62			
1110	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
1111	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	1.46	155.41	226.90	150.92	4.02	
	E00016@6	金森女贞	m2	14.60	53.44	780.22			
1112	1-169 *0.37	后期管理费 色带 子目*0.37	m2	14.60	5.23	76.36	34.89	16.21	8.03
1113	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.38	393.63	149.58	91.50	14.45	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	3.84	501.12	1923.30			
1114	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.80	2.38	9.04	1.82	4.64	1.60
1115	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	10.46	120.57	1261.16	832.09	32.32	
	EZ1612@6	果岭草	m2	115.06	9.00	1035.54			
1116	1-190 *0.37	后期管理费 冷草 子目*0.37	m2	104.60	3.52	368.19	83.68	171.54	70.08
1117	2-165	砂	m3	0.58	120.36	69.81	9.60	55.00	0.34
1118	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1.00	6.45	6.45	4.30	0.10	
	EZ142@1	亮晶女贞球	株	1.00	80.00	80.00			
1119	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	1.00	6.20	6.20	2.86	1.50	0.44
1120	1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	2.00	6.45	12.90	8.60	0.20	
	EZ142@2	龟甲冬青球	株	2.00	87.96	175.92			
		小计				38846.39	3366.35	693.77	113.42

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 65 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1121	1-134 *0.37	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 子目*0.37	株	2.00	6.20	12.40	5.72	3.00	0.88
1122	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密【清理绿篱红叶石楠】	10m2	12.00	12.57	150.84	102.12		
1123	1-14	砍挖灌木林 胸径(10cm以下) 密【清理绿篱金叶女贞】	10m2	14.00	12.57	175.98	119.14		
1124	1-19	推土机铲草皮【清理地被白三叶】	100m2	0.24	292.65	70.24	20.64		37.30
1125	4-66	地面回填土 松填	m3	72.00	4.32	311.04	232.56		
	补充主材001	种植土回填	m3	72.00	25.00	1800.00			
1126	2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.72	1357.44	977.36	520.13		148.35
		分部小计				65791.19	6228.3	1077.52	331.79
		人民路2花坛头第一次更换草花苗木							
1127	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
1128	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
1129	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
	EZ630@86	堆心菊	m2	6.06	656.64	3979.24			
1130	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1131	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.46	198.63	687.26	386.83	116.01	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	34.95	238.72	8342.31			
1132	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	34.60	2.38	82.35	16.61	42.21	14.53
1133	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.64	393.63	251.92	154.11	24.34	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.46	211.20	1365.20			
1134	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.40	2.38	15.23	3.07	7.81	2.69
1135	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@13	欧石竹	m2	28.28	238.72	6751.00			
1136	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
1137	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.92	198.63	778.63	438.26	131.44	
		小计				52077.39	3464.15	637.56	230.13

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 66 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@75	彩叶草	m2	39.59	426.30	16878.07			
1138	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	39.20	2.38	93.30	18.82	47.82	16.46
1139	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.12	393.63	440.87	269.70	42.59	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.31	210.21	2377.90			
1140	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.20	2.38	26.66	5.38	13.66	4.70
1141	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.38	393.63	149.58	91.50	14.45	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	3.84	501.12	1923.30			
1142	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.80	2.38	9.04	1.82	4.64	1.60
		分部小计				53600.17	2851.06	757.72	66.36
		人民路2花坛头第二次更换草花苗木							
1143	1-22 换	整理绿化地	10m2	15.80	235.96	3728.17	339.70	3226.52	
1144	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	15.80	198.63	3138.35	1766.44	529.77	
	EZ630@84	羽衣甘蓝	m2	159.58	303.75	48472.43			
1145	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	158.00	2.38	376.04	75.84	192.76	66.36
		分部小计				55715.06	2181.98	3949.05	66.36
		人民路2花坛头第三次更换草花苗木							
1146	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
1147	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
1148	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.60	393.63	236.18	144.48	22.82	
	EZ636@39	向日葵	m2	6.06	288.00	1745.28			
1149	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1150	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.76	393.63	692.79	423.81	66.93	
	EZ636@40	新篇章鼠尾草	m2	17.78	459.50	8168.07			
1151	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.60	2.38	41.89	8.45	21.47	7.39
1152	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.64	393.63	251.92	154.11	24.34	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.46	211.20	1365.20			
1153	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.40	2.38	15.23	3.07	7.81	2.69
		小计				81412.61	4013.32	4367.57	113.82

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 67 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1154	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@27	矮牵牛（紫）	m2	17.17	120.00	2060.40			
1155	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.00	2.38	40.46	8.16	20.74	7.14
1156	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@13	欧石竹	m2	28.28	238.72	6751.00			
1157	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
1158	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.78	393.63	1094.29	669.42	105.72	
	EZ636@12	矾根(红)	m2	28.08	615.93	17294.08			
1159	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	27.80	2.38	66.16	13.34	33.92	11.68
1160	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.12	393.63	440.87	269.70	42.59	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.31	210.21	2377.90			
1161	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.20	2.38	26.66	5.38	13.66	4.70
1162	1-177 换	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.14	587.13	669.33	495.10	43.35	
	EZ636@37	四季海棠	m2	11.51	238.72	2748.62			
1163	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.40	2.38	27.13	5.47	13.91	4.79
1164	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.38	393.63	149.58	91.50	14.45	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	3.84	501.12	1923.30			
1165	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.80	2.38	9.04	1.82	4.64	1.60
		分部小计				58193.68	4101.05	793.63	66.37
		人民路2花坛头第四次更换草花苗木							
1166	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.88	393.63	1133.65	693.50	109.53	
	EZ636@38	佛甲草	m2	29.09	238.72	6943.89			
1167	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.80	2.38	68.54	13.82	35.14	12.10
1168	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
	EZ630@86	堆心菊	m2	6.06	656.64	3979.24			
1169	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1170	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.46	198.63	687.26	386.83	116.01	
	EZ630@73	细叶美女樱（紫）	m2	34.95	238.72	8342.31			
		小计				58805.1	3821.04	786.39	56.29

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 68 页 共 69 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1171	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	34.60	2.38	82.35	16.61	42.21	14.53
1172	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.64	393.63	251.92	154.11	24.34	
	EZ636@41	银叶菊	m2	6.46	211.20	1365.20			
1173	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.40	2.38	15.23	3.07	7.81	2.69
1174	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.80	393.63	1102.16	674.24	106.48	
	EZ636@13	欧石竹	m2	28.28	238.72	6751.00			
1175	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	28.00	2.38	66.64	13.44	34.16	11.76
1176	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.92	198.63	778.63	438.26	131.44	
	EZ630@75	彩叶草	m2	39.59	426.30	16878.07			
1177	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	39.20	2.38	93.30	18.82	47.82	16.46
1178	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.12	393.63	440.87	269.70	42.59	
	EZ636@20	八宝景天	m2	11.31	210.21	2377.90			
1179	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	11.20	2.38	26.66	5.38	13.66	4.70
1180	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.38	393.63	149.58	91.50	14.45	
	EZ636@35	金叶石菖蒲	m2	3.84	501.12	1923.30			
1181	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	3.80	2.38	9.04	1.82	4.64	1.60
		分部小计				53600.17	2851.06	757.72	66.36
		人民路2花坛头第五次更换草花苗木							
1182	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.60	198.63	119.18	67.08	20.12	
	EZ630@78	马蔺	m2	6.06	135.04	818.34			
1183	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.00	2.38	14.28	2.88	7.32	2.52
1184	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.76	198.63	349.59	196.77	59.01	
	EZ630@85	蓝花鼠尾草	m2	17.78	106.88	1899.90			
1185	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	17.60	2.38	41.89	8.45	21.47	7.39
1186	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.64	198.63	127.12	71.55	21.46	
	EZ630@80	紫叶狼尾草	m2	6.46	106.88	690.87			
1187	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	6.40	2.38	15.23	3.07	7.81	2.69
1188	1-174	露地花卉栽植花坛 彩	10m2	1.70	198.63	337.67	190.06	57.00	
		小计				44045.48	2226.81	663.79	64.34

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 69 页 共 69 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				238052.42
1	安全文明施工费	项	1	238052.42	238052.42
1.1	安全生产费	项	1	146994.12	146994.12
1.2	文明施工措施费	项	1	73497.06	73497.06
1.3	扬尘污染防治费	项	1	17561.24	17561.24
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					238052.42

技术措施费分部分项表

工程名称: 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		238052.42
1.1	安全生产费	6.78	146994.12
1.2	文明施工措施费	3.39	73497.06
1.3	扬尘污染防治费	0.81	17561.24
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			238052.42

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第1页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	37201.0 ₆₇	43.00	1599645.8 ₇	93.7	3485739.96	50.7	1886094.0 ₉
2	定额工日绿篱小龙柏	工日	5.108	43.00	219.66	93.7	478.66	50.7	259
	小计				1599865.5 ₃		3486218.62		1886353.0 ₉
二	材料								
1	鸡粪，土壤改良剂等	kg	920322.540	2.00	1840645.0 ₈	2	1840645.08		
2	花境专业花镜公司二次深化设计	m2	1541.80 ₀	800.00	1233440	800	1233440		
3	花境	m2	918.730	800.00	734984	800	734984		
4	F1代矮化复色波斯菊高度40cm 64株/m²	m2	4623.54 ₀	150.00	693531	150	693531		
5	巨紫荆胸径12-13cm,高度550cm	株	281.000	2000.00	562000	2000	562000		
6	单季花镜专业花镜公司二次深化设计	m2	491.200	800.00	392960	800	392960		
7	彩叶草高度30-35cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	633.290	556.80	352615.98	556.8	352615.98		
8	丛生乌桕地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆，单杆粗不小于10cm，冠型优美	株	26.000	13000.00	338000	13000	338000		
9	成品草皮满铺1.草皮种类:马尼拉， 2.铺种方式:成品草皮满铺 3.养护期:1年	m2	18425.8 ₀₃	18.00	331664.45	18	331664.45		
10	景石组合大景石:长2-2.5m 中景石长1-1.2m 小景石2块 长0.6-1.0m，北太湖石	组	16.000	20000.00	320000	20000	320000		
11	彩虹石竹高度20-25cm，冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	1464.50 ₀	216.96	317737.92	216.96	317737.92		
12	水	m3	54332.3 ₉₀	4.05	220046.18	5.39	292851.58	1.34	72805.4
13	混播草	m2	18071.6 ₈₀	15.00	271075.2	15	271075.2		
14	巨紫荆2.胸径或干径:胸径13-15cm 3.株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm，枝下高200-230cm	株	129.000	2000.00	258000	2000	258000		
15	垂丝海棠地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:220-250cm 分枝点0.6米，全冠，长势良好，冠幅饱满	株	143.000	1513.76	216467.68	1513.76	216467.68		
16	中华石楠高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满	株	95.000	2250.00	213750	2250	213750		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第2页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
17	农药(综合)	kg	4222.36 ₄	23.40	98803.33	50.48	213144.95	27.08	114341.63
18	主景石1.8~2m, 造型奇特, 优美	块	10.000	20000.00	200000	20000	200000		
19	成品草皮满铺果岭草	m2	10949.2 ₉₀	18.00	197087.22	18	197087.22		
20	羽衣甘蓝高度15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	629.331	303.75	191159.29	303.75	191159.29		
21	巨紫荆土球直径1200以内	株	86.000	2000.00	172000	2000	172000		
22	佛甲草150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	720.332	238.72	171957.66	238.72	171957.66		
23	造型油松A2,胸径或干径:D25-28cm 3.株高、冠径:株高450-500cm, 冠幅350-400cm	株	23.000	7000.00	161000	7000	161000		
24	绚丽海棠地径:D8-9cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 分枝点0.6米, 树形饱满, 姿态优美	株	157.000	974.14	152939.98	974.14	152939.98		
25	美女樱(红)高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	403.192	373.00	150390.62	373	150390.62		
26	矾根(黄)高度15-20cm, 冠幅20-25cm 64株/m2	m2	341.279	437.76	149398.3	437.76	149398.3		
27	大花天人菊高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	360.267	401.00	144467.07	401	144467.07		
28	白蜡地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	99.000	1456.31	144174.69	1456.31	144174.69		
29	矾根(红)150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	226.442	615.93	139472.42	615.93	139472.42		
30	美女樱(粉)高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	362.489	373.00	135208.4	373	135208.4		
31	羽衣甘蓝高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	443.895	303.75	134833.11	303.75	134833.11		
32	麦冬高度15-20cm 81株/m2	m2	5491.64 ₀	24.30	133446.85	24.3	133446.85		
33	德国鸢尾高度15-20cm, 冠幅20-25cm 64株/m2	m2	1058.78 ₃	123.52	130780.88	123.52	130780.88		
34	国庆菊高15-20cm, 100株/m2	m2	134.128	926.64	124288.37	926.64	124288.37		
35	乌柏胸径:18-20cm 高度:600-700cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	41.000	3027.52	124128.32	3027.52	124128.32		
36	美女樱(粉)高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	326.634	373.00	121834.48	373	121834.48		
37	主景石2m*1.6m*0.8m, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	6.000	20000.00	120000	20000	120000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第3页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
38	造型油松B2,胸径或干径:D20-22cm 3.株高、冠径:株高300-350cm,冠幅200-250cm	株	20.000	6000.00	120000	6000	120000		
39	彩叶草高度20-25cm 150杯 49株/m ²	m ²	275.124	426.30	117285.36	426.3	117285.36		
40	景石北太湖石 0.8-1.5m	块	25.000	610.00	15250	4500	112500	3890	97250
41	万寿菊高度20-30cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m ²	m ²	172.508	638.60	110163.61	638.6	110163.61		
42	八宝景天150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m ²	m ²	506.313	210.21	106432.06	210.21	106432.06		
43	白皮松高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米,主杆通直,冠型统一	株	83.000	1250.00	103750	1250	103750		
44	乌桕B带土球 胸径:15cm 高度:500-600cm 冠幅:350-400cm 冠型优美,树干通直,全冠,自然树形,忌截头发帽苗	株	49.000	2018.35	98899.15	2018.35	98899.15		
45	火焰南天竹150杯 高度:30-35cm 密度:49株/m ²	m ²	71.710	1340.15	96102.16	1340.15	96102.16		
46	美人梅胸径或干径:D8-10cm3.株高、冠径:株高250-300cm,冠幅250-300cm	株	97.000	912.50	88512.5	912.5	88512.5		
47	一串红高度25-30cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m ²	m ²	717.504	121.50	87176.74	121.5	87176.74		
48	金森女贞高度40cm,冠幅20-25cm 营养杯 36株/m ²	m ²	1733.800	49.68	86135.18	49.68	86135.18		
49	国庆菊(红)高度20-30cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 49株/m ²	m ²	153.015	560.56	85774.09	560.56	85774.09		
50	鼠尾草高度15-20cm,冠幅20-25cm 64株/m ²	m ²	794.668	106.88	84934.12	106.88	84934.12		
51	国槐胸径:19-20cm 高度:700-800cm 冠幅:450-500cm	株	39.000	2160.00	84240	2160	84240		
52	麦冬高度15-20cm,冠幅15-20cm 81株/m ²	m ²	3396.239	24.30	82528.61	24.3	82528.61		
53	成品绿雕长12m,高5m,厂家成品定制	项	1.000	80000.00	80000	80000	80000		
54	大叶女贞胸径:15-16cm 高度:550-600cm 冠幅:350-400cm 全冠,长势良好,冠幅饱满	株	99.000	800.00	79200	800	79200		
55	八角金盘高度40-50cm 冠幅35-40cm 营养杯 49株/m ²	m ²	1905.710	40.47	77131.71	40.474	77131.71		
56	孔雀草(橙)高度10-15cm,冠幅10-15cm 营养杯 一年生花 100株/m ²	m ²	263.509	279.00	73519.01	279	73519.01		
57	百日草高度20-25cm 150杯 64株/m ²	m ²	125.038	556.80	69621.16	556.8	69621.16		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第4页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
58	红梅胸径或干径:D10-11cm3.株高、冠径:株高250-300cm,冠幅250-300cm	株	48.000	1444.95	69357.6	1444.95	69357.6		
59	国槐胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	32.000	2160.00	69120	2160	69120		
60	银叶菊150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	326.432	211.20	68942.44	211.2	68942.44		
61	羽衣甘蓝高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	224.725	303.75	68260.22	303.75	68260.22		
62	紫薇地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	75.000	850.00	63750	850	63750		
63	配石粒径0.8-1.5米,造型奇特,优美	块	14.000	4500.00	63000	4500	63000		
64	有机肥(土堆肥)	m3	763.994	90.00	68759.42	78.48	59958.21	-11.52	-8801.21
65	红叶石楠高度50-60cm,冠幅15-20cm 营养杯 单位面积株数:36株/m2	m2	1742.770	34.34	59853.69	34.344	59853.69		
66	紫娇花高度30-40cm 冠幅15~20cm 150杯 64株/m2	m2	138.875	426.30	59202.41	426.3	59202.41		
67	新篇章鼠尾草2加仑 高度:30-40cm 密度:25株/m2	m2	125.846	459.50	57826.24	459.5	57826.24		
68	矮牵牛(粉)高度15-20cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	302.293	186.00	56226.5	186	56226.5		
69	欧石竹140杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	231.896	238.72	55358.21	238.72	55358.21		
70	乌桕2.胸径或干径:D18-203.株高、冠径:株高600-700cm,冠幅350-400cm,枝下高180-200cm	株	18.000	3027.52	54495.36	3027.52	54495.36		
71	金叶佛甲草高度15-20cm,冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	362.691	150.00	54403.65	150	54403.65		
72	孔雀草(黄)高度10-15cm,冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	188.365	279.00	52553.84	279	52553.84		
73	黄晶菊高度20-30cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	91.203	560.56	51124.75	560.56	51124.75		
74	红叶石楠树A株高、冠径:株高500,冠幅400	株	18.000	2800.00	50400	2800	50400		
75	苗木移植运费	项	1.000	50000.00	50000	50000	50000		
76	火星花150杯 高度:45-50cm 密度:49株/m2	m2	39.188	1274.00	49925.51	1274	49925.51		
77	细叶美女樱(紫)高度20-25cm 150杯 64株/m2	m2	209.070	238.72	49909.19	238.72	49909.19		
78	豆瓣黄杨高度30-40cm,冠幅15-20cm 营养杯 81株/m²	m2	526.000	94.77	49849.02	94.77	49849.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第5页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
79	紫丁香地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	68.000	720.00	48960	720	48960		
80	菊花桃胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高220-250cm,冠幅200-250cm	株	40.000	1200.00	48000	1200	48000		
81	堆心菊高度30-40cm 150杯 64株/m2	m2	71.710	656.64	47087.65	656.64	47087.65		
82	孔雀草150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	255.328	178.56	45591.37	178.56	45591.37		
83	美女樱(粉)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	125.240	359.04	44966.17	359.04	44966.17		
84	树棍长3m	棍	4964.000	4.00	19856	9	44676	5	24820
85	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	1236.700	34.34	42473.22	34.344	42473.22		
86	刚竹高700-800cm	株	2528.000	16.39	41433.92	16.39	41433.92		
87	成品绿雕	项	1.000	40000.00	40000	40000	40000		
88	对接白蜡高度:180-200cm 冠幅:120-150cm	株	8.000	5000.00	40000	5000	40000		
89	白皮松,株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅300-350cm	株	6.000	6639.71	39838.26	6639.71	39838.26		
90	藿香蓟(紫)150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m2	m2	54.944	673.75	37018.52	673.75	37018.52		
91	墨西哥鼠尾草高度:20cm 密度:81株/m2	m2	79.487	459.50	36524.28	459.5	36524.28		
92	桂花B胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高300cm, 冠幅200-250cm	株	15.000	2400.00	36000	2400	36000		
93	桂花A2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅250-300cm, 枝下高60-80cm	株	8.000	4500.00	36000	4500	36000		
94	菊花桃2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm, 枝下高60-80cm	株	30.000	1200.00	36000	1200	36000		
95	瓜子黄杨株高或蓬径:30-40cm,15-20cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	934.170	38.52	35984.23	38.52	35984.23		
96	豆瓣黄杨高度30-40cm, 冠幅15-20cm 单位面积株数:81株/m2	m2	296.060	121.50	35971.29	121.5	35971.29		
97	树棍长2-3m	棍	3989.000	4.00	15956	9	35901	5	19945
98	美女樱(红)高度10-15cm, 冠幅10-15cm 81株/m2	m2	111.605	302.13	33719.22	302.13	33719.22		
99	特选盆景石榴2.胸径或干径:D20-25cm3.株高、冠径:株高350-400cm, 冠幅280-300cm	株	11.000	2981.65	32798.15	2981.65	32798.15		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第6页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
100	柳叶马鞭草高度35-40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	101.404	315.90	32033.52	315.9	32033.52		
101	马鞭草高度35-40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	101.404	315.90	32033.52	315.9	32033.52		
102	常夏石竹高度20-25cm, 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	145.642	216.96	31598.49	216.96	31598.49		
103	细叶麦冬高度15-20cm, 冠幅10-15cm 100株/m2	m2	427.460	73.40	31375.56	73.4	31375.56		
104	西府海棠地径:D8-9cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 分枝点1米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	26.000	1123.85	29220.1	1123.85	29220.1		
105	藤本月季高度200cm 5株/米; 种类: 藤彩虹	株	570.000	50.00	28500	50	28500		
106	配石粒径0.8-1.2米, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	6.000	4500.00	27000	4500	27000		
107	假龙头花150杯 高度:45-50cm 密度:64株/m2	m2	21.008	1274.00	26764.19	1274	26764.19		
108	广玉兰胸径12-13cm	株	38.000	699.54	26582.52	699.54	26582.52		
109	丛生乌桕胸径或干径:D50-55 3.株高、冠径:株高700-800cm, 冠幅500-600cm	株	2.000	13000.00	26000	13000	26000		
110	丛生乌桕2.胸径或干径:D50-55 3.株高、冠径:株高800-900cm, 冠幅500-600cm	株	2.000	13000.00	26000	13000	26000		
111	向日葵150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	87.870	288.00	25306.56	288	25306.56		
112	欧石竹高度15-20cm, 冠幅10-15cm 营养杯 81株/m2	m2	83.224	302.13	25144.47	302.13	25144.47		
113	大花金鸡菊高度15-20cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	75.144	332.80	25007.92	332.8	25007.92		
114	彩叶草高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	43.632	556.80	24294.3	556.8	24294.3		
115	细叶美女樱高度15-20cm, 81株/m2	m2	79.487	302.13	24015.41	302.13	24015.41		
116	雪松A高度:600-700cm 冠幅:300-350cm 一级苗, 全冠, 树形饱满, 姿态优美	株	75.000	320.00	24000	320	24000		
117	乌桕2.胸径或干径:D26 3.株高、冠径:株高700-800cm, 冠幅550-600cm	株	3.000	8000.00	24000	8000	24000		
118	白皮松A株高、冠径:株高450-500cm, 冠幅300-350cm	株	17.000	1400.00	23800	1400	23800		
119	红叶石楠树A高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 分枝点0.6-1米, 树型饱满, 姿态优美	株	7.000	3200.00	22400	3200	22400		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第7页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
120	塑料分隔安装1、内径100cm，高15cm； PVC 2、每个树穴3.5m。	m	1470.000	15.00	22050	15	22050		
121	彩叶草(金边红) 高度30-35cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	39.289	556.80	21876.12	556.8	21876.12		
122	八宝景天150杯 高度:20-25cm 冠幅: 15~20cm 密度:64株/m2	m2	101.606	210.21	21358.6	210.21	21358.6		
123	金叶女贞高度40cm，冠幅20-25cm 营养杯 单位面积株数:36株/m2	m2	652.000	32.18	20983.97	32.184	20983.97		
124	白蜡胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	8.000	2600.00	20800	2600	20800		
125	石榴地径:D10cm 高度2-2.5m 冠幅1.8-2.0m树姿好，树干通直，树冠完整	株	12.000	1725.00	20700	1725	20700		
126	雪松株高、冠径:株高700-750cm，冠幅300-350cm	株	62.000	320.00	19840	320	19840		
127	万寿菊高度20-30cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	30.603	638.60	19543.08	638.6	19543.08		
128	中华石楠株高、冠径:株高280-300cm,220-250cm	株	24.000	800.00	19200	800	19200		
129	金娃娃萱草高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	1640.000	11.52	18892.8	11.52	18892.8		
130	矮牵牛（紫）150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	75.548	247.04	18663.38	247.04	18663.38		
131	枇杷2.胸径或干径:胸径12-13cm3.株高、冠径:株高500-550cm,冠幅300-350cm，枝下高180-200cm	株	10.000	1800.00	18000	1800	18000		
132	造型油松D2.胸径或干径:D8-12cm3.株高、冠径:株高110-150cm，冠幅150-180cm	株	5.000	3600.00	18000	3600	18000		
133	红叶石楠树A株高400-450，冠幅30-400	株	22.000	800.00	17600	800	17600		
134	佛甲草1高度10-15cm， 100株/m2	m2	112.716	150.00	16907.4	150	16907.4		
135	马蔺高度30-40cm，冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	124.533	135.04	16816.94	135.04	16816.94		
136	美女樱（红）150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	46.056	359.04	16535.95	359.04	16535.95		
137	早樱胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高350-400cm,冠幅250-300cm	株	28.000	580.00	16240	580	16240		
138	金叶石菖蒲140杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	32.320	501.12	16196.2	501.12	16196.2		
139	乌柏胸径:26cm 高度:700-800cm 冠幅:550-600cm 冠型优美，树干通直，全冠，自然树形，忌截头发帽苗	株	2.000	8000.00	16000	8000	16000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第8页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
140	塑料分隔安装1、内径120cm，高15cm； PVC 2、每个树穴4m。	m	1040.000	15.00	15600	15	15600		
141	丛生大叶女贞株高400-500cm，冠幅300-350cm	株	13.000	1200.00	15600	1200	15600		
142	孔雀草高度10-15cm，冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	55.550	279.00	15498.45	279	15498.45		
143	羽衣甘蓝（紫）高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	49.591	303.75	15063.27	303.75	15063.27		
144	造型油松C2,胸径或干径:D15-20cm 3.株高、冠径:株高180-200cm，冠幅260-330cm	株	3.000	5000.00	15000	5000	15000		
145	八宝景天140杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	69.084	210.21	14522.15	210.21	14522.15		
146	成品草皮满铺马尼拉	m2	806.080	18.00	14509.44	18	14509.44		
147	金边黄杨株高或蓬径:20cm,15-20cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	733.880	19.22	14108.11	19.224	14108.11		
148	彩叶草高度20-25cm 150杯 64株/m2	m2	25.048	556.80	13946.73	556.8	13946.73		
149	桂花A胸径或干径:D15-163.株高、冠径:株高350cm，冠幅250-300cm	株	3.000	4500.00	13500	4500	13500		
150	矮牵牛高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	111.908	120.00	13428.96	120	13428.96		
151	一串红高度15-20cm，冠幅10-15cm 81株/m2	m2	95.566	139.32	13314.28	139.32	13314.28		
152	塑料分隔安装1、内径90cm，高15cm； PVC 2、每个树穴3m。	m	873.000	15.00	13095	15	13095		
153	阳光樱地径:D10-11cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.5米，树形饱满，姿态优美	株	26.000	500.00	13000	500	13000		
154	矮牵牛(紫)高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	106.858	120.00	12822.96	120	12822.96		
155	欧石竹高度15-20cm，冠幅10-15cm 营养杯 100株/m2	m2	33.835	373.00	12620.46	373	12620.46		
156	枇杷A胸径或干径:胸径11-12cm3.株高、冠径:株高450-500cm,冠幅250-300cm	株	8.000	1546.19	12369.52	1546.19	12369.52		
157	美人蕉高度35-40cm，冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	29.694	416.00	12352.7	416	12352.7		
158	日本晚樱地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点1米,全冠，长势良好，冠幅饱满	株	23.000	530.29	12196.67	530.29	12196.67		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第9页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
159	红叶石楠树B株高220CM，冠幅200-250	株	15.000	800.00	12000	800	12000		
160	草绳	kg	27591.785	0.42	11588.55	0.42	11588.55		
161	矾根(黄)150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	18.786	615.93	11570.86	615.93	11570.86		
162	美女樱(红) 高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	48.278	238.72	11524.92	238.72	11524.92		
163	矾根(红)高度15-20cm，冠幅20-25cm 64株/m2	m2	26.260	437.76	11495.58	437.76	11495.58		
164	孔雀草(黄)150杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	64.034	178.56	11433.91	178.56	11433.91		
165	彩叶草(金边红) 高度30-35cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	20.200	556.80	11247.36	556.8	11247.36		
166	中华石竹高度20-25cm，冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	51.813	216.96	11241.35	216.96	11241.35		
167	孔雀草(橙)150杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	61.004	178.56	10892.87	178.56	10892.87		
168	大叶女贞2.胸径或干径:胸径15-16cm3.株高、冠径:株高550-600cm，冠幅350-400cm，枝下高200-250cm	株	13.000	800.00	10400	800	10400		
169	雪松A土球直径1200以内	株	32.000	320.00	10240	320	10240		
170	特选造型油松2.胸径或干径:D30cm3.株高、冠径:株高600cm，冠幅500-550cm	株	1.000	10000.00	10000	10000	10000		
171	国庆菊(黄) 高度20-30cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	17.473	560.56	9794.66	560.56	9794.66		
172	羽衣甘蓝(黄) 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	31.512	303.75	9571.77	303.75	9571.77		
173	羽衣甘蓝(白) 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	30.603	303.75	9295.66	303.75	9295.66		
174	草坪肥	kg	4160.941	2.00	8321.88	2.2	9154.07	0.2	832.19
175	紫薇2.胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高250-280cm，冠幅200-250cm，枝下高120-150cm	株	22.000	400.00	8800	400	8800		
176	紫叶狼尾草高度45-50cm，64株/m2	m2	81.608	106.88	8722.26	106.88	8722.26		
177	矮牵牛(蓝紫) 150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	35.148	247.04	8682.96	247.04	8682.96		
178	丁香2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高200-220cm，冠幅180-200cm，枝下高80-100cm	株	19.000	455.57	8655.83	455.57	8655.83		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第10页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
179	红叶石楠树B高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 分枝点0.3-0.5米, 树形饱满, 姿态优美	株	7.000	1200.00	8400	1200	8400		
180	红叶石楠球,冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	66.000	126.21	8329.86	126.21	8329.86		
181	果岭草满铺	m2	920.810	9.00	8287.29	9	8287.29		
182	榉树A土球直径1400以内	株	4.000	2029.82	8119.28	2029.82	8119.28		
183	金叶佛甲草高度10-15cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	53.631	150.00	8044.65	150	8044.65		
184	矮牵牛(红)高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	42.016	186.00	7814.98	186	7814.98		
185	红叶石楠树2.株高、冠径:株高220cm, 冠幅200-250cm, 枝下高50-80cm	株	13.000	600.00	7800	600	7800		
186	景石21块/组 高100cm, 宽160cm, 厚60-80cm	组	2.000	3800.00	7600	3800	7600		
187	无刺枸骨球B高度:120cm 冠幅:120cm 光圆净球	株	26.000	291.26	7572.76	291.26	7572.76		
188	德国鸢尾彩纹图案花坛	m2	61.120	123.52	7549.54	123.52	7549.54		
189	垂丝海棠2.胸径或干径:胸径8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm, 枝下高60-80cm	株	8.000	894.50	7156	894.5	7156		
190	景石Φ1.8-2m,造型奇特、优美	块	1.000	610.00	610	7000	7000	6390	6390
191	丛生紫薇带土球 地径:30-35cm 高度:450-500cm 冠幅:500cm	株	1.000	6880.73	6880.73	6880.73	6880.73		
192	大花滨菊高度15-20cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	17.473	374.40	6541.89	374.4	6541.89		
193	蓝花鼠尾草高度25-30cm , 64株/m2	m2	59.287	106.88	6336.59	106.88	6336.59		
194	其他材料费	元	6249.711	1.00	6249.71	1	6249.71		
195	银叶菊高度35-40cm, 冠幅25-30cm 营养杯 64株/m2	m2	22.321	278.40	6214.17	278.4	6214.17		
196	景石12块/组 高50-80cm, 宽60-90cm, 厚30-40cm	组	4.000	1500.00	6000	1500	6000		
197	造型龙柏高度:150-180cm 冠幅:120-150cm 6-8云片	株	3.000	2000.00	6000	2000	6000		
198	牡丹石榴2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm, 枝下高80-100cm	株	12.000	499.71	5996.52	499.71	5996.52		
199	堆心菊高度30-40cm 150杯 36株/m2	m2	16.160	369.36	5968.86	369.36	5968.86		
200	金叶石菖蒲高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	9.393	634.23	5957.32	634.23	5957.32		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--绿化工程

第11页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
201	矮牵牛(红)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	48.278	120.00	5793.36	120	5793.36		
202	早樱地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	10.000	578.25	5782.5	578.25	5782.5		
203	矮牵牛(紫)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	48.076	120.00	5769.12	120	5769.12		
204	鸡爪槭地径:D8-10cm 高度:220-280cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.8米, 树形饱满, 姿态优美	株	8.000	715.60	5724.8	715.6	5724.8		
205	美女樱(粉)高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	23.836	238.72	5690.13	238.72	5690.13		
206	石竹高度20-25cm, 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	25.957	216.96	5631.63	216.96	5631.63		
207	四季海棠140杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	23.028	238.72	5497.24	238.72	5497.24		
208	毛鹃大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	37.168	147.60	5486	147.6	5486		
209	银叶菊高15-20cm, 64株/m2	m2	28.482	192.00	5468.54	192	5468.54		
210	红叶石楠球高度:130-150cm 冠幅:130-150cm	株	43.000	126.21	5427.03	126.21	5427.03		
211	德国鸢尾高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	41.410	123.52	5114.96	123.52	5114.96		
212	金丝苔草高度15-20cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 36株/m2	m2	26.462	186.84	4944.16	186.84	4944.16		
213	大叶黄杨球高度:180cm 冠幅:180cm	株	16.000	303.33	4853.28	303.33	4853.28		
214	大花金鸡菊150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m2	m2	18.988	254.80	4838.14	254.8	4838.14		
215	桂花B地径:D10-12cm 高度:300cm 冠幅:200-250cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 丹桂	株	4.000	1146.79	4587.16	1146.79	4587.16		
216	鸡爪槭胸径或干径:D10-12cm3.株高、冠径:株高300-350cm,冠幅250-300cm	株	7.000	631.07	4417.49	631.07	4417.49		
217	鸡爪槭A胸径或干径:D10-12cm3.株高、冠径:株高220-250cm,冠幅220-250cm	株	6.000	715.60	4293.6	715.6	4293.6		
218	美女樱(紫)高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	11.413	373.00	4257.05	373	4257.05		
219	雪松株高、冠径:株高600-700cm, 冠幅300-350cm	株	13.000	320.00	4160	320	4160		
220	景石配合花镜挑选景石	块	4.000	610.00	2440	1000	4000	390	1560
221	大花天人菊高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	18.988	196.49	3730.95	196.49	3730.95		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第12页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
222	肥料(综合)	kg	2820.850	0.90	2538.77	1.31	3695.31	0.41	1156.55
223	金森女贞大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	72.800	49.68	3616.7	49.68	3616.7		
224	种植土回填	m3	144.000	25.00	3600	25	3600		
225	矾根(红)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	5.757	615.93	3545.91	615.93	3545.91		
226	低杆关山樱地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.8米,树形饱满,姿态优美	株	3.000	1160.00	3480	1160	3480		
227	火棘球高度:120cm 冠幅:120cm	株	12.000	280.00	3360	280	3360		
228	矮牵牛(粉)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	23.836	120.00	2860.32	120	2860.32		
229	无刺枸骨球A高度:150cm 冠幅:150cm 光圆净球	株	32.000	87.38	2796.16	87.38	2796.16		
230	红叶石楠大杯 高度:45-50cm 密度:36株/m2	m2	16.968	154.44	2620.54	154.44	2620.54		
231	金娃娃萱草高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 81株/m2	m2	176.200	14.58	2569	14.58	2569		
232	孔雀草高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	14.342	178.56	2560.91	178.56	2560.91		
233	一串红高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	19.998	121.50	2429.76	121.5	2429.76		
234	桂花B2.胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高250cm, 冠幅200-250cm, 枝下高30-50cm	株	1.000	2400.00	2400	2400	2400		
235	桂花A地径:D12-13cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 金桂	株	2.000	1146.79	2293.58	1146.79	2293.58		
236	枇杷胸径:11-12cm 高度:450-500cm 冠幅:250-300cm 主干通直, 长势良好, 冠幅饱满	株	2.000	1100.00	2200	1100	2200		
237	金森女贞球高度:120cm 冠幅:120cm	株	53.000	40.78	2161.34	40.78	2161.34		
238	扶芳藤株高或蓬径:40-50cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	100.000	21.60	2160	21.6	2160		
239	铁件	kg	428.000	5.20	2225.6	4.91	2101.48	-0.29	-124.12
240	矮牵牛高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	17.170	120.00	2060.4	120	2060.4		
241	细叶芒高度40-50cm, 冠幅40-45cm 营养杯 36株/m2	m2	13.635	139.32	1899.63	139.32	1899.63		
242	玉带草3加仑 高度:40-50cm 密度:9株/m2	m2	7.272	234.00	1701.65	234	1701.65		
243	山桃草高度40-50cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	4.040	416.00	1680.64	416	1680.64		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第13页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
244	欧石竹高度15-20cm, 冠幅10-15cm 营养杯 100株/m2	m2	4.242	373.00	1582.27	373	1582.27		
245	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	3.560	186.09	662.48	435	1548.6	248.91	886.12
246	海桐土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	29.200	43.20	1261.44	43.2	1261.44		
247	无刺枸骨球A.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	14.000	87.38	1223.32	87.38	1223.32		
248	亮晶女贞球高度:60cm 冠幅:60cm	株	20.000	60.00	1200	60	1200		
249	高杆关山樱地径:D10-11cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 分枝点1.3米,树形饱满,姿态优美	株	2.000	600.00	1200	600	1200		
250	镀锌铁丝8~12#	kg	246.500	4.60	1133.9	4.6	1133.9		
251	树状月季地径: 5-6cm,高度150-180cm	株	14.000	80.00	1120	80	1120		
252	C20商品砼最大粒径20mm	m3	3.040	235.00	714.4	355	1079.2	120	364.8
253	红枫2.胸径或干径:D8-9cm 3.株高、冠径:株高200-220cm,冠幅180-200cm, 枝下高50-80cm	株	2.000	455.57	911.14	455.57	911.14		
254	枇杷B胸径或干径:胸径8-9cm3.株高、冠径:株高350-400cm,冠幅250-300cm	株	1.000	890.00	890	890	890		
255	龟甲冬青球高度:80cm 冠幅:60cm	株	10.000	87.96	879.6	87.96	879.6		
256	无刺枸骨球B.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	10.000	87.38	873.8	87.38	873.8		
257	金森女贞大杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	14.600	53.44	780.22	53.44	780.22		
258	金森女贞土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	22.400	34.34	769.31	34.344	769.31		
259	金边黄杨球高度:120cm 冠幅:120cm	株	2.000	357.80	715.6	357.8	715.6		
260	无刺枸骨球2.冠丛高:120cm3.蓬径:120cm	株	8.000	87.38	699.04	87.38	699.04		
261	陶粒中粗	m3	1.182	80.00	94.54	550	649.94	470	555.4
262	蓝羊茅高度10-15cm, 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	2.323	279.00	648.12	279	648.12		
263	花叶美人蕉高度:40-50cm 密度:6丛株/m2 6丛/m²	m2	4.040	148.68	600.67	148.68	600.67		
264	佛甲草高度10-15cm, 100株/m2	m2	4.646	121.50	564.49	121.5	564.49		
265	白沙	m3	1.088	80.00	87.05	500	544.05	420	457
266	树棍长1.2m	棍	114.000	4.00	456	4	456		
267	红花檵木球高度:120cm 冠幅:120cm	株	3.000	150.00	450	150	450		
268	女贞球高度:120cm 冠幅:120cm	株	10.000	40.78	407.8	40.78	407.8		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第14页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
269	红梅地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:250-300cm 分枝点0.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	2.000	200.00	400	200	400		
270	鼠尾草高度25-30cm , 64株/m2	m2	3.636	106.88	388.62	106.88	388.62		
271	黄杨球高度:120cm 冠幅:120cm	株	2.000	180.00	360	180	360		
272	麦冬高度15-20cm 64株/m2	m2	16.170	19.20	310.46	19.2	310.46		
273	陶罐名称:陶罐 1.规格:2个/组 高60cm, 口径25cm	组	2.000	150.00	300	150	300		
274	矮蒲苇高度40-50cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	3.737	80.00	298.96	80	298.96		
275	丛生花石榴高度:200cm 冠幅:150cm	株	2.000	97.09	194.18	97.09	194.18		
276	结香球株高150cm, 冠幅150cm	株	3.000	63.11	189.33	63.11	189.33		
277	金森女贞球高度:100cm 冠幅:100cm	株	4.000	40.78	163.12	40.78	163.12		
278	亮晶女贞球高度:80cm 冠幅:80cm	株	2.000	80.00	160	80	160		
279	尿素	kg	83.219	1.50	124.83	1.56	129.82	0.06	4.99
280	小叶女贞造型高度:180cm 冠幅:150-180cm	株	2.000	40.78	81.56	40.78	81.56		
281	龟甲冬青球高度:90cm 冠幅:90cm	株	2.000	38.83	77.66	38.83	77.66		
282	红叶石楠球高度:100cm 冠幅:100cm	株	2.000	35.00	70	35	70		
283	王子锦带球高度:60cm 冠幅:60cm	株	1.000	60.00	60	60	60		
284	红花木高度:40cm 冠幅:40cm	株	1.000	5.00	5	5	5		
285	银姬小蜡高度:40cm 冠幅:40cm	株	1.000	3.79	3.79	3.79	3.79		
	小计				16869961.29		17202405.02		332443.75
三	配比材料								
1	自卸汽车(综合)	台班	468.699	560.22	262574.83	700.46	328305.25	140.24	
2	汽车式起重机5t	台班	308.508	364.10	112327.76	500.76	154488.47	136.66	
3	喷药车	台班	307.129	276.33	84868.88	428.05	131466.45	151.72	
4	剪草机	台班	291.266	94.15	27422.68	145.15	42277.24	51	
5	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	21.168	964.88	20424.89	1192.83	25250.21	227.95	
6	汽车式起重机12t	台班	25.600	640.13	16387.33	796.69	20395.26	156.56	
7	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	23.391	474.30	11094.58	657.35	15376.39	183.05	
8	洒水车4000L	台班	4.156	398.43	1656.01	565.01	2348.37	166.58	
9	履带式推土机75kW	台班	2.177	621.59	1353.10	851.39	1853.33	229.8	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第15页 共16页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
10	灰浆搅拌机200L	台班	5.856	61.82	362.02	111.96	655.64	50.14	
11	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.747	572.32	427.73	766.83	573.1	194.51	
	小计				538899.80		722989.71		
四	机械								
1	自卸汽车(综合)	台班	468.699	560.22	262574.83	700.46	328305.25	140.24	
2	柴油	kg	22694.422	5.73	130039.04	8.419	191064.34	2.689	61025.3
3	汽油	kg	18108.400	5.86	106115.23	10.11	183075.93	4.25	76960.7
4	汽车式起重机5t	台班	308.508	364.10	112327.76	500.76	154488.47	136.66	
5	喷药车	台班	307.129	276.33	84868.88	428.05	131466.45	151.72	
6	定额工日	工日	1216.378	43.00	52304.24	93.7	113974.59	50.7	61670.35
7	折旧费	元	103761.251	1.00	103761.25	0.85	88197.06	-0.15	-15564.19
8	经常修理费	元	56180.451	1.00	56180.45	1	56180.45		
9	剪草机	台班	291.266	94.15	27422.68	145.15	42277.24	51	
10	机械费	元	35823.251	1.00	35823.25	1	35823.25		
11	其他费用	元	32879.112	1.00	32879.11	1	32879.11		
12	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	21.168	964.88	20424.89	1192.83	25250.21	227.95	
13	大修费	元	21733.099	1.00	21733.1	1	21733.1		
14	汽车式起重机12t	台班	25.600	640.13	16387.33	796.69	20395.26	156.56	
15	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	23.391	474.30	11094.58	657.35	15376.39	183.05	
16	其他机械费	元	4428.990	1.00	4428.99	1	4428.99		
17	洒水车4000L	台班	4.156	398.43	1656.01	565.01	2348.37	166.58	
18	履带式推土机75kW	台班	2.177	621.59	1353.1	851.39	1853.33	229.8	
19	灰浆搅拌机200L	台班	5.856	61.82	362.02	111.96	655.64	50.14	
20	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.747	572.32	427.73	766.83	573.1	194.51	
21	安拆费及场外运输费	元	32.032	1.00	32.03	1	32.03		
22	电	kw h	50.420	0.63	31.76	0.63	31.76		
23	机械费调整	元	17.708	1.00	17.71	1	17.71		
24	停滞费	元	136640.362						
	小计				1082245.97		1450428.03		184092.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第16页 共16页

	合计				19552072. 79		22139051.6 7		2402889

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	藤本月季 高度200cm 5株/米； 种类：藤彩虹	株	570	50	28500		
2	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm 营养杯 单位面积株数:36株/m2	m2	1742.77	34.344	59853.69		
3	金叶女贞 高度40cm，冠幅20-25cm 营养杯 单位面积株数:36株/m2	m2	652	32.184	20983.97		
4	豆瓣黄杨 高度30-40cm，冠幅15-20cm 单位面积株数:81株/m2	m2	296.06	121.5	35971.29		
5	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	1236.7	34.344	42473.22		
6	金森女贞 高度40cm，冠幅20-25cm 营养杯 36株/m2	m2	1733.8	49.68	86135.18		
7	瓜子黄杨 株高或蓬径:30-40cm，15-20cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	934.17	38.52	35984.23		
8	金边黄杨 株高或蓬径:20cm,15-20cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	733.88	19.224	14108.11		
9	扶芳藤 株高或蓬径:40-50cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	100	21.6	2160		
10	海桐 土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	29.2	43.2	1261.44		
11	金森女贞 土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	22.4	34.344	769.31		
12	八角金盘 高度40-50cm 冠幅35-40cm 营养杯 49株/m2	m2	1905.71	40.474	77131.71		
13	金娃娃萱草 高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	1640	11.52	18892.8		
14	金娃娃萱草 高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 81株/m2	m2	176.2	14.58	2569		
15	金森女贞 大杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	14.6	53.44	780.22		
16	金森女贞 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	72.8	49.68	3616.7		
17	豆瓣黄杨 高度30-40cm，冠幅15-20cm 营养杯 81株/m²	m2	526	94.77	49849.02		
18	景石1 2块/组 高50-80cm，宽60-90cm，厚30-40cm	组	4	1500	6000		
19	景石组合 大景石:长2-2.5m 中景石长1-1.2m 小景石2块 长0.6-1.0m，北太湖石	组	16	20000	320000		
20	主景石 2m*1.6m*0.8m，北太湖石，造型奇特，优美	块	6	20000	120000		
21	配石 粒径0.8-1.2米，北太湖石，造型奇特，优美	块	6	4500	27000		
22	主景石 1.8~2m，造型奇特，优美	块	10	20000	200000		
23	配石 粒径0.8-1.5米，造型奇特，优美	块	14	4500	63000		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
24	景石2 1块/组 高100cm, 宽160cm, 厚60-80cm	组	2	3800	7600		
25	亮晶女贞球 高度:80cm 冠幅:80cm	株	2	80	160		
26	龟甲冬青球 高度:80cm 冠幅:60cm	株	10	87.96	879.6		
27	银姬小蜡 高度:40cm 冠幅:40cm	株	1	3.79	3.79		
28	金森女贞球 高度:100cm 冠幅:100cm	株	4	40.78	163.12		
29	红叶石楠球 高度:100cm 冠幅:100cm	株	2	35	70		
30	亮晶女贞球 高度:60cm 冠幅:60cm	株	20	60	1200		
31	金边黄杨球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	2	357.8	715.6		
32	黄杨球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	2	180	360		
33	红花檵木球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	3	150	450		
34	红花木 高度:40cm 冠幅:40cm	株	1	5	5		
35	树状月季 地径: 5-6cm,高度150-180cm	株	14	80	1120		
36	结香球 株高150cm, 冠幅150cm	株	3	63.11	189.33		
37	王子锦带球 高度:60cm 冠幅:60cm	株	1	60	60		
38	女贞球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	10	40.78	407.8		
39	无刺枸骨球B 高度:120cm 冠幅:120cm 光圆净球	株	26	291.26	7572.76		
40	龟甲冬青球 高度:90cm 冠幅:90cm	株	2	38.83	77.66		
41	金森女贞球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	53	40.78	2161.34		
42	火棘球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	12	280	3360		
43	红叶石楠球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	66	126.21	8329.86		
44	丛生花石榴 高度:200cm 冠幅:150cm	株	2	97.09	194.18		
45	小叶女贞造型 高度:180cm 冠幅:150-180cm	株	2	40.78	81.56		
46	无刺枸骨球 2.冠丛高:120cm3.蓬径:120cm	株	8	87.38	699.04		
47	无刺枸骨球B .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	10	87.38	873.8		
48	无刺枸骨球A 高度:150cm 冠幅:150cm 光圆净球	株	32	87.38	2796.16		
49	红叶石楠球 高度:130-150cm 冠幅:130-150cm	株	43	126.21	5427.03		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
50	无刺枸骨球A .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	14	87.38	1223.32		
51	大叶黄杨球 高度:180cm 冠幅:180cm	株	16	303.33	4853.28		
52	对接白蜡 高度:180-200cm 冠幅:120-150cm	株	8	5000	40000		
53	造型龙柏 高度:150-180cm 冠幅:120-150cm 6-8云片	株	3	2000	6000		
54	枇杷A 胸径或干径:胸径11-12cm3.株高、冠径:株高450-500cm,冠幅250-300cm	株	8	1546.19	12369.52		
55	红梅 胸径或干径:D10-11cm3.株高、冠径:株高250-300cm,冠幅250-300cm	株	48	1444.95	69357.6		
56	鸡爪槭 胸径或干径:D10-12cm3.株高、冠径:株高300-350cm,冠幅250-300cm	株	7	631.07	4417.49		
57	广玉兰 胸径12-13cm	株	38	699.54	26582.52		
58	枇杷 胸径:11-12cm 高度:450-500cm 冠幅:250-300cm 主干通直,长势良好,冠幅饱满	株	2	1100	2200		
59	桂花A 地径:D12-13cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 冠型优美,树干通直,全冠,金桂	株	2	1146.79	2293.58		
60	桂花B 地径:D10-12cm 高度:300cm 冠幅:200-250cm 冠型优美,树干通直,全冠,丹桂	株	4	1146.79	4587.16		
61	红叶石楠树B 高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 分枝点0.3-0.5米,树形饱满,姿态优美	株	7	1200	8400		
62	白皮松 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米,主杆通直,冠型统一	株	83	1250	103750		
63	红梅 地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:250-300cm 分枝点0.5米,全冠,长势良好,冠幅饱满	株	2	200	400		
64	枇杷 2.胸径或干径:胸径12-13cm3.株高、冠径:株高500-550cm,冠幅300-350cm,枝下高180-200cm	株	10	1800	18000		
65	阳光樱 地径:D10-11cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.5米,树形饱满,姿态优美	株	26	500	13000		
66	垂丝海棠 地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:220-250cm 分枝点0.6米,全冠,长势良好,冠幅饱满	株	143	1513.76	216467.68		
67	高杆关山樱 地径:D10-11cm	株	2	600	1200		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 分枝点1.3米,树形饱满,姿态优美						
68	紫薇 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	75	850	63750		
69	鸡爪槭 地径:D8-10cm 高度:220-280cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.8米,树形饱满,姿态优美	株	8	715.6	5724.8		
70	鸡爪槭A 胸径或干径:D10-12cm3.株高、冠径:株高220-250cm,冠幅220-250cm	株	6	715.6	4293.6		
71	紫薇 2.胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅200-250cm,枝下高120-150cm	株	22	400	8800		
72	红叶石楠树 2.株高、冠径:株高220cm,冠幅200-250cm,枝下高50-80cm	株	13	600	7800		
73	红叶石楠树A 株高400-450,冠幅350-400	株	22	800	17600		
74	红叶石楠树B 株高220CM,冠幅200-250	株	15	800	12000		
75	中华石楠 株高、冠径:株高280-300cm,220-250cm	株	24	800	19200		
76	乌桕B 带土球 胸径:15cm 高度:500-600cm 冠幅:350-400cm 冠型优美,树干通直,全冠,自然树形,忌截头发帽苗	株	49	2018.35	98899.15		
77	红叶石楠树A 高度:450-500cm 冠幅:350-400cm 分枝点0.6-1米,树型饱满,姿态优美	株	7	3200	22400		
78	早樱 胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高350-400cm,冠幅250-300cm	株	28	580	16240		
79	桂花B 2.胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高250cm,冠幅200-250cm,枝下高30-50cm	株	1	2400	2400		
80	巨紫荆 土球直径1200以内	株	86	2000	172000		
81	雪松A 土球直径1200以内	株	32	320	10240		
82	桂花B 胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高300cm,冠幅200-250cm	株	15	2400	36000		
83	巨紫荆 胸径12-13cm,高度550cm	株	281	2000	562000		
84	白蜡 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	99	1456.31	144174.69		
85	雪松A 高度:600-700cm 冠幅:300-350cm 一级苗,全冠,树形饱满,姿态优美	株	75	320	24000		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
86	大叶女贞 胸径:15-16cm 高度:550-600cm 冠幅:350-400cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	99	800	79200		
87	造型油松A 2.胸径或干径:D25-28cm 3.株高、冠径:株高450-500cm, 冠幅350-400cm	株	23	7000	161000		
88	巨紫荆 2.胸径或干径:胸径13-15cm3.株高、冠径:株高450-500cm, 冠幅300-350cm, 枝下高200-230cm	株	129	2000	258000		
89	造型油松C 2.胸径或干径:D15-20cm 3.株高、冠径:株高180-200cm, 冠幅260-330cm	株	3	5000	15000		
90	国槐 胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	32	2160	69120		
91	特选盆景石榴 2.胸径或干径:D20-25cm3.株高、冠径:株高350-400cm, 冠幅280-300cm	株	11	2981.65	32798.15		
92	白蜡 胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	8	2600	20800		
93	丛生乌桕 胸径或干径:D50-553.株高、冠径:株高700-800cm, 冠幅500-600cm	株	2	13000	26000		
94	造型油松B 2.胸径或干径:D20-22cm 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅200-250cm	株	20	6000	120000		
95	榉树A 土球直径1400以内	株	4	2029.82	8119.28		
96	白皮松A 株高、冠径:株高450-500cm, 冠幅300-350cm	株	17	1400	23800		
97	桂花A 胸径或干径:D15-163.株高、冠径:株高350cm, 冠幅250-300cm	株	3	4500	13500		
98	丛生乌桕 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	26	13000	338000		
99	乌桕 胸径:18-20cm 高度:600-700cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	41	3027.52	124128.32		
100	国槐 胸径:19-20cm 高度:700-800cm 冠幅:450-500cm	株	39	2160	84240		
101	丛生紫薇 带土球 地径:30-35cm 高度:450-500cm 冠幅:500cm	株	1	6880.73	6880.73		
102	乌桕 胸径:26cm 高度:700-800cm 冠幅:550-600cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	2	8000	16000		
103	白皮松 .株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅300-350cm	株	6	6639.71	39838.26		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
104	雪松 株高、冠径:株高700-750cm, 冠幅300-350cm	株	62	320	19840		
105	红叶石楠树A 株高、冠径:株高500, 冠幅400	株	18	2800	50400		
106	乌桕 2.胸径或干径:D26 3.株高、冠径:株高700-800cm, 冠幅550-600cm	株	3	8000	24000		
107	特选造型油松 2.胸径或干径:D30cm 3.株高、冠径:株高600cm, 冠幅500-550cm	株	1	10000	10000		
108	雪松 株高、冠径:株高600-700cm, 冠幅300-350cm	株	13	320	4160		
109	造型油松D 2.胸径或干径:D8-12cm 3.株高、冠径:株高110-150cm, 冠幅150-180cm	株	5	3600	18000		
110	丛生大叶女贞 株高400-500cm, 冠幅300-350cm	株	13	1200	15600		
111	大叶女贞 2.胸径或干径:胸径15-16cm 3.株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅350-400cm, 枝下高200-250cm	株	13	800	10400		
112	桂花A 2.胸径或干径:D15-16cm 3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅250-300cm, 枝下高60-80cm	株	8	4500	36000		
113	丛生乌桕 2.胸径或干径:D50-55 3.株高、冠径:株高800-900cm, 冠幅500-600cm	株	2	13000	26000		
114	乌桕 2.胸径或干径:D18-20 3.株高、冠径:株高600-700cm, 冠幅350-400cm, 枝下高180-200cm	株	18	3027.52	54495.36		
115	垂丝海棠 2.胸径或干径:胸径8-9cm 3.株高、冠径:株高250-280cm, 冠幅220-250cm, 枝下高60-80cm	株	8	894.5	7156		
116	石榴 地径:D10cm 高度2-2.5m 冠幅1.8-2.0m 树姿好, 树干通直, 树冠完整	株	12	1725	20700		
117	中华石楠 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	95	2250	213750		
118	西府海棠 地径:D8-9cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 分枝点1米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	26	1123.85	29220.1		
119	日本晚樱 地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点1米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	23	530.29	12196.67		
120	绚丽海棠 地径:D8-9cm 高度:350cm 冠幅:250-300cm 分枝点	株	157	974.14	152939.98		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	0.6米，树形饱满，姿态优美						
121	低杆关山樱 地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.8米,树形饱满,姿态优美	株	3	1160	3480		
122	菊花桃 胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高220-250cm,冠幅200-250cm	株	40	1200	48000		
123	菊花桃 2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm,枝下高60-80cm	株	30	1200	36000		
124	牡丹石榴 2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm,枝下高80-100cm	株	12	499.71	5996.52		
125	丁香 2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高200-220cm,冠幅180-200cm,枝下高80-100cm	株	19	455.57	8655.83		
126	红枫 2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高200-220cm,冠幅180-200cm,枝下高50-80cm	株	2	455.57	911.14		
127	枇杷B 胸径或干径:胸径8-9cm3.株高、冠径:株高350-400cm,冠幅250-300cm	株	1	890	890		
128	美人梅 胸径或干径:D8-10cm3.株高、冠径:株高250-300cm,冠幅250-300cm	株	97	912.5	88512.5		
129	早樱 地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米,全冠,长势良好,冠幅饱满	株	10	578.25	5782.5		
130	紫丁香 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆,主杆径8-10厘米,5-8分支	株	68	720	48960		
131	麦冬 高度15-20cm 81株/m2	m2	5491.64	24.3	133446.85		
132	成品草皮满铺 果岭草	m2	10949.29	18	197087.22		
133	成品草皮满铺 马尼拉	m2	806.08	18	14509.44		
134	细叶麦冬 高度15-20cm,冠幅10-15cm 100株/m2	m2	427.46	73.4	31375.56		
135	混播草	m2	18071.68	15	271075.2		
136	果岭草 满铺	m2	920.81	9	8287.29		
137	麦冬 高度15-20cm 64株/m2	m2	16.17	19.2	310.46		
138	麦冬 高度15-20cm,冠幅15-20cm 81株/m2	m2	3396.239	24.3	82528.61		
139	成品草皮满铺 1.草皮种类:马尼拉,2.铺种方式:成品草皮满铺3.养护期:1年	m2	18425.803	18	331664.45		
140	德国鸢尾 彩纹图案花坛	m2	61.12	123.52	7549.54		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 8 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
141	F1代矮化复色波斯菊 高度40cm 64株/m²	m2	4623.54	150	693531		
142	一串红 高度15-20cm, 冠幅10-15cm 81株/m2	m2	95.5662	139.32	13314.28		
143	美女樱（红） 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 81株/m2	m2	111.605	302.13	33719.22		
144	矮牵牛（红） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	42.016	186	7814.98		
145	矮牵牛（粉） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	302.293	186	56226.5		
146	矮牵牛（紫） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	106.858	120	12822.96		
147	彩虹石竹 高度20-25cm, 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	1464.5	216.96	317737.92		
148	彩叶草 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	633.2902	556.8	352615.98		
149	彩叶草（金边红） 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	20.2	556.8	11247.36		
150	细叶美女樱 高度15-20cm, 81株/m2	m2	79.487	302.13	24015.41		
151	黄晶菊 高度20-30cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	91.203	560.56	51124.75		
152	佛甲草1 高度10-15cm, 100株/m2	m2	112.716	150	16907.4		
153	孔雀草 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	55.55	279	15498.45		
154	蓝羊茅 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	2.323	279	648.12		
155	国庆菊 高15-20cm, 100株/m2	m2	134.128	926.64	124288.37		
156	一串红 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	19.998	121.5	2429.76		
157	金叶佛甲草 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	362.691	150	54403.65		
158	美女樱（粉） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	326.634	373	121834.48		
159	羽衣甘蓝（紫） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	49.591	303.75	15063.27		
160	美女樱（红） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	403.192	373	150390.62		
161	中华石竹 高度20-25cm, 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉	m2	51.813	216.96	11241.35		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 9 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	100株/m2						
162	羽衣甘蓝（黄） 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	31.512	303.75	9571.77		
163	羽衣甘蓝（白） 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	30.603	303.75	9295.66		
164	鼠尾草 高度15-20cm，冠幅20-25cm 64株/m2	m2	794.668	106.88	84934.12		
165	金叶佛甲草 高度10-15cm，冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	53.631	150	8044.65		
166	矾根(黄) 高度15-20cm，冠幅20-25cm 64株/m2	m2	341.279	437.76	149398.3		
167	矾根(红) 高度15-20cm，冠幅20-25cm 64株/m2	m2	26.26	437.76	11495.58		
168	欧石竹 高度15-20cm，冠幅10-15cm 营养杯 100株/m2	m2	33.835	373	12620.46		
169	美女樱（紫） 高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	11.413	373	4257.05		
170	金丝苔草 高度15-20cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 36株/m2	m2	26.462	186.84	4944.16		
171	矮蒲苇 高度40-50cm，冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	3.737	80	298.96		
172	孔雀草(黄) 高度10-15cm，冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	188.365	279	52553.84		
173	细叶芒 高度40-50cm，冠幅40-45cm 营养杯 36株/m2	m2	13.635	139.32	1899.63		
174	大花金鸡菊 高度15-20cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	75.144	332.8	25007.92		
175	大花滨菊 高度15-20cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	17.473	374.4	6541.89		
176	山桃草 高度40-50cm，冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	4.04	416	1680.64		
177	欧石竹 高度15-20cm，冠幅10-15cm 营养杯 81株/m2	m2	83.224	302.13	25144.47		
178	柳叶马鞭草 高度35-40cm，冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	101.404	315.9	32033.52		
179	常夏石竹 高度20-25cm，冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	145.642	216.96	31598.49		
180	美女樱（粉） 高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	362.489	373	135208.4		
181	万寿菊 高度20-30cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	172.508	638.6	110163.61		
182	德国鸢尾 高度15-20cm，冠幅	m2	1058.783	123.52	130780.88		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 10 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	20-25cm 64株/m2						
183	一串红 高度25-30cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	717.504	121.5	87176.74		
184	国庆菊（红） 高度20-30cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	153.015	560.56	85774.09		
185	大花天人菊 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	360.267	401	144467.07		
186	国庆菊（黄） 高度20-30cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	17.473	560.56	9794.66		
187	马鞭草 高度35-40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	101.404	315.9	32033.52		
188	石竹 高度20-25cm, 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	25.957	216.96	5631.63		
189	孔雀草（橙） 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花 100株/m2	m2	263.509	279	73519.01		
190	美人蕉 高度35-40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	29.694	416	12352.7		
191	彩叶草（金边红） 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	39.289	556.8	21876.12		
192	欧石竹 高度15-20cm, 冠幅10-15cm 营养杯 100株/m2	m2	4.242	373	1582.27		
193	鼠尾草 高度25-30cm, 64株/m2	m2	3.636	106.88	388.62		
194	银叶菊 高15-20cm, 64株/m2	m2	28.482	192	5468.54		
195	佛甲草 高度10-15cm, 100株/m2	m2	4.646	121.5	564.49		
196	羽衣甘蓝 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	443.895	303.75	134833.11		
197	堆心菊 高度30-40cm 150杯 36株/m2	m2	16.16	369.36	5968.86		
198	细叶美女樱（紫） 高度20-25cm 150杯 64株/m2	m2	209.07	238.72	49909.19		
199	大花天人菊 高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	18.988	196.49	3730.95		
200	彩叶草 高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	275.124	426.3	117285.36		
201	百日草 高度20-25cm 150杯 64株/m2	m2	125.038	556.8	69621.16		
202	羽衣甘蓝 高度15-20cm 冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	224.725	303.75	68260.22		
203	马蔺 高度30-40cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	124.533	135.04	16816.94		
204	银叶菊 高度35-40cm, 冠幅25-30cm 营养杯 64株/m2	m2	22.321	278.4	6214.17		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 11 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
205	紫叶狼尾草 高度45-50cm , 64株/m2	m2	81.608	106.88	8722.26		
206	紫娇花 高度30-40cm 冠幅15~20cm 150杯 64株/m2	m2	138.875	426.3	59202.41		
207	美女樱（粉） 高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	23.836	238.72	5690.13		
208	彩叶草 高度20-25cm 150杯 64株/m2	m2	25.048	556.8	13946.73		
209	羽衣甘蓝 高度15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	629.331	303.75	191159.29		
210	蓝花鼠尾草 高度25-30cm , 64株/m2	m2	59.287	106.88	6336.59		
211	堆心菊 高度30-40cm 150杯 64株/m2	m2	71.71	656.64	47087.65		
212	彩叶草 高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	43.632	556.8	24294.3		
213	美女樱（红） 高度15-20cm 150杯 64株/m2	m2	48.278	238.72	11524.92		
214	金叶石菖蒲 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	9.393	634.23	5957.32		
215	万寿菊 高度20-30cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	30.603	638.6	19543.08		
216	墨西哥鼠尾草 高度:20cm 密度:81株/m2	m2	79.487	459.5	36524.28		
217	藿香蓟（紫） 150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m2	m2	54.944	673.75	37018.52		
218	大花金鸡菊 150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m2	m2	18.988	254.8	4838.14		
219	矾根(红) 150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	226.442	615.93	139472.42		
220	欧石竹 140杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	231.896	238.72	55358.21		
221	美女樱（粉） 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	125.24	359.04	44966.17		
222	孔雀草(黄) 150杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	64.034	178.56	11433.91		
223	孔雀草(橙) 150杯 高度:20-25cm 密度:64株/m2	m2	61.004	178.56	10892.87		
224	花叶美人蕉 高度:40-50cm 密度:6丛株/m2 6丛/m²	m2	4.04	148.68	600.67		
225	假龙头花 150杯 高度:45-50cm 密度:64株/m2	m2	21.008	1274	26764.19		
226	八宝景天 150杯 高度:20-25cm 冠幅: 15~20cm 密度:64株/m2	m2	101.606	210.21	21358.6		
227	孔雀草 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	14.342	178.56	2560.91		
228	八宝景天 140杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	69.084	210.21	14522.15		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 12 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
229	德国鸢尾 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	41.41	123.52	5114.96		
230	矮牵牛（粉） 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	23.836	120	2860.32		
231	矮牵牛（蓝紫） 150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	35.148	247.04	8682.96		
232	红叶石楠 大杯 高度:45-50cm 密度:36株/m2	m2	16.968	154.44	2620.54		
233	矮牵牛（紫） 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	48.076	120	5769.12		
234	毛鹃 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	37.168	147.6	5486		
235	矾根(黄) 150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	18.786	615.93	11570.86		
236	矮牵牛（红） 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	48.278	120	5793.36		
237	火星花 150杯 高度:45-50cm 密度:49株/m2	m2	39.188	1274	49925.51		
238	火焰南天竹 150杯 高度:30-35cm 密度:49株/m2	m2	71.71	1340.15	96102.16		
239	美女樱（红） 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	46.056	359.04	16535.95		
240	矮牵牛（紫） 150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	75.548	247.04	18663.38		
241	金叶石菖蒲 140杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	32.32	501.12	16196.2		
242	玉带草 3加仑 高度:40-50cm 密度:9株/m2	m2	7.272	234	1701.65		
243	四季海棠 140杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	23.028	238.72	5497.24		
244	佛甲草 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	720.332	238.72	171957.66		
245	向日葵 150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	87.87	288	25306.56		
246	矮牵牛 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	17.17	120	2060.4		
247	新篇章鼠尾草 2加仑 高度:30-40cm 密度:25株/m2	m2	125.846	459.5	57826.24		
248	银叶菊 150杯 高度:30-40cm 密度:64株/m2	m2	326.432	211.2	68942.44		
249	矾根(红) 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	5.757	615.93	3545.91		
250	单季花镜 专业花镜公司二次深化设计	m2	491.2	800	392960		
251	八宝景天 150杯 高度:20-25cm 密度:49株/m2	m2	506.313	210.21	106432.06		
252	矮牵牛 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	111.908	120	13428.96		
253	孔雀草 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	255.328	178.56	45591.37		
254	刚竹 高700-800cm	株	2528	16.39	41433.92		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

第 13 页 共 13 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
255	种植土回填	m3	144	25	3600		
合计					12363928.57		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：25,037,482.47

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		6814373.38
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		4915.83
1.2	定额人工费	分部分项人工费		567201.26
1.3	定额材料费	分部分项材料费		3818278.22
1.4	定额机械费	分部分项机械费		123492.01
1.5	定额管理费	分部分项管理费		162605.38
1.6	定额利润	分部分项利润		112918.61
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		2029877.9
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		84181.29
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		1925422.99
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		13138.33
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		7135.29
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		127257.93
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		84478.53
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		30272.12
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		30272.12
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		81582.06
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		81582.06
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		更换透水砖							
1	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m ²	1.80	6073.88	10932.98	2197.53	6419.50	26.66
		分部小计				10932.98	2197.53	6419.50	26.66
		标识牌							
2	补子目1	树牌安装	套	200.00	25.00	5000.00		5000.00	
3	补子目1	草花指示牌安装	套	17.00	100.00	1700.00		1700.00	
		分部小计				6700.00		6700.00	
		雕塑							
4	补子目3	运动雕塑	个	3.00	3000.00	9000.00		9000.00	
		分部小计				9000.00		9000.00	
		更换井盖							
5	2-4-60	检查井升降 更换铸铁盖	座	5.00	306.62	1533.10	46.05	1440.00	
		分部小计				1533.10	46.05	1440.00	
		金穗大道人行道提升改造工程							
		拆除人行道及恢复							
6	10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m ²	57.00	563.20	32102.40	19127.49		
7	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内	100m ³	0.74	8848.24	6556.55	3562.48		
8	1-1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车 三类土	1000m ³	1.41	5497.53	7739.97	490.51		5795.34
9	1-1-335 R *1.2,J*1.2 2	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距10km 如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m ³	1.82	24254.59	44240.37			39282.98
10	2-4-1	人行道整形碾压	100m ²	58.00	397.18	23036.44	10841.36		788.80
11	2-4-34 H8 0210557 8 0210559	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C25】	10m ³	116.00	4699.79	545175.64	115737.84	309636.48	
12	2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	10.61	1666.87	17683.49	4080.36	9492.97	
13	2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m ²	58.00	276.07	16012.06	6486.72	2968.44	
14	2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m ²	57.89	3284.53	190125.02	5320.79	164464.02	12841.21
15	2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m ²	5.79	8185.66	47382.69	2372.76	42498.47	98.40
16	2-3-40	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度3cm	100m ²	15.57	3366.45	52425.73	2321.93	44246.32	3125.03
		小计				1010646.44	172585.82	596866.2	61958.42

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 2 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
17	2-3-40	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度3cm	100m2	42.31	3366.45	142441.23	6308.72	120217.70	8490.75
		分部小计				1124921.59	176650.96	693524.40	70422.51
		路缘石及树池							
18	10-3-1	拆除预制平石 混凝土	100m	20.00	688.26	13765.20	8202.80		
19	10-3-1	拆除预制侧石 混凝土	100m	20.35	688.26	14008.14	8347.57		
20	10-3-5	拆除预制缘石 混凝土	100m	19.56	458.58	8967.84	5347.11		
21	2-3-61 + 2-3-62 * 3	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):8	100m	20.00	1224.68	24493.60	5656.20	12569.60	591.40
22	10-1-3 * 0.8	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 小型机械拆除二碴、三碴、二灰结石等其余半刚性基层 项目*0.8	100m2	14.40	1691.39	24356.02	12426.77	57.74	2462.69
23	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3	1000m3	0.19	8013.78	1550.27	128.66		1159.35
24	1-2-79	自卸汽车运石碴(载重15t) 运距10km	1000m3	0.19	33334.66	6448.59			5600.52
25	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	16.80	3446.35	57898.68	6438.94	44792.50	
26	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	3.60	2840.35	10225.26	1379.77	7416.79	
27	2-4-43 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	20.00	4357.34	87146.80	5748.40	75439.60	
28	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	9.58	3446.35	33006.59	3670.68	25535.08	
29	2-4-49 H8 0010747 8 0010716	侧平石安砌 连接型 勾缝 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	19.35	5530.61	107006.24	23237.92	59719.34	11.42
30	2-4-61 H8 0010747 8 0010716	砌筑树池 混凝土块 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	21.33	3686.75	78631.00	6351.05	65695.15	4.27
31	2-4-61 H8 0010747 8 0010716	砌筑树池 混凝土块 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	0.26	3686.75	958.56	77.42	800.86	0.05
32	2-4-49 H8 001074	侧平石安砌 连接型 勾缝 换为【砌筑水	100m	2.00	5530.61	11061.22	2402.10	6173.18	1.18
		小计				621965.24	95724.11	418417.54	18321.63

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 3 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	7 80010716	泥砂浆 M10】							
33	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.36	2840.35	1022.53	137.98	741.68	
34	2-4-49 H80010747 80010716	侧平石安砌 连接型 勾缝 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	0.78	8560.61	6677.28	936.82	4770.94	0.46
35	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.14	2840.35	398.79	53.81	289.25	
36	补充材料01@1	热熔盲道	m2	800.00	130.33	104264.00		104264.00	
		分部小计				591886.61	90544	408265.71	9831.34
		其他							
37	补充材料01@1	热熔盲道	m2	800.00	130.33	104264.00		104264.00	
38	10-1-13	人工拆除基层或面层毛(块)石 厚20cm以内 实际厚度(cm):6	100m2	0.15	2656.25	398.44	226.75		
39	1-2-74	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距10km	1000m3	0.00	35992.31	32.39			27.70
40	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.15	19656.06	2948.41	171.29	2594.68	3.32
41	借14-209	KCM耐磨漆 地面 三遍	100m2	0.70	3091.52	2164.06	1266.80	327.99	
42	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	1.96	1608.96	3160.80	600.25	358.91	1479.84
	13010159-1	底漆	kg	46.87	17.61	825.29			
	13110106	热熔标线涂料	kg	884.03	4.10	3624.50			
43	2-4-60	检查井升降 更换铸铁盖	座	25.00	306.62	7665.50	230.25	7200.00	
		分部小计				125083.39	2495.34	114745.58	1510.86
		金穗大道（新中大道-107国道）							
		10m单臂廊架 共2座							
		土方							
44	借1-1	人工挖一般土方(基深)一、二类土 ≤2m	10m3	2.24	282.97	634.31	409.23		
45	借1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	20.17	58.77	1185.65	467.44		428.91
46	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	2.03	2339.13	4751.24	2372.99		384.42
47	借1-61	装载机装车 土方	10m3	2.10	22.74	47.84	9.34		31.48
48	借1-65 + 1-66 *	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距	10m3	2.10	94.98	199.84	4.76		174.95
		小计				244264.87	6887.71	224811.45	2531.08

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 4 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	2	(km):3							
		分部小计				6818.88	3263.76		1019.76
		地上部分							
49	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	4.97	7677.83	38197.20	5235.19	26892.11	2513.87
50	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	0.55	7677.83	4207.45	576.66	2962.19	276.90
51	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	5.53	1388.68	7672.46	2413.71	2652.28	954.83
52	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	1.13	9317.80	10565.73	4359.38	4246.84	
53	借7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.52	30857.33	15922.38	2337.90	12811.11	
54	借14-97	其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m2	4.59	2746.04	12594.44	7027.79	2407.91	
55	借14-96	木线条 油漆面抛光打蜡	100m	19.11	138.37	2644.25	1774.55	71.85	
56	借12-41	墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下密缝	100m2	0.03	35942.08	1035.13	222.01	706.98	0.59
57	借12-41	墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下密缝	100m2	0.04	35942.08	1552.70	333.02	1060.48	0.89
58	借11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.20	27690.92	5516.03	656.81	4550.81	35.41
59	借14-97	其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m2	0.20	2746.04	547.01	305.24	104.58	
60	借14-24	单层木门 油漆面抛光打蜡	100m2	0.20	1138.25	226.74	149.62	9.91	
61	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.38	7179.70	2720.39	318.11	2070.17	118.82
62	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.26	7179.70	1888.98	220.89	1437.48	82.51
63	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.64	1400.01	898.81	229.98	339.25	161.12
		分部小计				106189.70	26160.86	62323.95	4144.94
		钢筋混凝土基础及模板							
64	1-1-66	人工原土夯实(两遍) 槽、坑	100m2	0.14	240.62	34.65	18.84		
65	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.36	3438.93	1238.01	153.64	949.24	
66	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.36	1516.26	545.85	40.17	325.45	111.53
67	3-3-4 H80 210557	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	1.11	3322.65	3688.14	398.18	2939.95	
		小计				111696.35	26771.69	66538.59	4256.47

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 5 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	80210561								
68	9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.17	6324.67	1062.54	221.73	609.56	2.52
69	9-1-33	箍筋直径10mm	t	0.09	6959.28	633.29	145.39	327.92	6.58
70	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.05	5277.67	253.33	73.06	132.06	0.04
71	借5-189	现浇混凝土模板 独立 基础 复合模板 木支撑	100m2	0.68	6578.36	4473.28	1554.72	1892.28	1.09
72	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.36	4431.87	1595.47	701.71	363.18	89.24
		分部小计				13524.56	3307.44	7539.64	211.00
		单臂廊架（5+6.1）m							
		土方							
73	借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.15	282.97	42.73	27.57		
74	借1-43	挖掘机挖一般土方 一 、二类土	10m3	1.36	58.77	79.87	31.49		28.89
75	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.11	2339.13	250.05	124.89		20.23
76	借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.44	22.74	10.03	1.96		6.60
77	借1-65 + 1-66 * 2 3	自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km):	10m3	0.44	94.98	41.89	1.00		36.67
		分部小计				424.57	186.91		92.39
		钢筋混凝土基础及模 板							
78	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝 土	10m3	0.11	3438.93	381.72	47.37	292.68	
79	3-3-4 H80 210557 80 210561	现浇混凝土 混凝土基 础 混凝土 换为【预 拌混凝土 C30】 换为 【预拌混凝土C25】	10m3	0.33	3322.65	1096.47	118.38	874.04	
80	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.12	6163.40	745.77	147.12	441.72	5.11
81	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.14	5277.67	755.76	217.96	393.97	0.13
82	借5-189	现浇混凝土模板 独立 基础 复合模板 木支撑	100m2	0.27	6578.36	1802.47	626.46	762.48	0.44
83	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.44	4431.87	1967.75	865.44	447.92	110.07
		分部小计				6749.94	2022.73	3212.81	115.75
		主体结构							
84	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	0.87	1388.68	1203.57	378.64	416.06	149.78
85	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1.03	7677.83	7883.60	1080.50	5550.32	518.84
		小计				24279.59	6365.39	12504.19	976.23

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 6 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
86	借14-152	金属面 聚氨酯漆 面漆二遍	100m2	0.32	2282.79	720.88	310.11	220.78	50.49
87	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.13	4145.90	522.38	106.90	10.37	304.00
88	借6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	0.09	8216.52	723.05	162.69	378.62	74.27
89	借6-87	金属结构安装 零星钢构件	t	0.09	7409.67	652.05	81.96	489.43	25.39
90	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.01	4145.90	36.48	7.47	0.72	21.23
91	借11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.08	21319.95	1662.96	243.88	1310.75	5.24
92	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.09	27202.71	2581.54	628.51	1645.78	6.18
93	借7-20	屋面木基层 檩木 方木	10m3	0.06	30857.33	1904.51	279.64	1532.37	
94	借14-97	其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m2	0.31	2746.04	847.37	472.84	162.01	
95	借14-24	单层木门 油漆面抛光打蜡	100m2	0.15	1138.25	175.62	115.89	7.68	
96	借13-74	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 规格500mm*500mm	100m2	0.15	3904.05	602.36	174.91	314.47	23.25
		分部小计				19516.37	4043.94	12039.36	1178.67
		A区双臂廊架 共1座							
		土方							
97	借1-1	人工挖一般土方(基深)一、二类土 ≤2m	10m3	1.52	282.97	430.62	277.82		
98	借1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	13.70	58.77	804.93	317.34		291.18
99	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	1.44	2339.13	3364.84	1680.56		272.25
100	借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.83	22.74	18.94	3.70		12.46
101	借1-65 + 1-66 * 23	自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km):	10m3	0.83	94.98	79.12	1.88		69.26
		分部小计				4698.45	2281.3		645.15
		钢筋混凝土基础及模板							
102	1-1-66	人工原土夯实(两遍) 槽、坑	100m2	0.12	240.62	28.87	15.70		
103	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.29	3438.93	990.41	122.92	759.39	
104	3-3-4 H80 210557	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25	10m3	1.51	3322.65	5017.20	541.67	3999.39	
		小计				21164.13	5546.39	10831.76	1155.20

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 7 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	80210559	】							
105	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	3.17	6163.40	19519.49	3850.76	11561.36	133.77
106	9-1-32	箍筋直径8mm	t	0.16	8316.38	1330.62	359.66	579.58	13.94
107	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.04	5277.67	232.22	66.97	121.05	0.04
108	借5-189	现浇混凝土模板 独立 基础 复合模板 木支撑	100m2	0.65	6578.36	4262.78	1481.56	1803.23	1.04
109	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.81	4431.87	3589.81	1578.84	817.15	200.80
		分部小计				34971.40	8018.08	19641.15	349.59
		主体结构							
110	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	2.89	7677.83	22211.96	3044.30	15637.97	1461.83
111	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	2.89	1388.68	4017.45	1263.86	1388.78	499.97
112	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.94	9317.80	8714.94	3595.75	3502.92	
113	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.92	7179.70	6626.86	774.91	5042.92	289.45
114	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.92	1400.01	1292.21	330.65	487.74	231.65
115	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.35	9317.80	3233.28	1334.04	1299.60	
116	9-1-48	铁件制作、安装 预埋 铁件	t	0.27	13588.92	3709.78	1259.21	1050.47	100.87
		分部小计				49806.48	11602.72	28410.40	2583.77
		B区单臂廊架 共1座							
		土方							
117	借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.74	282.97	209.09	134.89		
118	借1-43	挖掘机挖一般土方 一、 二类土	10m3	6.65	58.77	390.83	154.08		141.38
119	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.69	2339.13	1614.23	806.22		130.61
120	借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.49	22.74	11.10	2.17		7.30
121	借1-65 + 1-66 * 2 3	自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km):	10m3	0.49	94.98	46.35	1.10		40.58
		分部小计				2271.60	1098.46		319.87
		地上部分							
122	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	0.90	7677.83	6910.05	947.07	4864.91	454.77
123	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	0.90	1388.68	1249.81	393.18	432.05	155.54
124	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.20	9317.80	1899.90	783.89	763.65	
125	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	0.40	7677.83	3071.13	420.92	2162.18	202.12
126	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t 以内	t	0.40	1388.68	555.47	174.75	192.02	69.13
		小计				94699.36	22758.78	51707.58	4134.79

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 8 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
127	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.18	9317.80	1677.20	692.01	674.14	
128	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.62	7179.70	4451.41	520.53	3387.44	194.43
129	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.62	1400.01	868.01	222.10	327.63	155.60
130	借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.28	9317.80	2623.89	1082.61	1054.66	
131	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.14	7179.70	969.26	113.34	737.59	42.34
132	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.14	1400.01	189.00	48.36	71.34	33.88
133	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.05	13588.92	652.27	221.40	184.70	17.73
134	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.01	13588.92	190.24	64.57	53.87	5.17
135	借12-41	墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下密缝	100m2	0.05	35942.08	1660.52	356.15	1134.12	0.95
136	借12-41	墙面块料面层 背栓式干挂石材 1.0m2以下密缝	100m2	0.06	35942.08	2334.44	500.69	1594.40	1.33
137	借11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.21	27690.92	5702.11	678.96	4704.33	36.61
138	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.15	7179.70	1084.13	126.77	825.01	47.35
139	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.20	7179.70	1443.12	168.75	1098.19	63.03
140	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.35	1400.01	492.80	126.10	186.01	88.34
141	借14-97	其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m2	0.21	2746.04	565.46	315.53	108.11	
142	借14-24	单层木门 油漆面抛光打蜡	100m2	0.21	1138.25	234.39	154.66	10.24	
143	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.44	7179.70	3160.65	369.59	2405.19	138.05
144	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.30	7179.70	2138.90	250.11	1627.67	93.42
145	借6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.74	1400.01	1033.21	264.37	389.98	185.22
		分部小计				45157.37	8996.41	28989.43	1985.01
		钢筋混凝土基础及模板							
146	1-1-66	人工原土夯实(两遍) 槽、坑	100m2	0.12	240.62	28.87	15.70		
147	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.12	3438.93	412.67	51.21	316.41	
148	3-3-4 H80 21055	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预	10m3	0.37	3322.65	1229.38	132.73	979.98	
		小计				33141.93	6476.24	21871.01	1103.45

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 9 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	7 8021055 9	拌混凝土 C25】							
149	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.09	6163.40	523.89	103.35	310.30	3.59
150	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.05	5277.67	253.33	73.06	132.06	0.04
151	借5-189	现浇混凝土模板 独立 基础 复合模板 木支撑	100m2	0.28	6578.36	1874.83	651.61	793.09	0.46
152	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.35	4431.87	1544.06	679.10	351.48	86.37
		分部小计				5867.03	1706.76	2883.32	90.46
		拱形廊架（48m）							
		土方							
153	借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	4.24	282.97	1199.20	773.67		
154	借1-43	挖掘机挖一般土方 一 、二类土	10m3	38.14	58.77	2241.55	883.73		810.88
155	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	3.82	2339.13	8929.63	4459.87		722.50
156	借1-61	装载机装车 土方	10m3	4.20	22.74	95.60	18.67		62.89
157	借1-65 + 1-66 * 2 3	自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km):	10m3	4.20	94.98	399.30	9.50		349.56
		分部小计				12865.28	6145.44		1945.83
		钢筋混凝土基础及模 板							
158	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝 土	10m3	0.55	3438.93	1881.09	233.45	1442.31	
159	3-3-4 H80 210557 80 210561	现浇混凝土 混凝土基 础 混凝土 换为【预 拌混凝土 C30】 换为 【预拌混凝土C25】	10m3	3.65	3322.65	12127.67	1309.33	9667.39	
160	9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.70	6163.40	4308.22	849.91	2551.75	29.53
161	9-1-32	箍筋直径8mm	t	0.46	8316.38	3842.17	1038.51	1673.53	40.24
162	借5-169	铁件制作、安装	t	0.07	8668.18	624.11	138.59	364.05	30.11
163	借5-170	预埋螺栓安装	t	0.04	11545.31	473.36	78.92	326.34	16.07
164	借5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.18	5277.67	962.65	277.63	501.82	0.17
165	借5-189	现浇混凝土模板 独立 基础 复合模板 木支撑	100m2	1.94	6578.36	12762.02	4435.54	5398.55	3.10
166	借17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	1.32	4431.87	5850.07	2572.93	1331.66	327.23
		分部小计				42831.36	10934.81	23257.40	446.45
		主体结构							
167	借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	6.98	7677.83	53598.93	7346.11	37735.45	3527.50
		小计				113491.68	25933.48	62579.78	6010.24

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 10 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
168	借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	6.98	1388.68	9694.38	3049.79	3351.23	1206.46
169	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.70	4145.90	2894.25	592.28	57.46	1684.29
170	借14-152	金属面 聚氨酯漆 面漆二遍	100m2	1.82	2282.79	4163.81	1791.17	1275.25	291.62
171	借6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.40	7179.70	2871.88	335.82	2185.45	125.44
172	借6-43 + 6-44 * 95	金属构件运输 一类构件 运距 5km 实际运距(km):100	10t	0.04	4145.90	165.84	33.94	3.29	96.51
		分部小计				73389.09	13149.11	44608.13	6931.82
		其他零星工程							
173	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	1.40	221.68	309.69	42.01		177.20
174	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	1.40	179.16	250.29	124.72		20.23
175	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	1.40	2480.90	3465.82	1102.81	1447.15	39.88
176	5-1-6 H80 210553 80 210557	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	2.31	3342.66	7705.00	854.04	6172.85	
177	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	6.60	573.04	3782.06	1463.29	1030.46	
178	借11-81	台阶装饰 石材	100m2	1.40	33886.09	47338.87	7783.57	36139.37	135.96
179	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.69	179.16	124.27	61.92		10.04
180	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.69	2480.90	1720.75	547.53	718.50	19.80
181	5-1-6 H80 210553 80 210557	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.69	3342.66	2318.47	256.99	1857.44	
182	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	1.16	573.04	663.01	256.52	180.64	
183	借11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.69	21319.95	14787.52	2168.67	11655.62	46.55
184	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.10	179.16	17.65	8.79		1.43
185	借11-17 换	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.10	21870.75	2154.27	307.98	1709.50	6.61
186	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.33	179.16	59.02	29.41		4.77
187	借5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	3.29	654.22	2155.00	547.89	1239.37	7.51
188	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.31	573.04	179.93	69.62	49.02	
189	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.81	179.16	145.59	72.55		11.77
		小计				106967.37	21501.31	69072.6	3886.07

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 11 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
190	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.81	1714.80	1393.45	146.97	837.64	197.42
191	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	0.81	2736.66	2223.81	301.08	1683.68	
192	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	1.22	573.04	698.48	270.24	190.31	
193	2-4-20 换	人行道块料铺设 D型砖水泥砂浆	100m2	0.81	5308.70	4313.85	1630.71	977.35	12.03
194	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.11	179.16	19.85	9.89		1.60
195	2-4-42 H8 0030116 8 0010127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.55	6397.02	3543.95	404.93	2719.96	0.22
196	2-4-62 换	花坛安装	100m	0.90	737.51	661.92	309.48	32.00	0.18
	补充主材0 08@1	玻璃钢花坛	m	91.55	500.00	45772.50			
197	借1-127	松填土	10m3	4.54	85.35	387.06	250.42		
198	2-4-62 换	树池安装	100m	2.08	737.51	1533.50	716.98	74.15	0.42
	补充主材0 08	玻璃钢树池	m	212.09	500.00	106044.30			
199	补子目1	树牌安装	套	200.00	25.00	5000.00		5000.00	
200	补子目1	草花指示牌安装	套	17.00	100.00	1700.00		1700.00	
201	补子目2	其他景观小摆设	个	3.00	6500.00	19500.00		19500.00	
		分部小计				279969.88	19739.01	94915.01	693.62
		树池							
202	1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.38	5232.35	1969.04	1069.92		
203	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.41	2840.35	1158.86	156.37	840.57	
204	借4-1	砖基础	10m3	0.60	3981.03	2407.73	775.05	1179.38	28.66
205	1-1-64	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.28	5395.24	1483.80	805.01	2.19	
206	3-5-21	砖砌体 墩、台、墙	10m3	1.30	5567.15	7215.03	1495.65	4026.18	258.75
207	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.29	27202.71	7956.79	1937.19	5072.62	19.05
208	借11-81	100厚光面中国黑压顶	100m2	0.23	33886.09	7861.57	1292.62	6001.67	22.58
		分部小计				30052.82	7531.81	17122.61	329.04
		亲水平台							
209	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	1.09	3430.17	3723.59	378.20		2562.69
		小计				226569.08	11950.71	49837.7	3103.60

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 12 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
210	1-1-67	75kW内推土机推距20m以内 一、二类土	1000m3	1.09	3059.38	3321.08	378.20		2242.04
211	借5-25 H8 0210557 8 0210561	现浇混凝土 弧形混凝土墙 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	17.05	3501.26	59699.98	8932.85	44874.14	
212	借5-245	现浇混凝土模板 弧形墙 木模板 钢支撑	100m2	3.67	10691.20	39193.94	14251.39	15479.61	67.56
213	借5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	17.05	90.30	1539.71		275.54	1164.75
214	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	9.15	2339.13	21403.74	10690.02		1731.79
215	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	1.11	2339.13	2606.96	1302.04		210.93
216	1-1-67	75kW内推土机推距20m以内 一、二类土	1000m3	0.16	3059.38	501.80	57.14		338.76
217	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	3.35	1714.80	5736.01	604.98	3448.09	812.67
218	借5-32 H8 0210557 8 0210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	33.45	3492.39	116820.45	14879.56	92032.99	106.71
219	借5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	3.53	6682.13	23614.65	8693.39	9181.69	7.35
220	借5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	33.45	90.30	3020.54		540.55	2284.97
221	9-1-4	圆钢直径8mm	t	1.56	6895.51	10763.89	2472.59	5686.55	52.79
222	9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	2.46	6324.67	15527.06	3240.13	8907.50	36.87
223	借5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.02	3225.98	50.33	5.53	41.15	
224	借15-103	不锈钢管栏杆(带扶手) 弧形	10m	6.05	3787.86	22916.55	2687.83	18491.10	620.37
225	借15-133	雨篷 夹胶玻璃筒支式(点支式)	100m2	0.56	40512.92	22549.49	7765.77	10379.85	1175.32
226	借5-169	铁件制作、安装	t	0.53	8668.18	4554.26	1011.35	2656.53	219.71
227	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	1.42	172.35	244.70	157.80		
228	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	1.42	1714.80	2434.67	256.79	1463.56	344.94
229	借5-1 H80 210555 80 210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	3.40	3437.93	11687.24	1593.52	9043.69	
230	2-3-66	花岗岩路面	100m2	0.42	22157.52	9249.66	1041.36	7144.19	10.63
231	借11-82	台阶装饰 石材 弧形台阶	100m2	0.97	47436.33	46006.12	7566.16	35115.77	134.78
232	借15-217	石材倒角、抛光(宽度)>10mm	100m	1.94	2054.97	3984.79	2674.17	198.97	
233	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	3.35	172.35	576.51	371.76		
		小计				428004.13	90634.33	264961.47	11562.94

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 13 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
234	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	3.35	1714.80	5736.01	604.98	3448.09	812.67
235	借5-1 H80 210555 80 210557	现浇混凝土 垫层 换 为【预拌混凝土 C20】	10m3	3.35	3437.93	11499.88	1567.97	8898.70	
236	2-3-66	花岗岩路面	100m2	3.35	22157.52	74116.90	8344.34	57245.90	85.16
237	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	5.85	172.35	1008.25	650.17		
238	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	5.85	1714.80	10031.58	1058.03	6030.30	1421.26
239	借5-1 H80 210555 80 210557	现浇混凝土 垫层 换 为【预拌混凝土 C20】	10m3	5.85	3437.93	20111.89	2742.19	15562.76	
240	2-3-66	花岗岩路面	100m2	5.85	22157.52	129621.49	14593.23	100116.14	148.94
241	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	1.61	179.16	288.45	143.74		23.31
242	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	1.61	1714.80	2760.83	291.18	1659.62	391.15
243	5-1-6 H80 210553 80 210555	垫层 混凝土 换为	10m3	1.61	2736.66	4406.02	596.52	3335.87	
244	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基 础 模板	10m2	2.42	573.04	1383.89	535.43	377.05	
245	2-4-20 换	人行道块料铺设 D型砖 水泥砂浆	100m2	1.61	5308.70	8547.01	3230.92	1936.41	23.84
246	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.37	179.16	65.57	32.68		5.30
247	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.37	1714.80	627.62	66.19	377.28	88.92
248	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混 凝土	10m3	0.64	2840.35	1819.24	245.48	1319.57	
249	2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	1.22	6374.11	7776.41	891.72	5961.86	0.48
250	借15-217	石材倒角、抛光(宽度) >10mm	100m	3.66	2054.97	7521.19	5047.43	375.55	
251	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	1.21	172.35	209.16	134.88		
252	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	1.21	1714.80	2081.08	219.49	1251.00	294.84
253	借5-1 H80 210555 80 210557	现浇混凝土 垫层 换 为【预拌混凝土 C20】	10m3	1.21	3437.93	4172.27	568.88	3228.54	
		小计				293784.74	41565.45	211124.64	3295.87

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 14 页 共 14 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
254	借11-82 换	台阶装饰 石材 弧形台 阶	100m ²	1.21	28450.09	34527.03	9467.74	20899.62	168.65
255	借1-128	原土夯实二遍 人工	100m ²	2.69	172.35	463.62	298.97		
256	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m ²	2.69	1714.80	4612.81	486.51	2772.91	653.54
257	借5-1 H80 210555 80 210557	现浇混凝土 垫层 换 为【预拌混凝土 C20】	10m ³	2.69	3437.93	9248.03	1260.94	7156.21	
258	借11-82 换	台阶装饰 石材 弧形台 阶	100m ²	2.69	28450.09	76530.74	20985.69	46324.97	373.83
		分部小计				850894.69	165077.83	553239.82	18617.52
		厕所服务驿站							
259	补子目5	厕所服务驿站	m ²	480.00	3500.00	1680000.00		1680000.00	
		分部小计				1680000.00		1680000.00	
		小计				1805382.23	32499.85	1757153.71	1196.02
		合计				5136057.14	567201.26	3818278.22	123492.01

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				114750.65
1	安全文明施工费	项	1	84478.53	84478.53
2	其他措施费（费率类）	项	1	30272.12	30272.12
2.1	夜间施工增加费	项	1	7568.03	7568.03
2.2	二次搬运费	项	1	15136.06	15136.06
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	7568.03	7568.03
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					128295.49

技术措施费分部分项表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
合计					13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		84478.53
2	其他措施费（费率类）		30272.12
2.1	夜间施工增加费	25	7568.03
2.2	二次搬运费	50	15136.06
2.3	冬雨季施工增加费	25	7568.03
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			114750.65

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第1页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	1959.64 ₄	87.10	170684.97	87.1	170684.97		
2	一般技工	工日	2401.00 ₁	134.00	321734.09	134	321734.09		
3	高级技工	工日	383.466	201.00	77076.74	201	77076.74		
	小计				569495.8		569495.8		
二	材料								
1	型钢综合	kg	46.565	3.40	158.32	4.916	228.91	1.516	70.59
2	型钢综合	t	0.023	3415.00	78.55	4916.29	113.07	1501.29	34.53
3	镀锌方钢60*40	t	0.029	3415.00	99.39	4916.29	143.08	1501.29	43.69
4	镀锌方钢80*40宽	t	0.023	3415.00	78.07	4916.29	112.39	1501.29	34.32
5	镀锌矩形钢50x30x3厚	t	0.019	3415.00	63.52	4916.29	91.44	1501.29	27.92
6	镀锌矩形钢100*50x5厚	t	0.004	3415.00	13.83	4916.29	19.91	1501.29	6.08
7	镀锌钢管Φ30	t	0.028	3415.00	94.56	4916.29	136.13	1501.29	41.57
8	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	81.405	3.50	284.92	4.941	402.22	1.441	117.3
9	钢筋HPB300 Φ8	kg	2226.66 ₀	3.50	7793.31	4.941	11001.93	1.441	3208.62
10	钢筋HPB300 Φ10	kg	92.820	3.50	324.87	4.941	458.62	1.441	133.75
11	钢筋HRB400 Φ10	kg	2675.46 ₀	3.50	9364.11	4.941	13219.45	1.441	3855.34
12	钢筋HRB400 Φ12	kg	4173.80 ₀	3.50	14608.3	4.941	20622.75	1.441	6014.45
13	钢筋综合	kg	40.283	3.40	136.96	4.941	199.04	1.541	62.08
14	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
15	镀锌铁丝Φ0.7	kg	85.492	5.95	508.67	5.95	508.67		
16	镀锌铁丝Φ3.5	kg	12.206	5.18	63.23	4.93	60.18	-0.25	-3.05
17	镀锌铁丝Φ4.0	kg	121.326	5.18	628.47	4.93	598.14	-0.25	-30.33
18	钢丝绳6*19- Φ14	m	40.138	4.95	198.68	6.91	277.35	1.96	78.67
19	钢丝绳Φ8	m	0.758	3.10	2.35	5.46	4.14	2.36	1.79
20	钢丝绳Φ12	kg	82.202	7.73	635.42	9.79	804.76	2.06	169.34
21	圆钢综合	t	0.004	3060.00	13.73	4916.29	22.06	1856.29	8.33
22	六角空心钢综合	kg	5.414	2.88	15.59	3.76	20.36	0.88	4.76
23	角钢综合	kg	10.481	3.42	35.84	4.916	51.52	1.496	15.68
24	中厚钢板综合	t	0.104	3390.00	351.04	4916.29	509.09	1526.29	158.05
25	镀锌矩形钢柱100x80x6厚	t	0.092	3390.00	311.2	4916.29	451.32	1526.29	140.11
26	镀锌钢管Φ30	t	0.055	3390.00	187.74	4916.29	272.26	1526.29	84.53
27	镀锌矩形钢柱80x40x3厚	t	0.041	3390.00	138.31	4916.29	200.58	1526.29	62.27

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第2页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
28	镀锌矩形钢50x30x3厚	t	0.037	3390.00	126.11	4916.29	182.89	1526.29	56.78
29	镀锌矩形钢100*50x5厚	t	0.008	3390.00	27.46	4916.29	39.82	1526.29	12.36
30	异形工字钢150x8厚	t	0.295	3390.00	1000.34	9500	2803.32	6110	1802.98
31	矩形钢（心型）200*200*5 定制成品	t	0.712	3390.00	2413.89	8500	6052.53	5110	3638.64
32	100*80*6厚镀锌矩形钢柱成品定制	t	0.105	3390.00	355.05	8500	890.24	5110	535.19
33	镀锌方钢60*40	t	0.058	3390.00	197.32	4916.29	286.16	1526.29	88.84
34	镀锌方钢80*40宽	t	0.046	3390.00	154.99	4916.29	224.78	1526.29	69.78
35	异形变截面冷轧钢柱250*120*9*14	t	0.056	3390.00	189.49	9500	531.01	6110	341.52
36	冷轧钢柱异形HW250*250*9*14	t	0.507	3390.00	1720.26	8500	4313.33	5110	2593.07
37	预埋件5/10厚钢板 4Φ12	kg	32.304	3.42	110.48	4.916	158.81	1.496	48.33
38	预埋件100x50x5 L型不锈钢、对拉螺栓	kg	9.422	3.42	32.22	4.916	46.32	1.496	14.1
39	预埋件10厚钢板 4Φ22	kg	183.729	3.42	628.35	4.916	903.21	1.496	274.86
40	铝合金型材转接件	kg	31.685	18.12	574.13	17.76	562.72	-0.36	-11.41
41	铈钨棒	g	107.413	0.46	49.41	0.61	65.52	0.15	16.11
42	密封圈	个	13.635	5.00	68.18	6.98	95.17	1.98	27
43	塑料薄膜	m2	9847.113	0.26	2560.25	0.26	2560.25		
44	棉纱	kg	0.407	12.00	4.88	12	4.88		
45	棉纱头	kg	13.784	12.00	165.41	12	165.41		
46	土工布	m2	254.954	11.70	2982.96	5.32	1356.36	-6.38	-1626.61
47	无纺土工布	m2	8.915	8.58	76.49	5.32	47.43	-3.26	-29.06
48	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
49	射钉	10个	4.042	1.45	5.86	6	24.25	4.55	18.39
50	圆钉	kg	211.371	7.00	1479.59	7	1479.59		
51	不锈钢六角螺栓M6*30	10个	11.676	3.00	35.03	2.35	27.44	-0.65	-7.59
52	不锈钢六角螺栓M8*30	套	116.758	0.50	58.38	0.37	43.2	-0.13	-15.18
53	六角螺栓	kg	114.548	7.14	817.87	7.14	817.87		
54	地脚螺栓M24*500	套	73.379	10.00	733.79	5.82	427.07	-4.18	-306.73
55	镀锌双头螺栓M12*350	套	73.379	3.39	248.76	2.36	173.18	-1.03	-75.58
56	铝合金石材干挂挂件	套	116.758	2.88	336.26	2.65	309.41	-0.23	-26.85
57	不锈钢石材背栓	个	116.758	1.65	192.65	1.66	193.82	0.01	1.17
58	金刚石锯片	片	14.200	742.04	10536.97	742.04	10536.97		
59	低碳钢焊条综合	kg	21.079	5.20	109.61	5.2	109.61		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第3页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
60	低合金钢焊条E43系列	kg	330.687	14.20	4695.75	5.2	1719.57	-9	-2976.18
61	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	1.095	4.10	4.49	4.1	4.49		
62	不锈钢焊丝1.1~3mm	kg	19.183	59.82	1147.51	59.82	1147.51		
63	焊丝 Φ3.2	kg	266.253	12.30	3274.91	12.98	3455.97	0.68	181.05
64	合金钢钻头一字型	个	3.456	10.00	34.56	10	34.56		
65	合金钢钻头 Φ10	个	1.048	10.00	10.48	10	10.48		
66	焊剂	kg	95.354	3.25	309.9	4.32	411.93	1.07	102.03
67	石料切割锯片	片	33.614	31.52	1059.52	11.45	384.88	-20.07	-674.64
68	水砂纸	张	112.362	0.42	47.19	10.84	1218.01	10.42	1170.81
69	不锈钢法兰盘 Φ59	只	349.146	7.41	2587.17	6.65	2321.82	-0.76	-265.35
70	石材抛光片	片	19.933	4.50	89.7	3.77	75.15	-0.73	-14.55
71	铁件综合	kg	832.919	4.50	3748.13	4.91	4089.63	0.41	341.5
72	预埋铁件	kg	20.260	4.10	83.07	4.91	99.48	0.81	16.41
73	白水泥	kg	286.649	0.57	163.39	0.504	144.47	-0.066	-18.92
74	水泥32.5	t	0.756	307.00	232.19	469.03	354.74	162.03	122.55
75	水泥42.5	kg	42.000	0.35	14.7	0.456	19.15	0.106	4.45
76	砂子中粗砂	m3	136.962	67.00	9176.44	174	23831.35	107	16.73
77	砂子中粗砂	m3	139.250	67.00	9329.75	174	24229.49	107	261.56
78	碎石综合	m3	283.393	76.59	21705.05	107	30323.02	30.41	8617.97
79	碎石20	m3	-5.422	76.59	-415.24	107	-580.11	30.41	-164.87
80	碎石40	m3	27.721	76.59	2123.18	107	2966.19	30.41	843.01
81	石屑	m3	47.234	72.50	3424.48	72.5	3424.48		
82	滑石粉	kg	15485.3 ₂₀	0.82	12697.96	0.09	1393.68	-0.73	
83	滑石粉	kg	15485.3 ₂₀	0.82	12697.96	0.09	1393.68	-0.73	
84	石膏粉	kg	13.468	0.60	8.08	2.65	35.69	2.05	27.61
85	标准砖240*115*53	千块	6.882	477.50	3286.04	424.78	2923.23	-52.72	-362.81
86	烧结煤矸石普通砖240*115*53	千块	3.182	287.50	914.96	360	1145.68	72.5	230.73
87	混凝土连接型侧石15*27*100cm	m	2032.92 ₈	30.00	60987.84	49	99613.47	19	38625.63
88	混凝土连接型侧石25*30*100cm	m	202.000	30.00	6060	63	12726	33	6666
89	混凝土连接型侧石12*30*100cm	m	78.780	30.00	2363.4	46.2	3639.64	16.2	1276.24
90	混凝土树池石	m	2180.38 ₈	30.00	65411.64	45.16	98466.32	15.16	33054.68
91	原木	m3	0.010	1280.00	12.6	1926.84	18.97	646.84	6.37
92	板方材	m3	9.958	2100.00	20912.19	1511.69	15053.69	-588.31	-5858.5

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第4页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
93	印尼菠萝格防腐木	m3	0.719	2100.00	1509.33	12000	8624.75	9900	7115.42
94	90*30 @150菠萝格防腐木装饰木条	m3	6.009	2100.00	12618.52	12000	72105.84	9900	59487.32
95	板方材杉木	m3	0.576	2100.00	1209.77	1511.69	870.85	-588.31	-338.91
96	挡脚板	m3	0.033	1800.00	59.08	1137.93	37.35	-662.07	-21.73
97	杉木板方材	m3	0.384	2100.00	805.38	1511.69	579.75	-588.31	-225.62
98	松木板方材	m3	0.026	2100.00	54.99	1511.69	39.59	-588.31	-15.41
99	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
100	垫木60*60*60	块	7.051	0.61	4.3	0.53	3.74	-0.08	-0.56
101	夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76+8	m2	57.330	121.08	6941.49	363.19	20821.61	242.11	13880.12
102	95宽40厚印尼菠萝格防腐木,留缝5	m2	42.538	85.00	3615.7	480	20418.05	395	16802.35
103	黄锈石荔枝面30厚	m2	29.835	160.00	4773.6	160	4773.6		
104	30芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	9.680	160.00	1548.77	160	1548.77		
105	芝麻灰光面花岗岩600 X600 X100	m2	7.725	160.00	1236	510	3939.75	350	2703.75
106	芝麻灰荔枝面花岗岩400 X600 X30	m2	11.139	160.00	1782.31	160	1782.31		
107	火烧板300*600*30cm	m2	15.300	160.00	2448	107.33	1642.15	-52.67	-805.85
108	天然石材饰面板100厚芝麻白	m2	42.162	160.00	6745.99	797.78	33636.36	637.78	26890.37
109	30厚黄锈石荔枝面	m2	928.695	160.00	148591.2	273	253533.74	113	104942.54
110	150厚异形切割黄锈石荔枝面	m2	394.264	160.00	63082.18	1365	538169.81	1205	475087.64
111	100厚芝麻白光面花岗岩 拐角处异型加工0.6*0.5*0.1厚	m2	219.161	160.00	35065.82	797.78	174842.55	637.78	139776.73
112	100厚光面中国黑压顶	m2	36.396	160.00	5823.39	797.78	29036.13	637.78	23212.74
113	0.5*0.6*0.03芝麻白烧面花岗岩	m2	213.041	160.00	34086.58	140	29825.76	-20	-4260.82
114	芝麻白火烧面花岗岩600*500*30	m2	80.794	160.00	12927.07	140	11311.19	-20	-1615.88
115	芝麻灰光面花岗岩600mm*600mm*100mm	m2	7.956	160.00	1272.96	510	4057.56	350	2784.6
116	铝合金轻型方板天棚龙骨(中龙骨 直接吊挂骨架)500*500mm	m2	16.200	15.00	243.01	14.73	238.63	-0.27	-4.37
117	防滑木条	m3	0.003	1336.00	4.38	1174.76	3.86	-161.24	-0.53
118	不锈钢管栏杆圆弧形(带扶手)	m	60.500	245.00	14822.5	150	9075	-95	-5747.5
119	KCM清漆	kg	3.290	21.00	69.09	21	69.09		
120	KCM色漆	kg	8.400	25.00	210	25	210		
121	酚醛调和漆各色	kg	58.503	15.00	877.54	15.3	895.09	0.3	17.55
122	酚醛调和漆	kg	66.394	15.00	995.92	15.3	1015.83	0.3	19.92
123	氟碳单面清漆	kg	18.543	89.00	1650.31	78.12	1448.56	-10.88	-201.75
124	环氧富锌底漆	kg	26.035	36.44	948.73	19.93	518.89	-16.51	-429.84

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第5页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
125	聚氨酯磁漆	kg	53.067	25.99	1379.21	24.6	1305.44	-1.39	-73.76
126	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	24.577	27.96	687.17	24.53	602.87	-3.43	-84.3
127	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	48.741	30.00	1462.22	26.38	1285.78	-3.62	-176.44
128	氟碳漆用光面腻子粉	kg	263.654	1.74	458.76	2.27	598.5	0.53	139.74
129	酚醛防锈漆红丹	kg	74.248	12.10	898.4	11.27	836.78	-0.83	-61.63
130	红丹防锈漆	kg	17.709	14.80	262.09	24	425.01	9.2	162.92
131	金属氟碳漆面漆	kg	53.699	88.45	4749.69	77.57	4165.44	-10.88	-584.25
132	乳化沥青	kg	5811.654	6.58	38240.68	3.26	18945.99	-3.32	-19294.69
133	石油沥青10#	kg	72261.319	3.69	266644.27	3.26	235571.9	-0.43	
134	密封胶	kg	1.877	12.90	24.22	10.81	20.29	-2.09	-3.92
135	模板嵌缝料	kg	42.512	1.65	70.15	1.65	70.15		
136	沥青膏	kg	492.248	19.00	9352.72	3.26	1604.73	-15.74	-7747.99
137	防腐油	kg	22.473	1.48	33.26	2.48	55.73	1	22.47
138	清油	kg	4.627	19.20	88.84	19.2	88.84		
139	熟桐油	kg	11.369	54.00	613.91	14.39	163.6	-39.61	-450.31
140	柴油	t	0.174	6938.00	1204.82	8.419	1.46	-6929.581	-1203.36
141	柴油	t	0.174	6938.00	1204.82	8.419	1.46	-6929.581	-1203.36
142	油漆溶剂油	kg	23.517	4.40	103.47	4.33	101.83	-0.07	-1.65
143	硬白蜡	kg	1.588	5.80	9.21	7.96	12.64	2.16	3.43
144	砂蜡	kg	7.404	8.84	65.45	8.84	65.45		
145	光蜡	kg	2.397	13.50	32.36	11.87	28.45	-1.63	-3.91
146	环氧树脂	kg	9.075	27.50	249.56	29.2	264.99	1.7	15.43
147	草酸	kg	0.599	4.50	2.7	4.8	2.88	0.3	0.18
148	二甲苯	kg	17.810	7.00	124.67	7	124.67		
149	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	13.110	16.59	217.49	14.59	191.27	-2	-26.22
150	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	43.813	13.41	587.53	11.79	516.55	-1.62	-70.98
151	氟碳漆固化剂	kg	4.857	63.00	305.98	27.08	131.52	-35.92	-174.46
152	氟碳漆面漆稀释剂	kg	14.743	20.20	297.81	20.2	297.81		
153	隔离剂	kg	114.926	0.82	94.24	0.74	85.05	-0.08	-9.19
154	脱模剂	kg	11.705	1.79	20.95	1.79	20.95		
155	稀释剂	kg	2.088	13.10	27.35	12.34	25.76	-0.76	-1.59
156	氩气	m3	53.707	17.00	913.01	12.01	645.02	-4.99	-268
157	氧气	m3	108.111	3.82	412.98	3.82	412.98		
158	二氧化碳气体	m3	12.559	1.20	15.07	1.09	13.69	-0.11	-1.38

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第6页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
159	乙炔气	kg	1.183	8.82	10.43	8.82	10.43		
160	乙炔气	m3	44.828	28.00	1255.18	25.34	1135.94	-2.66	-119.24
161	YJ-III胶	kg	16.271	13.12	213.47	11.88	193.3	-1.24	-20.18
162	建筑胶	kg	18.060	1.28	23.12	1.28	23.12		
163	云石AB胶	kg	3.595	36.70	131.95	33.22	119.43	-3.48	-12.51
164	塑料粘胶带20mm*50m	卷	29.444	17.83	524.99	11.36	334.48	-6.47	-190.5
165	焊接钢管综合	t	0.396	4716.80	1867.85	4845.76	1918.92	128.96	51.07
166	镀锌矩形钢柱100x80x6厚	t	0.880	4716.80	4151.73	4916.29	4327.32	199.49	175.59
167	镀锌矩形钢柱80x40x3厚	t	0.391	4716.80	1845.21	4916.29	1923.25	199.49	78.04
168	镀锌矩形钢50x30x3厚	t	0.614	4716.80	2895.17	4916.29	3017.62	199.49	122.45
169	镀锌矩形钢100*50x5厚	t	0.134	4716.80	630.4	4916.29	657.06	199.49	26.66
170	异形工字钢150x8厚	t	2.829	4716.80	13345.5	9500	26878.86	4783.2	13533.37
171	镀锌钢管Φ30	t	0.914	4716.80	4310.07	4916.29	4492.36	199.49	182.29
172	矩形钢（心型）200*200*5 定制成品	t	6.827	4716.80	32203.57	8500	58033.05	3783.2	25829.49
173	80*40*3厚镀锌矩形钢成品定制	t	1.004	4716.80	4736.66	9500	9540	4783.2	4803.34
174	镀锌方钢60*40	t	0.960	4716.80	4530.1	4916.29	4721.7	199.49	191.59
175	镀锌方钢80*40宽	t	0.754	4716.80	3558.31	4916.29	3708.8	199.49	150.49
176	异形变截面冷轧钢柱250*120*9*14	t	0.536	4716.80	2527.94	9500	5091.47	4783.2	2563.53
177	冷轧钢柱异形HW250*250*9*14	t	4.866	4716.80	22949.83	8500	41357.18	3783.2	18407.35
178	橡胶压力管	m	4.545	105.00	477.23	109.22	496.41	4.22	19.18
179	卡箍(泵管用)	个	3.030	88.00	266.65	103.7	314.22	15.7	47.57
180	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.576	13.22	7.61	13.22	7.61		
181	吊杆	kg	2.352	4.49	10.56	3.95	9.29	-0.54	-1.27
182	美纹纸	m	91.575	0.58	53.11	0.34	31.14	-0.24	-21.98
183	吊装夹具	套	0.421	120.00	50.55	103.45	43.58	-16.55	-6.97
184	钢支撑	kg	27.155	5.02	136.32	5.02	136.32		
185	钢支撑及配件	kg	259.778	4.60	1194.98	5.44	1413.19	0.84	218.21
186	角钢支架	kg	1.746	4.22	7.37	3.699	6.46	-0.521	-0.91
187	零星钢构件	t	0.088	5000.00	440	4628.32	407.29	-371.68	-32.71
188	金属结构铁件	kg	185.986	4.61	857.39	4.24	788.58	-0.37	-68.81
189	其他材料费	元	6.638	1.00	6.64	1	6.64		
190	泡沫防潮纸	m2	44.563	95.00	4233.5	4.42	196.97	-90.58	-4036.53
191	锯木屑	m3	8.026	18.00	144.47	5.33	42.78	-12.67	-101.69
192	电	kW h	751.247	0.70	525.87	0.63	473.29	-0.07	-52.59

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第7页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
193	电	kW h	209.960	0.70	146.97	0.63	132.27	-0.07	-14.7
194	水	m3	1050.775	5.13	5390.48	5.39	5663.68	0.26	273.2
195	复合模板	m2	193.121	37.12	7168.66	36.47	7043.14	-0.65	-125.53
196	组合钢模板	kg	69.059	4.30	296.95	4.9	338.39	0.6	41.44
197	钢模板连接件	kg	141.044	4.30	606.49	4.53	638.93	0.23	32.44
198	脚手架钢管	kg	181.871	4.55	827.51	4.75	863.89	0.2	36.37
199	脚手架钢管底座	个	1.277	5.00	6.38	4.17	5.32	-0.83	-1.06
200	木脚手板	m3	0.588	1652.10	970.69	1465.52	861.07	-186.58	-109.63
201	扣件	个	73.171	5.67	414.88	5	365.86	-0.67	-49.02
202	木支撑	m3	3.343	1800.00	6018.17	2010.35	6721.45	210.35	703.29
203	千斤顶	台	0.421	1400.00	589.78	1313.79	553.47	-86.21	-36.32
204	球墨铸铁井盖1Φ700	套	5.000	288.00	1440	588	2940	300	1500
205	球墨铸铁井盖Φ700	套	25.000	288.00	7200	560	14000	272	6800
206	预制混凝土彩色步砖200*100*60	千块	9.180	600.00	5508	1000	9180	400	3672
207	混凝土缘石12*20*100cm	m	2020.000	35.60	71912	36.08	72881.6	0.48	969.6
208	芝麻灰花岗岩道牙600*100*300	m	55.954	46.00	2573.88	90	5035.86	44	2461.98
209	600*300*230异型定制树池	m	123.220	46.00	5668.12	435	53600.7	389	47932.58
210	透水砖砂基	m2	83.698	5.00	418.49	260	21761.43	255	21342.94
211	砂基透水砖D型	m2	165.830	5.00	829.15	260	43115.8	255	42286.65
212	反光材料(玻璃珠)	kg	78.580	4.50	353.61	4.5	353.61		
213	石灰砂浆1:3	m3	1.000	192.05	192.13	507.6	507.8	315.55	315.68
214	石灰砂浆1:3	m3	12.400	192.05	2381.42	507.6	6294.24	315.55	3912.82
215	石油沥青砂浆1:2:7	m3	0.165	1483.81	244.38	1358.41	223.73	-125.4	-20.65
216	素水泥浆	m3	0.015	417.35	6.26	417.35	6.26		
217	标志牌-树牌	套	200.000	25.00	5000	25	5000		
218	标志牌-树牌1.挂式树木标志牌安装 2.规格：200*150 3.材质：PVC+亚克力异形	套	200.000	25.00	5000	25	5000		
219	标志牌-草花指示牌	套	17.000	100.00	1700	100	1700		
220	标志牌-草花指示牌1.草花指示牌安装 2.不锈钢，双面 3.高度80cm	套	17.000	100.00	1700	100	1700		
221	其他景观小摆设	个	3.000	6500.00	19500	6500	19500		
222	厕所服务驿站	m2	480.000	3500.00	1680000	3500	1680000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第8页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
223	运动雕塑	个	3.000	3000.00	9000	3000	9000		
224	碎石5~10mm	m3	147.329	76.59	11283.92	107	15764.19	30.41	
225	其他材料费	元	24998.822	1.00	24998.82	1	24998.82		
226	热熔盲道	m2	1600.000	130.33	208528	130.33	208528		
227	预拌混凝土C15	m3	10.590	200.00	2117.97	345	3653.5	145	1535.53
228	透水混凝土	m3	24.468	200.00	4893.65	525	12845.84	325	7952.18
229	预拌混凝土C15	m3	41.414	200.00	8282.81	345	14287.84	145	6005.04
230	预拌混凝土C20	m3	214.837	260.00	55857.68	355	76267.21	95	20409.54
231	预拌混凝土C20	m3	266.410	260.00	69266.68	355	94575.67	95	25308.98
232	透水混凝土C25	m3	1171.600	260.00	304616	495	579942	235	275326
233	预拌混凝土C25	m3	59.186	260.00	15388.36	365	21602.89	105	6214.53
234	预拌混凝土C30	m3	516.582	260.00	134311.34	375	193718.28	115	59406.94
235	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.454	220.00	99.94	495.58	225.13	275.58	125.19
236	预拌水泥砂浆	m3	4.850	220.00	1067.09	444.6	2156.5	224.6	1089.41
237	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.766	180.00	137.93	469.8	360	289.8	222.07
238	干混砌筑砂浆DM M10	m3	1.451	180.00	261.16	469.8	681.64	289.8	420.48
239	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	29.558	220.00	6502.82	393.81	11640.35	173.81	5137.53
240	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	8.834	220.00	1943.55	489.6	4325.29	269.6	2381.74
241	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.461	220.00	101.48	489.6	225.83	269.6	124.35
242	干混地面砂浆DS M20	m3	27.503	180.00	4950.58	554	15236.77	374	10286.2
243	胶粘剂DTA砂浆	m3	1.062	497.85	528.9	497.85	528.9		
244	预拌砂浆(干拌)	m3	3.138	220.00	690.28	389.38	1221.72	169.38	531.45
245	底漆	kg	46.865	17.61	825.29	17.61	825.29		
246	热熔标线涂料	kg	884.025	4.10	3624.5	4.1	3624.5		
247	玻璃钢树池	m	212.089	500.00	106044.3	500	106044.3		
248	玻璃钢花坛	m	91.545	500.00	45772.5	500	45772.5		
	小计				3974922.55		5502098.9		1547100.64
三	配比材料								
1	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.454	220.00	99.94	495.58	225.13	275.58	125.19
2	预拌水泥砂浆	m3	4.850	220.00	1067.09	444.6	2156.5	224.6	1089.41
3	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.766	180.00	137.93	469.8	360	289.8	222.07
4	干混砌筑砂浆DM M10	m3	1.451	180.00	261.16	469.8	681.64	289.8	420.48
5	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	29.558	220.00	6502.82	393.81	11640.35	173.81	5137.53

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第9页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
6	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	8.834	220.00	1943.55	489.6	4325.29	269.6	2381.74
7	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.461	220.00	101.48	489.6	225.83	269.6	124.35
8	干混地面砂浆DS M20	m3	27.503	180.00	4950.58	554	15236.77	374	10286.2
9	胶粘剂DTA砂浆	m3	1.062	497.85	528.90	497.85	528.9		
10	预拌砂浆(干拌)	m3	3.138	220.00	690.28	389.38	1221.72	169.38	531.45
11	超声波探伤仪扫描量程:0.0~10000mm,声速量程:1000~15000m/s,脉冲移位:-20~3000μs	台班	5.317	89.48	475.78	89.46	475.67	-0.02	
12	履带式推土机功率(kw) 75	台班	3.413	857.00	2925.24	940.56	3210.46	83.56	
13	履带式推土机功率75kW	台班	0.160	857.00	137.16	940.56	150.53	83.56	
14	履带式推土机功率(kw) 75	台班	1.642	857.00	1406.86	940.56	1544.03	83.56	
15	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.243	938.27	227.97	1025.54	249.18	87.27	
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 0.6	台班	2.889	801.50	2315.23	851.31	2459.11	49.81	
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 0.6	台班	5.475	801.50	4388.47	851.31	4661.2	49.81	
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m³	台班	1.860	1149.61	2138.68	1242.79	2312.03	93.18	
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 1	台班	0.810	1149.61	931.38	1242.79	1006.87	93.18	
20	轮胎式装载机斗容量(m³) 1.0	台班	0.037	576.58	21.38	654.57	24.27	77.99	
21	轮胎式装载机斗容量1.5m³	台班	0.178	680.01	120.73	766.9	136.16	86.89	
22	平地机功率(kw) 90	台班	3.717	747.75	2779.66	800.16	2974.48	52.41	
23	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.599	381.84	228.69	411.11	246.22	29.27	
24	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.179	381.84	68.52	411.11	73.77	29.27	
25	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.159	503.72	80.22	551.18	87.78	47.46	
26	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	1.566	503.72	788.83	551.18	863.15	47.46	
27	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
28	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	3.325	604.21	2008.98	667.73	2220.18	63.52	
29	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	0.014	884.20	12.10	1003.6	13.73	119.4	
30	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.200	915.31	2013.34	1017.82	2238.83	102.51	
31	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.431	915.31	2225.27	1017.82	2474.49	102.51	
32	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	4.920	790.82	3891.01	878.08	4320.35	87.26	
33	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	5.383	790.82	4257.23	878.08	4726.97	87.26	
34	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	4.457	1055.75	4705.63	1183.39	5274.54	127.64	
35	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	4.862	1055.75	5133.42	1183.39	5754.04	127.64	
36	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	0.019	1217.86	23.24	1375.61	26.25	157.75	
37	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	2.341	25.49	59.68	24.32	56.94	-1.17	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第10页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
38	手持式风动凿岩机	台班	35.251	11.26	396.93	11.26	396.93		
39	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.052	574.21	29.91	671.34	34.97	97.13	
40	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	2.200	1014.40	2231.30	1073.61	2361.54	59.21	
41	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	0.019	1272.15	24.27	1360.95	25.97	88.8	
42	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
43	履带式起重机提升质量(t) 15	台班	0.315	741.20	233.42	784.86	247.17	43.66	
44	汽车式起重机提升质量16t	台班	0.969	890.11	862.44	943.13	913.82	53.02	
45	汽车式起重机提升质量20t	台班	3.562	962.54	3428.77	1019.35	3631.14	56.81	
46	门式起重机提升质量10t	台班	0.743	433.39	322.13	427.21	317.54	-6.18	
47	门式起重机提升质量20t	台班	6.026	609.97	3675.74	595.47	3588.36	-14.5	
48	载重汽车装载质量(t) 4	台班	1.228	398.64	489.46	477.88	586.75	79.24	
49	载重汽车装载质量6t	台班	1.746	465.97	813.69	515.13	899.54	49.16	
50	载重汽车装载质量20t	台班	1.362	913.24	1243.58	1005.77	1369.58	92.53	
51	自卸汽车装载质量(t) 12	台班	0.032	863.58	27.70	932.49	29.91	68.91	
52	自卸汽车装载质量15t	台班	0.694	966.83	671.00	1045.11	725.33	78.28	
53	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	46.423	966.83	44883.50	1045.11	48517.52	78.28	
54	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
55	轨道平车装载质量10t	台班	4.871	81.37	396.36	81.37	396.36		
56	电动单筒快速卷扬机牵引力(kN) 5	台班	0.226	155.12	35.11	154.09	34.88	-1.03	
57	混凝土输送泵输送量75m³/h	台班	3.333	1035.07	3449.96	1009.31	3364.1	-25.76	
58	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.796	197.40	354.59	195.4	351	-2	
59	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	4.803	197.40	948.08	195.4	938.47	-2	
60	混凝土抹平机功率5.5kW	台班	5.012	22.81	114.33	21.19	106.21	-1.62	
61	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	20.000	29.57	591.40	27.36	547.2	-2.21	
62	钢筋调直机直径(mm) 14	台班	0.731	35.16	25.69	34.33	25.08	-0.83	
63	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.250	40.37	50.47	38.12	47.65	-2.25	
64	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.847	24.56	94.48	23.67	91.05	-0.89	
65	木工圆锯机直径500mm	台班	6.130	25.04	153.50	23.36	143.2	-1.68	
66	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	2.455	20.80	51.06	20.11	49.36	-0.69	
67	剪板机厚度*宽度 40mm*3100mm	台班	0.008	560.48	4.44	553.15	4.38	-7.33	
68	板料校平机厚度*宽度 16mm*2000mm	台班	0.008	998.79	7.91	990.35	7.84	-8.44	
69	刨边机加工长度12000mm	台班	0.009	482.79	4.25	477.48	4.2	-5.31	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第11页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
70	管子切断机管径250mm	台班	3.522	41.46	146.01	39.88	140.44	-1.58	
71	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	0.268	221.70	59.52	217.98	58.52	-3.72	
72	型钢矫正机厚度*宽度 60mm*800mm	台班	0.002	195.72	0.34	191.23	0.34	-4.49	
73	交流弧焊机容量21kV A	台班	0.045	57.02	2.54	52.8	2.35	-4.22	
74	交流弧焊机容量32kV A	台班	12.071	83.57	1008.79	76.81	927.19	-6.76	
75	交流弧焊机容量42kV A	台班	12.584	116.57	1466.90	106.61	1341.57	-9.96	
76	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	2.721	87.68	238.54	81.13	220.72	-6.55	
77	直流弧焊机容量32kV A	台班	2.803	87.68	245.73	81.13	227.37	-6.55	
78	氩弧焊机电流500A	台班	19.623	90.86	1782.95	85.91	1685.82	-4.95	
79	二氧化碳气体保护焊机电流500A	台班	1.932	122.46	236.62	118.66	229.28	-3.8	
80	自动埋弧焊机电流500A	台班	26.763	102.31	2738.12	95.72	2561.75	-6.59	
81	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.272	16.25	4.42	15.78	4.29	-0.47	
82	电焊条烘干箱容量 45cm3*35cm3*45cm3	台班	9.038	16.25	146.87	15.78	142.62	-0.47	
83	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	17.626	117.20	2065.72	109.67	1933	-7.53	
84	轴流通风机功率7.5kW	台班	8.559	39.97	342.11	37.15	317.97	-2.82	
85	水泥砂浆 1:2	m3	0.168	232.70	39.12	421.4	70.85	188.7	
86	砌筑水泥砂浆 M10	m3	2.397	154.51	370.30	308.59	739.57	154.08	
87	绿色透水沥青混凝土	m3	47.186	916.97	43268.32	1800	84935.14	883.03	41666.82
88	红色透水沥青混凝土	m3	128.205	916.97	117560.47	1800	230769.65	883.03	113209.18
89	普通透水沥青混凝土	m3	175.392	916.97	160828.79	1300	228009.02	383.03	67180.23
	小计				463346.00		714122.37		242374.65
四	机械								
1	机械人工	工日	217.777	134.00	29182.06	134	29182.06		
2	柴油	kg	1728.396	6.94	11995.07	8.419	14551.36	1.479	2556.3
3	柴油	kg	492.420	6.94	3417.39	8.419	4145.68	1.479	728.29
4	柴油	kg	6.240	6.94	43.31	8.419	52.54	1.479	9.23
5	柴油	kg	3760.765	6.94	26099.71	8.419	31661.88	1.479	5562.17
6	汽油	kg	32.912	7.00	230.38	10.11	332.74	3.11	102.36
7	电	kw h	5044.175	0.70	3530.92	0.63	3177.83	-0.07	-353.09
8	电	kw h	682.213	0.70	477.55	0.63	429.79	-0.07	-47.75
9	电	kw h	7948.670	0.70	5564.07	0.63	5007.66	-0.07	-556.41

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第12页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
10	折旧费	元	25315.2 ₉₈	0.85	21518	0.85	21518		
11	检修费	元	5895.02 ₃	0.85	5010.77	0.85	5010.77		
12	维护费	元	17235.8 ₀₅	0.85	14650.43	0.85	14650.43		
13	安拆费及场外运费	元	2404.33 ₉	0.90	2163.91	0.9	2163.91		
14	其他费	元	1026.17 ₀	1.00	1026.17	1	1026.17		
15	校验费	元	100.228	0.85	85.19	0.85	85.19		
16	夯实机电动20~62N m	台班	134.159	26.47	3551.19	26.47	3551.19		
17	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kW/h	台班	0.037	823.79	30.55	823.79	30.55		
18	热熔划线车手推式	台班	1.228	416.54	511.43	420.13	515.84	3.59	4.41
19	热熔釜溶解车	台班	1.228	390.08	478.95	393.44	483.07	3.36	4.13
20	金属面抛光机	台班	0.908	11.23	10.19	11.33	10.28	0.1	0.09
21	后切式石料加工机	台班	0.225	16.70	3.76	18.72	4.22	2.02	0.46
22	其他机械费	元	15.610	1.00	15.61	1	15.61		
23	回程费(占机械费)	元	1526.18 ₀	1.00	1526.18	1	1526.18		
24	超声波探伤仪扫描量程:0.0~10000mm,声速量程:1000~15000m/s,脉冲移位:-20~3000μs	台班	5.317	89.48	475.78	89.46	475.67	-0.02	
25	履带式推土机功率(kw) 75	台班	3.413	857.00	2925.24	940.56	3210.46	83.56	
26	履带式推土机功率75kW	台班	0.160	857.00	137.16	940.56	150.53	83.56	
27	履带式推土机功率(kw) 75	台班	1.642	857.00	1406.86	940.56	1544.03	83.56	
28	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.243	938.27	227.97	1025.54	249.18	87.27	
29	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	2.889	801.50	2315.23	851.31	2459.11	49.81	
30	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	5.475	801.50	4388.47	851.31	4661.2	49.81	
31	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	1.860	1149.61	2138.68	1242.79	2312.03	93.18	
32	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	0.810	1149.61	931.38	1242.79	1006.87	93.18	
33	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	0.037	576.58	21.38	654.57	24.27	77.99	
34	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.178	680.01	120.73	766.9	136.16	86.89	
35	平地机功率(kw) 90	台班	3.717	747.75	2779.66	800.16	2974.48	52.41	
36	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.599	381.84	228.69	411.11	246.22	29.27	
37	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.179	381.84	68.52	411.11	73.77	29.27	
38	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.159	503.72	80.22	551.18	87.78	47.46	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第13页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
39	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	1.566	503.72	788.83	551.18	863.15	47.46	
40	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
41	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	3.325	604.21	2008.98	667.73	2220.18	63.52	
42	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	0.014	884.20	12.1	1003.6	13.73	119.4	
43	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.200	915.31	2013.34	1017.82	2238.83	102.51	
44	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.431	915.31	2225.27	1017.82	2474.49	102.51	
45	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	4.920	790.82	3891.01	878.08	4320.35	87.26	
46	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	5.383	790.82	4257.23	878.08	4726.97	87.26	
47	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	4.457	1055.75	4705.63	1183.39	5274.54	127.64	
48	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	4.862	1055.75	5133.42	1183.39	5754.04	127.64	
49	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	0.019	1217.86	23.24	1375.61	26.25	157.75	
50	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	2.341	25.49	59.68	24.32	56.94	-1.17	
51	手持式风动凿岩机	台班	35.251	11.26	396.93	11.26	396.93		
52	汽车式沥青喷洒机箱容量(L) 4000	台班	0.052	574.21	29.91	671.34	34.97	97.13	
53	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	2.200	1014.40	2231.3	1073.61	2361.54	59.21	
54	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	0.019	1272.15	24.27	1360.95	25.97	88.8	
55	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
56	履带式起重机提升质量(t) 15	台班	0.315	741.20	233.42	784.86	247.17	43.66	
57	汽车式起重机提升质量16t	台班	0.969	890.11	862.44	943.13	913.82	53.02	
58	汽车式起重机提升质量20t	台班	3.562	962.54	3428.77	1019.35	3631.14	56.81	
59	门式起重机提升质量10t	台班	0.743	433.39	322.13	427.21	317.54	-6.18	
60	门式起重机提升质量20t	台班	6.026	609.97	3675.74	595.47	3588.36	-14.5	
61	载重汽车装载质量(t) 4	台班	1.228	398.64	489.46	477.88	586.75	79.24	
62	载重汽车装载质量6t	台班	1.746	465.97	813.69	515.13	899.54	49.16	
63	载重汽车装载质量20t	台班	1.362	913.24	1243.58	1005.77	1369.58	92.53	
64	自卸汽车装载质量(t) 12	台班	0.032	863.58	27.7	932.49	29.91	68.91	
65	自卸汽车装载质量15t	台班	0.694	966.83	671	1045.11	725.33	78.28	
66	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	46.423	966.83	44883.5	1045.11	48517.52	78.28	
67	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
68	轨道平车装载质量10t	台班	4.871	81.37	396.36	81.37	396.36		
69	电动单筒快速卷扬机牵引力(kN) 5	台班	0.226	155.12	35.11	154.09	34.88	-1.03	
70	混凝土输送泵输送量75m³/h	台班	3.333	1035.07	3449.96	1009.31	3364.1	-25.76	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第14页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
71	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.796	197.40	354.59	195.4	351	-2	
72	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	4.803	197.40	948.08	195.4	938.47	-2	
73	混凝土抹平机功率5.5kW	台班	5.012	22.81	114.33	21.19	106.21	-1.62	
74	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	20.000	29.57	591.4	27.36	547.2	-2.21	
75	钢筋调直机直径(mm) 14	台班	0.731	35.16	25.69	34.33	25.08	-0.83	
76	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.250	40.37	50.47	38.12	47.65	-2.25	
77	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.847	24.56	94.48	23.67	91.05	-0.89	
78	木工圆锯机直径500mm	台班	6.130	25.04	153.5	23.36	143.2	-1.68	
79	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	2.455	20.80	51.06	20.11	49.36	-0.69	
80	剪板机厚度*宽度 40mm*3100mm	台班	0.008	560.48	4.44	553.15	4.38	-7.33	
81	板料校平机厚度*宽度 16mm*2000mm	台班	0.008	998.79	7.91	990.35	7.84	-8.44	
82	刨边机加工长度12000mm	台班	0.009	482.79	4.25	477.48	4.2	-5.31	
83	管子切断机管径250mm	台班	3.522	41.46	146.01	39.88	140.44	-1.58	
84	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	0.268	221.70	59.52	217.98	58.52	-3.72	
85	型钢矫正机厚度*宽度 60mm*800mm	台班	0.002	195.72	0.34	191.23	0.34	-4.49	
86	交流弧焊机容量21kV A	台班	0.045	57.02	2.54	52.8	2.35	-4.22	
87	交流弧焊机容量32kV A	台班	12.071	83.57	1008.79	76.81	927.19	-6.76	
88	交流弧焊机容量42kV A	台班	12.584	116.57	1466.9	106.61	1341.57	-9.96	
89	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	2.721	87.68	238.54	81.13	220.72	-6.55	
90	直流弧焊机容量32kV A	台班	2.803	87.68	245.73	81.13	227.37	-6.55	
91	氩弧焊机电流500A	台班	19.623	90.86	1782.95	85.91	1685.82	-4.95	
92	二氧化碳气体保护焊机电流500A	台班	1.932	122.46	236.62	118.66	229.28	-3.8	
93	自动埋弧焊机电流500A	台班	26.763	102.31	2738.12	95.72	2561.75	-6.59	
94	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.272	16.25	4.42	15.78	4.29	-0.47	
95	电焊条烘干箱容量 45cm3*35cm3*45cm3	台班	9.038	16.25	146.87	15.78	142.62	-0.47	
96	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	17.626	117.20	2065.72	109.67	1933	-7.53	
97	轴流通风机功率7.5kW	台班	8.559	39.97	342.11	37.15	317.97	-2.82	
	小计				256118.06		272128.93		8010.19
	合计				4800536.41		6343723.63		1555110.83

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	型钢 综合	kg	46.565	3.4	4.916	1.516	70.59
2	型钢 综合	t	0.023	3415	4916.29	1501.29	34.53
3	镀锌方钢 60*40	t	0.029	3415	4916.29	1501.29	43.69
4	镀锌方钢 80*40宽	t	0.023	3415	4916.29	1501.29	34.32
5	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.019	3415	4916.29	1501.29	27.92
6	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.004	3415	4916.29	1501.29	6.08
7	镀锌钢管 φ30	t	0.028	3415	4916.29	1501.29	41.57
8	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	81.405	3.5	4.941	1.441	117.3
9	钢筋 HPB300 φ8	kg	2226.660	3.5	4.941	1.441	3208.62
10	钢筋 HPB300 φ10	kg	92.820	3.5	4.941	1.441	133.75
11	钢筋 HRB400 φ10	kg	2675.460	3.5	4.941	1.441	3855.34
12	钢筋 HRB400 φ12	kg	4173.800	3.5	4.941	1.441	6014.45
13	钢筋 综合	kg	40.283	3.4	4.941	1.541	62.08
14	镀锌铁丝 φ3.5	kg	12.206	5.18	4.93	-0.25	-3.05
15	镀锌铁丝 φ4.0	kg	121.326	5.18	4.93	-0.25	-30.33
16	钢丝绳 6*19- φ14	m	40.138	4.95	6.91	1.96	78.67
17	钢丝绳 φ8	m	0.758	3.1	5.46	2.36	1.79
18	钢丝绳 φ12	kg	82.202	7.73	9.79	2.06	169.34
19	圆钢 综合	t	0.004	3060	4916.29	1856.29	8.33
20	六角空心钢 综合	kg	5.414	2.88	3.76	0.88	4.76
21	角钢 综合	kg	10.481	3.42	4.916	1.496	15.68
22	中厚钢板 综合	t	0.104	3390	4916.29	1526.29	158.05
23	镀锌矩形钢柱 100x80x6厚	t	0.092	3390	4916.29	1526.29	140.11
24	镀锌钢管 φ30	t	0.055	3390	4916.29	1526.29	84.53
25	镀锌矩形钢柱 80x40x3厚	t	0.041	3390	4916.29	1526.29	62.27
26	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.037	3390	4916.29	1526.29	56.78
27	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.008	3390	4916.29	1526.29	12.36
28	异形工字钢 150x8厚	t	0.295	3390	9500	6110	1802.98
29	矩形钢(心型) 200*200*5 定制成品	t	0.712	3390	8500	5110	3638.64
30	100*80*6厚镀锌矩形钢柱 成品定制	t	0.105	3390	8500	5110	535.19
31	镀锌方钢 60*40	t	0.058	3390	4916.29	1526.29	88.84
32	镀锌方钢 80*40宽	t	0.046	3390	4916.29	1526.29	69.78
33	异形变截面冷轧钢柱 250*120*9*14	t	0.056	3390	9500	6110	341.52
34	冷轧钢柱异形 HW250*250*9*14	t	0.507	3390	8500	5110	2593.07
35	预埋件 5/10厚钢板 4φ12	kg	32.304	3.42	4.916	1.496	48.33
36	预埋件 100x50x5 L型不锈钢、对拉螺栓	kg	9.422	3.42	4.916	1.496	14.1
37	预埋件 10厚钢板 4φ22	kg	183.729	3.42	4.916	1.496	274.86
38	铝合金型材转接件	kg	31.685	18.12	17.76	-0.36	-11.41
39	铈钨棒	g	107.413	0.46	0.61	0.15	16.11

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
40	密封圈	个	13.635	5	6.98	1.98	27
41	土工布	m2	254.954	11.7	5.32	-6.38	-1626.61
42	无纺土工布	m2	8.915	8.58	5.32	-3.26	-29.06
43	射钉	10个	4.042	1.45	6	4.55	18.39
44	不锈钢六角螺栓 M6*30	10个	11.676	3	2.35	-0.65	-7.59
45	不锈钢六角螺栓 M8*30	套	116.758	0.5	0.37	-0.13	-15.18
46	地脚螺栓 M24*500	套	73.379	10	5.82	-4.18	-306.73
47	镀锌双头螺栓 M12*350	套	73.379	3.39	2.36	-1.03	-75.58
48	铝合金石材干挂挂件	套	116.758	2.88	2.65	-0.23	-26.85
49	不锈钢石材背栓	个	116.758	1.65	1.66	0.01	1.17
50	低合金钢焊条 E43系列	kg	330.687	14.2	5.2	-9	-2976.18
51	焊丝 φ3.2	kg	266.253	12.3	12.98	0.68	181.05
52	焊剂	kg	95.354	3.25	4.32	1.07	102.03
53	石料切割锯片	片	33.614	31.52	11.45	-20.07	-674.64
54	水砂纸	张	112.362	0.42	10.84	10.42	1170.81
55	不锈钢法兰盘 φ59	只	349.146	7.41	6.65	-0.76	-265.35
56	石材抛光片	片	19.933	4.5	3.77	-0.73	-14.55
57	铁件 综合	kg	832.919	4.5	4.91	0.41	341.5
58	预埋铁件	kg	20.260	4.1	4.91	0.81	16.41
59	白水泥	kg	286.649	0.57	0.504	-0.066	-18.92
60	水泥 32.5	t	0.756	307	469.03	162.03	122.55
61	水泥 42.5	kg	42.000	0.35	0.456	0.106	4.45
62	砂子 中粗砂	m3	136.962	67	174	107	16.73
63	砂子 中粗砂	m3	139.250	67	174	107	261.56
64	碎石 综合	m3	283.393	76.59	107	30.41	8617.97
65	碎石 20	m3	-5.422	76.59	107	30.41	-164.87
66	碎石 40	m3	27.721	76.59	107	30.41	843.01
67	石膏粉	kg	13.468	0.6	2.65	2.05	27.61
68	标准砖 240*115*53	千块	6.882	477.5	424.78	-52.72	-362.81
69	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	3.182	287.5	360	72.5	230.73
70	混凝土连接型侧石 15*27*100cm	m	2032.928	30	49	19	38625.63
71	混凝土连接型侧石 25*30*100cm	m	202.000	30	63	33	6666
72	混凝土连接型侧石 12*30*100cm	m	78.780	30	46.2	16.2	1276.24
73	混凝土树池石	m	2180.388	30	45.16	15.16	33054.68
74	原木	m3	0.010	1280	1926.84	646.84	6.37
75	板方材	m3	9.958	2100	1511.69	-588.31	-5858.5
76	印尼菠萝格防腐木	m3	0.719	2100	12000	9900	7115.42
77	90*30 @150菠萝格防腐木装饰木条	m3	6.009	2100	12000	9900	59487.32
78	板方材 杉木	m3	0.576	2100	1511.69	-588.31	-338.91
79	挡脚板	m3	0.033	1800	1137.93	-662.07	-21.73
80	杉木板方材	m3	0.384	2100	1511.69	-588.31	-225.62
81	松木板方材	m3	0.026	2100	1511.69	-588.31	-15.41
82	垫木 60*60*60	块	7.051	0.61	0.53	-0.08	-0.56

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
83	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8	m2	57.330	121.08	363.19	242.11	13880.12
84	95宽40厚印尼菠萝格防腐木,留缝5	m2	42.538	85	480	395	16802.35
85	芝麻灰光面花岗岩 600 X600 X100	m2	7.725	160	510	350	2703.75
86	火烧板 300*600*30cm	m2	15.300	160	107.33	-52.67	-805.85
87	天然石材饰面板 100厚芝麻白	m2	42.162	160	797.78	637.78	26890.37
88	30厚黄锈石荔枝面	m2	928.695	160	273	113	104942.54
89	150厚异形切割黄锈石荔枝面	m2	394.264	160	1365	1205	475087.64
90	100厚芝麻白光面花岗岩拐角处异型加工 0.6*0.5*0.1厚	m2	219.161	160	797.78	637.78	139776.73
91	100厚光面中国黑压顶	m2	36.396	160	797.78	637.78	23212.74
92	0.5*0.6*0.03芝麻白烧面花岗岩	m2	213.041	160	140	-20	-4260.82
93	芝麻白火烧面花岗岩 600*500*30	m2	80.794	160	140	-20	-1615.88
94	芝麻灰光面花岗岩 600mm*600mm*100mm	m2	7.956	160	510	350	2784.6
95	铝合金轻型方板天棚龙骨(中龙骨直接吊挂骨架) 500*500mm	m2	16.200	15	14.73	-0.27	-4.37
96	防滑木条	m3	0.003	1336	1174.76	-161.24	-0.53
97	不锈钢管栏杆圆弧形(带扶手)	m	60.500	245	150	-95	-5747.5
98	酚醛调和漆 各色	kg	58.503	15	15.3	0.3	17.55
99	酚醛调和漆	kg	66.394	15	15.3	0.3	19.92
100	氟碳罩面清漆	kg	18.543	89	78.12	-10.88	-201.75
101	环氧富锌底漆	kg	26.035	36.44	19.93	-16.51	-429.84
102	聚氨酯磁漆	kg	53.067	25.99	24.6	-1.39	-73.76
103	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	24.577	27.96	24.53	-3.43	-84.3
104	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	48.741	30	26.38	-3.62	-176.44
105	氟碳漆用光面腻子粉	kg	263.654	1.74	2.27	0.53	139.74
106	酚醛防锈漆 红丹	kg	74.248	12.1	11.27	-0.83	-61.63
107	红丹防锈漆	kg	17.709	14.8	24	9.2	162.92
108	金属氟碳漆面漆	kg	53.699	88.45	77.57	-10.88	-584.25
109	乳化沥青	kg	5811.654	6.58	3.26	-3.32	-19294.69
110	密封胶	kg	1.877	12.9	10.81	-2.09	-3.92
111	沥青膏	kg	492.248	19	3.26	-15.74	-7747.99
112	防腐油	kg	22.473	1.48	2.48	1	22.47
113	熟桐油	kg	11.369	54	14.39	-39.61	-450.31
114	柴油	t	0.174	6938	8.419	-6929.581	-1203.36
115	柴油	t	0.174	6938	8.419	-6929.581	-1203.36
116	油漆溶剂油	kg	23.517	4.4	4.33	-0.07	-1.65
117	硬白蜡	kg	1.588	5.8	7.96	2.16	3.43
118	光蜡	kg	2.397	13.5	11.87	-1.63	-3.91
119	环氧树脂	kg	9.075	27.5	29.2	1.7	15.43
120	草酸	kg	0.599	4.5	4.8	0.3	0.18
121	丙烯酸聚氨酯固化剂	kg	13.110	16.59	14.59	-2	-26.22

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 4 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
122	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	43.813	13.41	11.79	-1.62	-70.98
123	氟碳漆固化剂	kg	4.857	63	27.08	-35.92	-174.46
124	隔离剂	kg	114.926	0.82	0.74	-0.08	-9.19
125	稀释剂	kg	2.088	13.1	12.34	-0.76	-1.59
126	氩气	m3	53.707	17	12.01	-4.99	-268
127	二氧化碳气体	m3	12.559	1.2	1.09	-0.11	-1.38
128	乙炔气	m3	44.828	28	25.34	-2.66	-119.24
129	YJ-III胶	kg	16.271	13.12	11.88	-1.24	-20.18
130	云石AB胶	kg	3.595	36.7	33.22	-3.48	-12.51
131	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	29.444	17.83	11.36	-6.47	-190.5
132	焊接钢管 综合	t	0.396	4716.8	4845.76	128.96	51.07
133	镀锌矩形钢柱 100x80x6厚	t	0.880	4716.8	4916.29	199.49	175.59
134	镀锌矩形钢柱 80x40x3厚	t	0.391	4716.8	4916.29	199.49	78.04
135	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.614	4716.8	4916.29	199.49	122.45
136	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.134	4716.8	4916.29	199.49	26.66
137	异形工字钢 150x8厚	t	2.829	4716.8	9500	4783.2	13533.37
138	镀锌钢管 Φ30	t	0.914	4716.8	4916.29	199.49	182.29
139	矩形钢(心型) 200*200*5 定制成品	t	6.827	4716.8	8500	3783.2	25829.49
140	80*40*3厚镀锌矩形钢 成品定制	t	1.004	4716.8	9500	4783.2	4803.34
141	镀锌方钢 60*40	t	0.960	4716.8	4916.29	199.49	191.59
142	镀锌方钢 80*40宽	t	0.754	4716.8	4916.29	199.49	150.49
143	异形变截面冷轧钢柱 250*120*9*14	t	0.536	4716.8	9500	4783.2	2563.53
144	冷轧钢柱异形 HW250*250*9*14	t	4.866	4716.8	8500	3783.2	18407.35
145	橡胶压力管	m	4.545	105	109.22	4.22	19.18
146	卡箍(泵管用)	个	3.030	88	103.7	15.7	47.57
147	吊杆	kg	2.352	4.49	3.95	-0.54	-1.27
148	美纹纸	m	91.575	0.58	0.34	-0.24	-21.98
149	吊装夹具	套	0.421	120	103.45	-16.55	-6.97
150	钢支撑及配件	kg	259.778	4.6	5.44	0.84	218.21
151	角钢 支架	kg	1.746	4.22	3.699	-0.521	-0.91
152	零星钢构件	t	0.088	5000	4628.32	-371.68	-32.71
153	金属结构铁件	kg	185.986	4.61	4.24	-0.37	-68.81
154	泡沫防潮纸	m2	44.563	95	4.42	-90.58	-4036.53
155	锯木屑	m3	8.026	18	5.33	-12.67	-101.69
156	电	kW h	751.247	0.7	0.63	-0.07	-52.59
157	电	kW h	209.960	0.7	0.63	-0.07	-14.7
158	水	m3	1050.775	5.13	5.39	0.26	273.2
159	复合模板	m2	193.121	37.12	36.47	-0.65	-125.53
160	组合钢模板	kg	69.059	4.3	4.9	0.6	41.44
161	钢模板连接件	kg	141.044	4.3	4.53	0.23	32.44
162	脚手架钢管	kg	181.871	4.55	4.75	0.2	36.37
163	脚手架钢管底座	个	1.277	5	4.17	-0.83	-1.06
164	木脚手板	m3	0.588	1652.1	1465.52	-186.58	-109.63

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 5 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
165	扣件	个	73.171	5.67	5	-0.67	-49.02
166	木支撑	m3	3.343	1800	2010.35	210.35	703.29
167	千斤顶	台	0.421	1400	1313.79	-86.21	-36.32
168	球墨铸铁井盖1 φ700	套	5.000	288	588	300	1500
169	球墨铸铁井盖 φ700	套	25.000	288	560	272	6800
170	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	9.180	600	1000	400	3672
171	混凝土缘石 12*20*100cm	m	2020.000	35.6	36.08	0.48	969.6
172	芝麻灰花岗岩道牙 600*100*300	m	55.954	46	90	44	2461.98
173	600*300*230异型定制树池	m	123.220	46	435	389	47932.58
174	透水砖 砂基	m2	83.698	5	260	255	21342.94
175	砂基透水砖 D型	m2	165.830	5	260	255	42286.65
176	石灰砂浆 1:3	m3	1.000	192.05	507.6	315.55	315.68
177	石灰砂浆 1:3	m3	12.400	192.05	507.6	315.55	3912.82
178	石油沥青砂浆 1:2:7	m3	0.165	1483.81	1358.41	-125.4	-20.65
179	预拌混凝土 C15	m3	10.590	200	345	145	1535.53
180	透水混凝土	m3	24.468	200	525	325	7952.18
181	预拌混凝土 C15	m3	41.414	200	345	145	6005.04
182	预拌混凝土 C20	m3	214.837	260	355	95	20409.54
183	预拌混凝土 C20	m3	266.410	260	355	95	25308.98
184	透水混凝土 C25	m3	1171.600	260	495	235	275326
185	预拌混凝土 C25	m3	59.186	260	365	105	6214.53
186	预拌混凝土 C30	m3	516.582	260	375	115	59406.94
	材料价差合计						1526782.22
1	柴油	kg	1728.396	6.94	8.419	1.479	2556.3
2	柴油	kg	492.420	6.94	8.419	1.479	728.29
3	柴油	kg	6.240	6.94	8.419	1.479	9.23
4	柴油	kg	3760.765	6.94	8.419	1.479	5562.17
5	汽油	kg	32.912	7	10.11	3.11	102.36
6	电	kw h	5044.175	0.7	0.63	-0.07	-353.09
7	电	kw h	682.213	0.7	0.63	-0.07	-47.75
8	电	kw h	7948.670	0.7	0.63	-0.07	-556.41
9	热熔划线车 手推式	台班	1.228	416.54	420.13	3.59	4.41
10	热熔釜溶解车	台班	1.228	390.08	393.44	3.36	4.13
11	金属面抛光机	台班	0.908	11.23	11.33	0.1	0.09
12	后切式石料加工机	台班	0.225	16.7	18.72	2.02	0.46
	机械价差合计						8010.19
	价差合计: 1555110.83						

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	底漆	kg	46.865112	17.61	825.29		
2	热熔标线涂料	kg	884.025	4.1	3624.5		
3	玻璃钢树池	m	212.0886	500	106044.3		
4	玻璃钢花坛	m	91.545	500	45772.5		
合计					156266.59		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：7,655,302.57

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	kg	46.565	3.4	4.916	1.516	70.59
2	型钢 综合	t	0.023	3415	4916.29	1501.29	34.53
3	镀锌方钢 60*40	t	0.029	3415	4916.29	1501.29	43.69
4	镀锌方钢 80*40宽	t	0.023	3415	4916.29	1501.29	34.32
5	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.019	3415	4916.29	1501.29	27.92
6	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.004	3415	4916.29	1501.29	6.08
7	镀锌钢管 ϕ 30	t	0.028	3415	4916.29	1501.29	41.57
8	钢筋 HPB300 ϕ 10以内	kg	81.405	3.5	4.941	1.441	117.3
9	钢筋 HPB300 ϕ 8	kg	2226.660	3.5	4.941	1.441	3208.62
10	钢筋 HPB300 ϕ 10	kg	92.820	3.5	4.941	1.441	133.75
11	钢筋 HRB400 ϕ 10	kg	2675.460	3.5	4.941	1.441	3855.34
12	钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	4173.800	3.5	4.941	1.441	6014.45
13	钢筋 综合	kg	40.283	3.4	4.941	1.541	62.08
14	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	12.206	5.18	4.93	-0.25	-3.05
15	镀锌铁丝 ϕ 4.0	kg	121.326	5.18	4.93	-0.25	-30.33
16	钢丝绳 6*19- ϕ 14	m	40.138	4.95	6.91	1.96	78.67
17	钢丝绳 ϕ 8	m	0.758	3.1	5.46	2.36	1.79
18	钢丝绳 ϕ 12	kg	82.202	7.73	9.79	2.06	169.34
19	圆钢 综合	t	0.004	3060	4916.29	1856.29	8.33
20	六角空心钢 综合	kg	5.414	2.88	3.76	0.88	4.76
21	角钢 综合	kg	10.481	3.42	4.916	1.496	15.68
22	中厚钢板 综合	t	0.104	3390	4916.29	1526.29	158.05
23	镀锌矩形钢柱 100x80x6厚	t	0.092	3390	4916.29	1526.29	140.11
24	镀锌钢管 ϕ 30	t	0.055	3390	4916.29	1526.29	84.53
25	镀锌矩形钢柱 80x40x3厚	t	0.041	3390	4916.29	1526.29	62.27
26	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.037	3390	4916.29	1526.29	56.78
27	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.008	3390	4916.29	1526.29	12.36
28	异形工字钢 150x8厚	t	0.295	3390	9500	6110	1802.98
29	矩形钢(心型) 200*200*5 定制成品	t	0.712	3390	8500	5110	3638.64
30	100*80*6厚镀锌矩形钢柱 成品定制	t	0.105	3390	8500	5110	535.19
31	镀锌方钢 60*40	t	0.058	3390	4916.29	1526.29	88.84
32	镀锌方钢 80*40宽	t	0.046	3390	4916.29	1526.29	69.78
33	异形变截面冷轧钢柱 250*120*9*14	t	0.056	3390	9500	6110	341.52
34	冷轧钢柱异形 HW250*250*9*14	t	0.507	3390	8500	5110	2593.07
35	预埋件 5/10厚钢板 4 ϕ 12	kg	32.304	3.42	4.916	1.496	48.33
36	预埋件 100x50x5 L型不锈钢、对拉螺栓	kg	9.422	3.42	4.916	1.496	14.1
37	预埋件 10厚钢板 4 ϕ 22	kg	183.729	3.42	4.916	1.496	274.86
38	铝合金型材转接件	kg	31.685	18.12	17.76	-0.36	-11.41
39	铈钨棒	g	107.413	0.46	0.61	0.15	16.11
40	密封圈	个	13.635	5	6.98	1.98	27
41	土工布	m2	254.954	11.7	5.32	-6.38	-1626.61

材料价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
42	无纺土工布	m2	8.915	8.58	5.32	-3.26	-29.06
43	射钉	10个	4.042	1.45	6	4.55	18.39
44	不锈钢六角螺栓 M6*30	10个	11.676	3	2.35	-0.65	-7.59
45	不锈钢六角螺栓 M8*30	套	116.758	0.5	0.37	-0.13	-15.18
46	地脚螺栓 M24*500	套	73.379	10	5.82	-4.18	-306.73
47	镀锌双头螺栓 M12*350	套	73.379	3.39	2.36	-1.03	-75.58
48	铝合金石材干挂挂件	套	116.758	2.88	2.65	-0.23	-26.85
49	不锈钢石材背栓	个	116.758	1.65	1.66	0.01	1.17
50	低合金钢焊条 E43系列	kg	330.687	14.2	5.2	-9	-2976.18
51	焊丝 ϕ 3.2	kg	266.253	12.3	12.98	0.68	181.05
52	焊剂	kg	95.354	3.25	4.32	1.07	102.03
53	石料切割锯片	片	33.614	31.52	11.45	-20.07	-674.64
54	水砂纸	张	112.362	0.42	10.84	10.42	1170.81
55	不锈钢法兰盘 ϕ 59	只	349.146	7.41	6.65	-0.76	-265.35
56	石材抛光片	片	19.933	4.5	3.77	-0.73	-14.55
57	铁件 综合	kg	832.919	4.5	4.91	0.41	341.5
58	预埋铁件	kg	20.260	4.1	4.91	0.81	16.41
59	白水泥	kg	286.649	0.57	0.504	-0.066	-18.92
60	水泥 32.5	t	0.756	307	469.03	162.03	122.55
61	水泥 42.5	kg	42.000	0.35	0.456	0.106	4.45
62	砂子 中粗砂	m3	136.962	67	174	107	16.73
63	砂子 中粗砂	m3	139.250	67	174	107	261.56
64	碎石 综合	m3	283.393	76.59	107	30.41	8617.97
65	碎石 20	m3	-5.422	76.59	107	30.41	-164.87
66	碎石 40	m3	27.721	76.59	107	30.41	843.01
67	石膏粉	kg	13.468	0.6	2.65	2.05	27.61
68	标准砖 240*115*53	千块	6.882	477.5	424.78	-52.72	-362.81
69	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	3.182	287.5	360	72.5	230.73
70	混凝土连接型侧石 15*27*100cm	m	2032.928	30	49	19	38625.63
71	混凝土连接型侧石 25*30*100cm	m	202.000	30	63	33	6666
72	混凝土连接型侧石 12*30*100cm	m	78.780	30	46.2	16.2	1276.24
73	混凝土树池石	m	2180.388	30	45.16	15.16	33054.68
74	原木	m3	0.010	1280	1926.84	646.84	6.37
75	板方材	m3	9.958	2100	1511.69	-588.31	-5858.5
76	印尼菠萝格防腐木	m3	0.719	2100	12000	9900	7115.42
77	90*30 @150菠萝格防腐木装饰木条	m3	6.009	2100	12000	9900	59487.32
78	板方材 杉木	m3	0.576	2100	1511.69	-588.31	-338.91
79	挡脚板	m3	0.033	1800	1137.93	-662.07	-21.73
80	杉木板方材	m3	0.384	2100	1511.69	-588.31	-225.62
81	松木板方材	m3	0.026	2100	1511.69	-588.31	-15.41
82	垫木 60*60*60	块	7.051	0.61	0.53	-0.08	-0.56
83	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8	m2	57.330	121.08	363.19	242.11	13880.12
84	95宽40厚印尼菠萝格防腐木,留	m2	42.538	85	480	395	16802.35

材料价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	缝5						
85	芝麻灰光面花岗岩 600 X600 X100	m2	7.725	160	510	350	2703.75
86	火烧板 300*600*30cm	m2	15.300	160	107.33	-52.67	-805.85
87	天然石材饰面板 100厚芝麻白	m2	42.162	160	797.78	637.78	26890.37
88	30厚黄锈石荔枝面	m2	928.695	160	273	113	104942.54
89	150厚异形切割黄锈石荔枝面	m2	394.264	160	1365	1205	475087.64
90	100厚芝麻白光面花岗岩 拐角处异型加工 0.6*0.5*0.1厚	m2	219.161	160	797.78	637.78	139776.73
91	100厚光面中国黑压顶	m2	36.396	160	797.78	637.78	23212.74
92	0.5*0.6*0.03芝麻白烧面花岗岩	m2	213.041	160	140	-20	-4260.82
93	芝麻白火烧面花岗岩 600*500*30	m2	80.794	160	140	-20	-1615.88
94	芝麻灰光面花岗岩 600mm*600mm*100mm	m2	7.956	160	510	350	2784.6
95	铝合金轻型方板天棚龙骨(中龙骨 直接吊挂骨架) 500*500mm	m2	16.200	15	14.73	-0.27	-4.37
96	防滑木条	m3	0.003	1336	1174.76	-161.24	-0.53
97	不锈钢管栏杆圆形(带扶手)	m	60.500	245	150	-95	-5747.5
98	酚醛调和漆 各色	kg	58.503	15	15.3	0.3	17.55
99	酚醛调和漆	kg	66.394	15	15.3	0.3	19.92
100	氟碳罩面清漆	kg	18.543	89	78.12	-10.88	-201.75
101	环氧富锌底漆	kg	26.035	36.44	19.93	-16.51	-429.84
102	聚氨酯磁漆	kg	53.067	25.99	24.6	-1.39	-73.76
103	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	24.577	27.96	24.53	-3.43	-84.3
104	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	48.741	30	26.38	-3.62	-176.44
105	氟碳漆用光面腻子粉	kg	263.654	1.74	2.27	0.53	139.74
106	酚醛防锈漆 红丹	kg	74.248	12.1	11.27	-0.83	-61.63
107	红丹防锈漆	kg	17.709	14.8	24	9.2	162.92
108	金属氟碳漆面漆	kg	53.699	88.45	77.57	-10.88	-584.25
109	乳化沥青	kg	5811.654	6.58	3.26	-3.32	-19294.69
110	密封胶	kg	1.877	12.9	10.81	-2.09	-3.92
111	沥青膏	kg	492.248	19	3.26	-15.74	-7747.99
112	防腐油	kg	22.473	1.48	2.48	1	22.47
113	熟桐油	kg	11.369	54	14.39	-39.61	-450.31
114	柴油	t	0.174	6938	8.419	-6929.581	-1203.36
115	柴油	t	0.174	6938	8.419	-6929.581	-1203.36
116	油漆溶剂油	kg	23.517	4.4	4.33	-0.07	-1.65
117	硬白蜡	kg	1.588	5.8	7.96	2.16	3.43
118	光蜡	kg	2.397	13.5	11.87	-1.63	-3.91
119	环氧树脂	kg	9.075	27.5	29.2	1.7	15.43
120	草酸	kg	0.599	4.5	4.8	0.3	0.18
121	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	13.110	16.59	14.59	-2	-26.22
122	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	43.813	13.41	11.79	-1.62	-70.98
123	氟碳漆固化剂	kg	4.857	63	27.08	-35.92	-174.46

材料价差表

工程名称: 金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 4 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
124	隔离剂	kg	114.926	0.82	0.74	-0.08	-9.19
125	稀释剂	kg	2.088	13.1	12.34	-0.76	-1.59
126	氩气	m3	53.707	17	12.01	-4.99	-268
127	二氧化碳气体	m3	12.559	1.2	1.09	-0.11	-1.38
128	乙炔气	m3	44.828	28	25.34	-2.66	-119.24
129	YJ-III胶	kg	16.271	13.12	11.88	-1.24	-20.18
130	云石AB胶	kg	3.595	36.7	33.22	-3.48	-12.51
131	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	29.444	17.83	11.36	-6.47	-190.5
132	焊接钢管 综合	t	0.396	4716.8	4845.76	128.96	51.07
133	镀锌矩形钢柱 100x80x6厚	t	0.880	4716.8	4916.29	199.49	175.59
134	镀锌矩形钢柱 80x40x3厚	t	0.391	4716.8	4916.29	199.49	78.04
135	镀锌矩形钢 50x30x3厚	t	0.614	4716.8	4916.29	199.49	122.45
136	镀锌矩形钢 100*50x5厚	t	0.134	4716.8	4916.29	199.49	26.66
137	异形工字钢 150x8厚	t	2.829	4716.8	9500	4783.2	13533.37
138	镀锌钢管 ϕ 30	t	0.914	4716.8	4916.29	199.49	182.29
139	矩形钢（心型） 200*200*5 定制成品	t	6.827	4716.8	8500	3783.2	25829.49
140	80*40*3厚镀锌矩形钢 成品定制	t	1.004	4716.8	9500	4783.2	4803.34
141	镀锌方钢 60*40	t	0.960	4716.8	4916.29	199.49	191.59
142	镀锌方钢 80*40宽	t	0.754	4716.8	4916.29	199.49	150.49
143	异形变截面冷轧钢柱 250*120*9*14	t	0.536	4716.8	9500	4783.2	2563.53
144	冷轧钢柱异形 HW250*250*9*14	t	4.866	4716.8	8500	3783.2	18407.35
145	橡胶压力管	m	4.545	105	109.22	4.22	19.18
146	卡箍(泵管用)	个	3.030	88	103.7	15.7	47.57
147	吊杆	kg	2.352	4.49	3.95	-0.54	-1.27
148	美纹纸	m	91.575	0.58	0.34	-0.24	-21.98
149	吊装夹具	套	0.421	120	103.45	-16.55	-6.97
150	钢支撑及配件	kg	259.778	4.6	5.44	0.84	218.21
151	角钢 支架	kg	1.746	4.22	3.699	-0.521	-0.91
152	零星钢构件	t	0.088	5000	4628.32	-371.68	-32.71
153	金属结构铁件	kg	185.986	4.61	4.24	-0.37	-68.81
154	泡沫防潮纸	m2	44.563	95	4.42	-90.58	-4036.53
155	锯木屑	m3	8.026	18	5.33	-12.67	-101.69
156	电	kW h	751.247	0.7	0.63	-0.07	-52.59
157	电	kW h	209.960	0.7	0.63	-0.07	-14.7
158	水	m3	1050.775	5.13	5.39	0.26	273.2
159	复合模板	m2	193.121	37.12	36.47	-0.65	-125.53
160	组合钢模板	kg	69.059	4.3	4.9	0.6	41.44
161	钢模板连接件	kg	141.044	4.3	4.53	0.23	32.44
162	脚手架钢管	kg	181.871	4.55	4.75	0.2	36.37
163	脚手架钢管底座	个	1.277	5	4.17	-0.83	-1.06
164	木脚手板	m3	0.588	1652.1	1465.52	-186.58	-109.63
165	扣件	个	73.171	5.67	5	-0.67	-49.02
166	木支撑	m3	3.343	1800	2010.35	210.35	703.29

材料价差表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--园建工程

第 5 页 共 5 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
167	千斤顶	台	0.421	1400	1313.79	-86.21	-36.32
168	球墨铸铁井盖1 φ700	套	5.000	288	588	300	1500
169	球墨铸铁井盖 φ700	套	25.000	288	560	272	6800
170	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	9.180	600	1000	400	3672
171	混凝土缘石 12*20*100cm	m	2020.000	35.6	36.08	0.48	969.6
172	芝麻灰花岗岩道牙 600*100*300	m	55.954	46	90	44	2461.98
173	600*300*230异型定制树池	m	123.220	46	435	389	47932.58
174	透水砖 砂基	m2	83.698	5	260	255	21342.94
175	砂基透水砖 D型	m2	165.830	5	260	255	42286.65
176	石灰砂浆 1:3	m3	1.000	192.05	507.6	315.55	315.68
177	石灰砂浆 1:3	m3	12.400	192.05	507.6	315.55	3912.82
178	石油沥青砂浆 1:2:7	m3	0.165	1483.81	1358.41	-125.4	-20.65
179	预拌混凝土 C15	m3	10.590	200	345	145	1535.53
180	透水混凝土	m3	24.468	200	525	325	7952.18
181	预拌混凝土 C15	m3	41.414	200	345	145	6005.04
182	预拌混凝土 C20	m3	214.837	260	355	95	20409.54
183	预拌混凝土 C20	m3	266.410	260	355	95	25308.98
184	透水混凝土 C25	m3	1171.600	260	495	235	275326
185	预拌混凝土 C25	m3	59.186	260	365	105	6214.53
186	预拌混凝土 C30	m3	516.582	260	375	115	59406.94
				价差合计：1526782.22			

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		525775.12
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		1057.78
1.2	定额人工费	分部分项人工费		90131.73
1.3	定额材料费	分部分项材料费		111334.01
1.4	定额机械费	分部分项机械费		26078.59
1.5	定额管理费	分部分项管理费		21363.1
1.6	定额利润	分部分项利润		15610.29
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		261257.4
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		2982.9
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		254878.78
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		2031.33
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1364.39
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		19368.75
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		14025.35
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		5343.4
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		5343.4
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		15734.55
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		15734.55
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	204.40	183.95	37599.38	23843.26	952.50	49.06
	17250257@ 1	PE90	m	2074.66	28.86	59874.69			
	18090106@ 1	PE90管件1	个	558.01	162.20	90509.55			
2	补子目1	自来水开口费	处	10.00	3000.00	30000.00		30000.00	
3	5-3-32 换	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	10.00	3622.14	36221.40	4875.00	21412.20	1007.30
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	10.00	1081.40	10814.00	3338.10	3934.10	1322.80
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	40.00	70.00	2800.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	30.00	200.00	6000.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	10.00	271.48	2714.80			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	10.00	300.00	3000.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	10.00	79.65	796.50			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	10.00	127.00	1270.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	135.00	62.36	8418.60	1410.75	6320.70	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	136.35	70.00	9544.50			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	135.00	28.16	3801.60	1918.35	707.40	156.60
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	136.35	14.34	1955.26			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	270.00	52.12	14072.40	9898.20	189.00	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	270.00	10.00	2700.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	3.24	72.50	234.90	147.13		5.57
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	3.24	194.17	629.11			
9	借17-157	成井 真空深井降水 井管深19m	座	5.00	6670.95	33354.75	5691.00	10158.90	10351.50
10	借1-8-12	泵类设备安装 多级离心泵 设备重量0.5t以	台	5.00	2268.50	11342.50	7046.60	479.10	281.90
		小计				377702.34	58168.39	74153.9	13174.73

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		内							
	补充主材01@1	变频恒压供水设备	台	5.00	2000.00	10000.00			
11	借10-1-17	给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	16.00	514.96	8239.36	5116.32	209.76	181.44
	17030103	DN50镀锌钢管	m	160.32	20.23	3243.27			
	18030158	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	105.76	7.42	784.74			
12	5-3-32 换	矩形砖砌水表井（含水压表）	座	5.00	5037.14	25185.70	2437.50	16781.10	503.65
13	5-3-32 换	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 1.2*1.2m, 深1.1m	座	5.00	3624.35	18121.75	1448.55	10706.10	503.65
14	借4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	36.81	69.48	2557.56	1076.69	512.03	312.15
	28110000@2	电力电缆	m	371.78	11.97	4450.22			
15	借4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	25.00	69.48	1737.00	731.25	347.75	212.00
	28110000@1	电力电缆	m	252.50	22.79	5754.48			
16	借4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	113.89	69.48	7913.08	3331.28	1584.21	965.79
	28110000@3	电力电缆	m	1150.29	22.19	25524.91			
17	借4-9-160	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm ²	10m	12.00	84.18	1010.16	457.44	179.40	101.76
	28110000@4	电力电缆	m	121.20	66.24	8028.29			
18	借4-12-142	刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径32mm	10m	150.70	96.36	14521.45	8835.54	622.39	
	29060143@2	刚性阻燃管	m	1597.42	4.17	6661.24			
19	借4-12-145	刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径65mm	10m	12.00	115.42	1385.04	810.00	114.24	
	29060143@3	刚性阻燃管	m	127.20	9.06	1152.43			
20	借4-9-203	电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm ²	个	40.00	170.12	6804.80	2464.40	3105.60	
21	借8-2-394	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接)DN50法兰	10个	0.50	71.66	35.83	22.00	2.18	
		小计				143167.85	26730.97	34164.76	2780.44

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	18010106	法兰铸铁管件	个	5.00	11.32	56.60			
22	借8-3-18	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	5.00	73.00	365.00	209.80	25.75	16.30
	19000201@1	闸阀	个	5.00	82.30	411.50			
23	借8-3-18	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	5.00	73.00	365.00	209.80	25.75	16.30
	19000201@2	止回阀	个	5.00	69.04	345.20			
24	借10-5-437	法兰式软接头安装 公称直径50mm以内	个	5.00	53.51	267.55	141.85	50.25	
	18210109@1	柔性接头	个	5.00	36.81	184.05			
25	借10-5-67	对夹式蝶阀安装 公称直径50mm以内	个	5.00	60.29	301.45	135.55	86.20	7.65
	19070101	蝶阀	个	5.00	72.80	364.00			
26	10-1-1	混凝土路面 厚度:0.3m	100m2	0.13	951.78	126.87	65.05	0.46	12.11
27	1-1-296	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距13km	1000m3	0.00	27576.55	110.31			96.73
28	1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.13	164.06	21.87	10.93		1.77
29	借4-9-50换	地下敷设 地下顶管 钢管直径≤150mm 顶管距离≤10m	10m	10.30	2397.25	24691.68	4459.39	2826.94	9972.56
	17010131@1	DN90钢管	m	105.58	20.00	2111.50			
		分部小计				550536.17	90131.73	111334.01	26078.59
		小计				29665.98	5232.37	3015.35	10123.42
		合计				550536.17	90131.73	111334.01	26078.59

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				19368.75
1	安全文明施工费	项	1	14025.35	14025.35
2	其他措施费（费率类）	项	1	5343.4	5343.4
2.1	夜间施工增加费	项	1	1335.85	1335.85
2.2	二次搬运费	项	1	2671.7	2671.7
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1335.85	1335.85
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					19368.75

技术措施费分部分项表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		14025.35
2	其他措施费（费率类）		5343.4
2.1	夜间施工增加费	25	1335.85
2.2	二次搬运费	50	2671.7
2.3	冬雨季施工增加费	25	1335.85
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			19368.75

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	331.380	87.10	28863.18	87.1	28863.18		
2	一般技工	工日	352.774	134.00	47271.71	134	47271.71		
3	高级技工	工日	69.633	201.00	13996.31	201	13996.31		
	小计				90131.2		90131.2		
二	材料								
1	水	kg	1.400	0.01	0.01	5.39	7.55	5.38	7.53
2	砂子机制砂	kg	996.840	0.07	69.78	0.151	150.52	0.081	80.74
3	塑料薄膜	m2	273.880	0.26	71.21	0.26	71.21		
4	砂纸	张	40.040	0.26	10.41	0.26	10.41		
5	聚四氟乙烯生料带宽20	m	698.900	0.34	237.63	0.34	237.63		
6	水泥42.5	kg	332.370	0.35	116.33	0.456	151.56	0.106	35.23
7	钢锯条	条	16.870	0.50	8.44	0.5	8.44		
8	标志牌塑料扁型	个	112.808	0.50	56.4	0.5	56.4		
9	电	kW h	441.409	0.70	308.99	0.63	278.09	-0.07	-30.9
10	锯条(各种规格)	根	141.229	0.77	108.75	0.77	108.75		
11	其他材料费	元	126.900	1.00	126.9	1	126.9		
12	其他材料费	元	1654.526	1.00	1654.53	1	1654.53		
13	黑玛钢六角内接头DN25	个	109.080	1.08	117.81	1.08	117.81		
14	镀锌电缆卡子2*35	套	439.593	1.13	496.74	1.13	496.74		
15	铁砂布	张	15.534	1.19	18.49	1.19	18.49		
16	绝缘胶带18mm*10m*0.13mm	卷	19.200	1.50	28.8	1.5	28.8		
17	六角螺栓带螺母M16*70	套	1.600	1.55	2.48	1.55	2.48		
18	难燃塑料管接头32	个	310.743	1.69	525.16	1.69	525.16		
19	黑玛钢活接头DN25	个	136.350	1.80	245.43	1.8	245.43		
20	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	741.600	2.00	1483.2	2	1483.2		
21	六角螺栓带螺母、垫圈M16*65~80	套	20.600	2.00	41.2	2	41.2		
22	铜接线端子DT-16	个	40.800	2.60	106.08	2.6	106.08		
23	双头螺栓带螺母M16*120~140	套	20.600	2.71	55.83	2.71	55.83		
24	六角空心钢综合	kg	0.043	2.88	0.12	3.76	0.16	0.88	0.04
25	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	10.688	3.36	35.91	4.204	44.93	0.844	9.02
26	热轧厚钢板 δ 20	kg	0.200	3.38	0.68	3.38	0.68		
27	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	4.985	3.39	16.9	3.522	17.56	0.132	0.66
28	中厚钢板综合	kg	51.036	3.39	173.01	3.39	173.01		
29	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.800	3.62	2.9	3.62	2.9		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第2页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	氧气	m3	19.191	3.82	73.31	3.82	73.31		
31	冲击钻头 Φ8	个	1.877	3.90	7.32	3.9	7.32		
32	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	9.220	4.10	37.8	4.1	37.8		
33	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	47.700	4.10	195.57	4.1	195.57		
34	低碳钢焊条J422 综合	kg	2.042	4.10	8.37	4.1	8.37		
35	难燃塑料管接头65	个	24.744	4.10	101.45	4.1	101.45		
36	刚性阻燃管PVC32	m	1597.420	4.17	6661.24	4.17	6661.24		
37	平垫铁综合	kg	22.500	4.50	101.25	4.5	101.25		
38	斜垫铁综合	kg	22.320	4.50	100.44	4.5	100.44		
39	水	m3	190.571	5.13	977.63	5.39	1027.18	0.26	49.55
40	水	t	185.791	5.13	953.11	5.39	1001.42	0.26	48.31
41	镀锌铁丝 Φ4.0~2.8	kg	1.328	5.18	6.88	5.18	6.88		
42	低碳钢焊条J427 Φ3.2	kg	1.650	5.20	8.58	5.2	8.58		
43	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	6.508	5.32	34.62	5.32	34.62		
44	焊接钢管DN20	m	4.564	5.72	26.11	6.84	31.22	1.12	5.11
45	膨胀螺栓M6	10套	30.032	6.00	180.19	6	180.19		
46	破布	kg	3.468	6.19	21.47	6.19	21.47		
47	白布	kg	17.151	6.27	107.54	6.27	107.54		
48	塑钢爬梯	kg	197.960	6.29	1245.17	10	1979.6	3.71	734.43
49	厚漆	kg	9.000	6.93	62.37	9.38	84.42	2.45	22.05
50	汽油综合	kg	24.745	7.00	173.22	7	173.22		
51	六角螺栓	kg	7.166	7.14	51.17	7.14	51.17		
52	三色塑料带综合	kg	9.600	7.20	69.12	7.2	69.12		
53	给水室内镀锌钢管螺纹管件公称直径50mm以内	个	105.760	7.42	784.74	7.42	784.74		
54	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	2.050	7.49	15.35	7.49	15.35		
55	石棉橡胶垫 Φ100	个	103.500	7.50	776.25	7.5	776.25		
56	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.080	8.00	24.64	8	24.64		
57	无缝钢管D22*2	m	0.445	8.00	3.56	4.712	2.1	-3.288	-1.46
58	铜压接管16mm2	个	150.400	8.00	1203.2	8	1203.2		
59	煤油	kg	7.090	8.44	59.84	8.44	59.84		
60	乙炔气	kg	12.283	8.82	108.34	8.82	108.34		
61	乙炔气	kg	2.160	8.82	19.05	8.82	19.05		
62	橡胶软管DN20	m	1.968	9.00	17.71	9	17.71		
63	刚性阻燃管PVC63	m	127.200	9.06	1152.43	9.06	1152.43		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第3页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
64	橡胶板 δ 1~3	kg	2.613	9.10	23.78	9.1	23.78		
65	无缝钢管D159*6	kg	52.891	9.10	481.3	9.1	481.3		
66	无缝钢管D22*2.5	m	0.100	9.45	0.95	9.45	0.95		
67	白铅油	kg	0.470	9.68	4.55	9.68	4.55		
68	合金钢钻头一字型	个	0.027	10.00	0.27	10	0.27		
69	合金钢钻头 φ 10	个	3.754	10.00	37.54	10	37.54		
70	螺纹阀门DN15	个	0.890	10.00	8.9	5.42	4.82	-4.58	-4.08
71	成品圆形阀门箱	个	270.000	10.00	2700	10	2700		
72	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	95.915	10.50	1007.1	10.5	1007.1		
73	压力表弯管DN15	个	0.741	11.00	8.15	11	8.15		
74	压力表弯管DN15	个	0.810	11.00	8.91	11	8.91		
75	黄油钙基脂	kg	1.160	11.20	12.99	11.2	12.99		
76	法兰铸铁管件公称直径75mm以内	个	5.000	11.32	56.6	11.32	56.6		
77	沥青清漆	kg	36.091	11.40	411.44	11.4	411.44		
78	压力表补芯	个	0.200	11.80	2.36	11.8	2.36		
79	电力电缆YJV-3*4mm	m	371.781	11.97	4450.22	11.97	4450.22		
80	输水软管 φ 25	m	1.090	12.00	13.08	12	13.08		
81	机油	kg	21.353	12.10	258.37	12.1	258.37		
82	高压风管 φ 25-6P-20m	m	0.005	13.22	0.07	13.22	0.07		
83	检修球阀（常开） DN25	个	136.350	14.34	1955.26	14.34	1955.26		
84	螺纹阀门DN20	个	1.306	15.00	19.6	15	19.6		
85	压制弯头 φ 108*7	个	20.000	15.50	310	15.5	310		
86	硬脂酸	kg	1.877	15.90	29.84	15.9	29.84		
87	沥青绝缘漆	kg	1.877	16.60	31.16	16.6	31.16		
88	螺纹截止阀J11T-16DN15	个	0.200	18.00	3.6	18	3.6		
89	煤焦沥青漆L01-17	kg	10.380	18.29	189.85	18.29	189.85		
90	金属滤网	m2	0.325	18.50	6.01	18.5	6.01		
91	清油C01-1	kg	1.220	19.20	23.42	17.7	21.59	-1.5	-1.83
92	电力复合脂	kg	1.160	20.00	23.2	20	23.2		
93	DN90钢管DN90	m	105.575	20.00	2111.5	20	2111.5		
94	DN50镀锌钢管DN50	m	160.320	20.23	3243.27	20.23	3243.27		
95	电力电缆YJV-4*6mm	m	1150.28 ₉	22.19	25524.91	22.19	25524.91		
96	橡胶垫 δ 2	m2	1.877	22.20	41.67	22.2	41.67		
97	电力电缆JHS-0.6/1.0KW-4*6	m	252.500	22.79	5754.48	22.79	5754.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第4页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
98	PE90	m	2074.66 0	28.86	59874.69	28.86	59874.69		
99	粘合剂	kg	1.747	30.50	53.28	30.5	53.28		
100	焊锡膏	kg	0.400	36.00	14.4	36	14.4		
101	柔性接头公称直径50mm以内	个	5.000	36.81	184.05	36.81	184.05		
102	焊接钢管DN100	m	22.500	37.29	839.03	43.49	978.53	6.2	139.5
103	快速取水阀	个	136.350	45.00	6135.75	45	6135.75		
104	封铅含铅65%锡35%	kg	25.342	51.10	1294.98	51.1	1294.98		
105	紫铜板综合	kg	0.300	52.59	15.78	52.59	15.78		
106	黏土	m3	0.700	54.30	38.01	54.3	38.01		
107	压力表Y-100 0~6MPa	块	0.200	58.00	11.6	58	11.6		
108	石棉板衬垫	kg	0.625	60.00	37.5	60	37.5		
109	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2	kg	10.000	60.00	600	60	600		
110	焊锡丝综合	kg	1.920	62.00	119.04	62	119.04		
111	钢筋混凝土管d300	m	10.260	65.00	666.9	83.36	855.27	18.36	188.37
112	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.741	65.00	48.18	39.938	29.6	-25.062	-18.58
113	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.810	65.00	52.65	39.938	32.35	-25.062	-20.3
114	电力电缆YJV-5*16mm	m	121.200	66.24	8028.29	66.24	8028.29		
115	止回阀公称直径50mm以内	个	5.000	69.04	345.2	69.04	345.2		
116	快速取水阀DN25	个	136.350	70.00	9544.5	70	9544.5		
117	碳钢平焊法兰 DN100	副	40.000	70.00	2800	70	2800		
118	蝶阀	个	5.000	72.80	364	72.8	364		
119	法兰过滤器 DN100	个	10.000	79.65	796.5	79.65	796.5		
120	闸阀公称直径50mm以内	个	5.000	82.30	411.5	82.3	411.5		
121	黄砂毛砂	t	35.350	88.10	3114.34	88.1	3114.34		
122	二硫化钼	kg	0.040	90.00	3.6	90	3.6		
123	法兰式补偿器 DN100	个	10.000	127.00	1270	127	1270		
124	PE90管件1	个	558.012	162.20	90509.55	162.2	90509.55		
125	枕木2500*200*160	根	3.402	177.00	602.08	177	602.08		
126	碎石综合	m3	3.240	194.17	629.11	194.17	629.11		
127	预拌混凝土C10	m3	22.300	200.00	4460	310.68	6928.16	110.68	2468.16
128	法兰闸阀 DN100	个	30.000	200.00	6000	200	6000		
129	钢板井管	m	30.000	220.00	6600	220	6600		
130	预拌混合砂浆M10	m3	28.800	220.00	6336	414.162	11927.87	194.162	5591.87
131	预拌混凝土C25	m3	32.240	260.00	8382.4	365	11767.6	105	3385.2

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第5页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
132	倒流防止器 DN100	个	10.000	271.48	2714.8	271.48	2714.8		
133	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
134	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	10.000	300.00	3000	300	3000		
135	标准砖240*115*53	千块	31.920	477.50	15241.8	424.78	13558.98	-52.72	-1682.82
136	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	10.000	538.00	5380	200	2000	-338	-3380
137	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	10.000	538.00	5380	171.68	1716.8	-366.32	-3663.2
138	木板	m3	0.030	1930.00	57.9	1930	57.9		
139	变频恒压供水设备包含水泵、变频控制柜及配套管件	台	5.000	2000.00	10000	2000	10000		
140	自来水开口费	处	10.000	3000.00	30000	3000	30000		
	小计				362248.76		366211.37		3962.6
三	配比材料								
1	立式油压千斤顶起重量(t) 100	台班	44.331	9.33	413.61	9.33	413.61		
2	手持式风动凿岩机	台班	0.173	11.26	1.95	11.26	1.95		
3	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.521	16.99	8.85	16.22	8.45	-0.77	
4	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.810	16.99	13.76	16.22	13.14	-0.77	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	6.848	20.71	141.82	19.77	135.38	-0.94	
6	试压泵压力(MPa) 60	台班	0.320	23.60	7.55	22.39	7.16	-1.21	
7	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	1.800	25.67	46.21	24.7	44.46	-0.97	
8	电焊条烘干箱容量(cm3) 60*50*75	台班	0.040	25.67	1.03	24.7	0.99	-0.97	
9	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 50	台班	19.282	26.49	510.77	24.88	479.73	-1.61	
10	潜水泵出口直径100mm	台班	0.500	27.51	13.76	25.76	12.88	-1.75	
11	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.425	32.75	13.91	30.72	13.05	-2.03	
12	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	2.628	36.54	96.02	36.53	95.99	-0.01	
13	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	2.442	57.02	139.24	52.8	128.94	-4.22	
14	电焊机械(综合1)	台班	0.340	63.26	21.51	58.77	19.98	-4.49	
15	电焊机械(综合2)	台班	0.409	68.43	27.97	63.36	25.9	-5.07	
16	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	17.960	71.08	1276.60	66.01	1185.54	-5.07	
17	污水泵出口直径(mm) 70	台班	28.871	73.09	2110.17	66.81	1928.86	-6.28	
18	电焊机械(综合2)	台班	1.332	73.93	98.47	68.31	90.99	-5.62	
19	高压油泵压力(MPa) 50	台班	22.166	106.00	2349.55	96.64	2142.08	-9.36	
20	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	0.087	117.20	10.15	109.67	9.5	-7.53	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第6页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
21	电动双筒慢速卷扬机牵引力(kN) 30	台班	11.866	185.90	2205.82	183.43	2176.51	-2.47	
22	泥浆泵出口直径100mm	台班	3.750	195.27	732.26	178.84	670.65	-16.43	
23	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.040	197.40	205.30	195.4	203.22	-2	
24	预拌混合砂浆M10	m3	28.800	220.00	6336.00	414.162	11927.87	194.162	5591.87
25	电动双筒快速卷扬机牵引力50kN	台班	6.650	259.21	1723.75	250.39	1665.09	-8.82	
26	吊装机械(综合2)	台班	0.112	408.23	45.72	420.26	47.07	12.03	
27	载重汽车装载质量(t) 5	台班	6.512	446.68	2908.74	494.29	3218.77	47.61	
28	叉式起重机提升质量(t) 5	台班	0.500	449.76	224.88	490.2	245.1	40.44	
29	履带式起重机提升质量5t	台班	8.400	503.45	4228.98	530.7	4457.88	27.25	
30	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.185	521.53	96.73	628.08	116.49	106.55	
31	载重汽车装载质量(t) 8	台班	1.500	524.22	786.33	576.71	865.07	52.49	
32	工程地质液压钻机	台班	3.750	537.33	2014.99	582.88	2185.8	45.55	
33	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.480	691.24	1023.04	733.29	1085.27	42.05	
34	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.314	691.24	908.22	733.29	963.47	42.05	
	小计				30743.65		36586.84		5591.87
四	机械								
1	电	kw h	3095.516	0.70	2166.86	0.63	1950.18	-0.07	-216.69
2	电	kw h	6640.629	0.70	4648.44	0.63	4183.6	-0.07	-464.84
3	电	kw h	207.190	0.70	145.03	0.63	130.53	-0.07	-14.5
4	折旧费	元	2469.759	0.85	2099.3	0.85	2099.3		
5	检修费	元	576.236	0.85	489.8	0.85	489.8		
6	维护费	元	1521.280	0.85	1293.09	0.85	1293.09		
7	校验费	元	21.968	0.85	18.67	0.85	18.67		
8	安拆费及场外运费	元	1367.249	0.90	1230.52	0.9	1230.52		
9	其他费	元	107.750	1.00	107.75	1	107.75		
10	柴油	kg	627.220	6.94	4352.91	8.419	5280.57	1.479	927.66
11	汽油	kg	6.354	7.00	44.48	10.11	64.24	3.11	19.76
12	立式油压千斤顶起重量(t) 100	台班	44.331	9.33	413.61	9.33	413.61		
13	手持式风动凿岩机	台班	0.173	11.26	1.95	11.26	1.95		
14	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.521	16.99	8.85	16.22	8.45	-0.77	
15	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.810	16.99	13.76	16.22	13.14	-0.77	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	6.848	20.71	141.82	19.77	135.38	-0.94	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第7页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	试压泵压力(MPa) 60	台班	0.320	23.60	7.55	22.39	7.16	-1.21	
18	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	1.800	25.67	46.21	24.7	44.46	-0.97	
19	电焊条烘干箱容量(cm3) 60*50*75	台班	0.040	25.67	1.03	24.7	0.99	-0.97	
20	夯实机电动20~62N m	台班	0.067	26.47	1.77	26.47	1.77		
21	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 50	台班	19.282	26.49	510.77	24.88	479.73	-1.61	
22	潜水泵出口直径100mm	台班	0.500	27.51	13.76	25.76	12.88	-1.75	
23	砂轮切割机 Φ 400	台班	0.750	28.54	21.41	28.54	21.41		
24	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.425	32.75	13.91	30.72	13.05	-2.03	
25	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	2.628	36.54	96.02	36.53	95.99	-0.01	
26	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	2.442	57.02	139.24	52.8	128.94	-4.22	
27	电焊条恒温箱	台班	0.040	62.93	2.52	62.93	2.52		
28	电焊机械(综合1)	台班	0.340	63.26	21.51	58.77	19.98	-4.49	
29	电焊机械(综合2)	台班	0.409	68.43	27.97	63.36	25.9	-5.07	
30	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	17.960	71.08	1276.6	66.01	1185.54	-5.07	
31	污水泵出口直径(mm) 70	台班	28.871	73.09	2110.17	66.81	1928.86	-6.28	
32	电焊机械(综合2)	台班	1.332	73.93	98.47	68.31	90.99	-5.62	
33	高压油泵压力(MPa) 50	台班	22.166	106.00	2349.55	96.64	2142.08	-9.36	
34	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	0.087	117.20	10.15	109.67	9.5	-7.53	
35	机械人工	工日	58.286	134.00	7810.37	134	7810.37		
36	电动双筒慢速卷扬机牵引力(kN) 30	台班	11.866	185.90	2205.82	183.43	2176.51	-2.47	
37	泥浆泵出口直径100mm	台班	3.750	195.27	732.26	178.84	670.65	-16.43	
38	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.040	197.40	205.3	195.4	203.22	-2	
39	排放泥浆设备	台班	7.050	232.31	1637.79	232.31	1637.79		
40	电动双筒快速卷扬机牵引力50kN	台班	6.650	259.21	1723.75	250.39	1665.09	-8.82	
41	小型工程车	台班	0.016	343.00	5.56	345.96	5.6	2.96	0.05
42	吊装机械(综合2)	台班	0.112	408.23	45.72	420.26	47.07	12.03	
43	载重汽车装载质量(t) 5	台班	6.512	446.68	2908.74	494.29	3218.77	47.61	
44	叉式起重机提升质量(t) 5	台班	0.500	449.76	224.88	490.2	245.1	40.44	
45	履带式起重机提升质量5t	台班	8.400	503.45	4228.98	530.7	4457.88	27.25	
46	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.185	521.53	96.73	628.08	116.49	106.55	
47	载重汽车装载质量(t) 8	台班	1.500	524.22	786.33	576.71	865.07	52.49	

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第8页 共8页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
48	工程地质液压钻机	台班	3.750	537.33	2014.99	582.88	2185.8	45.55	
49	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.480	691.24	1023.04	733.29	1085.27	42.05	
50	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.314	691.24	908.22	733.29	963.47	42.05	
	小计				50483.93		50986.68		251.44
	合计				502863.89		507329.25		4214.04

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	3.24	194.17	629.11		
3	DN90钢管 DN90	m	105.575	20	2111.5		
4	DN50镀锌钢管 DN50	m	160.32	20.23	3243.27		
5	PE90	m	2074.66	28.86	59874.69		
6	法兰铸铁管件 公称直径75mm以内	个	5	11.32	56.6		
7	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径50mm以内	个	105.76	7.42	784.74		
8	PE90管件1	个	558.012	162.2	90509.55		
9	柔性接头 公称直径50mm以内	个	5	36.81	184.05		
10	法兰式补偿器 DN100	个	10	127	1270		
11	闸阀 公称直径50mm以内	个	5	82.3	411.5		
12	止回阀 公称直径50mm以内	个	5	69.04	345.2		
13	快速取水阀 DN25	个	136.35	70	9544.5		
14	检修球阀（常开） DN25	个	136.35	14.34	1955.26		
15	法兰闸阀 DN100	个	30	200	6000		
16	蝶阀	个	5	72.8	364		
17	倒流防止器 DN100	个	10	271.48	2714.8		
18	法兰过滤器 DN100	个	10	79.65	796.5		
19	碳钢平焊法兰 DN100	副	40	70	2800		
20	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	10	300	3000		
21	电力电缆 JHS-0.6/1.0KW-4*6	m	252.5	22.79	5754.48		
22	电力电缆 YJV-3*4mm	m	371.781	11.97	4450.22		
23	电力电缆 YJV-4*6mm	m	1150.289	22.19	25524.91		
24	电力电缆 YJV-5*16mm	m	121.2	66.24	8028.29		
25	刚性阻燃管 PVC32	m	1597.42	4.17	6661.24		
26	刚性阻燃管 PVC63	m	127.2	9.06	1152.43		
27	成品圆形阀门箱	个	270	10	2700		
28	变频恒压供水设备 包含水泵、变频控制柜及配套管件	台	5	2000	10000		
合计					250914.68		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（新中大道~107国道）--灌溉工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：611,357.48

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 金穗大道(新中大道~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		9147984.75
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		10422.63
1.2	定额人工费	分部分项人工费		1286861.59
1.3	定额材料费	分部分项材料费		696966.15
1.4	定额机械费	分部分项机械费		415606.55
1.5	定额管理费	分部分项管理费		311731.83
1.6	定额利润	分部分项利润		157805.83
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		6279012.8
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		306214.37
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		5904815.08
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		51855.3
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		16128.05
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		248553.58
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		183868.85
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		64684.73
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		64684.73
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		174354.28
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		174354.28
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 1 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		10KV外接电源							
1	补子目2	10KV外接电源	项	1.00	200000.00	200000.00		200000.00	
		分部小计				200000.00		200000.00	
		设备							
		箱变							
2	4-2-86	欧式箱式变电站安装 变压器容量≤315kV A	座	2.00	3041.60	6083.20	2182.52	1634.12	960.94
	补充主材01@1	景观型箱式变电站	座	2.00	150000.00	300000.00			
		分部小计				306083.20	2182.52	1634.12	960.94
		1#箱变基础							
3	借1-1-20	人工挖基坑土方 一、二类土深度4m以内	100m3	0.01	6857.35	93.47	50.78		
4	借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.03	3430.17	88.81	9.02		61.12
5	借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.12	2339.13	283.74	141.71		22.96
6	借1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m3	0.01	14603.93	218.18			191.32
7	借5-3-361 H8021055 5 8021055 7	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.19	4619.17	891.50	214.42	518.10	
8	借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.18	573.04	104.87	40.57	28.57	
9	借5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.59	6760.95	3988.96	1175.16	1871.30	50.34
10	借5-1-641 H8021055 9 8021056 1	预制 井室盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.36	6298.57	2286.38	735.70	1001.78	
11	借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.23	4847.15	1121.63	662.88	119.36	17.63
12	4-10-48	接地极(板)制作与安装 钢管接地极 普通土	根	6.00	71.28	427.68	211.56	18.78	86.22
	17030119@1	接地极	根	6.00	130.00	780.00			
13	4-10-56	户内接地母线敷设	m	36.00	30.50	1098.00	382.32	497.16	20.52
	01130301	镀锌扁钢	kg	90.00	3.64	327.42			
		小计				517794.02	5806.64	205689.17	1411.05

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 2 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	-1@1								
14	4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	15.00	27.87	418.05	222.60	51.60	20.55
	01190031@1	基础槽(角)钢 10#	m	15.15	55.00	833.25			
15	借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.02	6324.67	148.63	31.02	85.27	0.35
16	借9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.07	5612.18	413.62	70.07	268.15	3.06
17	借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.06	5796.77	327.52	58.73	205.86	2.35
18	借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.05	6324.67	284.61	59.39	163.27	0.68
19	借9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	0.02	8626.31	182.02	50.91	77.22	1.36
20	借9-1-11	圆钢直径22mm	t	0.01	4915.79	64.40	8.71	46.19	0.49
21	补子目1	百叶孔	套	2.00	120.00	240.00	100.00	140.00	
		分部小计				14622.92	4225.55	5092.61	478.95
		2#箱变基础							
22	借1-1-20	人工挖基坑土方 一、二类土深度4m以内	100m3	0.01	6857.35	93.47	50.78		
23	借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.03	3430.17	88.81	9.02		61.12
24	借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.12	2339.13	283.74	141.71		22.96
25	借1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m3	0.01	14603.93	218.18			191.32
26	借5-3-361 H8021055 5 8021055 7	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.19	4619.17	891.50	214.42	518.10	
27	借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.18	573.04	104.87	40.57	28.57	
28	借5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.84	6760.95	5652.15	1665.14	2651.54	71.34
29	借5-1-641 H8021055 9 8021056 1	预制 井室盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.36	6298.57	2286.38	735.70	1001.78	
30	借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.23	4847.15	1121.63	662.88	119.36	17.63
31	4-10-48	接地极(板)制作与安装 钢管接地极 普通土	根	6.00	71.28	427.68	211.56	18.78	86.22
	17030119@1	接地极	根	6.00	130.00	780.00			
32	4-10-56	户内接地母线敷设	m	36.00	30.50	1098.00	382.32	497.16	20.52
		小计				16286.11	4715.53	5872.85	499.95

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 3 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	01130301-1@1	镀锌扁钢	kg	90.00	3.64	327.42			
33	4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	15.00	27.87	418.05	222.60	51.60	20.55
	01190031@1	基础槽(角)钢 10#	m	15.15	55.00	833.25			
34	借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.02	6324.67	148.63	31.02	85.27	0.35
35	借9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.08	5612.18	439.99	74.54	285.25	3.26
36	借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.08	5796.77	462.00	82.85	290.40	3.31
37	借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.06	6324.67	382.01	79.72	219.15	0.91
38	借9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	0.02	8626.31	182.02	50.91	77.22	1.36
39	借9-1-11	圆钢直径22mm	t	0.01	4915.79	64.40	8.71	46.19	0.49
40	补子目1	百叶孔	套	2.00	120.00	240.00	100.00	140.00	
		分部小计				16544.36	4764.45	6030.37	501.34
		调试							
41	4-17-22	变压器系统调试 容量≤800kV A	系统	2.00	1870.43	3740.86	1952.32	26.00	891.64
42	4-17-30	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	系统	12.00	1591.60	19099.20	8306.88	83.76	7005.60
43	4-17-29	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关	系统	12.00	836.82	10041.84	5907.12	83.76	1417.80
44	4-17-63	无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV	组	2.00	828.94	1657.88	717.84	3.04	617.44
45	4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	2.00	1440.13	2880.26	1615.60	69.88	444.58
46	4-17-193	10kV输电线路整套启动调试	条	4.00	1720.18	6880.72	2188.40	3182.72	645.52
		分部小计				44300.76	20688.16	3449.16	11022.58
		线路							
		挖沟槽							
47	借1-1-217 换	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	5.43	13961.25	75773.29	9454.53		63084.90
48	借1-129 换	原土夯实二遍 机械	100m2	21.28	268.43	5713.24	1182.75		3878.99
49	借1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	106.42	655.12	69717.87	39487.14		25905.82
		分部小计				151204.40	50124.42		92869.71
		接地							
50	借8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	145.00	66.18	9596.10	4226.75	1078.80	1239.75
	补充主材07@1	接地极 镀锌角钢L50*50*5, L=2500	根(块)	145.00	50.00	7250.00			
		小计				215521.61	75689.68	5723.04	105162.27

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 4 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
51	4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	4650.00	35.55	165307.50	97185.00	10788.00	6370.50
	01090517@2	镀锌圆钢	m	4882.50	3.67	17918.78			
52	4-10-55	接地极(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	115.00	331.05	38070.75	23612.95	1001.65	917.70
	补充主材011@1	接地连接板	块	115.00	60.00	6900.00			
		分部小计				245026.85	125024.7	12868.45	8527.95
		顶管							
53	借5-1-432	水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm	10m	104.90	1046.37	109764.21	23113.67	5487.32	63528.49
	03131909@1	导向钻刀片	只	12.90	598.61	7723.69			
	03210711	钻杆	根	1.15	257.01	296.56			
54	借5-1-436	水平导向钻进 扩孔DN200mm以内	10m	104.90	385.57	40446.29	6205.88	2120.03	27093.57
	35390131	回扩器	只	2.73	1755.77	4788.69			
	35390136	回扩器	只	2.10	2228.01	4674.36			
	03210711	钻杆	根	0.63	257.01	161.76			
55	借5-1-441	水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内	10m	104.90	99.62	10450.14	2073.87	698.63	6001.33
	17010131@1	MPP 110 8	m	7416.43	50.00	370821.50			
	03210711	钻杆	根	0.10	257.01	26.96			
56	借8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	487.94	333.14	162551.98	18214.76	130055.25	
57	借8-2-2换	卡盘	个	6126.00	37.81	231624.06	130790.10		
	29210317@1	复合材料管枕	个	6248.52	15.00	93727.80			
58	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	10.30	2840.35	29241.52	3945.78	21210.05	
59	借5-124	钢筋网片	t	2.67	6566.45	17532.42	3687.51	11000.40	412.78
		分部小计				1083832.42	188031.57	170571.68	97036.17
		配管							
60	借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	106.48	2632.03	280258.55	143516.94	228.93	20926.51
	17250261@1	PE90	m	11286.88	28.86	325739.36			
	29060521@1	PE90/4管接头	个	2073.70	4.70	9746.38			
61	借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以	100m	3.80	2632.03	10001.71	5121.75	8.17	746.81
		小计				1949731.52	457468.21	182598.43	125997.69

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 5 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		内							
	17250261@3	PE90	m	402.80	28.86	11624.81			
	29060521@3	PE90/2管接头	个	74.01	4.70	347.82			
62	借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	6.36	2632.03	16739.71	8572.20	13.67	1249.93
	17250261@4	PE90	m	674.16	28.86	19456.26			
	29060521@4	PE90/3管接头	个	123.86	4.70	582.15			
63	借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	30.64	2632.03	80645.40	41297.51	65.88	6021.68
	17250261-1@4	7孔梅花管	m	315.59	23.99	7571.05			
64	借8-4-39	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	3.00	1887.35	5662.05	2969.73	5.70	321.69
	17250261@6	PE50/2	m	318.00	5.00	1590.00			
	29060521@6	PE50/2管接头	个	58.43	5.00	292.13			
65	借8-4-16	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	1.10	4422.94	4865.23	2395.64	552.70	67.95
	17030129-1@1	镀锌钢管DN100	m	114.40	65.59	7503.50			
		分部小计				782625.91	203873.77	875.05	29334.57
		电缆							
66	借8-3-12	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面120mm2以内	100m	14.00	2210.47	30946.58	15532.30	3345.58	994.00
	28110401@1	铜芯电缆YJV-4 70mm2	m	1414.00	199.07	281484.98			
67	借8-3-30	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面120mm2以内	个	14.00	865.03	12110.42	6376.58	2469.04	
68	借8-3-42	热缩式电缆中间头制作安装 1kV以下截面120mm2以内	个	14.00	1238.27	17335.78	3581.34	11923.52	
69	借8-3-12	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面120mm2以内	100m	17.00	2210.47	37577.99	18860.65	4062.49	1207.00
	28110401@2	铜芯电缆YJV-4 50mm2	m	1717.00	139.75	239950.75			
70	借8-3-30	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面120mm2以内	个	17.00	865.03	14705.51	7742.99	2998.12	
71	借8-3-42	热缩式电缆中间头制	个	17.00	1238.27	21050.59	4348.77	14478.56	
		小计				800070.16	111677.71	39915.26	9862.25

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 6 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		作安装 1kV以下截面120mm ² 以内							
72	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm ² 以内	100m	10.50	1258.96	13219.08	6463.70	2115.54	107.52
	28110401@5	铜芯电缆 YJV-4 25mm ²	m	1060.50	77.85	82559.93			
73	借8-3-29	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面35mm ² 以内	个	10.50	596.16	6259.68	3262.88	1326.05	
74	借8-3-41	热缩式电缆中间头制作安装 1kV以下截面35mm ² 以内	个	10.50	629.30	6607.65	1694.07	4049.33	
75	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm ² 以内	100m	33.00	1258.96	41545.68	20314.47	6648.84	337.92
	28110401@6	铜芯电缆 ZC-YJV-5*16	m	3333.00	63.50	211645.50			
76	借8-3-29	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面35mm ² 以内	个	33.00	596.16	19673.28	10254.75	4167.57	
77	借8-3-41	热缩式电缆中间头制作安装 1kV以下截面35mm ² 以内	个	33.00	629.30	20766.90	5324.22	12726.45	
78	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm ² 以内	100m	42.30	1258.96	53254.01	26039.46	8522.60	433.15
	28110401@4	铜芯电缆 ZC-YJV-5*10	m	4272.30	40.70	173882.61			
79	借8-3-29	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面35mm ² 以内	个	43.00	596.16	25634.88	13362.25	5430.47	
80	借8-3-41	热缩式电缆中间头制作安装 1kV以下截面35mm ² 以内	个	43.00	629.30	27059.90	6937.62	16582.95	
81	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm ² 以内	100m	16.10	1258.96	20269.26	9911.00	3243.83	164.86
	28110401@7	铜芯电缆 ZC-YJV-3*4	m	1626.10	11.20	18212.32			
82	借8-3-29	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式截面35mm ² 以内	个	24.00	596.16	14307.84	7458.00	3030.96	
83	借8-3-41	热缩式电缆中间头制作安装 1kV以下截面35mm ² 以内	个	24.00	629.30	15103.20	3872.16	9255.60	
84	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm ² 以内	100m	4.10	1258.96	5161.74	2523.92	826.07	41.98
	28110401@3	铜芯电缆 ZC-RVV-2*2.5	m	414.10	14.78	6120.40			
85	借8-1-80	焊铜接线端子 导线截面16mm ² 以内	10个	4.80	85.90	412.32	125.76	198.77	
86	借8-1-84	压铜接线端子 导线截	10个	4.80	97.10	466.08	184.66	154.13	
		小计				762162.26	117728.92	78279.16	1085.43

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 7 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		面16mm2以内							
87	借8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷 设 截面35mm2以内	100m	122.60	1258.96	154348.50	75471.33	24701.45	1255.42
	28110401@11	铜芯电缆 ZC-RVV-2*6	m	12382.60	16.52	204560.55			
88	借8-1-80	焊铜接线端子 导线截 面16mm2以内	10个	18.00	85.90	1546.20	471.60	745.38	
89	借8-1-84	压铜接线端子 导线截 面16mm2以内	10个	18.00	97.10	1747.80	692.46	577.98	
90	5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤ 4对	m	1080.00	2.50	2700.00	1879.20	43.20	32.40
	28030301@1	超五类网线	m	11664.00	2.10	24494.40			
		分部小计				1806722.31	252686.14	143624.48	4574.25
		接线井							
91	11-2-186 换	砌筑混凝土预制砖人孔 (50kN人孔系列) 1000 1500 1500	个	22.00	2355.67	51824.74	18702.20	17238.54	5006.76
92	11-2-186	砌筑混凝土预制砖人孔 (50kN人孔系列) 700 700 1200	个	115.00	2100.04	241504.60	83199.05	75275.55	26171.70
93	11-2-186 换	砌筑混凝土预制砖人孔 (50kN人孔系列) 400 600 1200	个	30.00	1793.15	53794.50	13022.40	19112.10	6827.40
		分部小计				347123.84	114923.65	111626.19	38005.86
		照明配电箱							
94	借8-1-62	成套配电箱安装 落地 式	台	2.00	670.98	1341.96	635.44	45.24	174.74
	补充主材0 04@2	照明配电箱	台	2.00	10000.00	20000.00			
	补充主材0 10@4	照明配电箱基础	座	2.00	1000.00	2000.00			
		分部小计				23341.96	635.44	45.24	174.74
		灯具							
95	借8-5-87	投光灯	10套	66.00	647.00	42702.00	16201.68	12007.38	1998.48
	25000001@1	照树投光灯54W	套	666.60	464.00	309302.40			
96	借8-5-87	投光灯	10套	10.00	647.00	6470.00	2454.80	1819.30	302.80
	25000001@2	照树投光灯36W	套	101.00	464.00	46864.00			
97	借8-5-87	投光灯	10套	22.00	647.00	14234.00	5400.56	4002.46	666.16
	25000001@3	LED鸟巢投光灯 54W	套	222.20	464.00	103100.80			
		小计				1282536.45	218130.72	155568.58	42435.86

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 8 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
98	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	596.40	416.46	248376.74	82625.26		101936.69
	25000001@5	点光源1W	套	5964.00	340.00	2027760.00			
99	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	5.00	416.46	2082.30	692.70		854.60
	25000001@6	LED线性灯 12W/1m	套	50.00	882.00	44100.00			
100	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	0.20	416.46	83.29	27.71		34.18
	25000001@7	LED线性灯 4W/1m	套	2.00	294.00	588.00			
101	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	5.00	416.46	2082.30	692.70		854.60
	25000001@8	洗墙灯1 36W	套	50.00	294.00	14700.00			
102	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	0.20	416.46	83.29	27.71		34.18
	25000001@9	洗墙灯1 12W	套	2.00	294.00	588.00			
103	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	2.60	416.46	1082.80	360.20		444.39
	25000001@10	洗墙灯2 24W	套	26.00	294.00	7644.00			
104	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	1.30	416.46	541.40	180.10		222.20
	25000001@11	洗墙灯2 12W	套	13.00	294.00	3822.00			
105	借8-5-92	照明灯具 双光源式	10套	1.80	416.46	749.63	249.37		307.66
	25000001@12	洗墙灯2 8W	套	18.00	294.00	5292.00			
106	4-14-137	天棚荧光灯带安装	m	220.00	45.86	10089.20	3777.40	4351.60	
	25000001@13	景观灯带 8W	m	220.00	66.00	14520.00			
107	4-14-365	庭院灯安装 草坪灯固定式	套	39.00	89.69	3497.91	1573.26	1096.29	
	25000001@15	龟壳灯	套	39.39	1545.00	60857.55			
108	借3-3-4 换	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土C15】	10m3	2.09	2716.65	5670.33	748.74	4263.42	
109	借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	15.18	573.04	8698.75	3365.56	2370.05	
110	借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.16	5672.47	918.49	295.19	337.66	60.56
	03011604	地脚螺栓	kg	165.16	9.85	1626.81			
111	借8-2-1	底盘	块	115.00	86.54	9952.10	5640.75		
	29210311	底盘	块	116.15	51.78	6014.25			
112	借8-2-1	底盘	块	760.00	86.54	65770.40	37278.00		
	29210311@1	投光灯支架	块	767.60	99.03	76015.43			
		分部小计				3145880.19	161591.69	30248.16	107716.50
		小计				2623206.99	137534.65	12419.02	104749.06

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		电线							
113	借8-4-66	照明线路导线截面16mm ² 以内	100m	0.53	173.89	92.16	46.16	10.14	
	28000110@1	10mm单股铜线	m	55.65	6.20	345.03			
		分部小计				437.19	46.16	10.14	
		开关电源							
114	借8-1-69	限位开关 普通式	个	115.00	105.55	12138.25	6040.95	1601.95	288.65
	补充主材008	空气断路器	组	115.00	28.00	3220.00			
115	借8-3-47	电缆穿刺线夹截面16mm ² 以下	个	400.00	30.60	12240.00	6292.00	1560.00	
	29170101@1	电缆穿刺线夹	只	400.00	12.00	4800.00			
116	借8-4-103	明装 普通接线盒	10个	20.00	164.39	3287.80	1811.20	86.40	
	29110211@1	防水接线盒	个	202.00	65.00	13130.00			
117	借8-1-69	限位开关 普通式	个	216.00	105.55	22798.80	11346.48	3008.88	542.16
	补充主材002@2	开关电源 防水型 24V 300W	个	216.00	277.73	59989.68			
118	借8-1-69	限位开关 普通式	个	81.00	105.55	8549.55	4254.93	1128.33	203.31
	补充主材002@3	开关电源 24V 400W	个	81.00	119.47	9677.07			
119	借8-1-69	限位开关 普通式	个	30.00	105.55	3166.50	1575.90	417.90	75.30
	补充主材002@1	开关电源 12V 400W	个	30.00	119.47	3584.10			
120	借8-1-70	控制器 主令	台	3.00	314.31	942.93	525.06	44.25	6.00
	补充主材005@1	主控制器	台	3.00	9900.00	29700.00			
121	借8-1-70	控制器 主令	台	5.00	314.31	1571.55	875.10	73.75	10.00
	补充主材006@1	分控制器	台	5.00	8700.00	43500.00			
		分部小计				232296.23	32721.62	7921.46	1125.42
		电源箱							
122	借8-1-62	成套配电箱安装 落地式	台	14.00	670.98	9393.72	4448.08	316.68	1223.18
	补充主材003@1	电源箱1	台	14.00	10000.00	140000.00			
	补充主材010@2	电源箱1基础	座	14.00	1000.00	14000.00			
123	借8-1-62	成套配电箱安装 落地式	台	18.00	670.98	12077.64	5718.96	407.16	1572.66
	补充主材004@1	电源箱2	台	18.00	10000.00	180000.00			
		小计				606204.78	42934.82	8655.44	3921.26

单位工程概算表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	补充主材010@3	电源箱2基础	座	18.00	1000.00	18000.00			
124	借8-1-90	配电(电源)屏(低压开关柜)	台	30.00	850.00	25500.00	12421.80	1156.50	2621.10
	补充主材009@1	开关电源箱	台	30.00	1752.21	52566.30			
		分部小计				451537.66	22588.84	1880.34	5416.94
		管线							
125	借8-4-39	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	3.56	1887.35	6718.97	3524.08	6.76	381.74
	17250261@5	PE50	m	377.36	5.00	1886.80			
	29060521@5	PE50管接头	个	69.33	5.00	346.66			
126	借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	126.20	1370.70	172982.34	91257.74	239.78	9005.63
	17250261@8	PE32	m	13377.20	3.04	40666.69			
	29060521@7	PE32管接头	个	2457.75	2.00	4915.49			
127	借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.55	1370.70	753.89	397.72	1.05	39.25
	17250261@10	PVC25	m	58.30	2.80	163.24			
128	借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	5.80	1370.70	7950.06	4194.10	11.02	413.89
	17250261@11	PVC25仿藤管	m	614.80	2.80	1721.44			
129	4-12-111	可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格 24#	10m	9.00	95.09	855.81	473.94	116.55	
	29060147@1	可挠性金属套管	m	95.40	6.00	572.40			
130	借5-1-432	水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm	10m	12.10	1046.37	12661.08	2666.11	632.95	7327.88
131	借5-1-441	水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内	10m	12.10	99.62	1205.40	239.22	80.59	692.24
	17010131@3	塑料管	m	122.21	9.50	1161.00			
		分部小计				254561.28	102752.91	1088.70	17860.63
		小计				332627.58	115174.71	2245.2	20481.73
		合计				9106141.48	1286861.59	696966.15	415606.55

施工措施费用表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				248553.58
1	安全文明施工费	项	1	183868.85	183868.85
2	其他措施费（费率类）	项	1	64684.73	64684.73
2.1	夜间施工增加费	项	1	16171.18	16171.18
2.2	二次搬运费	项	1	32342.37	32342.37
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	16171.18	16171.18
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	安装工程				
1	脚手架搭拆费	项	1		
措施项目合计					248553.58

组织措施项目费

工程名称： 高压、景观亮化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		183868.85
2	其他措施费（费率类）		64684.73
2.1	夜间施工增加费	25	16171.18
2.2	二次搬运费	50	32342.37
2.3	冬雨季施工增加费	25	16171.18
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			248553.58

其他项目清单计价表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第1页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	3673.71 ₂	87.10	319980.29	87.1	319980.29		
2	一般技工	工日	6131.47 ₇	134.00	821617.97	134	821617.97		
3	高级技工	工日	712.553	201.00	143223.22	201	143223.22		
4	安装工	工日	14.040	134.00	1881.36	134	1881.36		
5	百叶孔人工费	元	4.000	50.00	200	50	200		
	小计				1286902.8 ₄		1286902.84		
二	材料								
1	钢筋HPB300 Φ 6.5	kg	43.044	3.50	150.65	5.956	256.37	2.456	105.72
2	钢筋HPB300 Φ 22	kg	26.855	3.40	91.31	3.4	91.31		
3	钢筋HRB400 Φ 10	kg	155.448	3.50	544.07	4.941	768.07	1.441	224
4	钢筋HRB400 Φ 14	kg	139.605	3.50	488.62	4.28	597.51	0.78	108.89
5	钢筋HRB400 Φ 16	kg	155.903	3.50	545.66	3.5	545.66		
6	钢筋 Φ 10以内	kg	12.330	3.50	43.16	5.513	67.98	2.013	24.82
7	镀锌铁丝 Φ 1.2~2.2	kg	163.795	5.32	871.39	5.32	871.39		
8	镀锌铁丝 Φ 1.2~2.2	kg	0.747	5.32	3.97	5.32	3.97		
9	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	3.496	5.95	20.8	5.95	20.8		
10	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	0.636	5.95	3.79	5.95	3.79		
11	钢丝碳素	kg	0.070	4.70	0.33	4.7	0.33		
12	圆钢 Φ 10	kg	7014.00 ₀	3.25	22795.5	3.25	22795.5		
13	扁钢45*4	kg	37.700	3.03	114.23	4.605	173.61	1.575	59.38
14	镀锌扁钢综合	kg	336.000	4.08	1370.88	5.48	1841.28	1.4	470.4
15	镀锌扁钢综合	kg	10.230	4.08	41.74	5.48	56.06	1.4	14.32
16	镀锌扁钢25*4	kg	365.760	4.08	1492.3	4.605	1684.32	0.525	192.02
17	镀锌扁钢40*4	t	0.060	4055.00	243.3	4055	243.3		
18	钢板综合	kg	3.000	3.42	10.26	3.42	10.26		
19	不锈钢板 δ 8以内	t	0.784	16000.00	12544	16000	12544		
20	封铅含铅65% 锡35%	kg	281.222	51.10	14370.44	51.1	14370.44		
21	橡皮垫 δ 2	m2	18.172	33.40	606.94	33.4	606.94		
22	塑料薄膜	m2	117.968	0.26	30.67	0.26	30.67		
23	塑料带20mm*40m	kg	73.650	12.53	922.83	12.53	922.83		
24	白布	kg	1.080	6.27	6.77	6.27	6.77		
25	棉纱	kg	1.500	12.00	18	12	18		
26	棉纱	kg	0.072	12.00	0.86	12	0.86		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第2页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
27	棉纱头	kg	3.212	12.00	38.54	12	38.54		
28	破布	kg	372.960	6.19	2308.62	6.19	2308.62		
29	无纺土工布	m2	2.670	8.58	22.91	5.32	14.2	-3.26	-8.7
30	半圆头螺钉M4*30	套	408.000	0.06	24.48	0.06	24.48		
31	镀锌自攻螺钉ST4~6*10~16	个	365.200	0.02	7.3	0.02	7.3		
32	圆钉	kg	3.731	7.00	26.12	7	26.12		
33	六角螺栓带螺母M10*75	套	3998.400	0.30	1199.52	0.3	1199.52		
34	镀锌六角螺栓带螺母M8*80	套	8521.080	0.50	4260.54	0.5	4260.54		
35	镀锌六角螺栓带螺母M10*70	套	2445.200	0.55	1344.86	0.55	1344.86		
36	镀锌六角螺栓带螺母M10*80	套	1235.560	0.55	679.56	0.55	679.56		
37	镀锌六角螺栓带螺母M12*40	套	37.026	1.00	37.03	1	37.03		
38	镀锌六角螺栓带螺母M12*80	套	159.280	1.70	270.78	1.7	270.78		
39	膨胀螺栓M10*80	10个	409.160	6.80	2782.29	6.8	2782.29		
40	膨胀螺栓M6	套	238.680	0.60	143.21	0.6	143.21		
41	塑料胀管Φ8*50	个	404.000	0.15	60.6	0.15	60.6		
42	砂轮片Φ400	片	0.300	14.00	4.2	14	4.2		
43	低碳钢焊条综合	kg	465.874	5.20	2422.55	5.2	2422.55		
44	低碳钢焊条综合	kg	40.392	5.20	210.04	5.2	210.04		
45	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.900	4.10	3.69	4.1	3.69		
46	电焊条L-60 Φ3.2	kg	206.476	39.00	8052.56	39	8052.56		
47	冲击钻头Φ6~8	个	1.287	3.90	5.02	3.9	5.02		
48	合金钢钻头Φ10	个	40.916	10.00	409.16	10	409.16		
49	钢锯条	条	1466.170	0.50	733.09	0.5	733.09		
50	焊锡	kg	19.599	57.50	1126.94	57.5	1126.94		
51	焊锡膏	kg	3.689	36.00	132.79	36	132.79		
52	铁砂布0~2#	张	79.600	1.19	94.72	1.19	94.72		
53	锡基钎料	kg	0.180	57.50	10.35	57.5	10.35		
54	钢筋网片	t	2.750	4000.00	11000.4	4000	11000.4		
55	拉力环	个	337.340	21.20	7151.61	21.2	7151.61		
56	平垫铁综合	kg	29.000	4.50	130.5	4.5	130.5		
57	支架穿钉M16	副	1349.360	0.20	269.87	0.2	269.87		
58	水泥32.5	t	65.130	307.00	19994.91	469.03	30547.92	162.03	10553.01

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第3页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
59	粗砂	t	183.700	70.00	12859	70	12859		
60	碎石5~32	t	150.300	80.00	12024	80	12024		
61	膨润土	kg	690.910	0.45	310.91	0.7	483.64	0.25	172.73
62	膨润土	kg	8838.874	0.45	3977.49	0.7	6187.21	0.25	2209.72
63	标准砖240*115*53	千块	7.770	477.50	3710.31	424.78	3300.66	-52.72	-409.65
64	弧形砖 I 型	块	2672.000	0.60	1603.2	0.6	1603.2		
65	甲型混凝土砌块	块	10640.000	0.50	5320	0.5	5320		
66	人孔口圈盖	套	168.670	30.00	5060.1	30	5060.1		
67	人孔上覆板1.5*0.3*0.15	块	239.600	30.00	7188	30	7188		
68	人孔上覆板1.5*1.5*0.15	块	173.600	100.00	17360	100	17360		
69	板方材	m3	0.011	2100.00	23.06	1982.76	21.77	-117.24	-1.29
70	板方材	m3	0.455	2100.00	956.34	1982.76	902.95	-117.24	-53.39
71	调和漆	kg	4.400	15.00	66	15	66		
72	酚醛磁漆	kg	0.680	17.30	11.76	17.3	11.76		
73	酚醛调和漆	kg	0.660	15.00	9.9	15.27	10.08	0.27	0.18
74	沥青清漆	kg	0.240	11.40	2.74	11.4	2.74		
75	煤焦沥青漆L01-17	kg	4.458	18.29	81.53	18.29	81.53		
76	铅油(厚漆)	kg	13.950	8.50	118.58	8.5	118.58		
77	沥青漆	kg	2.900	14.95	43.36	14.95	43.36		
78	醇酸防锈漆	kg	4.972	15.66	77.86	12.39	61.6	-3.27	-16.26
79	红丹防锈漆	kg	1.200	14.80	17.76	14.8	17.76		
80	防锈漆C53-1	kg	23.250	16.30	378.98	16.3	378.98		
81	沥青绝缘漆	kg	655.510	16.60	10881.47	16.6	10881.47		
82	模板嵌缝料	kg	7.773	1.65	12.83	1.65	12.83		
83	清油	kg	4.650	19.20	89.28	19.2	89.28		
84	汽油综合	kg	530.131	7.00	3710.92	7	3710.92		
85	汽油100#	kg	1.600	7.50	12	7.5	12		
86	溶剂汽油200#	kg	1.243	7.50	9.32	9.46	11.76	1.96	2.44
87	金属清洗剂	kg	2.760	12.80	35.33	12.8	35.33		
88	变压器油	kg	1.600	16.50	26.4	16.5	26.4		
89	电力复合脂	kg	5.240	20.00	104.8	20	104.8		
90	电力复合脂	kg	11.314	20.00	226.28	20	226.28		
91	碳酸氢钠	kg	18.053	13.00	234.69	13	234.69		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第4页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
92	碳酸氢钠	kg	188.505	13.00	2450.57	13	2450.57		
93	硬酯酸一级	kg	13.910	8.14	113.23	8.14	113.23		
94	脱模剂	kg	15.546	1.79	27.83	1.79	27.83		
95	绝缘胶带25mm*10m	卷	0.117	1.50	0.17	1.5	0.17		
96	自粘性橡胶带20mm*5m	卷	227.900	17.83	4063.46	17.83	4063.46		
97	自粘性橡胶带25mm*20m	卷	10.146	15.50	157.26	15.5	157.26		
98	金属软管D15	m	45.320	2.95	133.69	2.95	133.69		
99	塑料软管综合	kg	25.200	7.99	201.35	7.99	201.35		
100	塑料异型管D2.5~5	m	185.340	1.09	202.02	1.09	202.02		
101	锁紧螺母M3*100	个	17.662	5.93	104.73	5.93	104.73		
102	金属软管接头DN15	个	226.600	0.92	208.47	0.92	208.47		
103	可挠金属套管接头KS-24	个	15.138	3.98	60.25	3.98	60.25		
104	扁钢卡子-25*4	kg	232.500	4.04	939.3	4.04	939.3		
105	接地卡子综合	个	29.727	0.56	16.65	0.56	16.65		
106	固定卡子3*80	套	785.320	2.37	1861.21	2.37	1861.21		
107	绝缘胶带黑20mm*20m	卷	9.308	2.00	18.62	2	18.62		
108	镀锡裸铜软绞线TJRX 16~25mm2	kg	66.775	59.50	3973.11	59.5	3973.11		
109	硬铜绞线TJ-6mm2	kg	13.260	49.70	659.02	49.7	659.02		
110	硬铜绞线TJ-16mm2	m	21.912	10.60	232.27	10.6	232.27		
111	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	829.815	1.56	1294.51	1.266	1050.55	-0.294	-243.97
112	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	10.920	2.43	26.54	2.43	26.54		
113	铜芯塑料绝缘电线BV-25mm2	m	32.000	10.71	342.72	3.81	121.92	-6.9	-220.8
114	铜芯塑料绝缘电线BV-120mm2	m	32.000	78.00	2496	88.47	2831.04	10.47	335.04
115	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	4.050	2.58	10.45	2.93	11.87	0.35	1.42
116	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	20.188	1.76	35.53	3.27	66.01	1.51	30.48
117	电缆支架600*60*6	根	674.680						
118	钢管保护管Φ40*400	根	7.200	133.17	958.82	133.17	958.82		
119	铝压接管35mm2	个	415.480	9.50	3947.06	9.5	3947.06		
120	铝压接管120mm2	个	116.560	95.00	11073.2	95	11073.2		
121	钢管用塑料护口Φ100	个	16.995	1.09	18.52	1.09	18.52		
122	可挠金属套管护口BP-24	个	14.238	0.91	12.96	0.91	12.96		
123	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	1833.046	10.50	19246.98	10.5	19246.98		
124	热缩式电缆中间接头35	套	112.710	227.50	25641.53	227.5	25641.53		
125	热缩式电缆中间接头120	套	31.620	305.00	9644.1	305	9644.1		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第5页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
126	铜接线端子20A	个	173.565	20.00	3471.3	20	3471.3		
127	铜接线端子DT-16	个	465.120	2.60	1209.31	2.6	1209.31		
128	铜接线端子DT-25	个	16.000	3.60	57.6	3.6	57.6		
129	铜接线端子DT-120	个	16.000	14.00	224	14	224		
130	塑料接线柱双线	个	221.450	0.40	88.58	0.4	88.58		
131	户外热塑头户外终端盒35	套	112.710	51.30	5782.02	51.3	5782.02		
132	户外热塑头户外终端盒120	套	31.620	51.30	1622.11	51.3	1622.11		
133	胶木线夹	个	180.000	0.16	28.8	0.16	28.8		
134	镀锌电缆卡子2*35	套	5349.240	1.13	6044.64	1.13	6044.64		
135	镀锌电缆卡子3*50	套	691.300	1.72	1189.04	1.72	1189.04		
136	定相带	个	26.360	178.17	4696.56	178.17	4696.56		
137	镀锌扁钢支架-40*3	kg	1302.000	4.75	6184.5	4.75	6184.5		
138	钢支撑	kg	0.849	5.02	4.26	5.02	4.26		
139	钢支撑	kg	35.218	5.02	176.79	5.02	176.79		
140	积水罐	套	168.670						
141	其他材料费	元	43.200	1.00	43.2	1	43.2		
142	黄腊黄漆布带20mm*40m	卷	2.736	20.00	54.72	20	54.72		
143	相色带20mm*20m	卷	32.020	9.26	296.51	9.26	296.51		
144	电	kW h	8.459	0.70	5.92	0.63	5.33	-0.07	-0.59
145	电	kW h	9.303	0.70	6.51	0.63	5.86	-0.07	-0.65
146	水	m3	252.498	5.13	1295.32	5.39	1360.97	0.26	65.65
147	水	m3	2.836	5.13	14.55	5.39	15.29	0.26	0.74
148	水	m3	3.463	5.13	17.76	5.39	18.66	0.26	0.9
149	标志牌塑料扁型	个	1557.600	0.50	778.8	0.5	778.8		
150	组合钢模板	kg	2.159	4.30	9.29	4.9	10.58	0.6	1.3
151	组合钢模板	kg	89.562	4.30	385.12	4.071	364.61	-0.229	-20.51
152	钢模板连接件	kg	187.329	4.30	805.52	4.3	805.52		
153	钢垫板 δ 1~2	kg	15.586	5.50	85.72	5.5	85.72		
154	化学泥浆	kg	25.035	3.00	75.1	3	75.1		
155	化学泥浆	kg	270.013	3.00	810.04	3	810.04		
156	百叶孔	套	4.000	70.00	280	70	280		
157	10KV外接电源	项	1.000	200000.00	200000	200000	200000		
158	其他材料费	元	5193.215	1.00	5193.21	1	5193.21		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第6页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
159	预拌混凝土C15	m3	103.980	200.00	20795.98	345	35873.07	145	15077.09
160	预拌混凝土C15	m3	21.081	200.00	4216.25	345	7273.02	145	3056.78
161	预拌混凝土C20	m3	3.899	260.00	1013.64	355	1384	95	370.37
162	预拌混凝土C30	m3	7.333	260.00	1906.48	375	2749.73	115	843.25
163	预拌混凝土C30	m3	492.818	260.00	128132.77	375	184806.87	115	56674.11
164	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	1.074	220.00	236.21	522.12	560.6	302.12	324.39
165	预拌混合砂浆M7.5	m3	3.260	220.00	717.16	407.08	1327.01	187.08	609.85
166	镀锌圆钢Φ10	m	4882.500	3.67	17918.78	3.67	17918.78		
167	镀锌扁钢综合	kg	180.000	3.64	654.84	3.638	654.84		
168	基础槽(角)钢 10#	m	30.300	55.00	1666.5	55	1666.5		
169	地脚螺栓成套	kg	165.158	9.85	1626.81	9.85	1626.81		
170	导向钻刀片	只	12.903	598.61	7723.69	598.61	7723.69		
171	钻杆	根	1.888	257.01	485.29	257.01	485.29		
172	MPP 110 8	m	7416.430	50.00	370821.5	50	370821.5		
173	塑料管PE50	m	122.210	9.50	1161	9.5	1161		
174	接地极DN50	根	12.000	130.00	1560	130	1560		
175	镀锌钢管DN100	m	114.400	65.59	7503.5	65.59	7503.5		
176	PE90	m	11286.880	28.86	325739.36	28.86	325739.36		
177	PVC25	m	58.300	2.80	163.24	2.8	163.24		
178	PVC25仿藤管	m	614.800	2.80	1721.44	2.8	1721.44		
179	PE90	m	402.800	28.86	11624.81	28.86	11624.81		
180	PE90	m	674.160	28.86	19456.26	28.86	19456.26		
181	PE50	m	377.360	5.00	1886.8	5	1886.8		
182	PE50/2	m	318.000	5.00	1590	5	1590		
183	PE32	m	13377.200	3.04	40666.69	3.04	40666.69		
184	7孔梅花管Φ32*7	m	315.592	23.99	7571.05	23.99	7571.05		
185	照树投光灯54WDC24V 54W LED	套	666.600	464.00	309302.4	464	309302.4		
186	洗墙灯2 24W	套	26.000	294.00	7644	294	7644		
187	洗墙灯2 12W	套	13.000	294.00	3822	294	3822		
188	洗墙灯2 8W	套	18.000	294.00	5292	294	5292		
189	景观灯带 8W	m	220.000	66.00	14520	66	14520		
190	龟壳灯	套	39.390	1545.00	60857.55	1545	60857.55		
191	照树投光灯36WDC24V 36W LED	套	101.000	464.00	46864	464	46864		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第7页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
192	LED鸟巢投光灯 54W	套	222.200	464.00	103100.8	464	103100.8		
193	点光源1W	套	5964.00 0	340.00	2027760	340	2027760		
194	LED线性灯 12W/1m	套	50.000	882.00	44100	882	44100		
195	LED线性灯 4W/1m	套	2.000	294.00	588	294	588		
196	洗墙灯1 36W	套	50.000	294.00	14700	294	14700		
197	洗墙灯1 12W	套	2.000	294.00	588	294	588		
198	10mm单股铜线	m	55.650	6.20	345.03	6.2	345.03		
199	超五类网线	m	11664.0 00	2.10	24494.4	2.1	24494.4		
200	铜芯电缆YJV-4 70mm2	m	1414.00 0	199.07	281484.98	199.07	281484.98		
201	铜芯电缆 ZC-RVV-2*6	m	12382.6 00	16.52	204560.55	16.52	204560.55		
202	铜芯电缆YJV-4 50mm2	m	1717.00 0	139.75	239950.75	139.75	239950.75		
203	铜芯电缆 ZC-RVV-2*2.5	m	414.100	14.78	6120.4	14.78	6120.4		
204	铜芯电缆 ZC-YJV-5*10	m	4272.30 0	40.70	173882.61	40.7	173882.61		
205	铜芯电缆 YJV-4 25mm2	m	1060.50 0	77.85	82559.93	77.85	82559.93		
206	铜芯电缆 ZC-YJV-5*16	m	3333.00 0	63.50	211645.5	63.5	211645.5		
207	铜芯电缆 ZC-YJV-3*4	m	1626.10 0	11.20	18212.32	11.2	18212.32		
208	可挠性金属套管KV24	m	95.400	6.00	572.4	6	572.4		
209	PE90/4管接头	个	2073.69 8	4.70	9746.38	4.7	9746.38		
210	PE90/2管接头	个	74.005	4.70	347.82	4.7	347.82		
211	PE90/3管接头	个	123.861	4.70	582.15	4.7	582.15		
212	PE50管接头	个	69.331	5.00	346.66	5	346.66		
213	PE50/2管接头	个	58.425	5.00	292.13	5	292.13		
214	PE32管接头	个	2457.74 5	2.00	4915.49	2	4915.49		
215	防水接线盒	个	202.000	65.00	13130	65	13130		
216	电缆穿刺线夹	只	400.000	12.00	4800	12	4800		
217	底盘	块	116.150	51.78	6014.25	51.78	6014.25		
218	投光灯支架	块	767.600	99.03	76015.43	99.03	76015.43		
219	复合材料管枕DN100以内	个	6248.52 0	15.00	93727.8	15	93727.8		
220	回扩器DN250	只	2.727	1755.77	4788.69	1755.77	4788.69		
221	回扩器DN350	只	2.098	2228.01	4674.36	2228.01	4674.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第8页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
222	景观型箱式变电站ZBW1-12/0.4-160	座	2.000	150000.00	300000	150000	300000		
223	开关电源 12V 400W	个	30.000	119.47	3584.1	119.47	3584.1		
224	开关电源 防水型 24V 300W	个	216.000	277.73	59989.68	277.73	59989.68		
225	开关电源 24V 400W	个	81.000	119.47	9677.07	119.47	9677.07		
226	电源箱1不锈钢400*500*200	台	14.000	10000.00	140000	10000	140000		
227	电源箱2不锈钢600*800*200	台	18.000	10000.00	180000	10000	180000		
228	照明配电箱	台	2.000	10000.00	20000	10000	20000		
229	主控制器	台	3.000	9900.00	29700	9900	29700		
230	分控制器	台	5.000	8700.00	43500	8700	43500		
231	接地极 镀锌角钢L50*50*5, L=2500	根(块)	145.000	50.00	7250	50	7250		
232	空气断路器	组	115.000	28.00	3220	28	3220		
233	开关电源箱300*200*150	台	30.000	1752.21	52566.3	1752.21	52566.3		
234	电源箱1基础	座	14.000	1000.00	14000	1000	14000		
235	电源箱2基础	座	18.000	1000.00	18000	1000	18000		
236	照明配电箱基础	座	2.000	1000.00	2000	1000	2000		
237	接地连接板—50 5 镀锌扁钢	块	115.000	60.00	6900	60	6900		
	小计				6511240.34		6601793.49		90553.19
三	配比材料								
1	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	1.074	220.00	236.21	522.12	560.6	302.12	324.39
2	预拌混合砂浆M7.5	m3	3.260	220.00	717.16	407.08	1327.01	187.08	609.85
3	笔记本电脑配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	8.400	9.12	76.61	9.07	76.19	-0.05	
4	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班	45.372	6.28	284.94	6.27	284.48	-0.01	
5	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	1.080	5.54	5.98	5.53	5.97	-0.01	
6	数字电桥量程:20Hz~1MHz,8600点,精度: 0.05%	台班	21.278	58.64	1247.74	58.63	1247.53	-0.01	
7	接地电阻测试仪量程:0.001~299.9kΩ	台班	8.412	52.85	444.57	52.83	444.41	-0.02	
8	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	22.960	36.54	838.96	36.53	838.73	-0.01	
9	交/直流低电阻测试仪量程:1uΩ~2MΩ,精度: 0.05%	台班	1.640	7.29	11.96	7.27	11.92	-0.02	
10	电感电容测试仪电容:2~2000μF,电感:5~500mH	台班	1.682	4.68	7.87	4.67	7.85	-0.01	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第9页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
11	全自动变比组别测试仪K=1~1000,精度: 0.2%	台班	1.640	16.34	26.80	16.33	26.78	-0.01	
12	相位表量程:电压:20~500V,精度:1.2%;电流:200mA~10A,精度: 1%;相位:0~360°,精度: 0.03	台班	21.244	8.88	188.65	8.87	188.43	-0.01	
13	YDQ充气式试验变压器量程:1~500kV A,空载电流:< 7%,阻抗电压:< 8%	台班	15.600	51.61	805.12	51.59	804.8	-0.02	
14	高压试验变压器配套操作箱、调压器TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	15.600	35.91	560.20	35.89	559.88	-0.02	
15	调谐试验装置XSB-720/60	台班	1.572	227.79	358.09	227.78	358.07	-0.01	
16	线路参数测试仪量程:电容:0.1~300μF,分辨率:0.01μF,阻抗:0.1~400Ω,分辨率:0.01Ω,阻抗角:0.1~360°,分辨率:0.01	台班	0.776	171.21	132.86	171.2	132.85	-0.01	
17	变压器特性综合测试台量程:10~1600kVA,精度:0.2级,输出电压:0~430V(可调)	台班	1.094	108.80	119.03	108.79	119.02	-0.01	
18	振荡器范围:频率:40~500KHz,稳定度: 3*10-6,阻抗:40Ω~4kΩ,误差: 5%,电感:0.2~2mH,误差: 5%,回波损耗:0~14dB,误差: 0.5dB	台班	18.936	16.51	312.63	16.46	311.69	-0.05	
19	直流高压发生器输出:电压:300kV,电流:5mA	台班	1.682	100.41	168.89	100.17	168.49	-0.24	
20	交流高压发生器容量:50kVA	台班	0.832	56.56	47.06	56.32	46.86	-0.24	
21	数字频率计量程:10Hz~1000MHz	台班	1.640	18.45	30.26	18.43	30.23	-0.02	
22	计时/计频器/校准器量程:0~4.2GHz	台班	1.640	155.01	254.22	154.98	254.17	-0.03	
23	示波器频率:100MHz	台班	0.776	6.17	4.79	6.14	4.76	-0.03	
24	数字示波器频率:500MHz	台班	1.532	70.63	108.21	70.61	108.17	-0.02	
25	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	5.400	4.14	22.36	4.11	22.19	-0.03	
26	电缆测试仪量程:10m~20km	台班	30.276	15.53	470.19	15.51	469.58	-0.02	
27	微机继电保护测试仪模拟测试:1.6/1.0MB数据交换	台班	21.278	194.83	4145.59	194.8	4144.95	-0.03	
28	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.014	857.00	11.80	940.56	12.96	83.56	
29	履带式推土机功率(kw) 75	台班	5.102	857.00	4372.20	940.56	4798.51	83.56	
30	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.138	801.50	110.44	851.31	117.3	49.81	
31	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	51.072	1149.61	58712.69	1242.79	63471.56	93.18	
32	电动夯实机夯击能量250N m	台班	1168.491	25.49	29784.83	24.32	28417.7	-1.17	
33	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.748	691.24	517.05	733.29	548.5	42.05	
34	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	12.487	691.24	8631.79	733.29	9156.89	42.05	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第10页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
35	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.221	691.24	2917.59	733.29	3095.07	42.05	
36	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	33.400	691.24	23087.42	733.29	24491.89	42.05	
37	载重汽车装载质量(t) 4	台班	101.556	398.64	40484.34	477.88	48531.64	79.24	
38	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.934	446.68	417.20	494.29	461.67	47.61	
39	载重汽车装载质量(t) 5	台班	33.400	446.68	14919.11	494.29	16509.29	47.61	
40	载重汽车装载质量(t) 5	台班	4.010	446.68	1791.37	494.29	1982.3	47.61	
41	载重汽车装载质量(t) 8	台班	28.952	524.22	15177.43	576.71	16697.14	52.49	
42	载重汽车装载质量(t) 8	台班	3.073	524.22	1611.14	576.71	1772.46	52.49	
43	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.734	521.53	382.65	628.08	460.82	106.55	
44	机动翻斗车装载质量(t) 1	台班	0.473	207.66	98.31	216.58	102.54	8.92	
45	平台作业升降车提升高度(m) 16	台班	267.663	391.13	104690.83	441.76	118242.59	50.63	
46	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.118	197.40	23.36	195.4	23.13	-2	
47	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.179	197.40	35.26	195.4	34.91	-2	
48	钢筋调直机直径(mm) 14	台班	0.022	35.16	0.79	34.33	0.77	-0.83	
49	钢筋调直机40mm	台班	0.614	35.16	21.59	34.33	21.08	-0.83	
50	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.063	40.37	2.54	38.12	2.4	-2.25	
51	钢筋切断机直径40mm	台班	0.320	40.37	12.93	38.12	12.21	-2.25	
52	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.219	24.56	5.38	23.67	5.19	-0.89	
53	电动弯管机管径(mm) 108	台班	0.233	75.74	17.66	73.49	17.14	-2.25	
54	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	22.554	32.75	738.63	30.72	692.84	-2.03	
55	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.597	32.75	52.31	30.72	49.07	-2.03	
56	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	116.532	57.02	6644.65	52.8	6152.89	-4.22	
57	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	99.148	57.02	5653.42	52.8	5235.01	-4.22	
58	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	16.100	57.02	918.02	52.8	850.08	-4.22	
59	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	0.691	57.02	39.39	52.8	36.47	-4.22	
60	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.711	83.57	59.40	76.81	54.6	-6.76	
61	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.104	87.68	9.10	81.13	8.42	-6.55	
62	点焊机容量(kV A) 75	台班	2.857	132.40	378.25	121.57	347.31	-10.83	
63	电焊条烘干箱容量(cm³) 45*35*45	台班	0.010	16.25	0.17	15.78	0.16	-0.47	
64	电焊条烘干箱容量(cm³) 45*35*45	台班	0.071	16.25	1.16	15.78	1.12	-0.47	
65	吹风机能力(m³/min) 4	台班	0.564	19.30	10.89	18.81	10.61	-0.49	
	小计				333970.02		364981.86		934.24

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第11页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
1	机械人工	工日	387.793	134.00	51964.28	134	51964.28		
2	柴油	kg	9213.41 ₈	6.94	63941.12	8.419	77567.77	1.479	13626.65
3	柴油	kg	8.274	6.94	57.42	8.419	69.66	1.479	12.24
4	柴油	kg	5963.45 ₈	6.94	41386.4	8.419	50206.35	1.479	8819.95
5	柴油	kg	1307.72 ₉	6.94	9075.64	8.419	11009.77	1.479	1934.13
6	汽油	kg	25.137	7.00	175.96	10.11	254.13	3.11	78.18
7	汽油	kg	2587.65 ₀	7.00	18113.55	10.11	26161.14	3.11	8047.59
8	电	kw h	23.341	0.70	16.34	0.63	14.7	-0.07	-1.63
9	电	kw h	25878.2 ₇₃	0.70	18114.79	0.63	16303.31	-0.07	-1811.48
10	电	kw h	654.052	0.70	457.84	0.63	412.05	-0.07	-45.78
11	电	kw h	53.059	0.70	37.14	0.63	33.43	-0.07	-3.71
12	电	kw h	69.093	0.70	48.36	0.63	43.53	-0.07	-4.84
13	电	kw h	7097.97 ₅	0.70	4968.58	0.63	4471.72	-0.07	-496.86
14	电	kw h	972.680	0.70	680.88	0.63	612.79	-0.07	-68.09
15	折旧费	元	31395.0 ₀₈	0.85	26685.76	0.85	26685.76		
16	折旧费	元	31380.0 ₀₆	0.85	26673	0.85	26673		
17	检修费	元	16576.3 ₇₆	0.85	14089.92	0.85	14089.92		
18	维护费	元	10743.2 ₅₁	0.85	9131.76	0.85	9131.76		
19	维护费	元	28051.0 ₈₂	0.85	23843.42	0.85	23843.42		
20	安拆费及场外运费	元	11681.0 ₈₃	0.90	10512.97	0.9	10512.97		
21	安拆费及场外运费	元	9922.64 ₂	0.90	8930.38	0.9	8930.38		
22	其他费	元	2261.04 ₃	1.00	2261.04	1	2261.04		
23	校验费	元	2164.76 ₃	0.85	1840.05	0.85	1840.05		
24	校验费	元	8.575	0.85	7.29	0.85	7.29		
25	夯实机电动20~62N m	台班	1.735	26.47	45.91	26.47	45.91		
26	水平定向钻机(小型)	台班	1.319	4673.80	6164.27	5237.88	6908.24	564.08	743.97
27	水平定向钻机(小型)	台班	16.260	4673.80	75993.65	5237.88	85165.31	564.08	9171.66
28	小型工程车	台班	1.100	343.00	377.3	345.96	380.56	2.96	3.26

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第12页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
29	笔记本电脑配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	8.400	9.12	76.61	9.07	76.19	-0.05	
30	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班	45.372	6.28	284.94	6.27	284.48	-0.01	
31	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	1.080	5.54	5.98	5.53	5.97	-0.01	
32	数字电桥量程:20Hz~1MHz,8600点,精度: 0.05%	台班	21.278	58.64	1247.74	58.63	1247.53	-0.01	
33	接地电阻测试仪量程:0.001~299.9kΩ	台班	8.412	52.85	444.57	52.83	444.41	-0.02	
34	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	22.960	36.54	838.96	36.53	838.73	-0.01	
35	交/直流低电阻测试仪量程:1uΩ~2MΩ,精度: 0.05%	台班	1.640	7.29	11.96	7.27	11.92	-0.02	
36	电感电容测试仪电容:2~2000μF,电感:5~500mH	台班	1.682	4.68	7.87	4.67	7.85	-0.01	
37	全自动变比组别测试仪K=1~1000,精度: 0.2%	台班	1.640	16.34	26.8	16.33	26.78	-0.01	
38	相位表量程:电压:20~500V,精度: 1.2%;电流:200mA~10A,精度: 1%;相位:0~360°,精度: 0.03°	台班	21.244	8.88	188.65	8.87	188.43	-0.01	
39	YDQ充气式试验变压器量程:1~500kV A,空载电流:< 7%,阻抗电压:< 8%	台班	15.600	51.61	805.12	51.59	804.8	-0.02	
40	高压试验变压器配套操作箱、调压器TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	15.600	35.91	560.2	35.89	559.88	-0.02	
41	调谐试验装置XSB-720/60	台班	1.572	227.79	358.09	227.78	358.07	-0.01	
42	线路参数测试仪量程:电容:0.1~300μF,分辨率:0.01μF,阻抗:0.1~400Ω,分辨率:0.01Ω,阻抗角:0.1~360°,分辨率:0.01°	台班	0.776	171.21	132.86	171.2	132.85	-0.01	
43	变压器特性综合测试台量程:10~1600kVA,精度:0.2级,输出电压:0~430V(可调)	台班	1.094	108.80	119.03	108.79	119.02	-0.01	
44	振荡器范围:频率:40~500KHz,稳定度: 3*10-6,阻抗:40Ω~4kΩ,误差: 5%,电感:0.2~2mH,误差: 5%,回波损耗:0~14dB,误差: 0.5dB	台班	18.936	16.51	312.63	16.46	311.69	-0.05	
45	直流高压发生器输出:电压:300kV,电流:5mA	台班	1.682	100.41	168.89	100.17	168.49	-0.24	
46	交流高压发生器容量:50kVA	台班	0.832	56.56	47.06	56.32	46.86	-0.24	
47	数字频率计量程:10Hz~1000MHz	台班	1.640	18.45	30.26	18.43	30.23	-0.02	
48	计时/计频器/校准器量程:0~4.2GHz	台班	1.640	155.01	254.22	154.98	254.17	-0.03	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第13页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
49	示波器频率:100MHz	台班	0.776	6.17	4.79	6.14	4.76	-0.03	
50	数字示波器频率:500MHz	台班	1.532	70.63	108.21	70.61	108.17	-0.02	
51	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	5.400	4.14	22.36	4.11	22.19	-0.03	
52	电缆测试仪量程:10m~20km	台班	30.276	15.53	470.19	15.51	469.58	-0.02	
53	微机继电保护测试仪模拟测试:1.6/1.0MB数据交换	台班	21.278	194.83	4145.59	194.8	4144.95	-0.03	
54	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.014	857.00	11.8	940.56	12.96	83.56	
55	履带式推土机功率(kw) 75	台班	5.102	857.00	4372.2	940.56	4798.51	83.56	
56	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.138	801.50	110.44	851.31	117.3	49.81	
57	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	51.072	1149.61	58712.69	1242.79	63471.56	93.18	
58	电动夯实机夯击能量250N m	台班	1168.49 1	25.49	29784.83	24.32	28417.7	-1.17	
59	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.748	691.24	517.05	733.29	548.5	42.05	
60	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	12.487	691.24	8631.79	733.29	9156.89	42.05	
61	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.221	691.24	2917.59	733.29	3095.07	42.05	
62	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	33.400	691.24	23087.42	733.29	24491.89	42.05	
63	载重汽车装载质量(t) 4	台班	101.556	398.64	40484.34	477.88	48531.64	79.24	
64	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.934	446.68	417.2	494.29	461.67	47.61	
65	载重汽车装载质量(t) 5	台班	33.400	446.68	14919.11	494.29	16509.29	47.61	
66	载重汽车装载质量(t) 5	台班	4.010	446.68	1791.37	494.29	1982.3	47.61	
67	载重汽车装载质量(t) 8	台班	28.952	524.22	15177.43	576.71	16697.14	52.49	
68	载重汽车装载质量(t) 8	台班	3.073	524.22	1611.14	576.71	1772.46	52.49	
69	自卸汽车装载质量(t) 6	台班	0.734	521.53	382.65	628.08	460.82	106.55	
70	机动翻斗车装载质量(t) 1	台班	0.473	207.66	98.31	216.58	102.54	8.92	
71	平台作业升降车提升高度(m) 16	台班	267.663	391.13	104690.83	441.76	118242.59	50.63	
72	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.118	197.40	23.36	195.4	23.13	-2	
73	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.179	197.40	35.26	195.4	34.91	-2	
74	钢筋调直机直径(mm) 14	台班	0.022	35.16	0.79	34.33	0.77	-0.83	
75	钢筋调直机40mm	台班	0.614	35.16	21.59	34.33	21.08	-0.83	
76	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.063	40.37	2.54	38.12	2.4	-2.25	
77	钢筋切断机直径40mm	台班	0.320	40.37	12.93	38.12	12.21	-2.25	
78	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.219	24.56	5.38	23.67	5.19	-0.89	
79	电动弯管机管径(mm) 108	台班	0.233	75.74	17.66	73.49	17.14	-2.25	
80	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	22.554	32.75	738.63	30.72	692.84	-2.03	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第14页 共14页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
81	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.597	32.75	52.31	30.72	49.07	-2.03	
82	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	116.532	57.02	6644.65	52.8	6152.89	-4.22	
83	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	99.148	57.02	5653.42	52.8	5235.01	-4.22	
84	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	16.100	57.02	918.02	52.8	850.08	-4.22	
85	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	0.691	57.02	39.39	52.8	36.47	-4.22	
86	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.711	83.57	59.4	76.81	54.6	-6.76	
87	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	0.104	87.68	9.1	81.13	8.42	-6.55	
88	点焊机容量(kV A) 75	台班	2.857	132.40	378.25	121.57	347.31	-10.83	
89	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.010	16.25	0.17	15.78	0.16	-0.47	
90	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.071	16.25	1.16	15.78	1.12	-0.47	
91	吹风机能力(m^3/min) 4	台班	0.564	19.30	10.89	18.81	10.61	-0.49	
	小计				748611.69		818694.48		40005.24
	合计				8546754.87000001		8707390.81000001		130558.43

人材机价差表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	钢筋 HPB300 ϕ 6.5	kg	43.044	3.5	5.956	2.456	105.72
2	钢筋 HRB400 ϕ 10	kg	155.448	3.5	4.941	1.441	224
3	钢筋 HRB400 ϕ 14	kg	139.605	3.5	4.28	0.78	108.89
4	钢筋 ϕ 10以内	kg	12.330	3.5	5.513	2.013	24.82
5	扁钢 45*4	kg	37.700	3.03	4.605	1.575	59.38
6	镀锌扁钢 综合	kg	336.000	4.08	5.48	1.4	470.4
7	镀锌扁钢 综合	kg	10.230	4.08	5.48	1.4	14.32
8	镀锌扁钢 25*4	kg	365.760	4.08	4.605	0.525	192.02
9	无纺土工布	m2	2.670	8.58	5.32	-3.26	-8.7
10	水泥 32.5	t	65.130	307	469.03	162.03	10553.01
11	膨润土	kg	690.910	0.45	0.7	0.25	172.73
12	膨润土	kg	8838.874	0.45	0.7	0.25	2209.72
13	标准砖 240*115*53	千块	7.770	477.5	424.78	-52.72	-409.65
14	板方材	m3	0.011	2100	1982.76	-117.24	-1.29
15	板方材	m3	0.455	2100	1982.76	-117.24	-53.39
16	酚醛调和漆	kg	0.660	15	15.27	0.27	0.18
17	醇酸防锈漆	kg	4.972	15.66	12.39	-3.27	-16.26
18	溶剂汽油 200#	kg	1.243	7.5	9.46	1.96	2.44
19	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	829.815	1.56	1.266	-0.294	-243.97
20	铜芯塑料绝缘电线 BV-25mm2	m	32.000	10.71	3.81	-6.9	-220.8
21	铜芯塑料绝缘电线 BV-120mm2	m	32.000	78	88.47	10.47	335.04
22	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	4.050	2.58	2.93	0.35	1.42
23	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	20.188	1.76	3.27	1.51	30.48
24	电	kW h	8.459	0.7	0.63	-0.07	-0.59
25	电	kW h	9.303	0.7	0.63	-0.07	-0.65
26	水	m3	252.498	5.13	5.39	0.26	65.65
27	水	m3	2.836	5.13	5.39	0.26	0.74
28	水	m3	3.463	5.13	5.39	0.26	0.9
29	组合钢模板	kg	2.159	4.3	4.9	0.6	1.3
30	组合钢模板	kg	89.562	4.3	4.071	-0.229	-20.51
31	预拌混凝土 C15	m3	103.980	200	345	145	15077.09
32	预拌混凝土 C15	m3	21.081	200	345	145	3056.78
33	预拌混凝土 C20	m3	3.899	260	355	95	370.37
34	预拌混凝土 C30	m3	7.333	260	375	115	843.25
35	预拌混凝土 C30	m3	492.818	260	375	115	56674.11
	材料价差合计						89618.95
1	柴油	kg	9213.418	6.94	8.419	1.479	13626.65
2	柴油	kg	8.274	6.94	8.419	1.479	12.24
3	柴油	kg	5963.458	6.94	8.419	1.479	8819.95
4	柴油	kg	1307.729	6.94	8.419	1.479	1934.13
5	汽油	kg	25.137	7	10.11	3.11	78.18
6	汽油	kg	2587.650	7	10.11	3.11	8047.59

人材机价差表

工程名称： 高压、景观亮化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌圆钢 $\phi 10$	m	4882.5	3.67	17918.78		
2	镀锌扁钢 综合	kg	180	3.638	654.84		
3	基础槽(角)钢 10#	m	30.3	55	1666.5		
4	地脚螺栓 成套	kg	165.1584	9.85	1626.81		
5	导向钻刀片	只	12.9027	598.61	7723.69		
6	钻杆	根	1.8882	257.01	485.29		
7	MPP 110 8	m	7416.43	50	370821.5		
8	塑料管 PE50	m	122.21	9.5	1161		
9	接地极 DN50	根	12	130	1560		
10	镀锌钢管DN100	m	114.4	65.59	7503.5		
11	PE90	m	11286.88	28.86	325739.36		
12	PVC25	m	58.3	2.8	163.24		
13	PVC25仿藤管	m	614.8	2.8	1721.44		
14	PE90	m	402.8	28.86	11624.81		
15	PE90	m	674.16	28.86	19456.26		
16	PE50	m	377.36	5	1886.8		
17	PE50/2	m	318	5	1590		
18	PE32	m	13377.2	3.04	40666.69		
19	7孔梅花管 $\phi 32*7$	m	315.592	23.99	7571.05		
20	照树投光灯54W DC24V 54W LED	套	666.6	464	309302.4		
21	洗墙灯2 24W	套	26	294	7644		
22	洗墙灯2 12W	套	13	294	3822		
23	洗墙灯2 8W	套	18	294	5292		
24	景观灯带 8W	m	220	66	14520		
25	龟壳灯	套	39.39	1545	60857.55		
26	照树投光灯36W DC24V 36W LED	套	101	464	46864		
27	LED鸟巢投光灯 54W	套	222.2	464	103100.8		
28	点光源1W	套	5964	340	2027760		
29	LED线性灯 12W/1m	套	50	882	44100		
30	LED线性灯 4W/1m	套	2	294	588		
31	洗墙灯1 36W	套	50	294	14700		
32	洗墙灯1 12W	套	2	294	588		
33	10mm单股铜线	m	55.65	6.2	345.03		
34	超五类网线	m	11664	2.1	24494.4		
35	铜芯电缆YJV-4 70mm2	m	1414	199.07	281484.98		
36	铜芯电缆 ZC-RVV-2*6	m	12382.6	16.52	204560.55		
37	铜芯电缆YJV-4 50mm2	m	1717	139.75	239950.75		
38	铜芯电缆 ZC-RVV-2*2.5	m	414.1	14.78	6120.4		
39	铜芯电缆 ZC-YJV-5*10	m	4272.3	40.7	173882.61		
40	铜芯电缆 YJV-4 25mm2	m	1060.5	77.85	82559.93		
41	铜芯电缆 ZC-YJV-5*16	m	3333	63.5	211645.5		

单位工程主材表

工程名称：高压、景观亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
42	铜芯电缆 ZC-YJV-3*4	m	1626.1	11.2	18212.32		
43	可挠性金属套管 KV24	m	95.4	6	572.4		
44	PE90/4管接头	个	2073.698	4.7	9746.38		
45	PE90/2管接头	个	74.005	4.7	347.82		
46	PE90/3管接头	个	123.861	4.7	582.15		
47	PE50管接头	个	69.331	5	346.66		
48	PE50/2管接头	个	58.425	5	292.13		
49	PE32管接头	个	2457.745	2	4915.49		
50	防水接线盒	个	202	65	13130		
51	电缆穿刺线夹	只	400	12	4800		
52	底盘	块	116.15	51.78	6014.25		
53	投光灯支架	块	767.6	99.03	76015.43		
54	复合材料管枕 DN100以内	个	6248.52	15	93727.8		
55	回扩器 DN250	只	2.7274	1755.77	4788.69		
56	回扩器 DN350	只	2.098	2228.01	4674.36		
57	景观型箱式变电站 ZBW1-12/0.4-160	座	2	150000	300000		
58	开关电源 12V 400W	个	30	119.47	3584.1		
59	开关电源 防水型 24V 300W	个	216	277.73	59989.68		
60	开关电源 24V 400W	个	81	119.47	9677.07		
61	电源箱1 不锈钢400*500*200	台	14	10000	140000		
62	电源箱2 不锈钢600*800*200	台	18	10000	180000		
63	照明配电箱	台	2	10000	20000		
64	主控制器	台	3	9900	29700		
65	分控制器	台	5	8700	43500		
66	接地极 镀锌角钢L50*50*5, L=2500	根(块)	145	50	7250		
67	空气断路器	组	115	28	3220		
68	开关电源箱 300*200*150	台	30	1752.21	52566.3		
69	电源箱1基础	座	14	1000	14000		
70	电源箱2基础	座	18	1000	18000		
71	照明配电箱基础	座	2	1000	2000		
72	接地连接板 —50 5 镀锌扁钢	块	115	60	6900		
合计					5814277.49		

安全文明设施-费用投入表

工程名称： 高压、景观亮化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)： 10,432,272.94

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 高压、景观亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		2061941.69
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		20024262.75
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		696813.83
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		22783018.27
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		49721.23
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		277068.71
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		171086.14
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		85543.07
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		20439.49
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		277068.71
13	调整：1）人工费差价	人工价差		2431174.08
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		248617.69
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		226320.55
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		2906112.32
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		25966199.3
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		893325.08
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		535994.86
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	401747.54
23	③住房公积金	综合工日	170	84526.09
24	④工伤保险	综合工日	100	49721.23
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		1429319.94
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		27395519.24
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		447342.55
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	28.00	192.29	5384.12	2805.32	56.84	1121.40
	EZ150@3	造型油松A	株	28.00	7000.00	196000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	28.00	48.30	1352.40	594.72	408.24	61.88
3	1-194	树棍桩 三脚桩	株	28.00	16.27	455.56	72.24	348.88	
4	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	70.00	9.51	665.70	331.10	176.40	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	56.00	192.29	10768.24	5610.64	113.68	2242.80
	EZ150@4	造型油松B	株	56.00	6000.00	336000.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	56.00	48.30	2704.80	1189.44	816.48	123.76
7	1-194	树棍桩 三脚桩	株	56.00	16.27	911.12	144.48	697.76	
8	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	140.00	7.82	1094.80	541.80	294.00	
9	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	10.00	192.29	1922.90	1001.90	20.30	400.50
	EZ150@6	造型油松C	株	10.00	5000.00	50000.00			
10	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
11	1-193	树棍桩 四脚桩	株	10.00	21.54	215.40	34.40	164.60	
12	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	15.00	9.51	142.65	70.95	37.80	
13	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ150@7	造型油松D	株	8.00	4000.00	32000.00			
14	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
15	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
16	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	12.00	9.51	114.12	56.76	30.24	
17	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
	EZ150@8	造型龙柏	株	6.00	3380.00	20280.00			
18	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
		小计				663085.79	13891.45	3645.4	4395.44

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
20	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	6.00	9.51	57.06	28.38	15.12	
21	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	12.00	128.90	1546.80	799.80	19.44	327.72
	EZ149@1	特选小叶女贞	株	12.00	1200.00	14400.00			
22	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
23	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
24	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	12.00	6.13	73.56	36.12	20.16	
25	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@2	小叶女贞A	株	2.00	1200.00	2400.00			
26	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
27	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
28	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
29	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	23.00	128.90	2964.70	1532.95	37.26	628.13
	EZ149@3	小叶女贞B	株	23.00	1200.00	27600.00			
30	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
31	1-193	树棍桩 四脚桩	株	23.00	21.54	495.42	79.12	378.58	
32	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	23.00	6.13	140.99	69.23	38.64	
33	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ149@5	丛生三角枫	株	1.00	1624.00	1624.00			
34	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
35	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
36	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.00	9.51	19.02	9.46	5.04	
37	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	22.00	192.29	4230.38	2204.18	44.66	881.10
		小计				344302.02	5878.11	1467.23	2015.60

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@10	丛生乌桕	株	22.00	13000.00	286000.00			
38	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	22.00	48.30	1062.60	467.28	320.76	48.62
39	1-193	树棍桩 四脚桩	株	22.00	21.54	473.88	75.68	362.12	
40	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	55.00	9.51	523.05	260.15	138.60	
41	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	19.00	192.29	3653.51	1903.61	38.57	760.95
	EZ150@11	丛生元宝枫	株	19.00	14000.00	266000.00			
42	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	19.00	48.30	917.70	403.56	277.02	41.99
43	1-193	树棍桩 四脚桩	株	19.00	21.54	409.26	65.36	312.74	
44	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	47.50	9.51	451.73	224.68	119.70	
45	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@12	丛生朴树	株	2.00	14500.00	29000.00			
46	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
47	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
48	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
49	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@13	丛生石榴	株	1.00	607.80	607.80			
50	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
51	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
52	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
53	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	15.00	192.29	2884.35	1502.85	30.45	600.75
	EZ150@14	丛生紫荆	株	15.00	10000.00	150000.00			
54	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	15.00	48.30	724.50	318.60	218.70	33.15
55	1-194	树棍桩 三脚桩	株	15.00	16.27	244.05	38.70	186.90	
56	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	37.50	9.51	356.63	177.38	94.50	
		小计				458161.51	5847.08	2214.17	1612.24

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
57	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	17.00	192.29	3268.93	1703.23	34.51	680.85
	EZ150@15	丛生紫薇	株	17.00	9000.00	153000.00			
58	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
59	1-194	树棍桩 三角桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
60	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	42.50	9.51	404.18	201.03	107.10	
61	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	95.00	128.90	12245.50	6331.75	153.90	2594.45
	EZ150@16	丛生腊梅	株	95.00	92.23	8761.85			
62	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	95.00	48.30	4588.50	2017.80	1385.10	209.95
63	1-194	树棍桩 三角桩	株	95.00	16.27	1545.65	245.10	1183.70	
64	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	237.50	9.51	2258.63	1123.38	598.50	
65	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@17	丛生龙拐桑	株	1.00	5000.00	5000.00			
66	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
67	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
68	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
69	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	36.00	192.29	6922.44	3606.84	73.08	1441.80
	EZ150@18	特选丛生腊梅	株	36.00	756.88	27247.68			
70	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	36.00	48.30	1738.80	764.64	524.88	79.56
71	1-193	树棍桩 四脚桩	株	36.00	21.54	775.44	123.84	592.56	
72	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	90.00	9.51	855.90	425.70	226.80	
73	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	16.00	192.29	3076.64	1603.04	32.48	640.80
	EZ150@20	特选乌桕	株	16.00	12000.00	192000.00			
74	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	16.00	48.30	772.80	339.84	233.28	35.36
		小计				425846.54	19027.83	5644.94	5762.60

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
75	1-193	树棍桩 四脚桩	株	16.00	21.54	344.64	55.04	263.36	
76	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	32.00	9.51	304.32	151.36	80.64	
77	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	11.00	192.29	2115.19	1102.09	22.33	440.55
	EZ150@21	特选大叶女贞	株	11.00	2000.00	22000.00			
78	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	11.00	48.30	531.30	233.64	160.38	24.31
79	1-193	树棍桩 四脚桩	株	11.00	21.54	236.94	37.84	181.06	
80	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	22.00	9.51	209.22	104.06	55.44	
81	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@22	特选红梅	株	1.00	3131.43	3131.43			
82	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
83	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
84	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.00	9.51	19.02	9.46	5.04	
85	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	63.00	192.29	12114.27	6311.97	127.89	2523.15
	EZ150@9	国槐	株	63.00	2160.00	136080.00			
86	1-193	树棍桩 四脚桩	株	63.00	21.54	1357.02	216.72	1036.98	
87	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	63.00	48.30	3042.90	1338.12	918.54	139.23
88	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	94.50	6.13	579.29	284.45	158.76	
89	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	5.00	128.90	644.50	333.25	8.10	136.55
	EZ150@24	银杏	株	5.00	3131.43	15657.15			
90	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
91	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
92	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	10.00	6.13	61.30	30.10	16.80	
93	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	17.00	128.90	2191.30	1133.05	27.54	464.27
	EZ150@25	香花槐	株	17.00	3131.43	53234.31			
		小计				254465.43	11589.42	3251.13	3781.37

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
94	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
95	1-193	树棍桩 四脚桩	株	17.00	21.54	366.18	58.48	279.82	
96	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	34.00	4.44	150.96	73.10	42.84	
97	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	10.00	192.29	1922.90	1001.90	20.30	400.50
	EZ150@26	乌桕A	株	10.00	8000.00	80000.00			
98	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
99	1-193	树棍桩 四脚桩	株	10.00	21.54	215.40	34.40	164.60	
100	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	20.00	7.82	156.40	77.40	42.00	
101	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	12.00	192.29	2307.48	1202.28	24.36	480.60
	EZ150@27	乌桕B	株	12.00	3027.52	36330.24			
102	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
103	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
104	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	24.00	7.82	187.68	92.88	50.40	
105	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	63.00	128.90	8120.70	4198.95	102.06	1720.53
	EZ150@29	乌桕C	株	63.00	2018.35	127156.05			
106	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	63.00	48.30	3042.90	1338.12	918.54	139.23
107	1-193	树棍桩 四脚桩	株	63.00	21.54	1357.02	216.72	1036.98	
108	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	126.00	7.82	985.32	487.62	264.60	
109	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	6.00	128.90	773.40	399.90	9.72	163.86
	EZ150@30	栾树A	株	6.00	4131.43	24788.58			
110	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
111	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
112	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	12.00	7.82	93.84	46.44	25.20	
113	1-68	栽植乔木(带土球) 土	株	12.00	128.90	1546.80	799.80	19.44	327.72
		小计				341640.23	11045.71	3953.24	3331.89

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		球直径(在cm以内) 120							
	EZ150@31	栾树B	株	12.00	4131.43	49577.16			
114	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
115	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
116	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	24.00	7.82	187.68	92.88	50.40	
117	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	34.00	128.90	4382.60	2266.10	55.08	928.54
	EZ150@32	杜仲	株	34.00	4131.43	140468.62			
118	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	34.00	48.30	1642.20	722.16	495.72	75.14
119	1-193	树棍桩 四脚桩	株	34.00	21.54	732.36	116.96	559.64	
120	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	68.00	7.82	531.76	263.16	142.80	
121	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	16.00	128.90	2062.40	1066.40	25.92	436.96
	EZ149@8	白蜡A	株	16.00	1456.31	23300.96			
122	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	16.00	48.30	772.80	339.84	233.28	35.36
123	1-193	树棍桩 四脚桩	株	16.00	21.54	344.64	55.04	263.36	
124	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	32.00	4.44	142.08	68.80	40.32	
125	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	17.00	128.90	2191.30	1133.05	27.54	464.27
	EZ149@7	白蜡B	株	17.00	1456.31	24757.27			
126	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
127	1-193	树棍桩 四脚桩	株	17.00	21.54	366.18	58.48	279.82	
128	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	34.00	4.44	150.96	73.10	42.84	
129	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	25.00	128.90	3222.50	1666.25	40.50	682.75
	EZ149@9	榉树A	株	25.00	2265.43	56635.75			
130	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	25.00	48.30	1207.50	531.00	364.50	55.25
131	1-193	树棍桩 四脚桩	株	25.00	21.54	538.50	86.00	411.50	
		小计				265297.24	9196.46	3653.56	2742.36

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 8 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
132	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	50.00	4.44	222.00	107.50	63.00	
133	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	11.00	128.90	1417.90	733.15	17.82	300.41
	EZ149@10	榉树B	株	11.00	2265.43	24919.73			
134	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	11.00	48.30	531.30	233.64	160.38	24.31
135	1-193	树棍桩 四脚桩	株	11.00	21.54	236.94	37.84	181.06	
136	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	22.00	4.44	97.68	47.30	27.72	
137	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	63.00	128.90	8120.70	4198.95	102.06	1720.53
	EZ149@11	榉树C	株	63.00	2265.43	142722.09			
138	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	63.00	48.30	3042.90	1338.12	918.54	139.23
139	1-193	树棍桩 四脚桩	株	63.00	21.54	1357.02	216.72	1036.98	
140	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	126.00	4.44	559.44	270.90	158.76	
141	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	21.00	128.90	2706.90	1399.65	34.02	573.51
	EZ149@12	榉树D	株	21.00	2265.43	47574.03			
142	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	21.00	48.30	1014.30	446.04	306.18	46.41
143	1-193	树棍桩 四脚桩	株	21.00	21.54	452.34	72.24	345.66	
144	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	42.00	4.44	186.48	90.30	52.92	
145	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	335.00	128.90	43181.50	22327.75	542.70	9148.85
	EZ149@13	巨紫荆A	株	335.00	2400.00	804000.00			
146	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	335.00	48.30	16180.50	7115.40	4884.30	740.35
147	1-193	树棍桩 四脚桩	株	335.00	21.54	7215.90	1152.40	5514.10	
148	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	502.50	4.44	2231.10	1080.38	633.15	
149	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	212.00	128.90	27326.80	14129.80	343.44	5789.72
	EZ149@14	巨紫荆B	株	212.00	2400.00	508800.00			
150	1-81	后期管理费 乔木果树	株	212.00	48.30	10239.60	4502.88	3090.96	468.52
		小计				1654337.15	59500.96	18413.75	18951.84

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 9 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以上 胸径Φ10以上							
151	1-193	树棍桩 四脚桩	株	212.00	21.54	4566.48	729.28	3489.52	
152	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	318.00	4.44	1411.92	683.70	400.68	
153	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	16.00	128.90	2062.40	1066.40	25.92	436.96
	EZ149@15	大叶榆	株	16.00	3955.60	63289.60			
154	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	16.00	48.30	772.80	339.84	233.28	35.36
155	1-193	树棍桩 四脚桩	株	16.00	21.54	344.64	55.04	263.36	
156	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	24.00	4.44	106.56	51.60	30.24	
157	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	47.00	128.90	6058.30	3132.55	76.14	1283.57
	EZ149@16	红叶榆A	株	47.00	3955.60	185913.20			
158	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	47.00	48.30	2270.10	998.28	685.26	103.87
159	1-193	树棍桩 四脚桩	株	47.00	21.54	1012.38	161.68	773.62	
160	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	70.50	4.44	313.02	151.58	88.83	
161	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	20.00	128.90	2578.00	1333.00	32.40	546.20
	EZ149@17	红叶榆B	株	20.00	3955.60	79112.00			
162	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	20.00	48.30	966.00	424.80	291.60	44.20
163	1-193	树棍桩 四脚桩	株	20.00	21.54	430.80	68.80	329.20	
164	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	30.00	4.44	133.20	64.50	37.80	
165	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@3	广玉兰A	株	8.00	1950.00	15600.00			
166	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
167	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
168	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	16.00	7.82	125.12	61.92	33.60	
169	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
		小计				384605.8	10242.81	7027.29	2776.64

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 10 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		100							
	EZ148@5	广玉兰B	株	8.00	1950.00	15600.00			
170	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
171	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
172	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	16.00	6.13	98.08	48.16	26.88	
173	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	56.00	128.90	7218.40	3732.40	90.72	1529.36
	EZ149@18	雪松	株	56.00	320.00	17920.00			
174	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	56.00	48.30	2704.80	1189.44	816.48	123.76
175	1-193	树棍桩 四脚桩	株	56.00	21.54	1206.24	192.64	921.76	
176	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	112.00	6.13	686.56	337.12	188.16	
177	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	154.00	88.92	13693.68	7019.32	187.88	2972.20
	EZ148@6	白皮松	株	154.00	1250.00	192500.00			
178	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	154.00	32.97	5077.38	2012.78	1795.64	289.52
179	1-194	树棍桩 三脚桩	株	154.00	16.27	2505.58	397.32	1918.84	
180	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	231.00	6.13	1416.03	695.31	388.08	
181	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	36.00	192.29	6922.44	3606.84	73.08	1441.80
	EZ150@33	大叶女贞A	株	36.00	800.00	28800.00			
182	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	36.00	48.30	1738.80	764.64	524.88	79.56
183	1-193	树棍桩 四脚桩	株	36.00	21.54	775.44	123.84	592.56	
184	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	72.00	6.13	441.36	216.72	120.96	
185	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	186.00	192.29	35765.94	18635.34	377.58	7449.30
	EZ150@35	大叶女贞B	株	186.00	600.00	111600.00			
186	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	186.00	48.30	8983.80	3950.64	2711.88	411.06
187	1-193	树棍桩 四脚桩	株	186.00	21.54	4006.44	639.84	3061.56	
		小计				444577.53	43752.91	14013.26	14314.24

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 11 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
188	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	372.00	6.13	2280.36	1119.72	624.96	
189	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	23.00	192.29	4422.67	2304.37	46.69	921.15
	EZ150@36	大叶女贞C	株	23.00	150.00	3450.00			
190	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
191	1-193	树棍桩 四脚桩	株	23.00	21.54	495.42	79.12	378.58	
192	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	46.00	6.13	281.98	138.46	77.28	
193	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	23.00	88.92	2045.16	1048.34	28.06	443.90
	EZ148@9	枇杷	株	23.00	1546.19	35562.37			
194	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
195	1-194	树棍桩 三脚桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
196	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	46.00	4.44	204.24	98.90	57.96	
197	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	23.00	192.29	4422.67	2304.37	46.69	921.15
	EZ150@38	桂花	株	23.00	4500.00	103500.00			
198	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
199	1-193	树棍桩 四脚桩	株	23.00	21.54	495.42	79.12	378.58	
200	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	46.00	6.13	281.98	138.46	77.28	
201	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	27.00	54.83	1480.41	766.26	16.47	314.55
	EZ157@2	高杆红叶石楠树A	株	27.00	1632.00	44064.00			
202	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	27.00	32.97	890.19	352.89	314.82	50.76
203	1-194	树棍桩 三脚桩	株	27.00	16.27	439.29	69.66	336.42	
204	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	40.50	3.38	136.89	69.66	34.02	
205	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	102.00	54.83	5592.66	2894.76	62.22	1188.30
	EZ157@3	高杆红叶石楠树B	株	102.00	1632.00	166464.00			
206	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	102.00	32.97	3362.94	1333.14	1189.32	191.76
		小计				383579.56	14322.13	4961.95	4184.06

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 12 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
207	1-194	树棍桩 三脚桩	株	102.00	16.27	1659.54	263.16	1270.92	
208	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	153.00	3.38	517.14	263.16	128.52	
209	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	136.00	88.92	12093.12	6198.88	165.92	2624.80
	EZ148@11	中华石楠	株	136.00	96.00	13056.00			
210	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	136.00	48.30	6568.80	2888.64	1982.88	300.56
211	1-194	树棍桩 三脚桩	株	136.00	16.27	2212.72	350.88	1694.56	
212	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	204.00	4.44	905.76	438.60	257.04	
213	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	15.00	88.92	1333.80	683.70	18.30	289.50
	EZ148@12	刺柏	株	15.00	35.00	525.00			
214	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	15.00	48.30	724.50	318.60	218.70	33.15
215	1-194	树棍桩 三脚桩	株	15.00	16.27	244.05	38.70	186.90	
216	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	22.50	4.44	99.90	48.38	28.35	
217	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	60.00	88.92	5335.20	2734.80	73.20	1158.00
	EZ148@13	冬红海棠	株	60.00	1000.00	60000.00			
218	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	60.00	48.30	2898.00	1274.40	874.80	132.60
219	1-194	树棍桩 三脚桩	株	60.00	16.27	976.20	154.80	747.60	
220	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	90.00	4.44	399.60	193.50	113.40	
221	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	32.00	88.92	2845.44	1458.56	39.04	617.60
	EZ148@14	绚丽海棠A	株	32.00	1000.00	32000.00			
222	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	32.00	48.30	1545.60	679.68	466.56	70.72
223	1-194	树棍桩 三脚桩	株	32.00	16.27	520.64	82.56	398.72	
224	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	48.00	4.44	213.12	103.20	60.48	
225	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	250.00	88.92	22230.00	11395.00	305.00	4825.00
	EZ148@15	绚丽海棠B	株	250.00	1000.00	250000.00			
		小计				418904.13	29569.2	9030.89	10051.93

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 13 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
226	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	250.00	48.30	12075.00	5310.00	3645.00	552.50
227	1-194	树棍桩 三角桩	株	250.00	16.27	4067.50	645.00	3115.00	
228	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	375.00	4.44	1665.00	806.25	472.50	
229	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	23.00	88.92	2045.16	1048.34	28.06	443.90
	EZ148@16	西府海棠	株	23.00	1000.00	23000.00			
230	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
231	1-194	树棍桩 三角桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
232	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	34.50	4.44	153.18	74.18	43.47	
233	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	36.00	88.92	3201.12	1640.88	43.92	694.80
	EZ148@17	木瓜海棠	株	36.00	1000.00	36000.00			
234	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	36.00	48.30	1738.80	764.64	524.88	79.56
235	1-194	树棍桩 三角桩	株	36.00	16.27	585.72	92.88	448.56	
236	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	54.00	4.44	239.76	116.10	68.04	
237	1-63	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	17.00	14.91	253.47	168.13	5.10	
	EZ154@1	石榴	株	17.00	550.00	9350.00			
238	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	17.00	32.97	560.49	222.19	198.22	31.96
239	1-194	树棍桩 三角桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
240	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	25.50	3.38	86.19	43.86	21.42	
241	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	36.00	54.83	1973.88	1021.68	21.96	419.40
	EZ157@7	紫丁香	株	36.00	720.00	25920.00			
242	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	36.00	32.97	1186.92	470.52	419.76	67.68
243	1-194	树棍桩 三角桩	株	36.00	16.27	585.72	92.88	448.56	
244	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	54.00	3.38	182.52	92.88	45.36	
245	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
		小计				145401.29	13602.89	10391.67	2500.83

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 14 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@19	紫叶李A	株	4.00	4500.00	18000.00			
246	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
247	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
248	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
249	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	51.00	54.83	2796.33	1447.38	31.11	594.15
	EZ157@8	紫叶李B	株	51.00	720.00	36720.00			
250	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	51.00	32.97	1681.47	666.57	594.66	95.88
251	1-194	树棍桩 三脚桩	株	51.00	16.27	829.77	131.58	635.46	
252	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	76.50	3.38	258.57	131.58	64.26	
253	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	13.00	88.92	1155.96	592.54	15.86	250.90
	EZ148@10	紫薇A	株	13.00	1870.16	24312.08			
254	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
255	1-194	树棍桩 三脚桩	株	13.00	16.27	211.51	33.54	161.98	
256	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	19.50	4.44	86.58	41.93	24.57	
257	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	46.00	88.92	4090.32	2096.68	56.12	887.80
	EZ148@18	紫薇B	株	46.00	144.00	6624.00			
258	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	46.00	48.30	2221.80	977.04	670.68	101.66
259	1-194	树棍桩 三脚桩	株	46.00	16.27	748.42	118.68	573.16	
260	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	69.00	4.44	306.36	148.35	86.94	
261	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@19	紫薇C	株	2.00	140.00	280.00			
262	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
263	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
264	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	3.00	4.44	13.32	6.45	3.78	
		小计				83587.51	6924.02	3298.88	2010.98

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 15 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
265	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	14.00	88.92	1244.88	638.12	17.08	270.20
	EZ148@20	红叶碧桃	株	14.00	350.00	4900.00			
266	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	14.00	48.30	676.20	297.36	204.12	30.94
267	1-194	树棍桩 三角桩	株	14.00	16.27	227.78	36.12	174.44	
268	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	21.00	4.44	93.24	45.15	26.46	
269	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	108.00	88.92	9603.36	4922.64	131.76	2084.40
	EZ148@21	红梅A	株	108.00	894.50	96606.00			
270	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	108.00	48.30	5216.40	2293.92	1574.64	238.68
271	1-194	树棍桩 三角桩	株	108.00	16.27	1757.16	278.64	1345.68	
272	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	162.00	4.44	719.28	348.30	204.12	
273	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	52.00	88.92	4623.84	2370.16	63.44	1003.60
	EZ148@22	红梅B	株	52.00	894.50	46514.00			
274	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	52.00	48.30	2511.60	1104.48	758.16	114.92
275	1-194	树棍桩 三角桩	株	52.00	16.27	846.04	134.16	647.92	
276	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	78.00	4.44	346.32	167.70	98.28	
277	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	121.00	88.92	10759.32	5515.18	147.62	2335.30
	EZ148@23	菊花桃	株	121.00	300.00	36300.00			
278	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	121.00	48.30	5844.30	2570.04	1764.18	267.41
279	1-194	树棍桩 三角桩	株	121.00	16.27	1968.67	312.18	1507.66	
280	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	181.50	4.44	805.86	390.23	228.69	
281	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	10.00	54.83	548.30	283.80	6.10	116.50
	EZ157@9	鸡爪槭	株	10.00	1672.72	16727.20			
282	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
283	1-194	树棍桩 三角桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
		小计				249332.15	21864.68	9141.55	6480.75

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 16 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
284	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	15.00	3.38	50.70	25.80	12.60	
285	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	44.00	27.08	1191.52	794.64	18.04	
	EZ145@2	金叶女贞球	株	44.00	40.78	1794.32			
286	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	44.00	16.77	737.88	340.56	178.20	52.80
287	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	168.00	27.08	4549.44	3034.08	68.88	
	EZ145@1	金森女贞球	株	168.00	40.78	6851.04			
288	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	168.00	16.77	2817.36	1300.32	680.40	201.60
289	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	12.00	27.08	324.96	216.72	4.92	
	EZ145@3	中华石楠球	株	12.00	380.63	4567.56			
290	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	12.00	16.77	201.24	92.88	48.60	14.40
291	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1.00	27.08	27.08	18.06	0.41	
	EZ145@4	卫矛球	株	1.00	120.00	120.00			
292	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
293	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	27.00	29.72	802.44	534.06	13.77	
	EZ146@1	大叶黄杨球A	株	27.00	210.00	5670.00			
294	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	27.00	16.77	452.79	208.98	109.35	32.40
295	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	18.00	29.72	534.96	356.04	9.18	
	EZ146@2	大叶黄杨球B	株	18.00	210.00	3780.00			
296	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	18.00	16.77	301.86	139.32	72.90	21.60
297	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	9.00	29.72	267.48	178.02	4.59	
	EZ146@3	大叶黄杨球C	株	9.00	210.00	1890.00			
298	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	9.00	16.77	150.93	69.66	36.45	10.80
299	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	20.00	27.08	541.60	361.20	8.20	
	EZ145@6	无刺构骨球A	株	20.00	87.38	1747.60			
		小计				39389.53	7678.08	1270.54	334.80

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 17 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
300	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	20.00	16.77	335.40	154.80	81.00	24.00
301	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	165.00	27.08	4468.20	2979.90	67.65	
	EZ145@5	无刺构骨球B	株	165.00	87.38	14417.70			
302	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	165.00	16.77	2767.05	1277.10	668.25	198.00
303	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	5.00	27.08	135.40	90.30	2.05	
	EZ145@7	海桐球A	株	5.00	35.00	175.00			
304	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	5.00	16.77	83.85	38.70	20.25	6.00
305	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	1.00	27.08	27.08	18.06	0.41	
	EZ145@8	海桐球B	株	1.00	35.00	35.00			
306	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
307	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	58.00	27.08	1570.64	1047.48	23.78	
	EZ145@9	红叶石楠球A	株	58.00	203.88	11825.04			
308	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	58.00	16.77	972.66	448.92	234.90	69.60
309	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	199.00	27.08	5388.92	3593.94	81.59	
	EZ145@10	红叶石楠球B	株	199.00	29.13	5796.87			
310	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	199.00	16.77	3337.23	1540.26	805.95	238.80
311	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	40.00	27.08	1083.20	722.40	16.40	
	EZ145@11	红叶石楠球C	株	40.00	29.13	1165.20			
312	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	40.00	16.77	670.80	309.60	162.00	48.00
313	1-61	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 30	株	2.00	5.82	11.64	7.74	0.20	
	EZ152@1	树状月季	株	2.00	3.00	6.00			
314	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
315	1-194	树棍桩 三角桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
316	1-206	树干胸径(在cm以内)	m	2.00	3.38	6.76	3.44	1.68	
		小计				54394.89	12271.68	2218.4	589.36

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 18 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		10							
317	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	12.20	193.24	2357.53	1500.36	141.89	
	E00004@1	藤本月季	株	1220.00	50.00	61000.00			
318	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	1220.00	2.00	2440.00	634.40	1122.40	353.80
319	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	1.70	193.24	328.51	209.07	19.77	
	E00004@2	爬山虎	株	170.00	50.00	8500.00			
320	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	170.00	2.00	340.00	88.40	156.40	49.30
		分部小计				6685874.34	298637.65	105038.31	86240.03
		景石							
321	2-199 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 10 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	组	57.00	1150.56	65581.92	20024.67	4146.75	29249.55
	EC5011@2	景石组合1	组	57.00	15000.00	855000.00			
322	2-199 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 10 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	组	40.00	1150.56	46022.40	14052.40	2910.00	20526.00
	EC5011@1	景石组合2	组	40.00	10000.00	400000.00			
323	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	3.00	1143.54	3430.62	1050.18	203.58	1538.91
	EC5011@3	主景石	块	3.00	20000.00	60000.00			
324	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	4.00	944.18	3776.72	1984.88	134.68	607.28
	EC5011@4	配石	块	4.00	4500.00	18000.00			
		分部小计				1451811.66	37112.13	7395.01	51921.74
		(牧野大道-新中大道、东明大道 107国道)中央隔离带							
		乔灌木							
325	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	19.00	192.29	3653.51	1903.61	38.57	760.95
	EZ150@3	造型油松A	株	19.00	7000.00	133000.00			
326	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	19.00	48.30	917.70	403.56	277.02	41.99
327	1-194	树棍桩 三脚桩	株	19.00	16.27	309.13	49.02	236.74	
328	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	47.50	9.51	451.73	224.68	119.70	
		小计				1665109.77	42125.23	9507.5	53127.78

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 19 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
329	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	23.00	192.29	4422.67	2304.37	46.69	921.15
	EZ150@4	造型油松B	株	23.00	6000.00	138000.00			
330	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
331	1-194	树棍桩 三角桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
332	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	57.50	7.82	449.65	222.53	120.75	
333	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@2	小叶女贞A	株	2.00	1200.00	2400.00			
334	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
335	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
336	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
337	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@3	小叶女贞B	株	2.00	1200.00	2400.00			
338	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
339	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
340	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
341	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	14.00	192.29	2692.06	1402.66	28.42	560.70
	EZ150@11	丛生元宝枫	株	14.00	14000.00	196000.00			
342	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	14.00	48.30	676.20	297.36	204.12	30.94
343	1-193	树棍桩 四脚桩	株	14.00	21.54	301.56	48.16	230.44	
344	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	35.00	9.51	332.85	165.55	88.20	
345	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	9.00	192.29	1730.61	901.71	18.27	360.45
	EZ150@10	丛生乌桕	株	9.00	13000.00	117000.00			
346	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	9.00	48.30	434.70	191.16	131.22	19.89
		小计				469144.89	6458.72	1627.39	2062.04

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 20 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
347	1-193	树棍桩 四脚桩	株	9.00	21.54	193.86	30.96	148.14	
348	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	22.50	9.51	213.98	106.43	56.70	
349	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@39	丛生大叶女贞	株	8.00	6000.00	48000.00			
350	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
351	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
352	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	20.00	9.51	190.20	94.60	50.40	
353	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
354	1-194	树棍桩 三脚桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
355	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	42.50	9.51	404.18	201.03	107.10	
356	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	95.00	128.90	12245.50	6331.75	153.90	2594.45
	EZ150@16	丛生腊梅	株	95.00	92.23	8761.85			
357	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	95.00	48.30	4588.50	2017.80	1385.10	209.95
358	1-194	树棍桩 三脚桩	株	95.00	16.27	1545.65	245.10	1183.70	
359	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	237.50	9.51	2258.63	1123.38	598.50	
360	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	7.00	192.29	1346.03	701.33	14.21	280.35
	EZ150@15	丛生紫薇	株	7.00	9000.00	63000.00			
361	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
362	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
363	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	17.50	9.51	166.43	82.78	44.10	
364	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	19.00	128.90	2449.10	1266.35	30.78	518.89
	EZ150@16	丛生腊梅	株	19.00	92.23	1752.37			
365	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	19.00	48.30	917.70	403.56	277.02	41.99
366	1-194	树棍桩 三脚桩	株	19.00	16.27	309.13	49.02	236.74	
		小计				151989.83	14224.73	5199.91	4036.75

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 21 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
367	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	28.50	9.51	271.04	134.81	71.82	
368	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ150@40	丛生海棠	株	1.00	20000.00	20000.00			
369	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
370	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
371	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	1.50	9.51	14.27	7.10	3.78	
372	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	27.00	128.90	3480.30	1799.55	43.74	737.37
	EZ149@20	榉树	株	27.00	2265.43	61166.61			
373	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	27.00	48.30	1304.10	573.48	393.66	59.67
374	1-193	树棍桩 四脚桩	株	27.00	21.54	581.58	92.88	444.42	
375	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	54.00	4.44	239.76	116.10	68.04	
376	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	112.00	128.90	14436.80	7464.80	181.44	3058.72
	EZ149@19	巨紫荆	株	112.00	2400.00	268800.00			
377	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	112.00	48.30	5409.60	2378.88	1632.96	247.52
378	1-193	树棍桩 四脚桩	株	112.00	21.54	2412.48	385.28	1843.52	
379	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	168.00	4.44	745.92	361.20	211.68	
380	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	52.00	128.90	6702.80	3465.80	84.24	1420.12
	EZ150@41	乌桕	株	52.00	2018.35	104954.20			
381	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	52.00	48.30	2511.60	1104.48	758.16	114.92
382	1-193	树棍桩 四脚桩	株	52.00	21.54	1120.08	178.88	855.92	
383	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	104.00	7.82	813.28	402.48	218.40	
384	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	17.00	88.92	1511.64	774.86	20.74	328.10
	EZ148@6	白皮松	株	17.00	1250.00	21250.00			
385	1-80	后期管理费 乔木果树	株	17.00	32.97	560.49	222.19	198.22	31.96
		小计				518480.02	19553.24	7059.4	6027.90

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 22 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以下 胸径Φ10以下							
386	1-194	树棍桩 三脚桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
387	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	25.50	6.13	156.32	76.76	42.84	
388	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	12.00	192.29	2307.48	1202.28	24.36	480.60
	EZ150@42	大叶女贞	株	12.00	600.00	7200.00			
389	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
390	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
391	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	24.00	6.13	147.12	72.24	40.32	
392	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@11	中华石楠	株	10.00	96.00	960.00			
393	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
394	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
395	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	15.00	4.44	66.60	32.25	18.90	
396	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	13.00	88.92	1155.96	592.54	15.86	250.90
	EZ148@23	菊花桃	株	13.00	300.00	3900.00			
397	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	13.00	48.30	627.90	276.12	189.54	28.73
398	1-194	树棍桩 三脚桩	株	13.00	16.27	211.51	33.54	161.98	
399	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	19.50	4.44	86.58	41.93	24.57	
400	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	61.00	88.92	5424.12	2780.38	74.42	1177.30
	EZ148@25	垂丝海棠	株	61.00	1000.00	61000.00			
401	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	61.00	48.30	2946.30	1295.64	889.38	134.81
402	1-194	树棍桩 三脚桩	株	61.00	16.27	992.47	157.38	760.06	
403	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	91.50	4.44	406.26	196.73	115.29	
404	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
		小计				97860.63	8110.87	3232.96	2449.06

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 23 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		100							
	EZ148@24	西府海棠A	株	7.00	1000.00	7000.00			
405	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
406	1-194	树棍桩 三角桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
407	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	10.50	4.44	46.62	22.58	13.23	
408	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@16	西府海棠	株	3.00	1000.00	3000.00			
409	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
410	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
411	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	4.50	4.44	19.98	9.68	5.67	
412	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	1.00	54.83	54.83	28.38	0.61	11.65
	EZ157@9	鸡爪槭	株	1.00	1672.72	1672.72			
413	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	1.00	32.97	32.97	13.07	11.66	1.88
414	1-194	树棍桩 三角桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
415	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	1.50	3.38	5.07	2.58	1.26	
416	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	20.00	88.92	1778.40	911.60	24.40	386.00
	EZ148@10	紫薇A	株	20.00	1870.16	37403.20			
417	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	20.00	48.30	966.00	424.80	291.60	44.20
418	1-194	树棍桩 三角桩	株	20.00	16.27	325.40	51.60	249.20	
419	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	30.00	4.44	133.20	64.50	37.80	
420	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	9.00	54.83	493.47	255.42	5.49	104.85
	EZ157@7	紫丁香	株	9.00	720.00	6480.00			
421	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	9.00	32.97	296.73	117.63	104.94	16.92
422	1-194	树棍桩 三角桩	株	9.00	16.27	146.43	23.22	112.14	
423	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	13.50	3.38	45.63	23.22	11.34	
		小计				53829.38	2325.8	1155.86	645.50

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 24 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
424	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	44.00	88.92	3912.48	2005.52	53.68	849.20
	EZ148@26	红梅A	株	44.00	1444.95	63577.80			
425	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	44.00	48.30	2125.20	934.56	641.52	97.24
426	1-194	树棍桩 三角桩	株	44.00	16.27	715.88	113.52	548.24	
427	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	66.00	4.44	293.04	141.90	83.16	
428	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	29.00	128.90	3738.10	1932.85	46.98	791.99
	EZ149@22	桂花A	株	29.00	4500.00	130500.00			
429	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	29.00	48.30	1400.70	615.96	422.82	64.09
430	1-194	树棍桩 三角桩	株	29.00	16.27	471.83	74.82	361.34	
431	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	58.00	6.13	355.54	174.58	97.44	
432	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	29.00	88.92	2578.68	1321.82	35.38	559.70
	EZ148@8	桂花B	株	29.00	1146.79	33256.91			
433	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	29.00	48.30	1400.70	615.96	422.82	64.09
434	1-194	树棍桩 三角桩	株	29.00	16.27	471.83	74.82	361.34	
435	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	58.00	4.44	257.52	124.70	73.08	
436	1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1.00	29.72	29.72	19.78	0.51	
	EZ146@3	大叶黄杨球C	株	1.00	210.00	210.00			
437	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
438	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	5.00	27.08	135.40	90.30	2.05	
	EZ145@6	无刺构骨球A	株	5.00	87.38	436.90			
439	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	5.00	16.77	83.85	38.70	20.25	6.00
440	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	131.00	27.08	3547.48	2365.86	53.71	
	EZ145@5	无刺构骨球B	株	131.00	87.38	11446.78			
441	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m	株	131.00	16.77	2196.87	1013.94	530.55	157.20
		小计				263159.98	11667.33	3758.92	2590.71

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 25 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		以内							
442	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	76.00	27.08	2058.08	1372.56	31.16	
	EZ145@1	金森女贞球	株	76.00	40.78	3099.28			
443	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	76.00	16.77	1274.52	588.24	307.80	91.20
444	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	110.00	27.08	2978.80	1986.60	45.10	
	EZ145@12	石楠球A	株	110.00	45.00	4950.00			
445	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	110.00	16.77	1844.70	851.40	445.50	132.00
446	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	15.00	27.08	406.20	270.90	6.15	
	EZ145@14	石楠球B	株	15.00	45.00	675.00			
447	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	15.00	16.77	251.55	116.10	60.75	18.00
		分部小计				1710334.93	70107.36	23602.93	18856.10
		景石							
448	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	62.00	1143.54	70899.48	21703.72	4207.32	31804.14
	EC5011@5	主景石	块	62.00	10000.00	620000.00			
449	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	73.00	944.18	68925.14	36224.06	2457.91	11082.86
	EC5011@6	配石	块	73.00	4500.00	328500.00			
		分部小计				1088324.62	57927.78	6665.23	42887.00
		牧野大道-新中大道、东明大道-107国道中央隔离带及外侧地被							
450	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	680.40	143.44	97596.58	64950.98	1680.59	
	E00008@2	金森女贞	m2	6804.00	67.62	460086.48			
451	1-169	后期管理费 色带	m2	6804.00	14.11	96004.44	43885.80	20343.96	10137.96
452	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	530.23	143.44	76056.19	50615.76	1309.67	
	E00008@4	红叶石楠	m2	5302.30	46.75	247861.32			
453	1-169	后期管理费 色带	m2	5302.30	14.11	74815.45	34199.84	15853.88	7900.43
454	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)	10m2	65.80	143.44	9438.35	6281.27	162.53	
		小计				2216084.56	263047.23	46912.32	61166.59

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 26 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		坛) 株以内/m2 49							
	E00008@5	海桐	m2	658.00	73.50	48363.00			
455	1-169	后期管理费 色带	m2	658.00	14.11	9284.38	4244.10	1967.42	980.42
456	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	114.40	143.44	16409.54	10920.62	282.57	
	E00008@7	瓜子黄杨	m2	1144.00	52.43	59979.92			
457	1-169	后期管理费 色带	m2	1144.00	14.11	16141.84	7378.80	3420.56	1704.56
458	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	48.30	143.44	6928.15	4610.72	119.30	
	E00008@9	金边黄杨	m2	483.00	58.31	28163.73			
459	1-169	后期管理费 色带	m2	483.00	14.11	6815.13	3115.35	1444.17	719.67
460	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	5.00	143.44	717.20	477.30	12.35	
	E00008@10	小龙柏	m2	50.00	28.57	1428.35			
461	1-169	后期管理费 色带	m2	50.00	14.11	705.50	322.50	149.50	74.50
462	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	126.10	198.63	25047.24	14097.98	4228.13	
	EZ629@1	德国鸢尾	m2	1261.00	123.52	155758.72			
463	1-179	后期管理费 花卉	m2	1261.00	6.41	8083.01	1626.69	4148.69	1424.93
464	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	30.60	133.02	4070.41	2709.32	69.46	
	E00015@1	八角金盘	m2	306.00	40.47	12385.04			
465	1-169	后期管理费 色带	m2	306.00	14.11	4317.66	1973.70	914.94	455.94
466	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	48.40	155.41	7521.84	5003.11	133.10	
	E00016@3	金娃娃萱草	m2	484.00	11.52	5575.68			
467	1-169	后期管理费 色带	m2	484.00	14.11	6829.24	3121.80	1447.16	721.16
468	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	16.00	198.63	3178.08	1788.80	536.48	
	EZ630@9	马蔺	m2	161.60	135.04	21822.46			
469	1-179	后期管理费 花卉	m2	160.00	6.41	1025.60	206.40	526.40	180.80
470	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	31.60	198.63	6276.71	3532.88	1059.55	
	EZ630@11	丛生福禄考(芝樱)	m2	319.16	106.88	34111.82			
471	1-179	后期管理费 花卉	m2	316.00	6.41	2025.56	407.64	1039.64	357.08
472	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	215.00	393.63	84630.45	51772.00	8176.45	
	EZ636@1	美女樱（粉）	m2	2171.50	359.04	779655.36			
		小计				1308887.76	117309.71	29675.87	6619.06

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 27 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
473	1-179	后期管理费 花卉	m2	2150.00	6.41	13781.50	2773.50	7073.50	2429.50
474	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.20	198.63	1231.51	693.16	207.89	
	EZ630@16	葱兰	m2	62.62	556.80	34866.82			
475	1-179	后期管理费 花卉	m2	62.00	6.41	397.42	79.98	203.98	70.06
476	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	59.00	198.63	11719.17	6596.20	1978.27	
	EZ630@5	鼠尾草	m2	595.90	106.88	63689.79			
477	1-179	后期管理费 花卉	m2	590.00	6.41	3781.90	761.10	1941.10	666.70
478	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	40.30	393.63	15863.29	9704.24	1532.61	
	EZ636@2	矾根(红)	m2	407.03	615.93	250701.99			
479	1-179	后期管理费 花卉	m2	403.00	6.41	2583.23	519.87	1325.87	455.39
480	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	67.20	393.63	26451.94	16181.76	2555.62	
	EZ636@4	火焰南天竹	m2	678.72	1340.15	909586.61			
481	1-179	后期管理费 花卉	m2	672.00	6.41	4307.52	866.88	2210.88	759.36
482	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	9.20	393.63	3621.40	2215.36	349.88	
	EZ636@5	花叶美人蕉	m2	92.92	148.68	13815.35			
483	1-179	后期管理费 花卉	m2	92.00	6.41	589.72	118.68	302.68	103.96
484	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.90	393.63	1928.79	1179.92	186.35	
	EZ636@6	火星花	m2	49.49	1274.00	63050.26			
485	1-179	后期管理费 花卉	m2	49.00	6.41	314.09	63.21	161.21	55.37
486	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	42.80	393.63	16847.36	10306.24	1627.68	
	EZ636@7	欧石竹	m2	432.28	302.13	130604.76			
487	1-179	后期管理费 花卉	m2	428.00	6.41	2743.48	552.12	1408.12	483.64
488	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	21.60	198.63	4290.41	2414.88	724.25	
	EZ630@17	金叶石菖蒲	m2	218.16	634.23	138363.62			
489	1-179	后期管理费 花卉	m2	216.00	6.41	1384.56	278.64	710.64	244.08
490	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	40.30	198.63	8004.79	4505.54	1351.26	
	EZ630@40	金叶石菖蒲【第二年】	m2	407.03	634.23	258150.64			
491	1-179	后期管理费 花卉【第二年】	m2	403.00	6.41	2583.23	519.87	1325.87	455.39
492	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.10	198.63	1608.90	905.58	271.59	
	EZ630@18	金叶佛甲草	m2	81.81	121.50	9939.92			
493	1-179	后期管理费 花卉	m2	81.00	6.41	519.21	104.49	266.49	91.53
		小计				1997323.2	61341.22	27715.74	5814.98

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 28 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
494	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	84.20	198.63	16724.65	9413.56	2823.23	
	EZ630@27	粉黛乱子草	m2	850.42	249.90	212519.96			
495	1-179	后期管理费 花卉	m2	842.00	6.41	5397.22	1086.18	2770.18	951.46
496	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.21	198.63	438.97	247.08	74.10	
	EZ630@22	银叶菊	m2	22.32	278.40	6214.17			
497	1-179	后期管理费 花卉	m2	22.10	6.41	141.66	28.51	72.71	24.97
498	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.80	393.63	314.90	192.64	30.42	
	EZ636@9	假龙头花	m2	8.08	1274.00	10293.92			
499	1-179	后期管理费 花卉	m2	8.00	6.41	51.28	10.32	26.32	9.04
500	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.00	393.63	393.63	240.80	38.03	
	EZ636@10	金边玉簪	m2	10.10	1274.00	12867.40			
501	1-179	后期管理费 花卉	m2	10.00	6.41	64.10	12.90	32.90	11.30
502	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.40	198.63	79.45	44.72	13.41	
	EZ630@28	山桃草	m2	4.04	416.00	1680.64			
503	1-179	后期管理费 花卉	m2	4.00	6.41	25.64	5.16	13.16	4.52
504	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	40.60	393.63	15981.38	9776.48	1544.02	
	EZ636@11	八宝景天	m2	410.06	210.21	86198.71			
505	1-179	后期管理费 花卉	m2	406.00	6.41	2602.46	523.74	1335.74	458.78
506	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	246.60	393.63	97069.16	59381.28	9378.20	
	EZ636@16	八宝景天（红色花系）	m2	2490.66	210.21	523561.64			
507	1-179	后期管理费 花卉（红色花系）	m2	2466.00	6.41	15807.06	3181.14	8113.14	2786.58
508	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	55.50	393.63	21846.47	13364.40	2110.67	
	EZ636@12	红花酢浆草	m2	560.55	210.21	117833.22			
509	1-179	后期管理费 花卉	m2	555.00	6.41	3557.55	715.95	1825.95	627.15
510	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	7.90	393.63	3109.68	1902.32	300.44	
	EZ636@13	柳叶马鞭草	m2	79.79	210.21	16772.66			
511	1-179	后期管理费 花卉	m2	79.00	6.41	506.39	101.91	259.91	89.27
512	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.00	198.63	1589.04	894.40	268.24	
	EZ630@32	南天竹	m2	80.80	416.00	33612.80			
513	1-179	后期管理费 花卉	m2	80.00	6.41	512.80	103.20	263.20	90.40
514	1-174	露地花卉栽植花坛 彩	10m2	38.50	198.63	7647.26	4304.30	1290.91	
		小计				1256975.88	105530.99	32584.88	5053.47

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 29 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		纹图案							
	EZ630@33	紫叶狼尾草	m2	388.85	106.88	41560.29			
515	1-179	后期管理费 花卉	m2	385.00	6.41	2467.85	496.65	1266.65	435.05
516	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	18.60	198.63	3694.52	2079.48	623.66	
	EZ630@34	狼尾草	m2	187.86	106.88	20078.48			
517	1-179	后期管理费 花卉	m2	186.00	6.41	1192.26	239.94	611.94	210.18
518	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.10	198.63	1013.01	570.18	171.00	
	EZ630@35	芦苇	m2	51.51	106.88	5505.39			
519	1-179	后期管理费 花卉	m2	51.00	6.41	326.91	65.79	167.79	57.63
520	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	68.40	198.63	13586.29	7647.12	2293.45	
	EZ630@36	斑叶芒	m2	690.84	106.88	73836.98			
521	1-179	后期管理费 花卉	m2	684.00	6.41	4384.44	882.36	2250.36	772.92
522	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.30	198.63	456.85	257.14	77.12	
	EZ630@37	花叶芒	m2	23.23	106.88	2482.82			
523	1-179	后期管理费 花卉	m2	23.00	6.41	147.43	29.67	75.67	25.99
524	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	22.30	198.63	4429.45	2493.14	747.72	
	EZ630@38	细叶芒	m2	225.23	106.88	24072.58			
525	1-179	后期管理费 花卉	m2	223.00	6.41	1429.43	287.67	733.67	251.99
526	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	22.10	198.63	4389.72	2470.78	741.01	
	EZ630@39	蒲苇	m2	223.21	106.88	23856.68			
527	1-179	后期管理费 花卉	m2	221.00	6.41	1416.61	285.09	727.09	249.73
528	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	2285.73	120.57	275590.47	181829.82	7062.91	
	EZ1612@1	果岭草	m2	25143.03	9.00	226287.27			
529	1-190	后期管理费 冷草	m2	22857.30	9.51	217372.92	49143.20	101486.41	41371.71
530	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	820.30	120.57	98903.57	65254.87	2534.73	
	EZ1612@2	麦冬	m2	9023.30	19.20	173247.36			
531	1-190	后期管理费 冷草	m2	8203.00	9.51	78010.53	17636.45	36421.32	14847.43
532	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	36.60	198.63	7269.86	4091.88	1227.20	
	EZ629@5	一串红	m2	369.66	139.32	51501.03			
533	1-179	后期管理费 花卉	m2	366.00	6.41	2346.06	472.14	1204.14	413.58
534	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	30.90	198.63	6137.67	3454.62	1036.08	
	EZ629@6	鸡冠花	m2	312.09	139.32	43480.38			
		小计				1368914.98	339687.99	161459.92	58636.21

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 30 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
535	1-179	后期管理费 花卉	m2	309.00	6.41	1980.69	398.61	1016.61	349.17
536	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	7.40	393.63	2912.86	1781.92	281.42	
	EZ636@14	孔雀草（橙）	m2	74.74	178.56	13345.57			
537	1-179	后期管理费 花卉	m2	74.00	6.41	474.34	95.46	243.46	83.62
538	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	31.80	393.63	12517.43	7657.44	1209.35	
	EZ636@15	孔雀草（黄）	m2	321.18	178.56	57349.90			
539	1-179	后期管理费 花卉	m2	318.00	6.41	2038.38	410.22	1046.22	359.34
540	1-22 换	整理绿化地	10m2	6468.45	235.96	1526295.46	139071.68	1320922.17	
541	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	9.70	2533.55	24582.22	1401.84		21823.46
542	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	9.70	29715.50	288319.99	2211.24	337.94	276373.66
543	2-B2	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差40cm以内	100m3	268.14	1490.04	399533.37	216184.65		55246.74
		分部小计				9371674.00	1193016.62	1615844.21	448398.10
		新中大道--东明大道中央隔离带及外侧绿地地被							
		地被							
544	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	53.50	133.02	7116.57	4736.89	121.45	
	E00008@11	瓜子黄杨	m2	535.00	38.52	20608.20			
545	1-169	后期管理费 色带	m2	535.00	14.11	7548.85	3450.75	1599.65	797.15
546	1-X164	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 25	10m2	183.60	121.05	22224.78	14803.67	363.53	
	E00016@5	金森女贞	m2	1836.00	49.68	91212.48			
547	1-169	后期管理费 色带	m2	1836.00	14.11	25905.96	11842.20	5489.64	2735.64
548	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	3.60	133.02	478.87	318.74	8.17	
	E00014@2	海桐	m2	36.00	43.20	1555.20			
549	1-169	后期管理费 色带	m2	36.00	14.11	507.96	232.20	107.64	53.64
550	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	180.30	393.63	70971.49	43416.24	6856.81	
	EZ636@17	红叶石楠	m2	1821.03	154.44	281239.87			
551	1-179	后期管理费 花卉	m2	1803.00	6.41	11557.23	2325.87	5931.87	2037.39
		小计				2870277.11	450339.62	1345535.93	359859.81

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 31 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
552	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 49	10m2	2.30	143.44	329.91	219.56	5.68	
	E00015@1	八角金盘	m2	23.00	40.47	930.90			
553	1-169	后期管理费 色带	m2	23.00	14.11	324.53	148.35	68.77	34.27
554	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.00	393.63	1180.89	722.40	114.09	
	EZ636@4	火焰南天竹	m2	30.30	1340.15	40606.55			
555	1-179	后期管理费 花卉	m2	30.00	6.41	192.30	38.70	98.70	33.90
556	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.70	393.63	1062.80	650.16	102.68	
	EZ636@18	南天竹	m2	27.27	1340.15	36545.89			
557	1-179	后期管理费 花卉	m2	27.00	6.41	173.07	34.83	88.83	30.51
558	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.10	393.63	826.62	505.68	79.86	
	EZ636@19	丰花月季	m2	21.21	1340.15	28424.58			
559	1-179	后期管理费 花卉	m2	21.00	6.41	134.61	27.09	69.09	23.73
560	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.50	198.63	99.32	55.90	16.77	
	EZ630@37	花叶芒	m2	5.05	106.88	539.74			
561	1-179	后期管理费 花卉	m2	5.00	6.41	32.05	6.45	16.45	5.65
562	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	18.20	198.63	3615.07	2034.76	610.25	
	EZ630@33	紫叶狼尾草	m2	183.82	106.88	19646.68			
563	1-179	后期管理费 花卉	m2	182.00	6.41	1166.62	234.78	598.78	205.66
564	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	26.00	198.63	5164.38	2906.80	871.78	
	EZ630@41	美女樱（粉）	m2	262.60	238.72	62687.87			
565	1-179	后期管理费 花卉	m2	260.00	6.41	1666.60	335.40	855.40	293.80
566	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	26.00	198.63	5164.38	2906.80	871.78	
	EZ630@43	羽衣甘蓝【黄】【冬季栽植】	m2	262.60	303.75	79764.75			
567	1-179	后期管理费 花卉	m2	260.00	6.41	1666.60	335.40	855.40	293.80
568	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	23.10	198.63	4588.35	2582.58	774.54	
	EZ630@17	金叶石菖蒲	m2	233.31	634.23	147972.20			
569	1-179	后期管理费 花卉	m2	231.00	6.41	1480.71	297.99	759.99	261.03
570	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	40.40	198.63	8024.65	4516.72	1354.61	
	EZ630@9	马蔺	m2	408.04	135.04	55101.72			
571	1-179	后期管理费 花卉	m2	404.00	6.41	2589.64	521.16	1329.16	456.52
572	1-174	露地花卉栽植花坛 彩	10m2	28.80	198.63	5720.54	3219.84	965.66	
		小计				556704.77	22301.35	10508.27	1638.87

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 32 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		纹图案							
	EZ630@44	葱兰	m2	290.88	135.04	39280.44			
573	1-179	后期管理费 花卉	m2	288.00	6.41	1846.08	371.52	947.52	325.44
574	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	51.70	393.63	20350.67	12449.36	1966.15	
	EZ636@21	佛甲草	m2	522.17	238.72	124652.42			
575	1-179	后期管理费 花卉	m2	517.00	6.41	3313.97	666.93	1700.93	584.21
576	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	75.30	198.63	14956.84	8418.54	2524.81	
	EZ630@45	美女樱（红）	m2	760.53	238.72	181553.72			
577	1-179	后期管理费 花卉	m2	753.00	6.41	4826.73	971.37	2477.37	850.89
578	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	71.80	198.63	14261.63	8027.24	2407.45	
	EZ630@43	羽衣甘蓝【黄】【冬季栽植】	m2	725.18	303.75	220273.43			
579	1-179	后期管理费 花卉	m2	718.00	6.41	4602.38	926.22	2362.22	811.34
580	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	75.30	198.63	14956.84	8418.54	2524.81	
	EZ630@46	羽衣甘蓝【玫红色】【冬季栽植】	m2	760.53	303.75	231010.99			
581	1-179	后期管理费 花卉	m2	753.00	6.41	4826.73	971.37	2477.37	850.89
582	1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 16	10m2	1.40	87.25	122.15	81.03	2.49	
	E00006@1	矮蒲苇	m2	14.00	80.00	1120.00			
583	1-169	后期管理费 色带	m2	14.00	14.11	197.54	90.30	41.86	20.86
584	1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 16【冬季种植】	10m2	1.40	87.25	122.15	81.03	2.49	
	E00006@1	矮蒲苇	m2	14.00	80.00	1120.00			
585	1-169	后期管理费 色带【冬季种植】	m2	14.00	14.11	197.54	90.30	41.86	20.86
586	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案【冬季种植】	10m2	1.40	198.63	278.08	156.52	46.94	
	EZ630@37	花叶芒	m2	14.14	106.88	1511.28			
587	1-179	后期管理费 花卉【冬季种植】	m2	14.00	6.41	89.74	18.06	46.06	15.82
588	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 64	10m2	1.40	155.41	217.57	144.72	3.85	
	E00016@6	紫娇花	m2	14.00	50.00	700.00			
589	1-169	后期管理费 色带	m2	14.00	14.11	197.54	90.30	41.86	20.86
590	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.90	198.63	1171.92	659.62	197.83	
		小计				887907.94	42632.97	19813.87	3501.17

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 33 页 共 34 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@47	鼠尾草	m2	59.59	661.68	39429.51			
591	1-179	后期管理费 花卉	m2	59.00	6.41	378.19	76.11	194.11	66.67
592	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@22	美人蕉	m2	17.17	148.68	2552.84			
593	1-179	后期管理费 花卉	m2	17.00	6.41	108.97	21.93	55.93	19.21
594	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.00	393.63	393.63	240.80	38.03	
	EZ636@23	火星花	m2	10.10	1274.00	12867.40			
595	1-179	后期管理费 花卉	m2	10.00	6.41	64.10	12.90	32.90	11.30
596	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	20.10	393.63	7911.96	4840.08	764.40	
	EZ636@2	矾根(红)	m2	203.01	615.93	125039.95			
597	1-179	后期管理费 花卉	m2	201.00	6.41	1288.41	259.29	661.29	227.13
598	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	77.00	393.63	30309.51	18541.60	2928.31	
	EZ636@7	欧石竹	m2	777.70	302.13	234966.50			
599	1-179	后期管理费 花卉	m2	770.00	6.41	4935.70	993.30	2533.30	870.10
600	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	17.50	120.57	2109.98	1392.13	54.08	
	EZ1612@3	麦冬	m2	192.50	14.70	2829.75			
601	1-190	后期管理费 冷草	m2	175.00	9.51	1664.25	376.25	777.00	316.75
602	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	0.40	101.55	40.62	23.91	5.31	
	EZ636@25	紫叶酢浆草	m2	4.04	210.21	849.25			
603	1-179	后期管理费 花卉	m2	4.00	6.41	25.64	5.16	13.16	4.52
604	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	632.50	120.57	76260.53	50315.38	1954.43	
	EZ1612@1	果岭草	m2	6957.50	9.00	62617.50			
605	1-190	后期管理费 冷草	m2	6325.00	9.51	60150.75	13598.75	28083.00	11448.25
606	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	83.30	198.63	16545.88	9312.94	2793.05	
	EZ630@49	羽衣甘蓝(紫)【冬季种植】	m2	841.33	303.75	255553.99			
607	1-179	后期管理费 花卉	m2	833.00	6.41	5339.53	1074.57	2740.57	941.29
608	1-22 换	整理绿化地	10m2	1796.60	235.96	423925.74	38626.90	366883.69	
609	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	2.69	2533.55	6827.66	389.36		6061.42
610	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	2.69	29715.50	80080.30	614.17	93.86	76762.23
611	2-B2	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差40cm以内	100m3	146.30	1490.04	217992.85	117954.38		30143.65
		小计				1634300.67	259079.27	410671.07	126872.52

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				308128.01
1	安全文明施工费	项	1	308128.01	308128.01
1.1	安全生产费	项	1	190264.84	190264.84
1.2	文明施工措施费	项	1	95132.42	95132.42
1.3	扬尘污染防治费	项	1	22730.75	22730.75
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					308128.01

技术措施费分部分项表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		308128.01
1.1	安全生产费	6.78	190264.84
1.2	文明施工措施费	3.39	95132.42
1.3	扬尘污染防治费	0.81	22730.75
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			308128.01

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第1页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	47941.2 ₃₉	43.00	2061473.3	93.7	4492094.14	50.7	2430620.8 ₄
2	定额工日	工日	10.912	43.00	469.22	93.7	1022.45	50.7	553.24
	小计				2061942.5 ₂		4493116.59		2431174.0 ₈
二	材料								
1	铁件	kg	1527.00 ₀	5.20	7940.4	4.91	7497.57	-0.29	-442.83
2	草绳	kg	28900.0 ₂₅	0.42	12138.01	0.42	12138.01		
3	水	m3	61573.0 ₉₉	4.05	249371.05	5.39	331879.01	1.34	82507.95
4	其他材料费	元	5873.88 ₂	1.00	5873.88	1	5873.88		
5	镀锌铁丝8~12#	kg	372.300	4.60	1712.58	4.6	1712.58		
6	有机肥(土堆肥)	m3	837.869	90.00	75408.17	78.48	65755.92	-11.52	-9652.25
7	树棍长1.2m	棍	5145.00 ₀	4.00	20580	4	20580		
8	树棍长3m	棍	4652.00 ₀	4.00	18608	9	41868	5	23260
9	树棍长2-3m	棍	3113.00 ₀	4.00	12452	9	28017	5	15565
10	肥料(综合)	kg	4501.91 ₀	0.90	4051.72	1.31	5897.5	0.41	1845.78
11	肥料(综合)	kg	0.640	0.90	0.58	1.31	0.84	0.41	0.26
12	农药(综合)	kg	4853.19 ₁	23.40	113564.67	50.48	244989.08	27.08	131424.41
13	农药(综合)	kg	0.640	23.40	14.98	50.48	32.31	27.08	17.33
14	草坪肥	kg	3756.03 ₀	2.00	7512.06	2.2	8263.27	0.2	751.21
15	尿素	kg	75.121	1.50	112.68	1.56	117.19	0.06	4.51
16	鸡粪，土壤改良剂等	kg	843035.100	2.00	1686070.2	2	1686070.2		
17	C20商品砼最大粒径20mm	m3	14.320	235.00	3365.2	355	5083.6	120	1718.4
18	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	6.500	186.09	1209.59	435	2827.5	248.91	1617.92
19	藤本月季高度120-150cm 5株/米；	株	1220.00 ₀	50.00	61000	50	61000		
20	爬山虎高度100-120cm 5株/米；	株	170.000	50.00	8500	50	8500		
21	矮蒲苇株高：120-150cm，冠幅30-35cm 16株/m²	m2	28.000	80.00	2240	80	2240		
22	小龙柏高度40-45cm，冠幅30-35cm 单位面积株数：49株/m	m2	50.000	28.57	1428.35	28.567	1428.35		
23	瓜子黄杨高度30-35cm，冠幅20-25cm 单位面积株数：36株/m	m2	535.000	38.52	20608.2	38.52	20608.2		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第2页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
24	金森女贞高度40cm，冠幅20-25cm，49株/m2	m2	6804.000	67.62	460086.48	67.62	460086.48		
25	红叶石楠高度50-60cm，冠幅15-20cm，49株/m2	m2	5302.300	46.75	247861.32	46.746	247861.32		
26	海桐高度50-60cm，冠幅15-20cm，49株/m2	m2	658.000	73.50	48363	73.5	48363		
27	瓜子黄杨高度30-35cm，冠幅20-25cm 单位面积株数:49株/m	m2	1144.000	52.43	59979.92	52.43	59979.92		
28	金边黄杨高度30-35cm，冠幅20-30cm 单位面积株数:49株/m	m2	483.000	58.31	28163.73	58.31	28163.73		
29	海桐土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	36.000	43.20	1555.2	43.2	1555.2		
30	八角金盘高度40-50cm 冠幅35-40cm 营养杯 49株/m2	m2	329.000	40.47	13315.95	40.474	13315.95		
31	金娃娃萱草高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	484.000	11.52	5575.68	11.52	5575.68		
32	金森女贞大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	1836.000	49.68	91212.48	49.68	91212.48		
33	紫娇花株高: 70-80cm,冠幅20-25cm 64株/m²	m2	14.000	50.00	700	50	700		
34	景石组合2北太湖石,造型奇特、优美,每组3块 大:1.2-1.5x0.8x0.6;共1块 中:1-1.2x0.8x0.6;共1块 小:0.8-1x0.6x0.6;共1块	组	40.000	10000.00	400000	10000	400000		
35	景石组合1北太湖石,造型奇特、优美 大:1.8-2*1.6*1.4;共1块 中:1-1.2*1*0.8;共2块	组	57.000	15000.00	855000	15000	855000		
36	主景石大:1.2x0.8x0.6, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	3.000	20000.00	60000	20000	60000		
37	配石粒径中:1x0.8x0.6米, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	4.000	4500.00	18000	4500	18000		
38	主景石粒径Φ1.8-2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	62.000	10000.00	620000	10000	620000		
39	配石粒径Φ0.8-1.5m,北太湖石,造型奇特、优美	块	73.000	4500.00	328500	4500	328500		
40	金森女贞球高150cm，冠幅150cm	株	244.000	40.78	9950.32	40.78	9950.32		
41	红叶石楠球B.冠丛高150-160cm 3.蓬径:150-160cm	株	199.000	29.13	5796.87	29.13	5796.87		
42	红叶石楠球C.冠丛高100-120cm 3.蓬径:100-120cm	株	40.000	29.13	1165.2	29.13	1165.2		
43	石楠球A.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	110.000	45.00	4950	45	4950		
44	石楠球B.冠丛高:100cm 3.蓬径:100cm	株	15.000	45.00	675	45	675		
45	金叶女贞球高150cm，冠幅150cm	株	44.000	40.78	1794.32	40.78	1794.32		
46	中华石楠球高200-220cm，冠幅200-220cm	株	12.000	380.63	4567.56	380.63	4567.56		
47	卫矛球高350cm，冠幅350cm	株	1.000	120.00	120	120	120		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第3页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
48	无刺构骨球B高100cm，冠幅100cm	株	296.000	87.38	25864.48	87.38	25864.48		
49	无刺构骨球A高150cm，冠幅150cm	株	25.000	87.38	2184.5	87.38	2184.5		
50	海桐球A高150cm，冠幅150cm	株	5.000	35.00	175	35	175		
51	海桐球B高100cm，冠幅100cm	株	1.000	35.00	35	35	35		
52	红叶石楠球A.冠丛高180-200cm 3.蓬径:180-200cm	株	58.000	203.88	11825.04	203.88	11825.04		
53	大叶黄杨球A高度:180cm 冠幅:180cm	株	27.000	210.00	5670	210	5670		
54	大叶黄杨球B高度:150-160cm 冠幅:150-160cm	株	18.000	210.00	3780	210	3780		
55	大叶黄杨球C高度:100-120cm 冠幅:100-120cm	株	10.000	210.00	2100	210	2100		
56	紫薇A地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	33.000	1870.16	61715.28	1870.16	61715.28		
57	中华石楠地径:D8-9cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	146.000	96.00	14016	96	14016		
58	刺柏地径:D8-9cm 高度:300-350cm 冠幅:150-200cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	15.000	35.00	525	35	525		
59	冬红海棠地径:D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:220-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	60.000	1000.00	60000	1000	60000		
60	绚丽海棠A地径:D12-13cm 高度:300-350cm 冠幅:250-300cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	32.000	1000.00	32000	1000	32000		
61	绚丽海棠B地径:D8-9cm 高度:220-250cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	250.000	1000.00	250000	1000	250000		
62	西府海棠地径:D8cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	26.000	1000.00	26000	1000	26000		
63	木瓜海棠地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	36.000	1000.00	36000	1000	36000		
64	紫薇B地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:180-200cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	46.000	144.00	6624	144	6624		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第4页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
65	紫薇C地径:D4-5cm 高度:150-180cm 冠幅:80-100cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	2.000	140.00	280	140	280		
66	红叶碧桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	14.000	350.00	4900	350	4900		
67	红梅A地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	108.000	894.50	96606	894.5	96606		
68	红梅B地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	52.000	894.50	46514	894.5	46514		
69	菊花桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	134.000	300.00	40200	300	40200		
70	西府海棠A地径:D12-15cm 高度:300-350cm 冠幅:150-200cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	7.000	1000.00	7000	1000	7000		
71	垂丝海棠80-120cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	61.000	1000.00	61000	1000	61000		
72	红梅A地径:D10-11cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	44.000	1444.95	63577.8	1444.95	63577.8		
73	广玉兰A胸径22-24cm	株	8.000	1950.00	15600	1950	15600		
74	广玉兰B胸径18-20cm	株	8.000	1950.00	15600	1950	15600		
75	白皮松高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米, 主杆通直, 冠型统一	株	171.000	1250.00	213750	1250	213750		
76	桂花B地径12-13cm	株	29.000	1146.79	33256.91	1146.79	33256.91		
77	枇杷胸径11-12cm	株	23.000	1546.19	35562.37	1546.19	35562.37		
78	特选小叶女贞高度:300-350cm 冠幅:300-350cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	12.000	1200.00	14400	1200	14400		
79	榉树B地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	11.000	2265.43	24919.73	2265.43	24919.73		
80	榉树C地径:12 高度500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	63.000	2265.43	142722.09	2265.43	142722.09		
81	榉树D地径:12 高度500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	21.000	2265.43	47574.03	2265.43	47574.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第5页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
82	巨紫荆A地径:12-13CM 高度500-550cm 冠幅:300-350cm 全冠栽植	株	335.000	2400.00	804000	2400	804000		
83	巨紫荆B地径:10-11CM 高度450-500cm 冠幅:250-300cm 全冠栽植	株	212.000	2400.00	508800	2400	508800		
84	大叶榆地径:17-19CM 高度450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	16.000	3955.60	63289.6	3955.6	63289.6		
85	红叶榆A地径:17-19CM 高度450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	47.000	3955.60	185913.2	3955.6	185913.2		
86	红叶榆B地径:9-10CM 高度300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠栽植	株	20.000	3955.60	79112	3955.6	79112		
87	雪松高度:600-700cm 冠幅:300-350cm 一级苗, 全冠, 树形饱满, 姿态优美	株	56.000	320.00	17920	320	17920		
88	巨紫荆地径:12-13CM 高度500-550cm 冠幅:300-350cm 全冠栽植	株	112.000	2400.00	268800	2400	268800		
89	小叶女贞A高度:250-280cm 冠幅:160-200cm 长势良好, 冠幅饱满	株	4.000	1200.00	4800	1200	4800		
90	榉树地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	27.000	2265.43	61166.61	2265.43	61166.61		
91	桂花A地径15-16cm	株	29.000	4500.00	130500	4500	130500		
92	小叶女贞B高度:180-220cm 冠幅:150-180cm 长势良好, 冠幅饱满	株	25.000	1200.00	30000	1200	30000		
93	丛生三角枫地径30cm 高度:500cm 冠幅:300cm	株	1.000	1624.00	1624	1624	1624		
94	白蜡B地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	17.000	1456.31	24757.27	1456.31	24757.27		
95	白蜡A地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	16.000	1456.31	23300.96	1456.31	23300.96		
96	榉树A地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	25.000	2265.43	56635.75	2265.43	56635.75		
97	丛生乌桕地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	31.000	13000.00	403000	13000	403000		
98	丛生元宝枫地径:D50-55cm 高度:800-900cm 冠幅:550-600cm 冠型优美	株	33.000	14000.00	462000	14000	462000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第6页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
99	丛生朴树地径:D50-55cm 高度500-550cm 冠幅:450-500cm 冠型优美	株	2.000	14500.00	29000	14500	29000		
100	丛生石榴D30-35cm 高度350cm 冠幅300cm	株	1.000	607.80	607.8	607.8	607.8		
101	丛生紫荆D30-35cm 高度450-500cm 冠幅250-300cm	株	15.000	10000.00	150000	10000	150000		
102	丛生紫薇D30-35cm 高度550-600cm 冠幅450-500cm	株	24.000	9000.00	216000	9000	216000		
103	丛生腊梅D15-20cm 高度250-300cm 冠幅200-250cm	株	209.000	92.23	19276.07	92.23	19276.07		
104	丛生龙拐桑地径:D50-55cm 高度:600cm 冠幅:350cm 冠型优美	株	1.000	5000.00	5000	5000	5000		
105	特选丛生腊梅D30-35cm 高度:300-350cm 冠幅300-350cm 冠型优美	株	36.000	756.88	27247.68	756.88	27247.68		
106	紫叶李A胸径或干径:D18-20 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅250-300cm	株	4.000	4500.00	18000	4500	18000		
107	特选乌桕2.胸径或干径:29-30cm 3.株高、冠径:株高650-700cm, 冠幅500-550cm,	株	16.000	12000.00	192000	12000	192000		
108	特选大叶女贞2.胸径或干径:20-22cm 3.株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅450-500cm,	株	11.000	2000.00	22000	2000	22000		
109	特选红梅2.胸径或干径:D24cm 3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅350cm,	株	1.000	3131.43	3131.43	3131.43	3131.43		
110	银杏2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅300-350cm,	株	5.000	3131.43	15657.15	3131.43	15657.15		
111	香花槐2.胸径或干径:14-18cm 3.株高、冠径:株高500-550cm, 冠幅400-450cm,	株	17.000	3131.43	53234.31	3131.43	53234.31		
112	乌桕A胸径:24-26cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	10.000	8000.00	80000	8000	80000		
113	乌桕B胸径:19-20cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	12.000	3027.52	36330.24	3027.52	36330.24		
114	乌桕C胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	63.000	2018.35	127156.05	2018.35	127156.05		
115	造型油松A地径25-28cm	株	47.000	7000.00	329000	7000	329000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第7页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
116	栎树A胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	6.000	4131.43	24788.58	4131.43	24788.58		
117	栎树B胸径:12-13cm 高度:500-550cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	12.000	4131.43	49577.16	4131.43	49577.16		
118	杜仲胸径:18-20cm 高度:600-650cm 冠幅:400-450cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	34.000	4131.43	140468.62	4131.43	140468.62		
119	大叶女贞A2.胸径或干径:胸径15-16cm3.株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅350-400cm, 枝下高200-250cm	株	36.000	800.00	28800	800	28800		
120	大叶女贞B2.胸径或干径:胸径10-12cm3.株高、冠径:株高400-450cm, 冠幅300-350cm, 枝下高200-250cm	株	186.000	600.00	111600	600	111600		
121	大叶女贞C2.胸径或干径:胸径4-5cm3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅200-250cm,	株	23.000	150.00	3450	150	3450		
122	桂花2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅250-300cm, 枝下高60-80cm	株	23.000	4500.00	103500	4500	103500		
123	丛生大叶女贞地D40-45cm 高度600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美	株	8.000	6000.00	48000	6000	48000		
124	造型油松B地径20-22cm	株	79.000	6000.00	474000	6000	474000		
125	丛生海棠D21cm 高度400-450cm 冠幅350-400cm	株	1.000	20000.00	20000	20000	20000		
126	乌桕胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	52.000	2018.35	104954.2	2018.35	104954.2		
127	大叶女贞2.胸径或干径:胸径10-12cm3.株高、冠径:株高400-450cm, 冠幅300-350cm, 枝下高200-250cm	株	12.000	600.00	7200	600	7200		
128	造型油松C2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高180-200cm, 冠幅260-330cm	株	10.000	5000.00	50000	5000	50000		
129	造型油松D2.胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高220-250cm, 冠幅200-250cm	株	8.000	4000.00	32000	4000	32000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第8页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
130	造型龙柏株高、冠径:株高180-200cm,冠幅180-200cm	株	6.000	3380.00	20280	3380	20280		
131	国槐胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	63.000	2160.00	136080	2160	136080		
132	树状月季D5 株高: 100-120cm,冠幅60-80	株	2.000	3.00	6	3	6		
133	石榴地径10cm	株	17.000	550.00	9350	550	9350		
134	高杆红叶石楠树AD12-13	株	27.000	1632.00	44064	1632	44064		
135	高杆红叶石楠树BD8-9	株	102.000	1632.00	166464	1632	166464		
136	紫丁香地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆,主杆径8-10厘米,5-8分支	株	45.000	720.00	32400	720	32400		
137	紫叶李B地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆,主杆径8-10厘米,5-8分支	株	51.000	720.00	36720	720	36720		
138	鸡爪槭地径8-10cm	株	11.000	1672.72	18399.92	1672.72	18399.92		
139	果岭草满铺	m2	32100.530	9.00	288904.77	9	288904.77		
140	麦冬高度15-20cm,冠幅15-20cm 64株/m2	m2	9023.300	19.20	173247.36	19.2	173247.36		
141	麦冬高度15-20cm,冠幅15-20cm 49株/m2	m2	192.500	14.70	2829.75	14.7	2829.75		
142	德国鸢尾20-25 15-20 64株/m	m2	1261.000	123.52	155758.72	123.52	155758.72		
143	一串红高度15-20cm,冠幅10-15cm 100株/m2	m2	369.660	139.32	51501.03	139.32	51501.03		
144	鸡冠花高度15-20cm,冠幅10-15cm 100株/m2	m2	312.090	139.32	43480.38	139.32	43480.38		
145	丛生福禄考(芝樱)高度45-50cm,64株/m2	m2	319.160	106.88	34111.82	106.88	34111.82		
146	葱兰高度15-20cm 150杯 81株/m	m2	62.620	556.80	34866.82	556.8	34866.82		
147	金叶石菖蒲高度20-25cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	451.470	634.23	286335.82	634.23	286335.82		
148	金叶佛甲草高度10-15cm,81株/m2	m2	81.810	121.50	9939.92	121.5	9939.92		
149	银叶菊高度35-40cm,冠幅25-30cm 营养杯 64株/m2	m2	22.321	278.40	6214.17	278.4	6214.17		
150	粉黛乱子草冠幅35-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	850.420	249.90	212519.96	249.9	212519.96		
151	山桃草高度60-70cm,冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	4.040	416.00	1680.64	416	1680.64		
152	南天竹高度45-50cm,冠幅30-35cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	80.800	416.00	33612.8	416	33612.8		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第9页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
153	紫叶狼尾草高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	572.670	106.88	61206.97	106.88	61206.97		
154	狼尾草高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	187.860	106.88	20078.48	106.88	20078.48		
155	芦苇高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	51.510	106.88	5505.39	106.88	5505.39		
156	斑叶芒高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	690.840	106.88	73836.98	106.88	73836.98		
157	花叶芒高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	42.420	106.88	4533.85	106.88	4533.85		
158	细叶芒高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	225.230	106.88	24072.58	106.88	24072.58		
159	蒲苇高度45-50cm， 64株/m ²	m ²	223.210	106.88	23856.68	106.88	23856.68		
160	金叶石菖蒲【第二年】高度20-25cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m ²	m ²	407.030	634.23	258150.64	634.23	258150.64		
161	美女樱（粉）高度15-20cm 150杯 81株/m ²	m ²	262.600	238.72	62687.87	238.72	62687.87		
162	羽衣甘蓝【黄】【冬季栽植】高度15-20cm 营养杯 81株/m ²	m ²	987.780	303.75	300038.18	303.75	300038.18		
163	葱兰高度15-20cm，冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 49株/m ²	m ²	290.880	135.04	39280.44	135.04	39280.44		
164	美女樱（红）高度15-20cm 150杯 81株/m ²	m ²	760.530	238.72	181553.72	238.72	181553.72		
165	羽衣甘蓝【玫红色】【冬季栽植】高度15-20cm 营养杯 81株/m ²	m ²	760.530	303.75	231010.99	303.75	231010.99		
166	鼠尾草高度30-35cm 64株/m ²	m ²	59.590	661.68	39429.51	661.68	39429.51		
167	羽衣甘蓝（紫）【冬季种植】高度15-20cm 营养杯 81株/m ²	m ²	841.330	303.75	255553.99	303.75	255553.99		
168	鼠尾草高度25-30cm， 64株/m ²	m ²	595.900	106.88	63689.79	106.88	63689.79		
169	马蔺高度30-40cm，冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m ²	m ²	569.640	135.04	76924.19	135.04	76924.19		
170	美女樱（粉）150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m	m ²	2171.500	359.04	779655.36	359.04	779655.36		
171	金边玉簪150杯 高度:15-20cm 密度:36株/m	m ²	10.100	1274.00	12867.4	1274	12867.4		
172	八宝景天150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m ²	m ²	410.060	210.21	86198.71	210.21	86198.71		
173	红花酢浆草150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m ²	m ²	560.550	210.21	117833.22	210.21	117833.22		
174	柳叶马鞭草150杯 高度:40-50cm 密度:64株/m	m ²	79.790	210.21	16772.66	210.21	16772.66		
175	孔雀草（橙）高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m ²	m ²	74.740	178.56	13345.57	178.56	13345.57		
176	孔雀草（黄）高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m ²	m ²	321.180	178.56	57349.9	178.56	57349.9		
177	八宝景天（红色花系）150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m ²	m ²	2490.660	210.21	523561.64	210.21	523561.64		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第10页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
178	红叶石楠大杯 高度:45-50cm 密度:25株/m2	m2	1821.030	154.44	281239.87	154.44	281239.87		
179	南天竹150杯 高度:50-60cm 密度:36株/m2	m2	27.270	1340.15	36545.89	1340.15	36545.89		
180	丰花月季150杯 高度:35-40cm 密度:36株/m2	m2	21.210	1340.15	28424.58	1340.15	28424.58		
181	矾根(红)150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	610.040	615.93	375741.94	615.93	375741.94		
182	佛甲草150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	522.170	238.72	124652.42	238.72	124652.42		
183	美人蕉高度:120-150cm 密度:9株/m2	m2	17.170	148.68	2552.84	148.68	2552.84		
184	火星花150杯 高度:70-80cm 密度:64株/m2	m2	10.100	1274.00	12867.4	1274	12867.4		
185	紫叶酢浆草150杯 高度:10-15cm	m2	4.040	210.21	849.25	210.21	849.25		
186	火焰南天竹150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	709.020	1340.15	950193.15	1340.15	950193.15		
187	花叶美人蕉高度:40-50cm 密度:49株/m2	m2	92.920	148.68	13815.35	148.68	13815.35		
188	火星花150杯 高度:45-50cm 密度:49株/m2	m2	49.490	1274.00	63050.26	1274	63050.26		
189	欧石竹140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	1209.980	302.13	365571.26	302.13	365571.26		
190	假龙头花150杯 高度:45-50cm 密度:64株/m2	m2	8.080	1274.00	10293.92	1274	10293.92		
	小计				20024231.98		20272849.67		248617.69
三	配比材料								
1	喷药车	台班	222.860	276.33	61582.77	428.05	95395.01	151.72	
2	喷药车	台班	0.048	276.33	13.26	428.05	20.55	151.72	
3	喷药车	台班	136.708	276.33	37776.41	428.05	58517.69	151.72	
4	剪草机	台班	204.276	94.15	19232.59	145.15	29650.68	51	
5	剪草机	台班	58.646	94.15	5521.52	145.15	8512.47	51	
6	履带式推土机75kW	台班	2.715	621.59	1687.66	851.39	2311.58	229.8	
7	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	30.002	474.30	14230.02	657.35	19721.91	183.05	
8	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	149.197	572.32	85388.40	766.83	114408.7	194.51	
9	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	27.151	964.88	26197.17	1192.83	32386.17	227.95	
10	汽车式起重机5t	台班	213.712	364.10	77812.54	500.76	107018.42	136.66	
11	汽车式起重机5t	台班	0.424	364.10	154.38	500.76	212.32	136.66	
12	汽车式起重机5t	台班	78.340	364.10	28523.59	500.76	39229.54	136.66	
13	汽车式起重机12t	台班	129.600	640.13	82960.85	796.69	103251.02	156.56	
14	洒水车4000L	台班	5.331	398.43	2124.01	565.01	3012.05	166.58	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第11页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
15	灰浆搅拌机200L	台班	10.259	61.82	634.21	111.96	1148.6	50.14	
16	自卸汽车(综合)	台班	601.159	560.22	336781.10	700.46	421087.59	140.24	
	小计				780620.49		1035884.29		
四	机械								
1	折旧费	元	155500.661	1.00	155500.66	0.85	132175.56	-0.15	-23325.1
2	大修费	元	34070.436	1.00	34070.44	1	34070.44		
3	经常修理费	元	89645.337	1.00	89645.34	1	89645.34		
4	安拆费及场外运输费	元	56.117	1.00	56.12	1	56.12		
5	其他费用	元	42171.077	1.00	42171.08	1	42171.08		
6	停滞费	元	197671.739						
7	柴油	kg	40769.119	5.73	233607.05	8.419	343235.21	2.689	109628.16
8	电	kW h	88.330	0.63	55.65	0.63	55.65		
9	其他机械费	元	5402.230	1.00	5402.23	1	5402.23		
10	机械费	元	40083.638	1.00	40083.64	1	40083.64		
11	机械费调整	元	0.744	1.00	0.74	1	0.74		
12	定额工日	工日	1766.498	43.00	75959.43	93.7	165520.9	50.7	89561.47
13	定额工日	工日	0.472	43.00	20.3	93.7	44.23	50.7	23.93
14	汽油	kg	10980.612	5.86	64346.39	10.11	111013.99	4.25	46667.6
15	汽油	kg	11.020	5.86	64.58	10.11	111.41	4.25	46.84
16	汽油	kg	7685.890	5.86	45039.32	10.11	77704.35	4.25	32665.03
17	喷药车	台班	222.860	276.33	61582.77	428.05	95395.01	151.72	
18	喷药车	台班	0.048	276.33	13.26	428.05	20.55	151.72	
19	喷药车	台班	136.708	276.33	37776.41	428.05	58517.69	151.72	
20	剪草机	台班	204.276	94.15	19232.59	145.15	29650.68	51	
21	剪草机	台班	58.646	94.15	5521.52	145.15	8512.47	51	
22	履带式推土机75kW	台班	2.715	621.59	1687.66	851.39	2311.58	229.8	
23	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	30.002	474.30	14230.02	657.35	19721.91	183.05	
24	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	149.197	572.32	85388.4	766.83	114408.7	194.51	
25	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	27.151	964.88	26197.17	1192.83	32386.17	227.95	

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第12页 共12页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
26	汽车式起重机5t	台班	213.712	364.10	77812.54	500.76	107018.42	136.66	
27	汽车式起重机5t	台班	0.424	364.10	154.38	500.76	212.32	136.66	
28	汽车式起重机5t	台班	78.340	364.10	28523.59	500.76	39229.54	136.66	
29	汽车式起重机12t	台班	129.600	640.13	82960.85	796.69	103251.02	156.56	
30	洒水车4000L	台班	5.331	398.43	2124.01	565.01	3012.05	166.58	
31	灰浆搅拌机200L	台班	10.259	61.82	634.21	111.96	1148.6	50.14	
32	自卸汽车(综合)	台班	601.159	560.22	336781.1	700.46	421087.59	140.24	
	小计				1566643.45		2077175.19		255267.93
	合计				23652817.95		26843141.45		2935059.7

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	藤本月季 高度120-150cm 5株/米;	株	1220	50	61000		
2	爬山虎 高度100-120cm 5株/米;	株	170	50	8500		
3	矮蒲苇 株高: 120-150cm,冠幅30-35cm 16株/m²	m2	28	80	2240		
4	小龙柏 高度40-45cm, 冠幅30-35cm 单位面积株数:49株/m	m2	50	28.567	1428.35		
5	瓜子黄杨 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 单位面积株数:36株/m	m2	535	38.52	20608.2		
6	金森女贞 高度40cm, 冠幅20-25cm, 49株/m2	m2	6804	67.62	460086.48		
7	红叶石楠 高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 49株/m2	m2	5302.3	46.746	247861.32		
8	海桐 高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 49株/m2	m2	658	73.5	48363		
9	瓜子黄杨 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 单位面积株数:49株/m	m2	1144	52.43	59979.92		
10	金边黄杨 高度30-35cm, 冠幅20-30cm 单位面积株数:49株/m	m2	483	58.31	28163.73		
11	海桐 土球:大杯 高度:40-50cm 密度:36株/m2	m2	36	43.2	1555.2		
12	八角金盘 高度40-50cm 冠幅35-40cm 营养杯 49株/m2	m2	329	40.474	13315.95		
13	金娃娃萱草 高度15-20cm 冠幅20-25cm 营养杯 64株/m2	m2	484	11.52	5575.68		
14	金森女贞 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	1836	49.68	91212.48		
15	紫娇花 株高: 70-80cm,冠幅20-25cm 64株/m²	m2	14	50	700		
16	景石组合2 北太湖石,造型奇特、优美,每组3块 大:1.2-1.5x0.8x0.6;共1块 中:1-1.2x0.8x0.6;共1块 小:0.8-1x0.6x0.6;共1块	组	40	10000	400000		
17	景石组合1 北太湖石,造型奇特、优美 大:1.8-2*1.6*1.4;共1块 中:1-1.2*1*0.8;共2块	组	57	15000	855000		
18	主景石 大:1.2x0.8x0.6, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	3	20000	60000		
19	配石 粒径中:1x0.8x0.6米, 北太湖石, 造型奇特, 优美	块	4	4500	18000		
20	主景石 粒径Φ1.8-2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	62	10000	620000		
21	配石 粒径Φ0.8-1.5m,北太湖石,造型奇特、优美	块	73	4500	328500		
22	金森女贞球 高150cm, 冠幅	株	244	40.78	9950.32		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	150cm						
23	红叶石楠球B .冠丛高150-160cm 3.蓬径:150-160cm	株	199	29.13	5796.87		
24	红叶石楠球C .冠丛高100-120cm 3.蓬径:100-120cm	株	40	29.13	1165.2		
25	石楠球A .冠丛高:150cm3.蓬径: 150cm	株	110	45	4950		
26	石楠球B .冠丛高:100cm 3.蓬径:100cm	株	15	45	675		
27	金叶女贞球 高150cm, 冠幅150 cm	株	44	40.78	1794.32		
28	中华石楠球 高200-220cm, 冠幅 200-220cm	株	12	380.63	4567.56		
29	卫矛球 高350cm, 冠幅350cm	株	1	120	120		
30	无刺构骨球B 高100cm, 冠幅100 cm	株	296	87.38	25864.48		
31	无刺构骨球A 高150cm, 冠幅150 cm	株	25	87.38	2184.5		
32	海桐球A 高150cm, 冠幅150cm	株	5	35	175		
33	海桐球B 高100cm, 冠幅100cm	株	1	35	35		
34	红叶石楠球A .冠丛高180-200cm 3.蓬径:180-200cm	株	58	203.88	11825.04		
35	大叶黄杨球A 高度:180cm 冠幅: 180cm	株	27	210	5670		
36	大叶黄杨球B 高度:150-160cm 冠幅:150-160cm	株	18	210	3780		
37	大叶黄杨球C 高度:100-120cm 冠幅:100-120cm	株	10	210	2100		
38	紫薇A 地径:D12-13cm 高度:25 0-300cm 冠幅:200-250cm 全冠 , 长势良好, 冠幅饱满,自然树 形	株	33	1870.16	61715.28		
39	中华石楠 地径:D8-9cm 高度:2 80-300cm 冠幅:220-250cm 全冠 , 长势良好, 冠幅饱满,自然树 形	株	146	96	14016		
40	刺柏 地径:D8-9cm 高度:300-3 50cm 冠幅:150-200cm 全冠, 长 势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	15	35	525		
41	冬红海棠 地径:D10-11cm 高度 :250-300cm 冠幅:220-250cm 全 冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然 树形	株	60	1000	60000		
42	绚丽海棠A 地径:D12-13cm 高 度:300-350cm 冠幅:250-300cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自 然树形	株	32	1000	32000		
43	绚丽海棠B 地径:D8-9cm 高	株	250	1000	250000		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	度:220-250cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形						
44	西府海棠 地径:D8cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	26	1000	26000		
45	木瓜海棠 地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	36	1000	36000		
46	紫薇B 地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:180-200cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	46	144	6624		
47	紫薇C 地径:D4-5cm 高度:150-180cm 冠幅:80-100cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	2	140	280		
48	红叶碧桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	14	350	4900		
49	红梅A 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	108	894.5	96606		
50	红梅B 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	52	894.5	46514		
51	菊花桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	134	300	40200		
52	西府海棠A 地径:D12-15cm 高度:300-350cm 冠幅:150-200cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	7	1000	7000		
53	垂丝海棠 80-120cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	61	1000	61000		
54	红梅A 地径:D10-11cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	44	1444.95	63577.8		
55	广玉兰A 胸径22-24cm	株	8	1950	15600		
56	广玉兰B 胸径18-20cm	株	8	1950	15600		
57	白皮松 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米, 主杆通直, 冠型统一	株	171	1250	213750		
58	桂花B 地径12-13cm	株	29	1146.79	33256.91		
59	枇杷 胸径11-12cm	株	23	1546.19	35562.37		
60	特选小叶女贞 高度:300-350cm	株	12	1200	14400		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	冠幅:300-350cm 全冠200-250cm ，长势良好，冠幅饱满						
61	榉树B 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	11	2265.43	24919.73		
62	榉树C 地径:12 高度500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	63	2265.43	142722.09		
63	榉树D 地径:12 高度500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	21	2265.43	47574.03		
64	巨紫荆A 地径:12-13CM 高度500-550cm 冠幅:300-350cm 全冠栽植	株	335	2400	804000		
65	巨紫荆B 地径:10-11CM 高度450-500cm 冠幅:250-300cm 全冠栽植	株	212	2400	508800		
66	大叶榆 地径:17-19CM 高度450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	16	3955.6	63289.6		
67	红叶榆A 地径:17-19CM 高度450-500cm 冠幅:350-400cm 全冠栽植	株	47	3955.6	185913.2		
68	红叶榆B 地径:9-10CM 高度300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠栽植	株	20	3955.6	79112		
69	雪松 高度:600-700cm 冠幅:300-350cm 一级苗，全冠，树形饱满，姿态优美	株	56	320	17920		
70	巨紫荆 地径:12-13CM 高度500-550cm 冠幅:300-350cm 全冠栽植	株	112	2400	268800		
71	小叶女贞A 高度:250-280cm 冠幅:160-200cm 长势良好，冠幅饱满	株	4	1200	4800		
72	榉树 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	27	2265.43	61166.61		
73	桂花A 地径15-16cm	株	29	4500	130500		
74	小叶女贞B 高度:180-220cm 冠幅:150-180cm 长势良好，冠幅饱满	株	25	1200	30000		
75	丛生三角枫 地径30cm 高度:500cm 冠幅:300cm	株	1	1624	1624		
76	白蜡B 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	17	1456.31	24757.27		
77	白蜡A 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	16	1456.31	23300.96		
78	榉树A 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全	株	25	2265.43	56635.75		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	冠栽植						
79	丛生乌柏 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	31	13000	403000		
80	丛生元宝枫 地径:D50-55cm 高度:800-900cm 冠幅:550-600cm 冠型优美	株	33	14000	462000		
81	丛生朴树 地径:D50-55cm 高度500-550cm 冠幅:450-500cm 冠型优美	株	2	14500	29000		
82	丛生石榴 D30-35cm 高度350cm 冠幅300cm	株	1	607.8	607.8		
83	丛生紫荆 D30-35cm 高度450-500cm 冠幅250-300cm	株	15	10000	150000		
84	丛生紫薇 D30-35cm 高度550-600cm 冠幅450-500cm	株	24	9000	216000		
85	丛生腊梅 D15-20cm 高度250-300cm 冠幅200-250cm	株	209	92.23	19276.07		
86	丛生龙拐桑 地径:D50-55cm 高度:600cm 冠幅:350cm 冠型优美	株	1	5000	5000		
87	特选丛生腊梅 D30-35cm 高度:300-350cm 冠幅300-350cm 冠型优美	株	36	756.88	27247.68		
88	紫叶李A 胸径或干径:D18-20cm 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅250-300cm	株	4	4500	18000		
89	特选乌柏 2.胸径或干径:29-30cm 3.株高、冠径:株高650-700cm, 冠幅500-550cm,	株	16	12000	192000		
90	特选大叶女贞 2.胸径或干径:20-22cm 3.株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅450-500cm,	株	11	2000	22000		
91	特选红梅 2.胸径或干径:D24cm 3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅350cm,	株	1	3131.43	3131.43		
92	银杏 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅300-350cm,	株	5	3131.43	15657.15		
93	香花槐 2.胸径或干径:14-18cm 3.株高、冠径:株高500-550cm, 冠幅400-450cm,	株	17	3131.43	53234.31		
94	乌柏A 胸径:24-26cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	10	8000	80000		
95	乌柏B 胸径:19-20cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	12	3027.52	36330.24		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
96	乌桕C 胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	63	2018.35	127156.05		
97	造型油松A 地径25-28cm	株	47	7000	329000		
98	栾树A 胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	6	4131.43	24788.58		
99	栾树B 胸径:12-13cm 高度:500-550cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	12	4131.43	49577.16		
100	杜仲 胸径:18-20cm 高度:600-650cm 冠幅:400-450cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	34	4131.43	140468.62		
101	大叶女贞A 2.胸径或干径:胸径15-16cm3.株高、冠径:株高550-600cm, 冠幅350-400cm, 枝下高200-250cm	株	36	800	28800		
102	大叶女贞B 2.胸径或干径:胸径10-12cm3.株高、冠径:株高400-450cm, 冠幅300-350cm, 枝下高200-250cm	株	186	600	111600		
103	大叶女贞C 2.胸径或干径:胸径4-5cm3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅200-250cm,	株	23	150	3450		
104	桂花 2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm, 冠幅250-300cm, 枝下高60-80cm	株	23	4500	103500		
105	丛生大叶女贞 地D40-45cm 高度600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美	株	8	6000	48000		
106	造型油松B 地径20-22cm	株	79	6000	474000		
107	丛生海棠 D21cm 高度400-450cm 冠幅350-400cm	株	1	20000	20000		
108	乌桕 胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	52	2018.35	104954.2		
109	大叶女贞 2.胸径或干径:胸径10-12cm3.株高、冠径:株高400-450cm, 冠幅300-350cm, 枝下高200-250cm	株	12	600	7200		
110	造型油松C 2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高180-200cm, 冠幅260-330cm	株	10	5000	50000		
111	造型油松D 2.胸径或干径:D12-13cm	株	8	4000	32000		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	3.株高、冠径:株高220-250cm,冠幅200-250cm						
112	造型龙柏 株高、冠径:株高180-200cm,冠幅180-200cm	株	6	3380	20280		
113	国槐 胸径:19-20cm3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	63	2160	136080		
114	树状月季 D5 株高: 100-120cm,冠幅60-80	株	2	3	6		
115	石榴 地径10cm	株	17	550	9350		
116	高杆红叶石楠树A D12-13	株	27	1632	44064		
117	高杆红叶石楠树B D8-9	株	102	1632	166464		
118	紫丁香 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆,主杆径8-10厘米,5-8分支	株	45	720	32400		
119	紫叶李B 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆,主杆径8-10厘米,5-8分支	株	51	720	36720		
120	鸡爪槭 地径8-10cm	株	11	1672.72	18399.92		
121	果岭草 满铺	m2	32100.53	9	288904.77		
122	麦冬 高度15-20cm,冠幅15-20cm 64株/m2	m2	9023.3	19.2	173247.36		
123	麦冬 高度15-20cm,冠幅15-20cm 49株/m2	m2	192.5	14.7	2829.75		
124	德国鸢尾 20-25 15-20 64株/m	m2	1261	123.52	155758.72		
125	一串红 高度15-20cm,冠幅10-15cm 100株/m2	m2	369.66	139.32	51501.03		
126	鸡冠花 高度15-20cm,冠幅10-15cm 100株/m2	m2	312.09	139.32	43480.38		
127	丛生福禄考(芝樱) 高度45-50cm,64株/m2	m2	319.16	106.88	34111.82		
128	葱兰 高度15-20cm 150杯 81株/m	m2	62.62	556.8	34866.82		
129	金叶石菖蒲 高度20-25cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	451.47	634.23	286335.82		
130	金叶佛甲草 高度10-15cm,81株/m2	m2	81.81	121.5	9939.92		
131	银叶菊 高度35-40cm,冠幅25-30cm 营养杯 64株/m2	m2	22.321	278.4	6214.17		
132	粉黛乱子草 冠幅35-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	850.42	249.9	212519.96		
133	山桃草 高度60-70cm,冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	4.04	416	1680.64		
134	南天竹 高度45-50cm,冠幅30-35cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	80.8	416	33612.8		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
135	紫叶狼尾草 高度45-50cm , 64株/m2	m2	572.67	106.88	61206.97		
136	狼尾草 高度45-50cm , 64株/m2	m2	187.86	106.88	20078.48		
137	芦苇 高度45-50cm , 64株/m2	m2	51.51	106.88	5505.39		
138	斑叶芒 高度45-50cm , 64株/m2	m2	690.84	106.88	73836.98		
139	花叶芒 高度45-50cm , 64株/m2	m2	42.42	106.88	4533.85		
140	细叶芒 高度45-50cm , 64株/m2	m2	225.23	106.88	24072.58		
141	蒲苇 高度45-50cm , 64株/m2	m2	223.21	106.88	23856.68		
142	金叶石菖蒲【第二年】 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	407.03	634.23	258150.64		
143	美女樱（粉） 高度15-20cm 150杯 81株/m2	m2	262.6	238.72	62687.87		
144	羽衣甘蓝【黄】【冬季栽植】 高度15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	987.78	303.75	300038.18		
145	葱兰 高度15-20cm, 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	290.88	135.04	39280.44		
146	美女樱（红） 高度15-20cm 150杯 81株/m2	m2	760.53	238.72	181553.72		
147	羽衣甘蓝【玫红色】【冬季栽植】 高度15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	760.53	303.75	231010.99		
148	鼠尾草 高度30-35cm 64株/m2	m2	59.59	661.68	39429.51		
149	羽衣甘蓝（紫）【冬季种植】 高度15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	841.33	303.75	255553.99		
150	鼠尾草 高度25-30cm , 64株/m2	m2	595.9	106.88	63689.79		
151	马蔺 高度30-40cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	569.64	135.04	76924.19		
152	美女樱（粉） 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m	m2	2171.5	359.04	779655.36		
153	金边玉簪 150杯 高度:15-20cm 密度:36株/m	m2	10.1	1274	12867.4		
154	八宝景天 150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m2	m2	410.06	210.21	86198.71		
155	红花酢浆草 150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m2	m2	560.55	210.21	117833.22		
156	柳叶马鞭草 150杯 高度:40-50cm 密度:64株/m	m2	79.79	210.21	16772.66		
157	孔雀草（橙） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	74.74	178.56	13345.57		
158	孔雀草（黄） 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 100株/m2	m2	321.18	178.56	57349.9		

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
159	八宝景天（红色花系） 150杯 高度:20-25cm 密度:81株/m2	m2	2490.66	210.21	523561.64		
160	红叶石楠 大杯 高度:45-50cm 密度:25株/m2	m2	1821.03	154.44	281239.87		
161	南天竹 150杯 高度:50-60cm 密 度:36株/m2	m2	27.27	1340.15	36545.89		
162	丰花月季 150杯 高度:35-40cm 密度:36株/m2	m2	21.21	1340.15	28424.58		
163	矾根(红) 150杯 高度:15-20cm 密度:64株/m2	m2	610.04	615.93	375741.94		
164	佛甲草 150杯 高度:15-20cm 密 度:81株/m2	m2	522.17	238.72	124652.42		
165	美人蕉 高度:120-150cm 密度:9 株/m2	m2	17.17	148.68	2552.84		
166	火星花 150杯 高度:70-80cm 密 度:64株/m2	m2	10.1	1274	12867.4		
167	紫叶酢浆草 150杯 高度:10-15 cm	m2	4.04	210.21	849.25		
168	火焰南天竹 150杯 高度:30-35 cm 密度:36株/m2	m2	709.02	1340.15	950193.15		
169	花叶美人蕉 高度:40-50cm 密度 :49株/m2	m2	92.92	148.68	13815.35		
170	火星花 150杯 高度:45-50cm 密 度:49株/m2	m2	49.49	1274	63050.26		
171	欧石竹 140杯 高度:15-20cm 密 度:81株/m2	m2	1209.98	302.13	365571.26		
172	假龙头花 150杯 高度:45-50cm 密度:64株/m2	m2	8.08	1274	10293.92		
合计					17804246.21		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：30,348,719.35

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		3746096.69
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		3718.86
1.2	定额人工费	分部分项人工费		208504.93
1.3	定额材料费	分部分项材料费		2605945.8
1.4	定额机械费	分部分项机械费		706250.04
1.5	定额管理费	分部分项管理费		78133.56
1.6	定额利润	分部分项利润		51040.16
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		96222.2
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-16045.12
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		7780.3
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		102047.95
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		2439.07
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		82249.46
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		51844.5
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		17897.68
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		17897.68
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		48223.85
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		48223.85
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		(牧野大道-新中大道、东明大道 107国道)中央隔离带							
		中分带破除原路基并回填							
1	1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土【外运】	1000m3	10.07	4117.81	41466.35	3508.39		30837.56
2	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内	100m3	5.30	8848.24	46895.67	25480.60		
3	1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.53	2958.59	1568.05	184.65		1089.72
4	1-1-333 R *1.2,J*1.2	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	10.60	16994.59	180142.65			159961.10
5	1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土【回填】	1000m3	10.60	4117.81	43648.79	3693.04		32460.59
6	1-1-333	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距5km	1000m3	10.60	14479.48	153482.49			133300.94
7	1-1-347	填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	10.60	6763.90	71697.34	3693.04	815.67	56744.77
		分部小计				538901.34	36559.72	815.67	414394.68
		月季花墙							
8	B-001	月季花墙	个	15.00	3000.00	45000.00		45000.00	
		分部小计				45000.00		45000.00	
		(新中大道-东明大道)中央隔离带							
		中分带破除并回填							
9	1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土【外运】	1000m3	5.05	4117.81	20811.41	1760.81		15476.97
10	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内	100m3	2.66	8848.24	23536.32	12788.38		
11	1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.27	2958.59	786.98	92.67		546.92
12	1-1-333 R *1.2,J*1.2	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	5.32	16994.59	90411.22			80282.36
13	1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土【回填】	1000m3	5.32	4117.81	21906.75	1853.49		16291.54
14	1-1-333	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距5km	1000m3	5.32	14479.48	77030.83			66901.98
		小计				818384.85	53055.07	45815.67	593894.45

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
15	1-1-347	填土碾压 内燃压路机 15t以内	1000m3	5.32	6763.90	35983.95	1853.49	409.37	28479.45
		分部小计				270467.46	18348.84	409.37	207979.22
		彩色沥青铺装							
16	2-2-1	路床整形 路床碾压检 验	100m2	74.38	221.68	16487.69	2236.49		9433.86
17	2-6-HA5 + 2-6-HA6 *-12	级配碎石摊铺 厚度20 cm 实际厚度(cm):8	100m2	74.38	1230.24	91500.45	7831.80	49729.35	20795.56
18	2-2-36 + 2-2-37 * -4	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	74.38	3321.04	247006.00	12316.68	187476.86	29781.68
19	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒 式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3	100m2	74.38	2892.14	215106.09	4190.35	194717.37	10330.84
20	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒 式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3【彩 色沥青】	100m2	74.38	5787.63	430461.35	4190.35	410072.63	10330.84
		分部小计				1000561.58	30765.67	841996.21	80672.78
		路沿石							
		花岗岩							
21	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5 水泥) 预拌碎石砼)	m3	81.08	216.27	17535.89	4162.82	13373.08	
22	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混 凝土	10m3	8.11	2840.35	23030.50	3107.68	16704.94	
23	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥 砂浆)	10m	450.46	1012.62	456147.84	32928.85	422498.26	720.74
		分部小计				496714.23	40199.35	452576.28	720.74
		水泥材质							
24	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5 水泥) 预拌碎石砼)	m3	19.65	216.27	4249.64	1008.82	3240.83	
25	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混 凝土	10m3	1.96	2840.35	5581.20	753.11	4048.27	
26	2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝 土	100m	10.92	4928.25	53799.24	5933.77	41716.20	4.26
		分部小计				63630.08	7695.7	49005.30	4.26
		卫生间散水							
27	借5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影 面积	3.59	546.58	1963.86	597.62	965.12	8.19
28	借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.36	104.41	37.51	19.97		6.55
		小计				1598891.21	81131.8	1344952.28	109891.97

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		分部小计				2001.37	617.59	965.12	14.74
		汀步							
29	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【700*200*120芝麻灰花岗岩汀步】	100m2	0.16	19656.06	3188.21	185.23	2805.72	3.59
30	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【600*300*100 芝麻灰花岗岩汀步】	100m2	0.04	19656.06	778.38	45.22	685.00	0.88
31	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【圆形汀步 直径800-100 80厚】	100m2	0.03	19656.06	605.41	35.17	532.78	0.68
		分部小计				4572.00	265.62	4023.50	5.15
		嵌草汀步							
32	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【嵌草汀步 550*200*120】	100m2	0.13	19656.06	2512.04	145.94	2210.67	2.83
		分部小计				2512.04	145.94	2210.67	2.83
		挡墙							
33	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.07	3430.17	244.33	24.82		168.16
34	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.83	179.16	148.71	74.11		12.02
35	2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.83	3446.35	2860.68	318.14	2213.12	
36	借4-1 H8010731 8010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	4.98	4076.99	20304.88	6382.28	10189.77	235.97
37	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.45	5890.29	2666.89	872.81	1218.82	
38	借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.15	6615.59	998.42	469.33	219.63	0.03
39	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	1.68	4754.35	7964.53	4798.86	708.65	127.65
40	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	1.68	12164.99	20378.91	9185.03	7064.83	
		分部小计				55567.35	22125.38	21614.82	543.83
		条形坐凳1							
41	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.04	3430.17	132.23	13.43		91.01
42	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.60	179.16	107.93	53.78		8.72
43	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.60	2480.90	1494.49	475.54	624.03	17.20
		小计				64386.04	23079.69	28473.02	668.74

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
44	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.48	3446.35	1660.86	184.71	1284.90	
45	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	1.99	4076.99	8104.73	2547.50	4067.26	94.19
46	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.36	5890.29	2128.99	696.77	972.99	
47	借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.12	6615.59	797.05	374.67	175.33	0.03
48	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.90	4754.35	4296.03	2588.48	382.24	68.85
49	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	0.90	12164.99	10992.28	4954.36	3810.73	
		分部小计				29714.59	11889.24	11317.48	280.00
		条形坐凳2							
50	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.02	3430.17	70.59	7.17		48.58
51	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.32	179.16	57.60	28.70		4.66
52	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.32	2480.90	797.61	253.80	333.04	9.18
53	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.26	3446.35	886.40	98.58	685.75	
54	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	1.06	4076.99	4325.48	1359.60	2170.69	50.27
55	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.19	5890.29	1136.24	371.86	519.28	
56	借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.06	6615.59	425.38	199.96	93.57	0.01
57	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.48	4754.35	2292.79	1381.47	204.00	36.75
58	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	0.48	12164.99	5866.57	2644.13	2033.78	
59	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.20	24704.72	5003.94	667.85	4022.48	36.01
60	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.23	10157.37	2366.87	866.97	993.92	93.84
		分部小计				23229.47	7880.09	11056.51	279.30
		条形坐凳3							
61	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.03	3430.17	114.05	11.58		78.49
62	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.52	179.16	93.09	46.39		7.52
63	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.52	2480.90	1289.08	410.18	538.25	14.83
		小计				52705.63	19694.73	22288.21	543.21

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
64	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.42	3446.35	1432.72	159.33	1108.40	
65	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	1.71	4076.99	6990.73	2197.35	3508.22	81.24
66	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.31	5890.29	1836.36	601.00	839.25	
67	借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.10	6615.59	687.49	323.17	151.23	0.02
68	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.78	4754.35	3705.54	2232.69	329.70	59.39
69	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	0.78	12164.99	9481.39	4273.38	3286.95	
70	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.33	24704.72	8087.09	1079.34	6500.91	58.20
71	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.38	10157.37	3825.37	1401.21	1606.39	151.67
		分部小计				37542.91	12735.62	17869.30	451.36
		花池							
72	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.06	3430.17	210.27	21.36		144.71
73	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.42	179.16	74.36	37.05		6.01
74	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.42	2480.90	1029.65	327.63	429.93	11.85
75	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.29	3446.35	990.24	110.12	766.08	
76	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	1.34	4076.99	5466.63	1718.29	2743.37	63.53
77	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	1.06	4754.35	5039.18	3036.25	448.36	80.77
78	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.33	27690.92	9064.62	1079.34	7478.44	58.20
79	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.38	10157.37	3825.37	1401.21	1606.39	151.67
		分部小计				25700.32	7731.25	13472.57	516.74
		异形树池坐凳1							
80	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.03	3430.17	101.26	10.28		69.69
81	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.23	179.16	41.21	20.54		3.33
82	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.23	2480.90	570.71	181.60	238.30	6.57
83	2-4-39 H8 0210555	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.23	3446.35	792.80	88.17	613.34	
		小计				63252.99	20299.31	31655.26	946.85

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	80210557								
84	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌 筑砂浆(干拌) DM M7.5 】	10m3	0.72	4076.99	2917.82	917.14	1464.27	33.91
85	借5-53	现浇混凝土 扶手、压 顶	10m3	0.15	5890.29	903.33	295.64	412.84	
86	借5-289	现浇混凝土模板 扶手 压顶 复合模板木支撑	100m2	0.05	6615.59	338.19	158.97	74.39	0.01
87	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外 墙 (14+6)mm	100m2	0.44	4754.35	2114.45	1274.02	188.13	33.89
88	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	0.44	12164.99	5410.26	2438.47	1875.59	
89	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.08	27690.92	2179.83	259.56	1798.39	13.99
90	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.10	10157.37	965.86	353.79	405.60	38.29
		分部小计				16335.72	5998.18	7070.85	199.68
		异形树池坐凳2							
91	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6 m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.03	3430.17	93.61	9.51		64.42
92	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.21	179.16	38.10	18.99		3.08
93	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.21	2480.90	527.61	167.88	220.30	6.07
94	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混 凝土 换为【预拌混凝 土 C20】	10m3	0.21	3446.35	732.94	81.51	567.03	
95	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌 筑砂浆(干拌) DM M7.5 】	10m3	0.66	4076.99	2697.50	847.89	1353.71	31.35
96	借5-53	现浇混凝土 扶手、压 顶	10m3	0.14	5890.29	835.13	273.32	381.67	
97	借5-289	现浇混凝土模板 扶手 压顶 复合模板木支撑	100m2	0.05	6615.59	312.65	146.97	68.78	0.01
98	借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外 墙 (14+6)mm	100m2	0.41	4754.35	1954.80	1177.82	173.93	31.33
99	借14-192	氟碳漆 墙面	100m2	0.41	12164.99	5001.76	2254.35	1733.98	
100	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.07	27690.92	2020.33	240.57	1666.80	12.97
101	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.09	10157.37	895.27	327.93	375.95	35.50
		分部小计				15109.70	5546.74	6542.15	184.73
		厕所服务驿站							
102	补子目5	厕所服务驿站	m2	320.00	3500.00	1120000.00		1120000.00	
		分部小计				1120000.00		1120000.00	
		小计				1149939.44	11244.33	1132761.36	304.82
		合计				3747560.16	208504.93	2605945.8	706250.04

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				69742.18
1	安全文明施工费	项	1	51844.5	51844.5
2	其他措施费（费率类）	项	1	17897.68	17897.68
2.1	夜间施工增加费	项	1	4474.42	4474.42
2.2	二次搬运费	项	1	8948.84	8948.84
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	4474.42	4474.42
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					83287.02

技术措施费分部分项表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
	合计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		51844.5
2	其他措施费（费率类）		17897.68
2.1	夜间施工增加费	25	4474.42
2.2	二次搬运费	50	8948.84
2.3	冬雨季施工增加费	25	4474.42
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			69742.18

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第1页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	997.765	87.10	86905.37	87.1	86905.37		
2	一般技工	工日	396.082	134.00	53075.05	134	53075.05		
3	高级技工	工日	162.783	201.00	32719.29	201	32719.29		
4	定额工日	工日	886.062	43.00	38100.68	93.7	83024.04	50.7	44923.36
	小计				210800.39		255723.75		44923.36
二	材料								
1	型钢综合	t	1.263	3415.00	4313.24	4916.29	6209.41	1501.29	1896.17
2	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
3	镀锌铁丝 φ3.5	kg	30.399	5.18	157.47	4.93	149.87	-0.25	-7.6
4	塑料薄膜	m2	144.555	0.26	37.58	0.26	37.58		
5	棉纱头	kg	1.009	12.00	12.11	12	12.11		
6	土工布	m2	2.591	11.70	30.31	5.32	13.78	-6.38	-16.53
7	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
8	圆钉	kg	16.352	7.00	114.47	7	114.47		
9	低合金钢焊条E43系列	kg	27.383	14.20	388.84	5.2	142.39	-9	-246.45
10	水砂纸	张	56.356	0.42	23.67	10.84	610.9	10.42	587.23
11	预埋铁件	kg	50.458	4.10	206.88	4.91	247.75	0.81	40.87
12	水泥P.O 42.5	t	134.918	382.50	51606.23	405.5	54709.35	23	3103.12
13	砂子中粗砂	m3	148.737	67.00	9965.4	174	25880.29	107	15914.89
14	碎石综合	m3	2908.998	76.59	222800.16	107	311262.79	30.41	88462.63
15	碎石20	m3	-1344.125	76.59	-102946.52	107	-143821.36	30.41	-40874.84
16	碎石40	m3	30.514	76.59	2337.1	107	3265.05	30.41	927.94
17	石屑	m3	830.484	72.50	60210.06	72.5	60210.06		
18	滑石粉	kg	18060.317	0.82	14809.46	0.09	1625.43	-0.73	-13184.03
19	MU10砖240*115*53	千块	65.575	287.50	18852.95	330	21639.9	42.5	2786.96
20	板方材	m3	0.057	2100.00	119.76	1511.69	86.21	-588.31	-33.55
21	板方材杉木	m3	0.681	2100.00	1430.48	1511.69	1029.73	-588.31	-400.75
22	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
23	樟子松防腐木450*100*30樟子松防腐木,缝留5mm,异形加工,外饰栗色漆,螺钉固定	m2	105.938	85.00	9004.7	85	9004.7		
24	天然石材饰面板700*200*120芝麻灰花岗岩	m2	16.544	160.00	2647.1	100	1654.44	-60	-992.66
25	天然石材饰面板嵌草汀步550*200*120	m2	13.036	160.00	2085.7	100	1303.56	-60	-782.14

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第2页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
26	天然石材饰面板600*300*100 芝麻灰花岗岩汀步	m2	4.039	160.00	646.27	100	403.92	-60	-242.35
27	天然石材饰面板圆形汀步 直径800-100 80厚	m2	3.142	160.00	502.66	100	314.16	-60	-188.5
28	氟碳罩面清漆	kg	28.690	89.00	2553.42	78.12	2241.27	-10.88	-312.15
29	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	37.984	27.96	1062.04	24.53	931.75	-3.43	-130.29
30	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	75.395	30.00	2261.86	26.38	1988.93	-3.62	-272.93
31	氟碳漆用光面腻子粉	kg	958.621	1.74	1668	2.27	2176.07	0.53	508.07
32	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	1339.026	1.92	2570.93	1.23	1647	-0.69	-923.93
33	红丹环氧防锈漆	kg	4.561	25.74	117.4	15.47	70.56	-10.27	-46.84
34	金属氟碳漆面漆	kg	82.985	88.45	7340	77.57	6437.12	-10.88	-902.87
35	石油沥青30#	kg	42142.242	3.69	155504.87	3.98	167726.12	0.29	12221.25
36	柴油	t	0.446	6938.00	3096.12	8.419	3.76	-6929.581	-3092.37
37	溶剂汽油	kg	0.468	7.50	3.51	8.03	3.76	0.53	0.25
38	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	19.908	16.59	330.27	14.59	290.46	-2	-39.82
39	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	66.862	13.41	896.62	11.79	788.3	-1.62	-108.32
40	氟碳漆固化剂	kg	7.383	63.00	465.11	27.08	199.92	-35.92	-265.19
41	氟碳漆面漆稀释剂	kg	22.477	20.20	454.03	20.2	454.03		
42	隔离剂	kg	1.775	0.82	1.46	0.74	1.31	-0.08	-0.14
43	氧气	m3	7.017	3.82	26.8	3.82	26.8		
44	乙炔气	m3	3.041	28.00	85.14	25.34	77.05	-2.66	-8.09
45	塑料粘胶带20mm*50m	卷	1.345	17.83	23.98	11.36	15.28	-6.47	-8.7
46	其他材料费	元	1097.047	1.00	1097.05	1	1097.05		
47	泡沫防潮纸	m2	110.982	95.00	10543.32	4.42	490.54	-90.58	-10052.78
48	电	kW h	5.743	0.70	4.02	0.63	3.62	-0.07	-0.4
49	水	m3	615.220	5.13	3156.08	5.39	3316.04	0.26	159.96
50	水	m3	19.190	5.13	98.44	5.39	103.43	0.26	4.99
51	复合模板	m2	6.081	37.12	225.73	36.47	221.77	-0.65	-3.95
52	木支撑	m3	0.228	1800.00	409.63	2010.35	457.5	210.35	47.87
53	混凝土立缘石1000*300*250 C30混凝土道牙	m	1102.566	35.60	39251.37	35.6	39251.37		
54	石灰砂浆1:3	m3	8.995	192.05	1727.53	507.6	4565.96	315.55	2838.43
55	石油沥青砂浆1:2:7	m3	0.180	1483.81	266.57	1358.41	244.04	-125.4	-22.53
56	素水泥浆	m3	0.036	417.35	15.04	417.35	15.04		
57	厕所服务驿站	m2	320.000	3500.00	1120000	3500	1120000		

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第3页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
58	月季花墙300*300*500混凝土基础及模板，50*50*5方钢绿色氟碳漆铁丝网片氟碳漆钢丝网片	个	15.000	3000.00	45000	3000	45000		
59	圆钉35mm以下	kg	1.007	5.30	5.34	5.3	5.34		
60	水泥32.5	t	21.838	280.00	6114.76	382.5	8353.21	102.5	2238.44
61	生石灰	t	45.046	150.00	6756.95	488	21982.59	338	15225.65
62	石灰膏	m3	9.730	95.00	924.35	120.67	1174.12	25.67	249.77
63	水	m3	82.800	4.05	335.34	5.39	446.29	1.34	110.95
64	碎石10~20mm	m3	130.709	76.59	10010.97	107	13985.82	30.41	3974.85
65	砂子中粗	m3	55.137	80.00	4410.93	174	9593.78	94	5182.85
66	砂子细砂	m3	27.568	30.00	827.05	174	4796.89	144	3969.84
67	施工板方材木模板	m3	0.201	1500.00	302.2	1780	358.61	280	56.41
68	其他材料费	元	2959.54 ₂	1.00	2959.54	1	2959.54		
69	花岗岩侧石700*120*200芝麻灰花岗岩道牙	m	4549.67 ₆	88.00	400371.51	59.46	270523.75	-28.54	-129847.7 ₆
70	其他材料费	元	9896.55 ₃	1.00	9896.55	1	9896.55		
71	彩色沥青混凝土	m3	225.360	1800.00	405647.25	1800	405647.25		
72	预拌混凝土C15	m3	101.740	200.00	20348.07	345	35100.41	145	14752.35
73	预拌混凝土C20	m3	45.900	260.00	11933.91	355	16294.38	95	4360.47
74	预拌混凝土C15	m3	102.748	156.72	16102.62	345	35447.96	188.28	19345.34
75	预拌水泥砂浆	m3	0.176	220.00	38.73	444.6	78.27	224.6	39.54
76	干混抹灰砂浆DP M10	m3	13.355	180.00	2403.82	469.8	6273.97	289.8	3870.15
77	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	29.897	220.00	6577.24	469.8	14045.39	249.8	7468.15
78	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.654	220.00	363.89	489.6	809.83	269.6	445.93
	小计				2606322.9 ₃		2614105.78		7782.8600 0000002
三	配比材料								
1	预拌水泥砂浆	m3	0.176	220.00	38.73	444.6	78.27	224.6	39.54
2	干混抹灰砂浆DP M10	m3	13.355	180.00	2403.82	469.8	6273.97	289.8	3870.15
3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	29.897	220.00	6577.24	469.8	14045.39	249.8	7468.15
4	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.654	220.00	363.89	489.6	809.83	269.6	445.93
5	履带式推土机功率(kw) 75	台班	37.997	857.00	32563.77	940.56	35738.83	83.56	
6	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.075	857.00	64.22	940.56	70.48	83.56	
7	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.750	801.50	600.85	851.31	638.19	49.81	
8	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	67.583	1149.61	77693.85	1242.79	83991.21	93.18	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第4页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
9	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
10	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	18.160	576.58	10470.70	654.57	11887	77.99	
11	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	8.479	503.72	4270.98	551.18	4673.39	47.46	
12	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
13	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	116.534	604.21	70411.25	667.73	77813.51	63.52	
14	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	6.545	884.20	5787.17	1003.6	6568.66	119.4	
15	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	3.570	915.31	3267.70	1017.82	3633.67	102.51	
16	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	7.884	790.82	6234.72	878.08	6922.67	87.26	
17	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	7.140	1055.75	7538.17	1183.39	8449.53	127.64	
18	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	9.371	1217.86	11413.04	1375.61	12891.38	157.75	
19	电动夯实机夯击能量250N m	台班	0.257	25.49	6.55	24.32	6.25	-1.17	
20	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	2.577	25.49	65.70	24.32	62.68	-1.17	
21	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	3.570	1014.40	3621.46	1073.61	3832.84	59.21	
22	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	9.371	1272.15	11921.81	1360.95	12753.99	88.8	
23	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
24	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	455.557	966.83	440446.34	1045.11	476107.35	78.28	
25	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
26	洒水车罐容量(L) 4000	台班	10.698	447.27	4785.00	541.23	5790.21	93.96	
27	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.062	197.40	12.28	195.4	12.15	-2	
28	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	5.213	197.40	1029.01	195.4	1018.59	-2	
29	混凝土抹平机功率5.5kW	台班	0.359	22.81	8.20	21.19	7.61	-1.62	
30	木工圆锯机直径500mm	台班	7.168	25.04	179.49	23.36	167.45	-1.68	
31	交流弧焊机容量32kV A	台班	5.636	83.57	470.97	76.81	432.88	-6.76	
32	石灰砂浆1:3	m3	27.028	67.23	1817.08	224.16	6058.55	156.93	
33	水泥砂浆1:3	m3	54.056	195.94	10591.65	333.63	18034.56	137.69	
34	沥青混凝土 中粒式	m3	225.360	844.39	190291.38	928.37	209217.08	83.98	
	小计				911051.73		1014474.02		11823.77
四	机械								
1	机械人工	工日	1365.405	134.00	182964.31	134	182964.31		
2	柴油	kg	40572.016	6.94	281569.79	8.419	341575.8	1.479	60006.01
3	柴油	kg	29.482	6.94	204.61	8.419	248.21	1.479	43.6
4	汽油	kg	323.194	7.00	2262.36	10.11	3267.49	3.11	1005.13

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第5页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
5	电	kw h	921.804	0.70	645.26	0.63	580.74	-0.07	-64.53
6	折旧费	元	137400.305	0.85	116790.26	0.85	116790.26		
7	检修费	元	30994.283	0.85	26345.14	0.85	26345.14		
8	维护费	元	92633.815	0.85	78738.74	0.85	78738.74		
9	安拆费及场外运费	元	189.843	0.90	170.86	0.9	170.86		
10	其他费	元	9275.144	1.00	9275.14	1	9275.14		
11	夯实机电动20~62N m	台班	1.713	26.47	45.34	26.47	45.34		
12	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kW/h	台班	15.321	823.79	12621.68	823.79	12621.68		
13	回程费(占机械费)	元	1526.180	1.00	1526.18	1	1526.18		
14	其他机械费	元	720.741	1.00	720.74	1	720.74		
15	履带式推土机功率(kw) 75	台班	37.997	857.00	32563.77	940.56	35738.83	83.56	
16	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.075	857.00	64.22	940.56	70.48	83.56	
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.750	801.50	600.85	851.31	638.19	49.81	
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	67.583	1149.61	77693.85	1242.79	83991.21	93.18	
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	
20	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	18.160	576.58	10470.7	654.57	11887	77.99	
21	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	8.479	503.72	4270.98	551.18	4673.39	47.46	
22	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
23	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	116.534	604.21	70411.25	667.73	77813.51	63.52	
24	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	6.545	884.20	5787.17	1003.6	6568.66	119.4	
25	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	3.570	915.31	3267.7	1017.82	3633.67	102.51	
26	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	7.884	790.82	6234.72	878.08	6922.67	87.26	
27	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	7.140	1055.75	7538.17	1183.39	8449.53	127.64	
28	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	9.371	1217.86	11413.04	1375.61	12891.38	157.75	
29	电动夯实机夯击能量250N m	台班	0.257	25.49	6.55	24.32	6.25	-1.17	
30	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	2.577	25.49	65.7	24.32	62.68	-1.17	
31	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	3.570	1014.40	3621.46	1073.61	3832.84	59.21	
32	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	9.371	1272.15	11921.81	1360.95	12753.99	88.8	
33	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
34	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	455.557	966.83	440446.34	1045.11	476107.35	78.28	

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第6页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
35	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
36	洒水车罐容量(L) 4000	台班	10.698	447.27	4785	541.23	5790.21	93.96	
37	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.062	197.40	12.28	195.4	12.15	-2	
38	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	5.213	197.40	1029.01	195.4	1018.59	-2	
39	混凝土抹平机功率5.5kW	台班	0.359	22.81	8.2	21.19	7.61	-1.62	
40	木工圆锯机直径500mm	台班	7.168	25.04	179.49	23.36	167.45	-1.68	
41	交流弧焊机容量32kV A	台班	5.636	83.57	470.97	76.81	432.88	-6.76	
	小计				1412848.37		1534827.02		60990.21
	合计				4229971.69		4404656.55		113696.43

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	886.062	43	93.7	50.7	44923.36
	人工价差合计						44923.36
1	型钢 综合	t	1.263	3415	4916.29	1501.29	1896.17
2	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	30.399	5.18	4.93	-0.25	-7.6
3	土工布	m2	2.591	11.7	5.32	-6.38	-16.53
4	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.383	14.2	5.2	-9	-246.45
5	水砂纸	张	56.356	0.42	10.84	10.42	587.23
6	预埋铁件	kg	50.458	4.1	4.91	0.81	40.87
7	水泥 P.O 42.5	t	134.918	382.5	405.5	23	3103.12
8	砂子 中粗砂	m3	148.737	67	174	107	15914.89
9	碎石 综合	m3	2908.998	76.59	107	30.41	88462.63
10	碎石 20	m3	-1344.125	76.59	107	30.41	-40874.84
11	碎石 40	m3	30.514	76.59	107	30.41	927.94
12	滑石粉	kg	18060.317	0.82	0.09	-0.73	-13184.03
13	MU10砖 240*115*53	千块	65.575	287.5	330	42.5	2786.96
14	板方材	m3	0.057	2100	1511.69	-588.31	-33.55
15	板方材 杉木	m3	0.681	2100	1511.69	-588.31	-400.75
16	天然石材饰面板 700*200*120芝麻灰花岗岩	m2	16.544	160	100	-60	-992.66
17	天然石材饰面板 嵌草汀步550*200*120	m2	13.036	160	100	-60	-782.14
18	天然石材饰面板 600*300*100芝麻灰花岗岩汀步	m2	4.039	160	100	-60	-242.35
19	天然石材饰面板 圆形汀步 直径800-100 80厚	m2	3.142	160	100	-60	-188.5
20	氟碳罩面清漆	kg	28.690	89	78.12	-10.88	-312.15
21	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	37.984	27.96	24.53	-3.43	-130.29
22	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	75.395	30	26.38	-3.62	-272.93
23	氟碳漆用光面腻子粉	kg	958.621	1.74	2.27	0.53	508.07
24	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	1339.026	1.92	1.23	-0.69	-923.93
25	红丹环氧防锈漆	kg	4.561	25.74	15.47	-10.27	-46.84
26	金属氟碳漆面漆	kg	82.985	88.45	77.57	-10.88	-902.87
27	石油沥青 30#	kg	42142.242	3.69	3.98	0.29	12221.25
28	柴油	t	0.446	6938	8.419	-6929.581	-3092.37
29	溶剂汽油	kg	0.468	7.5	8.03	0.53	0.25
30	丙烯酸聚氨酯固化剂	kg	19.908	16.59	14.59	-2	-39.82
31	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	66.862	13.41	11.79	-1.62	-108.32
32	氟碳漆固化剂	kg	7.383	63	27.08	-35.92	-265.19
33	隔离剂	kg	1.775	0.82	0.74	-0.08	-0.14
34	乙炔气	m3	3.041	28	25.34	-2.66	-8.09
35	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	1.345	17.83	11.36	-6.47	-8.7
36	泡沫防潮纸	m2	110.982	95	4.42	-90.58	-10052.78
37	电	kW h	5.743	0.7	0.63	-0.07	-0.4
38	水	m3	615.220	5.13	5.39	0.26	159.96
39	水	m3	19.190	5.13	5.39	0.26	4.99

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：4,225,461.30

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 金穗大道（牧野大道~107国道）--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	1.263	3415	4916.29	1501.29	1896.17
2	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg	30.399	5.18	4.93	-0.25	-7.6
3	土工布	m2	2.591	11.7	5.32	-6.38	-16.53
4	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.383	14.2	5.2	-9	-246.45
5	水砂纸	张	56.356	0.42	10.84	10.42	587.23
6	预埋铁件	kg	50.458	4.1	4.91	0.81	40.87
7	水泥 P.O 42.5	t	134.918	382.5	405.5	23	3103.12
8	砂子 中粗砂	m3	148.737	67	174	107	15914.89
9	碎石 综合	m3	2908.998	76.59	107	30.41	88462.63
10	碎石 20	m3	-1344.125	76.59	107	30.41	-40874.84
11	碎石 40	m3	30.514	76.59	107	30.41	927.94
12	滑石粉	kg	18060.317	0.82	0.09	-0.73	-13184.03
13	MU10砖 240*115*53	千块	65.575	287.5	330	42.5	2786.96
14	板方材	m3	0.057	2100	1511.69	-588.31	-33.55
15	板方材 杉木	m3	0.681	2100	1511.69	-588.31	-400.75
16	天然石材饰面板 700*200*120芝麻灰花岗岩	m2	16.544	160	100	-60	-992.66
17	天然石材饰面板 嵌草汀步550*200*120	m2	13.036	160	100	-60	-782.14
18	天然石材饰面板 600*300*100 芝麻灰花岗岩汀步	m2	4.039	160	100	-60	-242.35
19	天然石材饰面板 圆形汀步 直径800-100 80厚	m2	3.142	160	100	-60	-188.5
20	氟碳单面清漆	kg	28.690	89	78.12	-10.88	-312.15
21	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	37.984	27.96	24.53	-3.43	-130.29
22	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	75.395	30	26.38	-3.62	-272.93
23	氟碳漆用光面腻子粉	kg	958.621	1.74	2.27	0.53	508.07
24	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	1339.026	1.92	1.23	-0.69	-923.93
25	红丹环氧防锈漆	kg	4.561	25.74	15.47	-10.27	-46.84
26	金属氟碳漆面漆	kg	82.985	88.45	77.57	-10.88	-902.87
27	石油沥青 30#	kg	42142.242	3.69	3.98	0.29	12221.25
28	柴油	t	0.446	6938	8.419	-6929.581	-3092.37
29	溶剂汽油	kg	0.468	7.5	8.03	0.53	0.25
30	丙烯酸聚氨酯固化剂	kg	19.908	16.59	14.59	-2	-39.82
31	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	66.862	13.41	11.79	-1.62	-108.32
32	氟碳漆固化剂	kg	7.383	63	27.08	-35.92	-265.19
33	隔离剂	kg	1.775	0.82	0.74	-0.08	-0.14
34	乙炔气	m3	3.041	28	25.34	-2.66	-8.09
35	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	1.345	17.83	11.36	-6.47	-8.7
36	泡沫防潮纸	m2	110.982	95	4.42	-90.58	-10052.78
37	电	kW h	5.743	0.7	0.63	-0.07	-0.4
38	水	m3	615.220	5.13	5.39	0.26	159.96
39	水	m3	19.190	5.13	5.39	0.26	4.99
40	复合模板	m2	6.081	37.12	36.47	-0.65	-3.95
41	木支撑	m3	0.228	1800	2010.35	210.35	47.87

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		680468.38
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		946.75
1.2	定额人工费	分部分项人工费		117896.97
1.3	定额材料费	分部分项材料费		119497.02
1.4	定额机械费	分部分项机械费		3209.3
1.5	定额管理费	分部分项管理费		21799.87
1.6	定额利润	分部分项利润		13333.04
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		404732.18
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		5892.89
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		397392.41
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		44.81
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1402.07
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		16277.89
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		11934.84
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		4343.05
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		4343.05
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		13832.54
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		13832.54
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	645.40	183.95	118721.33	75285.91	3007.56	154.90
	17250257@ 1	PE90	m	6550.81	28.86	189056.38			
	18090106@ 1	PE90管件3	个	1761.94	92.20	162451.05			
2	补子目1	自来水开口费	处	12.00	5000.00	60000.00		60000.00	
3	5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	12.00	5991.75	71901.00	17305.32	40274.64	1208.76
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	12.00	1081.40	12976.80	4005.72	4720.92	1587.36
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	48.00	70.00	3360.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	36.00	200.00	7200.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	12.00	271.48	3257.76			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12.00	300.00	3600.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	12.00	79.65	955.80			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	12.00	127.00	1524.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	215.00	62.36	13407.40	2246.75	10066.30	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	217.15	70.00	15200.50			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	215.00	28.16	6054.40	3055.15	1126.60	249.40
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	217.15	14.34	3113.93			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	430.00	52.12	22411.60	15763.80	301.00	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	430.00	10.00	4300.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	5.16	72.50	374.10	234.32		8.88
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	5.16	194.17	1001.92			
		分部小计				700918.31	117896.97	119497.02	3209.30
		小计				700918.31	117896.97	119497.02	3209.30

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 2 页 共 2 页

		合计				700918.31	117896.97	119497.02	3209.30

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				16277.89
1	安全文明施工费	项	1	11934.84	11934.84
2	其他措施费（费率类）	项	1	4343.05	4343.05
2.1	夜间施工增加费	项	1	1085.76	1085.76
2.2	二次搬运费	项	1	2171.53	2171.53
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1085.76	1085.76
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					16277.89

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		11934.84
2	其他措施费（费率类）		4343.05
2.1	夜间施工增加费	25	1085.76
2.2	二次搬运费	50	2171.53
2.3	冬雨季施工增加费	25	1085.76
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			16277.89

其他项目清单计价表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	286.496	87.10	24953.77	87.1	24953.77		
2	一般技工	工日	567.791	134.00	76084.05	134	76084.05		
3	高级技工	工日	83.882	201.00	16860.35	201	16860.35		
	小计				117898.17		117898.17		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	31.625	3.36	106.26	4.204	132.95	0.844	26.69
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	6.665	3.39	22.59	3.522	23.47	0.132	0.88
3	橡胶板 δ 1~3	kg	7.745	9.10	70.48	9.1	70.48		
4	塑料薄膜	m2	164.328	0.26	42.73	0.26	42.73		
5	六角螺栓	kg	11.612	7.14	82.91	7.14	82.91		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	889.920	2.00	1779.84	2	1779.84		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	1.720	8.00	13.76	8	13.76		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	14.621	4.10	59.95	4.1	59.95		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	57.240	4.10	234.68	4.1	234.68		
10	锯条(各种规格)	根	390.028	0.77	300.32	0.77	300.32		
11	砂纸	张	36.000	0.26	9.36	0.26	9.36		
12	水泥42.5	kg	529.330	0.35	185.27	0.456	241.37	0.106	56.11
13	砂子机制砂	kg	1587.560	0.07	111.13	0.151	239.72	0.081	128.59
14	铁砂布	张	49.050	1.19	58.37	1.19	58.37		
15	标准砖240*115*53	千块	37.152	477.50	17740.08	424.78	15781.43	-52.72	-1958.65
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	6.228	18.29	113.91	18.29	113.91		
17	厚漆	kg	10.800	6.93	74.84	9.38	101.3	2.45	26.46
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	690.580	0.34	234.8	0.34	234.8		
19	清油C01-1	kg	1.440	19.20	27.65	17.7	25.49	-1.5	-2.16
20	机油	kg	16.550	12.10	200.26	12.1	200.26		
21	氧气	m3	23.552	3.82	89.97	3.82	89.97		
22	乙炔气	kg	4.411	8.82	38.9	8.82	38.9		
23	乙炔气	kg	3.440	8.82	30.34	8.82	30.34		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.860	7.49	6.44	7.49	6.44		
25	焊接钢管DN20	m	13.553	5.72	77.53	6.84	92.71	1.12	15.18
26	焊接钢管DN100	m	27.000	37.29	1006.83	43.49	1174.23	6.2	167.4
27	无缝钢管D22*2	m	0.645	8.00	5.16	4.712	3.04	-3.288	-2.12
28	输水软管 φ 25	m	1.290	12.00	15.48	12	15.48		
29	橡胶软管DN20	m	5.809	9.00	52.28	9	52.28		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	6.156	65.00	400.14	83.36	513.16	18.36	113.02
31	压制弯头 Φ108*7	个	24.000	15.50	372	15.5	372		
32	黑玛钢活接头DN25	个	217.150	1.80	390.87	1.8	390.87		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	173.720	1.08	187.62	1.08	187.62		
34	螺纹阀门DN15	个	1.290	10.00	12.9	5.42	6.99	-4.58	-5.91
35	螺纹阀门DN20	个	3.872	15.00	58.09	15	58.09		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	124.200	7.50	931.5	7.5	931.5		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	1.936	65.00	125.85	39.938	77.33	-25.062	-48.53
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	1.290	65.00	83.85	39.938	51.52	-25.062	-32.33
39	压力表弯管DN15	个	1.936	11.00	21.3	11	21.3		
40	压力表弯管DN15	个	1.290	11.00	14.19	11	14.19		
41	快速取水阀	个	217.150	45.00	9771.75	45	9771.75		
42	塑钢爬梯	kg	118.776	6.29	747.1	10	1187.76	3.71	440.66
43	其他材料费	元	202.100	1.00	202.1	1	202.1		
44	电	kW h	1259.13 5	0.70	881.39	0.63	793.25	-0.07	-88.14
45	水	m3	250.613	5.13	1285.65	5.39	1350.81	0.26	65.16
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	12.000	538.00	6456	171.68	2060.16	-366.32	-4395.84
47	自来水开口费	处	12.000	5000.00	60000	5000	60000		
48	其他材料费	元	917.540	1.00	917.54	1	917.54		
49	预拌混凝土C10	m3	13.380	200.00	2676	310.68	4156.9	110.68	1480.9
50	预拌混凝土C25	m3	28.344	260.00	7369.44	365	10345.56	105	2976.12
51	预拌混合砂浆M10	m3	17.280	220.00	3801.6	414.162	7156.72	194.162	3355.12
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	5.160	194.17	1001.92	194.17	1001.92		
54	PE90	m	6550.81 0	28.86	189056.38	28.86	189056.38		
55	PE90管件3	个	1761.94 2	92.20	162451.05	92.2	162451.05		
56	法兰式补偿器 DN100	个	12.000	127.00	1524	127	1524		
57	快速取水阀DN25	个	217.150	70.00	15200.5	70	15200.5		
58	检修球阀（常开）DN25	个	217.150	14.34	3113.93	14.34	3113.93		
59	法兰闸阀 DN100	个	36.000	200.00	7200	200	7200		
60	倒流防止器 DN100	个	12.000	271.48	3257.76	271.48	3257.76		
61	法兰过滤器 DN100	个	12.000	79.65	955.8	79.65	955.8		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	48.000	70.00	3360	70	3360		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12.000	300.00	3600	300	3600		
64	成品圆形阀门箱	个	430.000	10.00	4300	10	4300		
	小计				514568.18		516886.79		2318.61
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	17.280	220.00	3801.60	414.162	7156.72	194.162	3355.12
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.888	691.24	613.82	733.29	651.16	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.900	524.22	471.80	576.71	519.04	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.624	197.40	123.18	195.4	121.93	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	3.440	20.71	71.24	19.77	68.01	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.291	32.75	42.27	30.72	39.65	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.291	16.99	21.93	16.22	20.94	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.290	16.99	21.92	16.22	20.92	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	21.552	71.08	1531.92	66.01	1422.65	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	2.160	25.67	55.45	24.7	53.35	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	1.291	68.43	88.33	63.36	81.79	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	1.935	73.93	143.05	68.31	132.18	-5.62	
	小计				6986.51		10288.34		3355.12
四	机械								
1	机械人工	工日	3.300	134.00	442.2	134	442.2		
2	柴油	kg	57.187	6.94	396.88	8.419	481.46	1.479	84.58
3	电	kw h	1609.472	0.70	1126.63	0.63	1013.97	-0.07	-112.66
4	电	kw h	144.820	0.70	101.37	0.63	91.24	-0.07	-10.14
5	电	kw h	215.268	0.70	150.69	0.63	135.62	-0.07	-15.07
6	折旧费	元	353.442	0.85	300.43	0.85	300.43		
7	检修费	元	94.262	0.85	80.12	0.85	80.12		
8	维护费	元	265.137	0.85	225.37	0.85	225.37		
9	安拆费及场外运费	元	386.950	0.90	348.25	0.9	348.25		
10	其他费	元	12.933	1.00	12.93	1	12.93		
11	小型工程车	台班	0.026	343.00	8.85	345.96	8.93	2.96	0.08
12	砂轮切割机 Φ400	台班	0.430	28.54	12.27	28.54	12.27		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.888	691.24	613.82	733.29	651.16	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.900	524.22	471.8	576.71	519.04	52.49	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程 第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.624	197.40	123.18	195.4	121.93	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	3.440	20.71	71.24	19.77	68.01	-0.94	
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.291	32.75	42.27	30.72	39.65	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.291	16.99	21.93	16.22	20.94	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.290	16.99	21.92	16.22	20.92	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	21.552	71.08	1531.92	66.01	1422.65	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	2.160	25.67	55.45	24.7	53.35	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	1.291	68.43	88.33	63.36	81.79	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	1.935	73.93	143.05	68.31	132.18	-5.62	
	小计				6390.9		6284.41		-53.21
	合计				638857.25		641069.37		2265.4

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	5.16	194.17	1001.92		
3	PE90	m	6550.81	28.86	189056.38		
4	PE90管件3	个	1761.942	92.2	162451.05		
5	法兰式补偿器 DN100	个	12	127	1524		
6	快速取水阀 DN25	个	217.15	70	15200.5		
7	检修球阀（常开） DN25	个	217.15	14.34	3113.93		
8	法兰闸阀 DN100	个	36	200	7200		
9	倒流防止器 DN100	个	12	271.48	3257.76		
10	法兰过滤器 DN100	个	12	79.65	955.8		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	48	70	3360		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12	300	3600		
13	成品圆形阀门箱	个	430	10	4300		
合计					395069.18		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--灌溉工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：774,530.90

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		412016.5
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		993.95
1.2	定额人工费	分部分项人工费		63384.93
1.3	定额材料费	分部分项材料费		67137.58
1.4	定额机械费	分部分项机械费		10595.62
1.5	定额管理费	分部分项管理费		16493.23
1.6	定额利润	分部分项利润		11414.6
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		242990.54
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		14921.28
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		227389.92
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		-174.73
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		854.07
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		17272.92
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		10950.4
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		6322.52
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		6322.52
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		10324.26
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		10324.26
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				17272.92
1	安全文明施工费	项	1	10950.4	10950.4
2	其他措施费（费率类）	项	1	6322.52	6322.52
2.1	夜间施工增加费	项	1	1580.63	1580.63
2.2	二次搬运费	项	1	3161.26	3161.26
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1580.63	1580.63
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					17272.92

技术措施费分部分项表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--照明工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		10950.4
2	其他措施费（费率类）		6322.52
2.1	夜间施工增加费	25	1580.63
2.2	二次搬运费	50	3161.26
2.3	冬雨季施工增加费	25	1580.63
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			17272.92

其他项目清单计价表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	211.608	87.10	18431.09	87.1	18431.09		
2	一般技工	工日	283.394	134.00	37974.77	134	37974.77		
3	高级技工	工日	34.725	201.00	6979.64	201	6979.64		
	小计				63385.5		63385.5		
二	材料								
1	型钢综合	kg	1378.60 ₂	3.40	4687.25	4.916	6777.21	1.516	2089.96
2	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	241.007	3.50	843.53	4.941	1190.82	1.441	347.29
3	钢筋HRB400 Φ12	kg	580.000	3.50	2030	4.941	2865.78	1.441	835.78
4	钢筋HRB400 Φ14	kg	6836.75 ₀	3.50	23928.63	4.28	29261.29	0.78	5332.67
5	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.745	5.32	3.96	5.32	3.96		
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	70.383	5.95	418.78	5.95	418.78		
7	中厚钢板 δ15以内	kg	991.800	3.42	3391.96	3.986	3953.31	0.566	561.36
8	圆钉	kg	22.272	7.00	155.9	7	155.9		
9	地脚螺栓M20*300	10套	59.160	60.00	3549.6	60	3549.6		
10	低碳钢焊条综合	kg	315.516	5.20	1640.68	5.2	1640.68		
11	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	0.696	18.35	12.77	18.35	12.77		
12	钢锯条	条	2.900	0.50	1.45	0.5	1.45		
13	板方材	m3	2.784	2100.00	5846.4	1982.76	5520	-117.24	-326.4
14	模板嵌缝料	kg	46.400	1.65	76.56	1.65	76.56		
15	脱模剂	kg	92.800	1.79	166.11	1.79	166.11		
16	氧气	m3	105.131	3.82	401.6	3.82	401.6		
17	乙炔气	kg	35.011	8.82	308.79	8.82	308.79		
18	塑料接线柱双线	个	149.350	0.40	59.74	0.4	59.74		
19	钢支撑	kg	215.296	5.02	1080.79	5.02	1080.79		
20	组合钢模板	kg	547.520	4.30	2354.34	5.432	2974.13	1.132	619.79
21	钢模板连接件	kg	139.200	4.30	598.56	5.432	756.13	1.132	157.57
22	其他材料费	元	1103.31 ₁	1.00	1103.31	1	1103.31		
23	预拌混凝土C30	m3	55.680	260.00	14476.8	375	20880	115	6403.2
24	地脚螺栓M36*2150M24	kg	10160.7 ₃₀	5.00	50803.65	5	50803.65		
25	PE32	m	307.400	3.04	934.5	3.04	934.5		
26	太阳能庭院灯4m高，LED灯，功率45W	套	146.450	1090.00	159630.5	1090	159630.5		
	小计				278506.16		294527.36		16021.22

单位工程人材机汇总表

工程名称： 金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.060	691.24	2806.43	733.29	2977.16	42.05	
2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.570	40.37	63.37	38.12	59.84	-2.25	
3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.190	24.56	78.34	23.67	75.5	-0.89	
4	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	43.731	83.57	3654.60	76.81	3358.98	-6.76	
5	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	43.921	87.68	3851.00	81.13	3563.32	-6.55	
6	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	8.765	16.25	142.43	15.78	138.31	-0.47	
	小计				10596.18		10173.11		
四	机械								
1	机械人工	工日	8.120	134.00	1088.08	134	1088.08		
2	柴油	kg	115.426	6.94	801.06	8.419	971.77	1.479	170.71
3	电	kw h	8482.310	0.70	5937.62	0.63	5343.86	-0.07	-593.76
4	折旧费	元	919.776	0.85	781.81	0.85	781.81		
5	检修费	元	296.893	0.85	252.36	0.85	252.36		
6	维护费	元	750.323	0.85	637.77	0.85	637.77		
7	安拆费及场外运费	元	1219.353	0.90	1097.42	0.9	1097.42		
8	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.060	691.24	2806.43	733.29	2977.16	42.05	
9	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.570	40.37	63.37	38.12	59.84	-2.25	
10	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.190	24.56	78.34	23.67	75.5	-0.89	
11	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	43.731	83.57	3654.6	76.81	3358.98	-6.76	
12	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	43.921	87.68	3851	81.13	3563.32	-6.55	
13	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	8.765	16.25	142.43	15.78	138.31	-0.47	
	小计				21192.29		20346.18		-423.05
	合计				363083.95		378259.04		15598.17

人材机价差表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地脚螺栓M36*2150 M24	kg	10160.73	5	50803.65		
2	PE32	m	307.4	3.04	934.5		
3	太阳能庭院灯 4m高，LED灯，功率45W	套	146.45	1090	159630.5		
合计					211368.65		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：金穗大道（牧野大道~107国道）--照明工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：479,178.91

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 金穗大道(牧野大道~107国道)--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		529926.35
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3640635.41
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		90979.17
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		4261540.93
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		12612.46
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		70282.21
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		43398.31
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		21699.15
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		5184.75
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		70282.21
13	调整：1）人工费差价	人工价差		624824.19
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		99619.32
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		41023.84
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		765467.35
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		5097290.49
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		219699.33
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		135962.32
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	101908.68
23	③住房公积金	综合工日	170	21441.18
24	④工伤保险	综合工日	100	12612.46
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		355661.65
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		5452952.14
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		113637.57
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 1 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		(华兰大道-向阳路)路西侧乔灌							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@1	丛生榉树	株	1.00	13000.00	13000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
4	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@2	丛生乌柏	株	1.00	13000.00	13000.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
7	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
8	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
9	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@6	丛生紫薇	株	2.00	9000.00	18000.00			
10	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
11	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
12	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	7.50	9.51	71.33	35.48	18.90	
13	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@1	特选杏树	株	2.00	1908.57	3817.14			
14	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
15	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
16	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
17	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@8	造型油松C	株	2.00	5000.00	10000.00			
18	1-81	后期管理费 乔木果树	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
		小计				59929.5	1012.26	284.72	314.81

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 2 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以上 胸径Φ10以上							
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
20	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	3.00	9.51	28.53	14.19	7.56	
21	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@2	造型黄杨A	株	2.00	1908.57	3817.14			
22	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
23	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
24	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
25	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@3	造型黄杨B	株	1.00	1908.57	1908.57			
26	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
27	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
28	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	1.00	6.13	6.13	3.01	1.68	
29	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	6.00	88.92	533.52	273.48	7.32	115.80
	EZ148@1	白皮松	株	6.00	1250.00	7500.00			
30	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
31	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
32	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	9.00	6.13	55.17	27.09	15.12	
33	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	44.00	192.29	8460.76	4408.36	89.32	1762.20
	EZ150@9	大叶女贞	株	44.00	600.00	26400.00			
34	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	44.00	48.30	2125.20	934.56	641.52	97.24
35	1-193	树棍桩 四脚桩	株	44.00	21.54	947.76	151.36	724.24	
36	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	88.00	6.13	539.44	264.88	147.84	
37	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)	株	3.00	128.90	386.70	199.95	4.86	81.93
		小计				67155.92	6657.67	1918.44	2157.01

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 3 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		120							
	EZ149@5	桂花A	株	3.00	4500.00	13500.00			
38	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
39	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
40	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
41	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@3	桂花B	株	2.00	1146.79	2293.58			
42	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
43	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
44	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	4.00	4.44	17.76	8.60	5.04	
45	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	7.00	54.83	383.81	198.66	4.27	81.55
	EZ157@2	红叶石楠树A	株	7.00	1632.00	11424.00			
46	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
47	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
48	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	10.50	3.38	35.49	18.06	8.82	
49	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	33.00	54.83	1809.39	936.54	20.13	384.45
	EZ157@3	红叶石楠树B	株	33.00	1632.00	53856.00			
50	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	33.00	32.97	1088.01	431.31	384.78	62.04
51	1-194	树棍桩 三脚桩	株	33.00	16.27	536.91	85.14	411.18	
52	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	49.50	3.38	167.31	85.14	41.58	
53	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@12	棕榈A	株	1.00	4500.00	4500.00			
54	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
55	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
56	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
		小计				77268.8	2232.21	1228.79	633.11

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 4 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
57	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@4	棕榈B	株	3.00	109.95	329.85			
58	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
59	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
60	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
61	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	156.00	88.92	13871.52	7110.48	190.32	3010.80
	EZ148@5	染井吉野樱	株	156.00	80.00	12480.00			
62	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	156.00	48.30	7534.80	3313.44	2274.48	344.76
63	1-193	树棍桩 四脚桩	株	156.00	21.54	3360.24	536.64	2567.76	
64	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	156.00	6.13	956.28	469.56	262.08	
65	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	5.00	128.90	644.50	333.25	8.10	136.55
	EZ149@6	榉树	株	5.00	2265.43	11327.15			
66	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
67	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
68	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	10.00	4.44	44.40	21.50	12.60	
69	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	4.00	128.90	515.60	266.60	6.48	109.24
	EZ150@15	乌桕	株	4.00	2018.35	8073.40			
70	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
71	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
72	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
73	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	6.00	88.92	533.52	273.48	7.32	115.80
	EZ148@6	紫薇	株	6.00	850.00	5100.00			
74	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
		小计				66238.2	12920.55	5812.92	3814.83

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 5 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
75	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
76	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	9.00	4.44	39.96	19.35	11.34	
77	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	5.00	35.90	179.50	92.45	2.55	38.25
	EZ156@1	垂丝海棠	株	5.00	1513.76	7568.80			
78	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
79	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
80	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	7.50	3.38	25.35	12.90	6.30	
81	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	9.00	88.92	800.28	410.22	10.98	173.70
	EZ148@15	木瓜海棠	株	9.00	1000.00	9000.00			
82	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	9.00	48.30	434.70	191.16	131.22	19.89
83	1-194	树棍桩 三脚桩	株	9.00	16.27	146.43	23.22	112.14	
84	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	13.50	4.44	59.94	29.03	17.01	
85	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	4.00	35.90	143.60	73.96	2.04	30.60
	EZ148@22	菊花桃	株	4.00	300.00	1200.00			
86	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
87	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
88	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
89	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	26.00	35.90	933.40	480.74	13.26	198.90
	EZ148@23	红梅	株	26.00	894.50	23257.00			
90	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	26.00	32.97	857.22	339.82	303.16	48.88
91	1-194	树棍桩 三脚桩	株	26.00	16.27	423.02	67.08	323.96	
92	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	39.00	3.38	131.82	67.08	32.76	
93	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	3.00	35.90	107.70	55.47	1.53	22.95
	EZ148@24	红枫B	株	3.00	384.00	1152.00			
94	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
		小计				47120.69	2068.34	1300.11	555.73

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 6 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
95	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
96	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	4.50	3.38	15.21	7.74	3.78	
97	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	13.00	27.08	352.04	234.78	5.33	
	EZ145@1	无刺枸骨球	株	13.00	203.88	2650.44			
98	1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.50	111.82	55.91	37.09	1.14	
	E00008@1	蒲苇	m2	5.00	10.00	50.00			
99	1-169	后期管理费 色带	m2	5.00	14.11	70.55	32.25	14.95	7.45
100	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	13.00	16.77	218.01	100.62	52.65	15.60
101	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	8.00	14.91	119.28	79.12	2.40	
	EZ144@1	金森女贞球	株	8.00	40.78	326.24			
102	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
103	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	23.00	14.91	342.93	227.47	6.90	
	EZ144@2	龟甲冬青球	株	23.00	72.82	1674.86			
104	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	23.00	16.77	385.71	178.02	93.15	27.60
105	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	20.00	27.08	541.60	361.20	8.20	
	EZ145@3	石楠球	株	20.00	530.00	10600.00			
106	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	20.00	16.77	335.40	154.80	81.00	24.00
107	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	1.00	1143.54	1143.54	350.06	67.86	512.97
	EC5011@1	主景石	块	1.00	10000.00	10000.00			
108	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	37.00	944.18	34934.66	18360.14	1245.79	5617.34
	EC5011@2	配石	块	37.00	4500.00	166500.00			
		分部小计				548212.46	45083.98	12197.91	13690.05
		(向阳路-赵定河)路西侧乔灌							
109	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
		小计				254883.93	20393.33	1656.99	6294.66

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 7 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@16	丛生榔榆	株	2.00	12000.00	24000.00			
110	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
111	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
112	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
113	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@6	丛生紫薇	株	1.00	9000.00	9000.00			
114	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
115	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
116	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
117	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@5	桂花A	株	1.00	4500.00	4500.00			
118	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
119	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
120	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	1.00	6.13	6.13	3.01	1.68	
121	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@3	造型黄杨B	株	1.00	1908.57	1908.57			
122	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
123	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
124	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	1.00	6.13	6.13	3.01	1.68	
125	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	5.00	54.83	274.15	141.90	3.05	58.25
	EZ157@2	红叶石楠树A	株	5.00	1632.00	8160.00			
126	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
127	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
128	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	7.50	3.38	25.35	12.90	6.30	
		小计				24986.61	629.72	304.68	173.37

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 8 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
129	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	4.00	54.83	219.32	113.52	2.44	46.60
	EZ157@3	红叶石楠树B	株	4.00	1632.00	6528.00			
130	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
131	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
132	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
133	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	38.00	192.29	7307.02	3807.22	77.14	1521.90
	EZ150@9	大叶女贞	株	38.00	600.00	22800.00			
134	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	38.00	48.30	1835.40	807.12	554.04	83.98
135	1-193	树棍桩 四脚桩	株	38.00	21.54	818.52	130.72	625.48	
136	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	76.00	6.13	465.88	228.76	127.68	
137	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	7.00	88.92	622.44	319.06	8.54	135.10
	EZ148@1	白皮松	株	7.00	1250.00	8750.00			
138	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
139	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
140	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	10.50	6.13	64.37	31.61	17.64	
141	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	109.00	88.92	9692.28	4968.22	132.98	2103.70
	EZ148@5	染井吉野樱	株	109.00	80.00	8720.00			
142	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	109.00	48.30	5264.70	2315.16	1589.22	240.89
143	1-193	树棍桩 四脚桩	株	109.00	21.54	2347.86	374.96	1794.14	
144	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	109.00	6.13	668.17	328.09	183.12	
145	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	4.00	54.83	219.32	113.52	2.44	46.60
	EZ157@4	五角枫A	株	4.00	1680.00	6720.00			
146	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
147	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
		小计				83802.16	13783.03	5481.7	4206.97

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 9 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
148	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	4.00	4.44	17.76	8.60	5.04	
149	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	8.00	54.83	438.64	227.04	4.88	93.20
	EZ157@5	五角枫B	株	8.00	873.79	6990.32			
150	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
151	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
152	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
153	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@20	盆景石榴	株	2.00	2981.65	5963.30			
154	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
155	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
156	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
157	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	6.00	35.90	215.40	110.94	3.06	45.90
	EZ156@1	垂丝海棠	株	6.00	1513.76	9082.56			
158	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
159	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
160	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	9.00	3.38	30.42	15.48	7.56	
161	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	3.00	54.83	164.49	85.14	1.83	34.95
	EZ157@6	金叶复叶槭	株	3.00	650.00	1950.00			
162	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
163	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
164	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	3.00	4.44	13.32	6.45	3.78	
165	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	4.00	35.90	143.60	73.96	2.04	30.60
	EZ156@2	美国红栎	株	4.00	1200.00	4800.00			
166	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
167	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
		小计				31428.15	1135.24	617.65	328.65

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 10 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
168	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
169	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	8.00	35.90	287.20	147.92	4.08	61.20
	EZ156@3	红叶碧桃	株	8.00	350.00	2800.00			
170	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
171	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
172	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
173	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	8.00	35.90	287.20	147.92	4.08	61.20
	EZ156@4	美人梅	株	8.00	837.16	6697.28			
174	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
175	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
176	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
177	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	2.00	35.90	71.80	36.98	1.02	15.30
	EZ148@24	红枫B	株	2.00	384.00	768.00			
178	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
179	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
180	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	3.00	3.38	10.14	5.16	2.52	
181	1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.60	111.82	67.09	44.51	1.36	
	E00008@1	蒲苇	m2	6.00	10.00	60.00			
182	1-169	后期管理费 色带	m2	6.00	14.11	84.66	38.70	17.94	8.94
183	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	12.00	27.08	324.96	216.72	4.92	
	EZ145@3	石楠球	株	12.00	530.00	6360.00			
184	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	12.00	16.77	201.24	92.88	48.60	14.40
185	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	2.00	14.91	29.82	19.78	0.60	
	EZ144@1	金森女贞球	株	2.00	40.78	81.56			
186	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	2.00	16.77	33.54	15.48	8.10	2.40
		小计				19152.21	1099.35	552.58	197.28

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 11 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
187	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	7.00	27.08	189.56	126.42	2.87	
	EZ145@1	无刺枸骨球	株	7.00	203.88	1427.16			
188	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	7.00	16.77	117.39	54.18	28.35	8.40
189	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	11.00	14.91	164.01	108.79	3.30	
	EZ144@2	龟甲冬青球	株	11.00	72.82	801.02			
190	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	11.00	16.77	184.47	85.14	44.55	13.20
191	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	2.00	1143.54	2287.08	700.12	135.72	1025.94
	EC5011@1	主景石	块	2.00	10000.00	20000.00			
192	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	16.00	944.18	15106.88	7939.52	538.72	2429.12
	EC5011@2	配石	块	16.00	4500.00	72000.00			
		分部小计				296031.28	25861.89	7714.18	8463.03
		(赵定河-金穗大道)路西侧乔灌							
193	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@2	丛生乌桕	株	1.00	13000.00	13000.00			
194	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
195	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
196	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
197	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	22.00	128.90	2835.80	1466.30	35.64	600.82
	EZ150@15	乌桕	株	22.00	2018.35	44403.70			
198	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	22.00	48.30	1062.60	467.28	320.76	48.62
199	1-193	树棍桩 四脚桩	株	22.00	21.54	473.88	75.68	362.12	
200	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	44.00	7.82	344.08	170.28	92.40	
201	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	4.00	128.90	515.60	266.60	6.48	109.24
	EZ149@7	白蜡	株	4.00	1456.31	5825.24			
		小计				181024.38	11597.01	1610.28	4277.60

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 12 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
202	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
203	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
204	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
205	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@6	丛生紫薇	株	1.00	9000.00	9000.00			
206	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
207	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
208	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
209	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	2.00	88.92	177.84	91.16	2.44	38.60
	EZ148@3	桂花B	株	2.00	1146.79	2293.58			
210	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
211	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
212	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	4.00	4.44	17.76	8.60	5.04	
213	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	111.00	88.92	9870.12	5059.38	135.42	2142.30
	EZ148@25	高杆海棠	株	111.00	1000.00	111000.00			
214	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	111.00	48.30	5361.30	2357.64	1618.38	245.31
215	1-194	树棍桩 三脚桩	株	111.00	16.27	1805.97	286.38	1383.06	
216	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	222.00	4.44	985.68	477.30	279.72	
217	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	47.00	192.29	9037.63	4708.93	95.41	1882.35
	EZ150@9	大叶女贞	株	47.00	600.00	28200.00			
218	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	47.00	48.30	2270.10	998.28	685.26	103.87
219	1-193	树棍桩 四脚桩	株	47.00	21.54	1012.38	161.68	773.62	
220	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	94.00	6.13	576.22	282.94	157.92	
221	1-66	栽植乔木(带土球) 土	株	7.00	54.83	383.81	198.66	4.27	81.55
		小计				187267.05	14930.35	5364.23	4549.50

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 13 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		球直径(在cm以内) 80							
	EZ157@6	金叶复叶槭	株	7.00	650.00	4550.00			
222	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
223	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
224	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	7.00	4.44	31.08	15.05	8.82	
225	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	4.00	54.83	219.32	113.52	2.44	46.60
	EZ157@2	红叶石楠树A	株	4.00	1632.00	6528.00			
226	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
227	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
228	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
229	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	4.00	54.83	219.32	113.52	2.44	46.60
	EZ157@3	红叶石楠树B	株	4.00	1632.00	6528.00			
230	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
231	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
232	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
233	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@20	盆景石榴	株	2.00	2981.65	5963.30			
234	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
235	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
236	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
237	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	2.00	35.90	71.80	36.98	1.02	15.30
	EZ148@24	红枫B	株	2.00	384.00	768.00			
238	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	2.00	32.97	65.94	26.14	23.32	3.76
239	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
240	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	3.00	3.38	10.14	5.16	2.52	
241	1-67	栽植乔木(带土球) 土	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
		小计				30476.74	1197.34	519.98	379.38

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 14 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		球直径(在cm以内) 100							
	EZ148@15	木瓜海棠	株	8.00	1000.00	8000.00			
242	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
243	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
244	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	12.00	4.44	53.28	25.80	15.12	
245	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@26	绚丽海棠	株	10.00	1000.00	10000.00			
246	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
247	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
248	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	15.00	4.44	66.60	32.25	18.90	
249	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	10.00	35.90	359.00	184.90	5.10	76.50
	EZ148@22	菊花桃	株	10.00	300.00	3000.00			
250	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
251	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
252	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	15.00	3.38	50.70	25.80	12.60	
253	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	8.00	35.90	287.20	147.92	4.08	61.20
	EZ148@27	山桃	株	8.00	106.80	854.40			
254	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
255	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
256	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
257	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	7.00	35.90	251.30	129.43	3.57	53.55
	EZ156@2	美国红栌	株	7.00	1200.00	8400.00			
258	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
259	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
260	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	10.50	3.38	35.49	18.06	8.82	
		小计				26680.99	1860.61	1180.19	471.03

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 15 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
261	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t 以内) 1 换为【C20商 品砼 最大粒径20mm】	块	16.00	944.18	15106.88	7939.52	538.72	2429.12
	EC5011@2	配石	块	16.00	4500.00	72000.00			
262	1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株 以内/m2 36	10m2	0.60	111.82	67.09	44.51	1.36	
	E00008@1	蒲苇	m2	6.00	10.00	60.00			
263	1-169	后期管理费 色带	m2	6.00	14.11	84.66	38.70	17.94	8.94
264	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	12.00	27.08	324.96	216.72	4.92	
	EZ145@3	石楠球	株	12.00	530.00	6360.00			
265	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	12.00	16.77	201.24	92.88	48.60	14.40
266	1-123	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	3.00	14.91	44.73	29.67	0.90	
	EZ144@1	金森女贞球	株	3.00	40.78	122.34			
267	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	3.00	16.77	50.31	23.22	12.15	3.60
268	1-124	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	6.00	27.08	162.48	108.36	2.46	
	EZ145@1	无刺枸骨球	株	6.00	203.88	1223.28			
269	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	6.00	16.77	100.62	46.44	24.30	7.20
270	1-123	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	10.00	14.91	149.10	98.90	3.00	
	EZ144@2	龟甲冬青球	株	10.00	72.82	728.20			
271	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	10.00	16.77	167.70	77.40	40.50	12.00
		分部小计				410125.18	29287.46	8616.02	8676.11
		(华兰大道-向阳路) 路东侧乔灌							
272	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@1	丛生榉树	株	2.00	13000.00	26000.00			
273	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
274	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
275	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
		小计				123525.4	8989.71	773.59	2559.78

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 16 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
276	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	5.00	128.90	644.50	333.25	8.10	136.55
	EZ149@6	榉树	株	5.00	2265.43	11327.15			
277	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
278	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
279	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	10.00	4.44	44.40	21.50	12.60	
280	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@2	丛生乌桕	株	1.00	13000.00	13000.00			
281	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
282	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
283	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
284	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	14.00	128.90	1804.60	933.10	22.68	382.34
	EZ150@15	乌桕	株	14.00	2018.35	28256.90			
285	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	14.00	48.30	676.20	297.36	204.12	30.94
286	1-193	树棍桩 四脚桩	株	14.00	21.54	301.56	48.16	230.44	
287	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	28.00	4.44	124.32	60.20	35.28	
288	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@5	桂花A	株	2.00	4500.00	9000.00			
289	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
290	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
291	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
292	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	5.00	88.92	444.60	227.90	6.10	96.50
	EZ148@3	桂花B	株	5.00	1146.79	5733.95			
293	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
		小计				72646.25	2480.75	850.83	769.73

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 17 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
294	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
295	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	10.00	4.44	44.40	21.50	12.60	
296	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@6	丛生紫薇	株	2.00	9000.00	18000.00			
297	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
298	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
299	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
300	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	5.00	88.92	444.60	227.90	6.10	96.50
	EZ148@6	紫薇	株	5.00	850.00	4250.00			
301	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
302	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
303	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	7.50	4.44	33.30	16.13	9.45	
304	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	6.00	35.90	215.40	110.94	3.06	45.90
	EZ156@1	垂丝海棠	株	6.00	1513.76	9082.56			
305	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
306	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
307	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	9.00	3.38	30.42	15.48	7.56	
308	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	24.00	27.08	649.92	433.44	9.84	
	EZ145@3	石楠球	株	24.00	530.00	12720.00			
309	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	24.00	16.77	402.48	185.76	97.20	28.80
310	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	18.00	14.91	268.38	178.02	5.40	
	EZ144@1	金森女贞球	株	18.00	40.78	734.04			
311	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	18.00	16.77	301.86	139.32	72.90	21.60
312	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	38.00	88.92	3378.96	1732.04	46.36	733.40
		小计				99317.23	3558.1	683.43	1033.05

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 18 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ148@1	白皮松	株	38.00	1250.00	47500.00			
313	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	38.00	32.97	1252.86	496.66	443.08	71.44
314	1-194	树棍桩 三角桩	株	38.00	16.27	618.26	98.04	473.48	
315	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	57.00	6.13	349.41	171.57	95.76	
316	1-123	栽植灌木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 50	株	35.00	14.91	521.85	346.15	10.50	
	EZ144@2	龟甲冬青球	株	35.00	72.82	2548.70			
317	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	35.00	16.77	586.95	270.90	141.75	42.00
318	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@7	造型油松A	株	1.00	7000.00	7000.00			
319	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
320	1-194	树棍桩 三角桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
321	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
322	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	5.00	192.29	961.45	500.95	10.15	200.25
	EZ150@8	造型油松C	株	5.00	5000.00	25000.00			
323	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
324	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
325	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	7.50	9.51	71.33	35.48	18.90	
326	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	3.00	128.90	386.70	199.95	4.86	81.93
	EZ150@22	银杏	株	3.00	3131.43	9394.29			
327	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
328	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
329	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
330	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@12	棕榈A	株	3.00	4500.00	13500.00			
		小计				63644.81	2771.61	1498.34	575.71

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 19 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
331	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
332	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
333	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	6.00	6.13	36.78	18.06	10.08	
334	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	5.00	88.92	444.60	227.90	6.10	96.50
	EZ148@4	棕榈B	株	5.00	109.95	549.75			
335	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
336	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
337	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	10.00	6.13	61.30	30.10	16.80	
338	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	8.00	54.83	438.64	227.04	4.88	93.20
	EZ157@2	红叶石楠树A	株	8.00	1632.00	13056.00			
339	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
340	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
341	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
342	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	1.00	54.83	54.83	28.38	0.61	11.65
	EZ157@3	红叶石楠树B	株	1.00	1632.00	1632.00			
343	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	1.00	32.97	32.97	13.07	11.66	1.88
344	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
345	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	1.50	3.38	5.07	2.58	1.26	
346	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	15.00	35.90	538.50	277.35	7.65	114.75
	EZ148@22	菊花桃	株	15.00	300.00	4500.00			
347	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	15.00	32.97	494.55	196.05	174.90	28.20
348	1-194	树棍桩 三脚桩	株	15.00	16.27	244.05	38.70	186.90	
349	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	22.50	3.38	76.05	38.70	18.90	
350	1-X159	栽植花坛等色块植物(花 灌木、普通花坛) 株 以内/m2 36	10m2	1.40	111.82	156.55	103.85	3.18	
	E00008@1	蒲苇	m2	14.00	10.00	140.00			
		小计				23471.11	1547.64	906.74	378.90

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 20 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
351	1-169	后期管理费 色带	m2	14.00	14.11	197.54	90.30	41.86	20.86
352	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@1	特选杏树	株	1.00	1908.57	1908.57			
353	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
354	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
355	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	1.00	6.13	6.13	3.01	1.68	
356	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	168.00	88.92	14938.56	7657.44	204.96	3242.40
	EZ148@5	染井吉野樱	株	168.00	80.00	13440.00			
357	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	168.00	48.30	8114.40	3568.32	2449.44	371.28
358	1-193	树棍桩 四脚桩	株	168.00	21.54	3618.72	577.92	2765.28	
359	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	168.00	6.13	1029.84	505.68	282.24	
360	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	43.00	192.29	8268.47	4308.17	87.29	1722.15
	EZ150@9	大叶女贞	株	43.00	600.00	25800.00			
361	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	43.00	48.30	2076.90	913.32	626.94	95.03
362	1-193	树棍桩 四脚桩	株	43.00	21.54	926.22	147.92	707.78	
363	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	86.00	6.13	527.18	258.86	144.48	
364	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1.00	35.90	35.90	18.49	0.51	7.65
	EZ148@28	红枫A	株	1.00	384.00	384.00			
365	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1.00	32.97	32.97	13.07	11.66	1.88
366	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
367	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.50	3.38	5.07	2.58	1.26	
368	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	5.00	35.90	179.50	92.45	2.55	38.25
	EZ148@24	红枫B	株	5.00	384.00	1920.00			
369	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
		小计				83789.83	18316.79	7431.35	5538.42

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 21 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
370	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
371	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	7.50	3.38	25.35	12.90	6.30	
372	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	20.00	35.90	718.00	369.80	10.20	153.00
	EZ148@23	红梅	株	20.00	894.50	17890.00			
373	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	20.00	32.97	659.40	261.40	233.20	37.60
374	1-194	树棍桩 三脚桩	株	20.00	16.27	325.40	51.60	249.20	
375	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	30.00	3.38	101.40	51.60	25.20	
376	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@3	造型黄杨B	株	2.00	1908.57	3817.14			
377	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
378	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
379	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2.00	6.13	12.26	6.02	3.36	
380	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	23.00	27.08	622.84	415.38	9.43	
	EZ145@1	无刺枸骨球	株	23.00	203.88	4689.24			
381	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	23.00	16.77	385.71	178.02	93.15	27.60
382	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ148@15	木瓜海棠	株	8.00	1000.00	8000.00			
383	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
384	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
385	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	12.00	4.44	53.28	25.80	15.12	
386	2-199 换	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	7.00	1143.54	8004.78	2450.42	475.02	3590.79
	EC5011@1	主景石	块	7.00	10000.00	70000.00			
387	2-197 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 1 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	块	54.00	944.18	50985.72	26795.88	1818.18	8198.28
	EC5011@2	配石	块	54.00	4500.00	243000.00			
		小计				410997.27	31369.58	3292.06	12238.39

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 22 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		分部小计				780438.31	60317.86	14741.49	20618.72
		(华兰大道-向阳路) 路西侧灌木地被							
388	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.30	198.63	1052.74	592.54	177.71	
	EZ630@1	金叶佛甲草	m2	53.53	150.00	8029.50			
389	1-179	后期管理费 花卉	m2	53.00	6.41	339.73	68.37	174.37	59.89
390	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.90	198.63	1370.55	771.42	231.36	
	EZ630@6	金叶石菖蒲	m2	69.69	634.23	44199.49			
391	1-179	后期管理费 花卉	m2	69.00	6.41	442.29	89.01	227.01	77.97
392	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	7.30	393.63	2873.50	1757.84	277.62	
	EZ636@1	美女樱（粉）	m2	73.73	359.04	26472.02			
393	1-179	后期管理费 花卉	m2	73.00	6.41	467.93	94.17	240.17	82.49
394	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.40	393.63	1731.97	1059.52	167.33	
	EZ636@3	美女樱（红）	m2	44.44	359.04	15955.74			
395	1-179	后期管理费 花卉	m2	44.00	6.41	282.04	56.76	144.76	49.72
396	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.20	198.63	238.36	134.16	40.24	
	EZ630@10	花叶芒	m2	12.12	106.88	1295.39			
397	1-179	后期管理费 花卉	m2	12.00	6.41	76.92	15.48	39.48	13.56
398	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	8.10	393.63	3188.40	1950.48	308.04	
	EZ636@4	火星花	m2	81.81	1274.00	104225.94			
399	1-179	后期管理费 花卉	m2	81.00	6.41	519.21	104.49	266.49	91.53
400	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.30	198.63	1052.74	592.54	177.71	
	EZ630@15	山桃草	m2	53.53	416.00	22268.48			
401	1-179	后期管理费 花卉	m2	53.00	6.41	339.73	68.37	174.37	59.89
402	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	72.40	133.02	9630.65	6410.30	164.35	
	E00008@2	红叶石楠	m2	724.00	34.34	24865.06			
403	1-169	后期管理费 色带	m2	724.00	14.11	10215.64	4669.80	2164.76	1078.76
404	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	96.10	133.02	12783.22	8508.69	218.15	
	E00016@1	金森女贞	m2	961.00	49.68	47742.48			
405	1-169	后期管理费 色带	m2	961.00	14.11	13559.71	6198.45	2873.39	1431.89
406	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	19.00	198.63	3773.97	2124.20	637.07	
		小计				384907.43	35266.59	8704.38	2945.70

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 23 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ630@22	马蔺	m2	191.90	135.04	25914.18			
407	1-179	后期管理费 花卉	m2	190.00	6.41	1217.90	245.10	625.10	214.70
408	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.30	393.63	118.09	72.24	11.41	
	EZ636@6	红花美人蕉	m2	3.03	148.68	450.50			
409	1-179	后期管理费 花卉	m2	3.00	6.41	19.23	3.87	9.87	3.39
410	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	52.00	198.63	10328.76	5813.60	1743.56	
	EZ630@23	二月蓝	m2	525.20	135.04	70923.01			
411	1-179	后期管理费 花卉	m2	520.00	6.41	3333.20	670.80	1710.80	587.60
412	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	6.40	198.63	1271.23	715.52	214.59	
	EZ630@24	大花萱草	m2	64.64	135.04	8728.99			
413	1-179	后期管理费 花卉	m2	64.00	6.41	410.24	82.56	210.56	72.32
414	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	29.70	198.63	5899.31	3320.46	995.84	
	EZ630@14	粉黛乱子草	m2	299.97	249.90	74962.50			
415	1-179	后期管理费 花卉	m2	297.00	6.41	1903.77	383.13	977.13	335.61
416	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	26.00	198.63	5164.38	2906.80	871.78	
	EZ630@25	小兔子狼尾草	m2	262.60	249.90	65623.74			
417	1-179	后期管理费 花卉	m2	260.00	6.41	1666.60	335.40	855.40	293.80
418	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	156.10	120.57	18820.98	12417.76	482.35	
	EZ1612@1	草皮	m2	1717.10	9.00	15453.90			
419	1-190	后期管理费 冷草	m2	1561.00	9.51	14845.11	3356.15	6930.84	2825.41
420	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	81.50	120.57	9826.46	6483.33	251.84	
	EZ1612@3	麦冬	m2	896.50	19.20	17212.80			
421	1-190	后期管理费 冷草	m2	815.00	9.51	7750.65	1752.25	3618.60	1475.15
		分部小计				720838.54	73825.56	28214.05	8753.68
		(向阳路-赵定河)路 西侧灌木地被							
422	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	7.10	393.63	2794.77	1709.68	270.01	
	EZ636@1	美女樱（粉）	m2	71.71	359.04	25746.76			
423	1-179	后期管理费 花卉	m2	71.00	6.41	455.11	91.59	233.59	80.23
424	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.50	198.63	695.21	391.30	117.36	
	EZ630@6	金叶石菖蒲	m2	35.35	634.23	22420.03			
425	1-179	后期管理费 花卉	m2	35.00	6.41	224.35	45.15	115.15	39.55
426	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	88.20	133.02	11732.36	7809.23	200.21	
		小计				430291.07	48605.92	20445.99	5927.76

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 24 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	E00008@2	红叶石楠	m2	882.00	34.34	30291.41			
427	1-169	后期管理费 色带	m2	882.00	14.11	12445.02	5688.90	2637.18	1314.18
428	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	39.40	133.02	5240.99	3488.48	89.44	
	E00016@1	金森女贞	m2	394.00	49.68	19573.92			
429	1-169	后期管理费 色带	m2	394.00	14.11	5559.34	2541.30	1178.06	587.06
430	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	20.00	155.41	3108.20	2067.40	55.00	
	E00016@2	紫娇花	m2	200.00	50.00	10000.00			
431	1-169	后期管理费 色带	m2	200.00	14.11	2822.00	1290.00	598.00	298.00
432	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.90	198.63	1569.18	883.22	264.89	
	EZ630@22	马蔺	m2	79.79	135.04	10774.84			
433	1-179	后期管理费 花卉	m2	79.00	6.41	506.39	101.91	259.91	89.27
434	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.30	198.63	1450.00	816.14	244.77	
	EZ630@25	小兔子狼尾草	m2	73.73	249.90	18425.13			
435	1-179	后期管理费 花卉	m2	73.00	6.41	467.93	94.17	240.17	82.49
436	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.30	198.63	59.59	33.54	10.06	
	EZ630@10	花叶芒	m2	3.03	106.88	323.85			
437	1-179	后期管理费 花卉	m2	3.00	6.41	19.23	3.87	9.87	3.39
438	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	0.40	393.63	157.45	96.32	15.21	
	EZ636@6	红花美人蕉	m2	4.04	148.68	600.67			
439	1-179	后期管理费 花卉	m2	4.00	6.41	25.64	5.16	13.16	4.52
440	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	142.40	120.57	17169.17	11327.92	440.02	
	EZ1612@1	草皮	m2	1566.40	9.00	14097.60			
441	1-190	后期管理费 冷草	m2	1424.00	9.51	13542.24	3061.60	6322.56	2577.44
442	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	73.30	120.57	8837.78	5831.02	226.50	
	EZ1612@3	麦冬	m2	806.30	19.20	15480.96			
443	1-190	后期管理费 冷草	m2	733.00	9.51	6970.83	1575.95	3254.52	1326.73
		分部小计				263587.88	48953.85	16795.64	6402.86
		(赵定河-金穗大道)路西侧灌木地被							
444	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.80	198.63	357.53	201.24	60.35	
	EZ630@1	金叶佛甲草	m2	18.18	150.00	2727.00			
445	1-179	后期管理费 花卉	m2	18.00	6.41	115.38	23.22	59.22	20.34
446	1-177	露地花卉栽植花坛 五	10m2	8.10	393.63	3188.40	1950.48	308.04	
		小计				204989.26	41081.84	16286.93	6303.42

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 25 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		色草彩纹图案							
	EZ636@1	美女樱（粉）	m2	81.81	359.04	29373.06			
447	1-179	后期管理费 花卉	m2	81.00	6.41	519.21	104.49	266.49	91.53
448	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	16.70	198.63	3317.12	1867.06	559.95	
	EZ630@15	山桃草	m2	168.67	416.00	70166.72			
449	1-179	后期管理费 花卉	m2	167.00	6.41	1070.47	215.43	549.43	188.71
450	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	53.50	133.02	7116.57	4736.89	121.45	
	E00008@2	红叶石楠	m2	535.00	34.34	18374.04			
451	1-169	后期管理费 色带	m2	535.00	14.11	7548.85	3450.75	1599.65	797.15
452	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	45.80	133.02	6092.32	4055.13	103.97	
	E00016@1	金森女贞	m2	458.00	49.68	22753.44			
453	1-169	后期管理费 色带	m2	458.00	14.11	6462.38	2954.10	1369.42	682.42
454	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	42.30	198.63	8402.05	4729.14	1418.32	
	EZ630@22	马蔺	m2	427.23	135.04	57693.14			
455	1-179	后期管理费 花卉	m2	423.00	6.41	2711.43	545.67	1391.67	477.99
456	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	36.50	120.57	4400.81	2903.58	112.79	
	EZ1612@3	麦冬	m2	401.50	19.20	7708.80			
457	1-190	后期管理费 冷草	m2	365.00	9.51	3471.15	784.75	1620.60	660.65
458	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	13.40	198.63	2661.64	1498.12	449.30	
	EZ630@25	小兔子狼尾草	m2	135.34	249.90	33821.47			
459	1-179	后期管理费 花卉	m2	134.00	6.41	858.94	172.86	440.86	151.42
460	1-X167	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 64	10m2	11.40	155.41	1771.67	1178.42	31.35	
	E00016@2	紫娇花	m2	114.00	50.00	5700.00			
461	1-169	后期管理费 色带	m2	114.00	14.11	1608.54	735.30	340.86	169.86
462	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	5.60	198.63	1112.33	626.08	187.77	
	EZ630@6	金叶石菖蒲	m2	56.56	634.23	35872.05			
463	1-179	后期管理费 花卉	m2	56.00	6.41	358.96	72.24	184.24	63.28
464	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	142.40	120.57	17169.17	11327.92	440.02	
	EZ1612@1	草皮	m2	1566.40	9.00	14097.60			
465	1-190	后期管理费 冷草	m2	1424.00	9.51	13542.24	3061.60	6322.56	2577.44
		分部小计				392144.26	47194.47	17938.31	5880.79
		(华兰大道-向阳路)							
		小计				356382.92	45019.53	17510.7	5860.45

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 26 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		路东侧灌木地被							
466	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.60	198.63	1906.85	1073.28	321.89	
	EZ630@1	金叶佛甲草	m2	96.96	150.00	14544.00			
467	1-179	后期管理费 花卉	m2	96.00	6.41	615.36	123.84	315.84	108.48
468	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	12.50	393.63	4920.38	3010.00	475.38	
	EZ636@1	美女樱（粉）	m2	126.25	359.04	45328.80			
469	1-179	后期管理费 花卉	m2	125.00	6.41	801.25	161.25	411.25	141.25
470	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	6.10	393.63	2401.14	1468.88	231.98	
	EZ636@3	美女樱（红）	m2	61.61	359.04	22120.45			
471	1-179	后期管理费 花卉	m2	61.00	6.41	391.01	78.69	200.69	68.93
472	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	11.60	198.63	2304.11	1296.88	388.95	
	EZ630@25	小兔子狼尾草	m2	117.16	249.90	29278.28			
473	1-179	后期管理费 花卉	m2	116.00	6.41	743.56	149.64	381.64	131.08
474	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	14.70	198.63	2919.86	1643.46	492.89	
	EZ630@6	金叶石菖蒲	m2	148.47	634.23	94164.13			
475	1-179	后期管理费 花卉	m2	147.00	6.41	942.27	189.63	483.63	166.11
476	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.50	198.63	297.95	167.70	50.30	
	EZ630@10	花叶芒	m2	15.15	106.88	1619.23			
477	1-179	后期管理费 花卉	m2	15.00	6.41	96.15	19.35	49.35	16.95
478	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	6.20	393.63	2440.51	1492.96	235.79	
	EZ636@4	火星花	m2	62.62	1274.00	79777.88			
479	1-179	后期管理费 花卉	m2	62.00	6.41	397.42	79.98	203.98	70.06
480	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.80	198.63	1747.94	983.84	295.06	
	EZ630@15	山桃草	m2	88.88	416.00	36974.08			
481	1-179	后期管理费 花卉	m2	88.00	6.41	564.08	113.52	289.52	99.44
482	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	136.80	133.02	18197.14	12112.27	310.54	
	E00008@2	红叶石楠	m2	1368.00	34.34	46982.59			
483	1-169	后期管理费 色带	m2	1368.00	14.11	19302.48	8823.60	4090.32	2038.32
484	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	117.50	133.02	15629.85	10403.45	266.73	
	E00016@1	金森女贞	m2	1175.00	49.68	58374.00			
485	1-169	后期管理费 色带	m2	1175.00	14.11	16579.25	7578.75	3513.25	1750.75
		小计				522361.89	50970.97	13008.98	4591.37

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 27 页 共 27 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
486	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	20.70	198.63	4111.64	2314.26	694.07	
	EZ630@22	马蔺	m2	209.07	135.04	28232.81			
487	1-179	后期管理费 花卉	m2	207.00	6.41	1326.87	267.03	681.03	233.91
488	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.00	393.63	787.26	481.60	76.06	
	EZ636@6	红花美人蕉	m2	20.20	148.68	3003.34			
489	1-179	后期管理费 花卉	m2	20.00	6.41	128.20	25.80	65.80	22.60
490	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	37.60	198.63	7468.49	4203.68	1260.73	
	EZ630@24	大花萱草	m2	379.76	135.04	51282.79			
491	1-179	后期管理费 花卉	m2	376.00	6.41	2410.16	485.04	1237.04	424.88
492	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	20.30	198.63	4032.19	2269.54	680.66	
	EZ630@25	小兔子狼尾草	m2	205.03	249.90	51237.00			
493	1-179	后期管理费 花卉	m2	203.00	6.41	1301.23	261.87	667.87	229.39
494	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	14.80	120.57	1784.44	1177.34	45.73	
	EZ1612@3	麦冬	m2	162.80	19.20	3125.76			
495	1-190	后期管理费 冷草	m2	148.00	9.51	1407.48	318.20	657.12	267.88
496	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	252.90	120.57	30492.15	20118.20	781.46	
	EZ1612@1	草皮	m2	2781.90	9.00	25037.10			
497	1-190	后期管理费 冷草	m2	2529.00	9.51	24050.79	5437.35	11228.76	4577.49
498	1-94	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 4	株	1536.00	3.96	6082.56	3962.88	230.40	
	EZ941@1	刚竹	株	1536.00	16.39	25175.04			
499	1-X104	后期管理费 散生竹	株	1536.00	10.10	15513.60	6865.92	3425.28	1827.84
		分部小计				810352.56	99159.68	34740.99	12175.36
		(金穗大道-建设路) 灌木地被							
500	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	992.00	120.57	119605.44	78913.60	3065.28	
	EZ1612@1	草皮	m2	10912.00	9.00	98208.00			
501	1-190	后期管理费 冷草	m2	9920.00	9.51	94339.20	21328.00	44044.80	17955.20
		分部小计				312152.64	100241.6	47110.08	17955.20
		小计				600143.31	148430.31	68842.09	25539.19
		合计				4533883.11	529926.35	188068.67	102615.80

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				78160.82
1	安全文明施工费	项	1	78160.82	78160.82
1.1	安全生产费	项	1	48263.24	48263.24
1.2	文明施工措施费	项	1	24131.62	24131.62
1.3	扬尘污染防治费	项	1	5765.96	5765.96
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					78160.82

技术措施费分部分项表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		78160.82
1.1	安全生产费	6.78	48263.24
1.2	文明施工措施费	3.39	24131.62
1.3	扬尘污染防治费	0.81	5765.96
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			78160.82

其他项目清单计价表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第1页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1993.29 ₄	43.00	85711.63	93.7	186771.63	50.7	101060
2	定额工日	工日	10330.6 ₅₅	43.00	444218.15	93.7	967982.34	50.7	523764.19
	小计				529929.78		1154753.97		624824.19
二	材料								
1	铁件	kg	449.000	5.20	2334.8	4.91	2204.59	-0.29	-130.21
2	草绳	kg	626.000	0.42	262.92	0.42	262.92		
3	草绳	kg	5346.00 ₀	0.42	2245.32	0.42	2245.32		
4	水	m3	23918.3 ₉₈	4.05	96869.51	5.39	128920.17	1.34	32050.65
5	其他材料费	元	2570.22 ₄	1.00	2570.22	1	2570.22		
6	镀锌铁丝8~12#	kg	2.600	4.60	11.96	4.6	11.96		
7	镀锌铁丝8~12#	kg	113.500	4.60	522.1	4.6	522.1		
8	有机肥(土堆肥)	m3	156.390	90.00	14075.1	78.48	12273.49	-11.52	-1801.61
9	树棍长1.2m	棍	1240.00 ₀	4.00	4960	4	4960		
10	树棍长2-3m	棍	437.000	4.00	1748	9	3933	5	2185
11	树棍长3m	棍	2508.00 ₀	4.00	10032	9	22572	5	12540
12	肥料(综合)	kg	94.460	0.90	85.01	1.31	123.74	0.41	38.73
13	肥料(综合)	kg	1151.04 ₆	0.90	1035.94	1.31	1507.87	0.41	471.93
14	农药(综合)	kg	55.120	23.40	1289.81	50.48	2782.46	27.08	1492.65
15	农药(综合)	kg	1892.80 ₀	23.40	44291.52	50.48	95548.54	27.08	51257.02
16	草坪肥	kg	1891.90 ₀	2.00	3783.8	2.2	4162.18	0.2	378.38
17	尿素	kg	33.716	1.50	50.57	1.56	52.6	0.06	2.02
18	尿素	kg	4.122	1.50	6.18	1.56	6.43	0.06	0.25
19	C20商品砼最大粒径20mm	m3	7.380	235.00	1734.3	355	2619.9	120	885.6
20	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	1.000	186.09	186.09	435	435	248.91	248.91
21	蒲苇冠幅: 120-150 36株/每丛	m2	31.000	10.00	310	10	310		
22	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	3509.00 ₀	34.34	120513.1	34.344	120513.1		
23	金森女贞大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	2988.00 ₀	49.68	148443.84	49.68	148443.84		
24	紫娇花株高: 70-80cm,冠幅20-25cm 64株/m²	m2	314.000	50.00	15700	50	15700		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第2页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
25	主景石粒径 ϕ 1.8-2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	10.000	10000.00	100000	10000	100000		
26	配石粒径 ϕ 0.8-1.2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	123.000	4500.00	553500	4500	553500		
27	金森女贞球高度:120cm 冠幅:120cm	株	31.000	40.78	1264.18	40.78	1264.18		
28	龟甲冬青球高度:80cm 冠幅:100cm	株	79.000	72.82	5752.78	72.82	5752.78		
29	无刺枸骨球,冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	49.000	203.88	9990.12	203.88	9990.12		
30	石楠球,冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	68.000	530.00	36040	530	36040		
31	白皮松高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米,主杆通直,冠型统一	株	51.000	1250.00	63750	1250	63750		
32	木瓜海棠地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	25.000	1000.00	25000	1000	25000		
33	菊花桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	29.000	300.00	8700	300	8700		
34	红梅地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	46.000	894.50	41147	894.5	41147		
35	红枫B地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	12.000	384.00	4608	384	4608		
36	高杆海棠地径D10-11cm 400-500	株	111.000	1000.00	111000	1000	111000		
37	绚丽海棠地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	10.000	1000.00	10000	1000	10000		
38	山桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	8.000	106.80	854.4	106.8	854.4		
39	红枫A地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	1.000	384.00	384	384	384		
40	桂花B地径12-13cm	株	9.000	1146.79	10321.11	1146.79	10321.11		
41	棕榈BD15 株高: 200-220mm,冠幅: 180-200	株	8.000	109.95	879.6	109.95	879.6		
42	染井吉野樱12-13 株高: 500-550mm,冠幅: 300-350	株	433.000	80.00	34640	80	34640		
43	紫薇地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	11.000	850.00	9350	850	9350		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第3页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
44	特选杏树D20 高度:500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	3.000	1908.57	5725.71	1908.57	5725.71		
45	造型黄杨AD20-25 高度:400-420cm 冠幅:350-400cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	2.000	1908.57	3817.14	1908.57	3817.14		
46	造型黄杨BD18-20 高度:220-250cm 冠幅:220-250cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	4.000	1908.57	7634.28	1908.57	7634.28		
47	桂花A地径15-16cm	株	6.000	4500.00	27000	4500	27000		
48	榉树地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	10.000	2265.43	22654.3	2265.43	22654.3		
49	白蜡地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	4.000	1456.31	5825.24	1456.31	5825.24		
50	丛生榉树地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	3.000	13000.00	39000	13000	39000		
51	棕榈A2. 胸径或干径:D20cm 3.株高、冠径:株高400-450cm, 冠幅250-300cm, 枝下高60-80cm	株	4.000	4500.00	18000	4500	18000		
52	乌柏胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	40.000	2018.35	80734	2018.35	80734		
53	丛生榔榆地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	2.000	12000.00	24000	12000	24000		
54	丛生乌柏地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	3.000	13000.00	39000	13000	39000		
55	盆景石榴胸径: D20-25cm,株高: 350-400cm,冠幅: 280-300	株	4.000	2981.65	11926.6	2981.65	11926.6		
56	银杏2. 胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:株高300-350cm, 冠幅300-350cm,	株	3.000	3131.43	9394.29	3131.43	9394.29		
57	丛生紫薇D30-35cm 高度550-600cm 冠幅450-500cm	株	6.000	9000.00	54000	9000	54000		
58	造型油松A地径25-28cm	株	1.000	7000.00	7000	7000	7000		
59	造型油松C2. 胸径或干径:D15-16cm 3.株高、冠径:株高180-200cm, 冠幅260-330cm	株	7.000	5000.00	35000	5000	35000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第4页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
60	大叶女贞2.胸径或干径:13-15cm 3.株高、冠径:株高600-700cm,冠幅350-400cm,枝下高200-250cm	株	172.000	600.00	103200	600	103200		
61	垂丝海棠D12-13 株高: 300-350,冠幅: 220-250	株	17.000	1513.76	25733.92	1513.76	25733.92		
62	美国红栎8-10 株高: 400-450,冠幅: 300-320	株	11.000	1200.00	13200	1200	13200		
63	红叶碧桃8-10 株高: 400-450,冠幅: 300-320	株	8.000	350.00	2800	350	2800		
64	美人梅D8 株高: 220-250,冠幅: 200-220	株	8.000	837.16	6697.28	837.16	6697.28		
65	红叶石楠树AD12	株	24.000	1632.00	39168	1632	39168		
66	红叶石楠树BD10	株	42.000	1632.00	68544	1632	68544		
67	五角枫A胸径: 12-14cm,株高: 600-700cm,冠幅: 350-400	株	4.000	1680.00	6720	1680	6720		
68	五角枫B胸径: 10-12cm,株高: 500-550cm,冠幅: 300-350	株	8.000	873.79	6990.32	873.79	6990.32		
69	金叶复叶槭胸径: 10-12cm,株高: 550-600cm,冠幅: 350-380	株	10.000	650.00	6500	650	6500		
70	草皮成品草皮,常绿混播草	m2	18543.800	9.00	166894.2	9	166894.2		
71	麦冬高度15-20cm,冠幅15-20cm 64株/m2	m2	2267.100	19.20	43528.32	19.2	43528.32		
72	金叶佛甲草高度10-15cm,冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	168.670	150.00	25300.5	150	25300.5		
73	花叶芒高度45-50cm,49株/m2	m2	30.300	106.88	3238.46	106.88	3238.46		
74	粉黛乱子草冠幅60-70cm 营养杯一年生花卉 64株/m2	m2	299.970	249.90	74962.5	249.9	74962.5		
75	山桃草高度60-70cm,冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	311.080	416.00	129409.28	416	129409.28		
76	马蔺高度30-40cm,冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	907.990	135.04	122614.97	135.04	122614.97		
77	二月蓝高度30-40cm,冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	525.200	135.04	70923.01	135.04	70923.01		
78	大花萱草高度20-25cm,冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	444.400	135.04	60011.78	135.04	60011.78		
79	小兔子狼尾草冠幅25-30cm 营养杯一年生花卉 64株/m2	m2	793.860	249.90	198385.61	249.9	198385.61		
80	金叶石菖蒲高度20-25cm,冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 36株/m2	m2	310.070	634.23	196655.7	634.23	196655.7		
81	美女樱(粉) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	353.500	359.04	126920.64	359.04	126920.64		
82	美女樱(红) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	106.050	359.04	38076.19	359.04	38076.19		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第5页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
83	火星花150杯 高度:70-80cm 密度:36株/m2	m2	144.430	1274.00	184003.82	1274	184003.82		
84	红花美人蕉高度:120-150cm 密度:16株/m2	m2	27.270	148.68	4054.5	148.68	4054.5		
85	刚竹高700-800cm	株	1536.000	16.39	25175.04	16.39	25175.04		
	小计				3640662.88		3740282.22		99619.32
三	配比材料								
1	喷药车	台班	4.347	276.33	1201.21	428.05	1860.73	151.72	
2	喷药车	台班	2.151	276.33	594.39	428.05	920.74	151.72	
3	喷药车	台班	135.804	276.33	37526.72	428.05	58130.9	151.72	
4	剪草机	台班	132.433	94.15	12468.57	145.15	19222.65	51	
5	汽车式起重机5t	台班	27.457	364.10	9997.09	500.76	13749.37	136.66	
6	汽车式起重机5t	台班	54.508	364.10	19846.36	500.76	27295.43	136.66	
7	汽车式起重机5t	台班	35.485	364.10	12920.09	500.76	17769.47	136.66	
8	汽车式起重机12t	台班	8.000	640.13	5121.04	796.69	6373.52	156.56	
9	灰浆搅拌机200L	台班	12.440	61.82	769.04	111.96	1392.78	50.14	
	小计				100444.50		146715.59		
四	机械								
1	折旧费	元	11718.707	1.00	11718.71	0.85	9960.9	-0.15	-1757.81
2	大修费	元	4257.148	1.00	4257.15	1	4257.15		
3	经常修理费	元	8832.006	1.00	8832.01	1	8832.01		
4	安拆费及场外运输费	元	68.047	1.00	68.05	1	68.05		
5	停滞费	元	11718.707						
6	柴油	kg	244.400	5.73	1400.41	8.419	2057.6	2.689	657.19
7	电	kW h	107.108	0.63	67.48	0.63	67.48		
8	其他机械费	元	2237.800	1.00	2237.8	1	2237.8		
9	机械费	元	16537.958	1.00	16537.96	1	16537.96		
10	定额工日	工日	31.804	43.00	1367.57	93.7	2980.03	50.7	1612.46
11	定额工日	工日	256.388	43.00	11024.68	93.7	24023.56	50.7	12998.87
12	汽油	kg	743.076	5.86	4354.43	10.11	7512.5	4.25	3158.07
13	汽油	kg	1321.166	5.86	7742.03	10.11	13356.98	4.25	5614.95
14	汽油	kg	5644.058	5.86	33074.18	10.11	57061.42	4.25	23987.24

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第6页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
15	喷药车	台班	4.347	276.33	1201.21	428.05	1860.73	151.72	
16	喷药车	台班	2.151	276.33	594.39	428.05	920.74	151.72	
17	喷药车	台班	135.804	276.33	37526.72	428.05	58130.9	151.72	
18	剪草机	台班	132.433	94.15	12468.57	145.15	19222.65	51	
19	汽车式起重机5t	台班	27.457	364.10	9997.09	500.76	13749.37	136.66	
20	汽车式起重机5t	台班	54.508	364.10	19846.36	500.76	27295.43	136.66	
21	汽车式起重机5t	台班	35.485	364.10	12920.09	500.76	17769.47	136.66	
22	汽车式起重机12t	台班	8.000	640.13	5121.04	796.69	6373.52	156.56	
23	灰浆搅拌机200L	台班	12.440	61.82	769.04	111.96	1392.78	50.14	
	小计				203126.97		295669.03		46270.97
	合计				4373719.63		5190705.22		770714.48

人材机价差表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1993.294	43	93.7	50.7	101060
2	定额工日	工日	10330.655	43	93.7	50.7	523764.19
	人工价差合计						624824.19
1	铁件	kg	449.000	5.2	4.91	-0.29	-130.21
2	水	m3	23918.398	4.05	5.39	1.34	32050.65
3	有机肥(土堆肥)	m3	156.390	90	78.48	-11.52	-1801.61
4	树棍 长2-3m	根	437.000	4	9	5	2185
5	树棍 长3m	根	2508.000	4	9	5	12540
6	肥料 (综合)	kg	94.460	0.9	1.31	0.41	38.73
7	肥料 (综合)	kg	1151.046	0.9	1.31	0.41	471.93
8	农药 (综合)	kg	55.120	23.4	50.48	27.08	1492.65
9	农药 (综合)	kg	1892.800	23.4	50.48	27.08	51257.02
10	草坪肥	kg	1891.900	2	2.2	0.2	378.38
11	尿素	kg	33.716	1.5	1.56	0.06	2.02
12	尿素	kg	4.122	1.5	1.56	0.06	0.25
13	C20商品砼 最大粒径20mm	m3	7.380	235	355	120	885.6
14	预拌碎石混凝土 粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	1.000	186.09	435	248.91	248.91
	材料价差合计						99619.32
1	折旧费	元	11718.707	1	0.85	-0.15	-1757.81
2	柴油	kg	244.400	5.73	8.419	2.689	657.19
3	定额工日	工日	31.804	43	93.7	50.7	1612.46
4	定额工日	工日	256.388	43	93.7	50.7	12998.87
5	汽油	kg	743.076	5.86	10.11	4.25	3158.07
6	汽油	kg	1321.166	5.86	10.11	4.25	5614.95
7	汽油	kg	5644.058	5.86	10.11	4.25	23987.24
	机械价差合计						46270.97
价差合计：770714.48							

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	蒲苇 冠幅: 120-150 36株/每丛	m2	31	10	310		
2	红叶石楠 高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	3509	34.344	120513.1		
3	金森女贞 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	2988	49.68	148443.84		
4	紫娇花 株高: 70-80cm,冠幅20-25cm 64株/m²	m2	314	50	15700		
5	主景石 粒径Φ1.8-2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	10	10000	100000		
6	配石 粒径Φ0.8-1.2m,北太湖石,造型奇特、优美	块	123	4500	553500		
7	金森女贞球 高度:120cm 冠幅:120cm	株	31	40.78	1264.18		
8	龟甲冬青球 高度:80cm 冠幅:100cm	株	79	72.82	5752.78		
9	无刺构骨球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	49	203.88	9990.12		
10	石楠球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	68	530	36040		
11	白皮松 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米,主杆通直,冠型统一	株	51	1250	63750		
12	木瓜海棠 地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	25	1000	25000		
13	菊花桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	29	300	8700		
14	红梅 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	46	894.5	41147		
15	红枫B 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	12	384	4608		
16	高杆海棠 地径D10-11cm 400-500	株	111	1000	111000		
17	绚丽海棠 地径:D8-10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	10	1000	10000		
18	山桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	8	106.8	854.4		
19	红枫A 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠,长势良好,冠幅饱满,自然树形	株	1	384	384		

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
20	桂花B 地径12-13cm	株	9	1146.79	10321.11		
21	棕榈B D15 株高：200-220mm，冠幅：180-200	株	8	109.95	879.6		
22	染井吉野樱 12-13 株高：500-550mm，冠幅：300-350	株	433	80	34640		
23	紫薇 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	11	850	9350		
24	特选杏树 D20 高度:500-550cm 冠幅:350-400cm 全冠200-250cm，长势良好，冠幅饱满	株	3	1908.57	5725.71		
25	造型黄杨A D20-25 高度:400-420cm 冠幅:350-400cm 全冠200-250cm，长势良好，冠幅饱满	株	2	1908.57	3817.14		
26	造型黄杨B D18-20 高度:220-250cm 冠幅:220-250cm 全冠200-250cm，长势良好，冠幅饱满	株	4	1908.57	7634.28		
27	桂花A 地径15-16cm	株	6	4500	27000		
28	榉树 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	10	2265.43	22654.3		
29	白蜡 地径:D15-16 高度:450-500cm 冠幅:450-500cm 全冠栽植	株	4	1456.31	5825.24		
30	丛生榉树 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆，单杆粗不小于10cm，冠型优美	株	3	13000	39000		
31	棕榈A 2.胸径或干径:D20cm 3.株高、冠径:株高400-450cm，冠幅250-300cm，枝下高60-80cm	株	4	4500	18000		
32	乌桕 胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美，树干通直，全冠，自然树形，忌截头发帽苗	株	40	2018.35	80734		
33	丛生榔榆 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆，单杆粗不小于10cm，冠型优美	株	2	12000	24000		
34	丛生乌桕 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆，单杆粗不小于10cm，冠型优美	株	3	13000	39000		
35	盆景石榴 胸径: D20-25cm,株高: 350-400cm,冠幅: 280-300	株	4	2981.65	11926.6		
36	银杏 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:株高300-350cm，冠幅300-350cm，	株	3	3131.43	9394.29		

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
37	丛生紫薇 D30-35cm 高度550-600cm 冠幅450-500cm	株	6	9000	54000		
38	造型油松A 地径25-28cm	株	1	7000	7000		
39	造型油松C 2.胸径或干径:D15-16cm 3.株高、冠径:株高180-200cm,冠幅260-330cm	株	7	5000	35000		
40	大叶女贞 2.胸径或干径:13-15cm 3.株高、冠径:株高600-700cm,冠幅350-400cm,枝下高200-250cm	株	172	600	103200		
41	垂丝海棠 D12-13 株高: 300-350, 冠幅: 220-250	株	17	1513.76	25733.92		
42	美国红栎 8-10 株高: 400-450, 冠幅: 300-320	株	11	1200	13200		
43	红叶碧桃 8-10 株高: 400-450, 冠幅: 300-320	株	8	350	2800		
44	美人梅 D8 株高: 220-250, 冠幅: 200-220	株	8	837.16	6697.28		
45	红叶石楠树A D12	株	24	1632	39168		
46	红叶石楠树B D10	株	42	1632	68544		
47	五角枫A 胸径: 12-14cm,株高: 600-700cm,冠幅: 350-400	株	4	1680	6720		
48	五角枫B 胸径: 10-12cm,株高: 500-550cm,冠幅: 300-350	株	8	873.79	6990.32		
49	金叶复叶槭 胸径: 10-12cm,株高: 550-600cm,冠幅: 350-380	株	10	650	6500		
50	草皮 成品草皮, 常绿混播草	m2	18543.8	9	166894.2		
51	麦冬 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 64株/m2	m2	2267.1	19.2	43528.32		
52	金叶佛甲草 高度10-15cm, 冠幅15-20cm 营养杯 100株/m2	m2	168.67	150	25300.5		
53	花叶芒 高度45-50cm , 49株/m2	m2	30.3	106.88	3238.46		
54	粉黛乱子草 冠幅60-70cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	299.97	249.9	74962.5		
55	山桃草 高度60-70cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	311.08	416	129409.28		
56	马蔺 高度30-40cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	907.99	135.04	122614.97		
57	二月蓝 高度30-40cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	525.2	135.04	70923.01		
58	大花萱草 高度20-25cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	444.4	135.04	60011.78		
59	小兔子狼尾草 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	793.86	249.9	198385.61		

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
60	金叶石菖蒲 高度 20-25cm ，冠幅 15-20cm 营养杯 一年生花卉 36株/m2	m2	310.07	634.23	196655.7		
61	美女樱（粉） 150杯 高度： 15-20cm 密度： 81株/m2	m2	353.5	359.04	126920.64		
62	美女樱（红） 150杯 高度： 15-20cm 密度： 81株/m2	m2	106.05	359.04	38076.19		
63	火星花 150杯 高度： 70-80cm 密度： 36株/m2	m2	144.43	1274	184003.82		
64	红花美人蕉 高度： 120-150cm 密度： 16株/m2	m2	27.27	148.68	4054.5		
65	刚竹 高 700-800cm	株	1536	16.39	25175.04		
合计					3452567.73		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：6,067,582.78

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		1694530.63
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		632.35
1.2	定额人工费	分部分项人工费		42530.69
1.3	定额材料费	分部分项材料费		1468623.58
1.4	定额机械费	分部分项机械费		58259.8
1.5	定额管理费	分部分项管理费		17313.05
1.6	定额利润	分部分项利润		12884.63
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		94918.88
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-5972.2
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		92824.33
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		7623.3
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		443.45
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		22048.56
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		7061.6
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		2479.68
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		2479.68
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		6676.78
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		6676.78
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		绿道及广场							
1	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	52.90	221.68	11726.87	1590.70		6709.84
2	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -12	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	52.90	1230.24	65079.70	5570.37	35370.00	14790.84
3	2-6-HA7 + 2-6-HA8 * -4	水泥粉煤灰稳定碎石(3.5:12:84.5) 摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	52.90	4246.09	224618.16	6897.63	184202.03	21182.22
4	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3	100m2	52.90	2892.14	152994.21	2980.39	138492.73	7347.81
5	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3[彩色混凝土]	100m2	52.90	4934.80	261050.92	2980.39	246549.44	7347.81
		分部小计				715469.86	20019.48	604614.20	57378.52
		路沿石							
6	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	24.52	216.27	5302.08	1258.65	4043.42	
7	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	2.45	2840.35	6963.40	939.62	5050.84	
8	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	136.20	1012.62	137918.84	9956.22	127744.70	217.92
		分部小计				150184.32	12154.49	136838.96	217.92
		成品坐凳							
9	补子目2	成品座椅	套	36.00	3000.00	108000.00		108000.00	
		分部小计				108000.00		108000.00	
		树池坐凳							
10	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.07	3430.17	244.91	24.88		168.56
11	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.48	179.16	86.53	43.12		6.99
12	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.48	2480.90	1198.27	381.29	500.34	13.79
13	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.48	3446.35	1664.59	185.12	1287.78	
14	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	1.40	4076.99	5707.79	1794.09	2864.39	66.33
		小计				982556.27	34602.47	854105.67	57852.11

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				9541.28
1	安全文明施工费	项	1	7061.6	7061.6
2	其他措施费（费率类）	项	1	2479.68	2479.68
2.1	夜间施工增加费	项	1	619.92	619.92
2.2	二次搬运费	项	1	1239.84	1239.84
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	619.92	619.92
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					23086.12

技术措施费分部分项表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
	合计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		7061.6
2	其他措施费（费率类）		2479.68
2.1	夜间施工增加费	25	619.92
2.2	二次搬运费	50	1239.84
2.3	冬雨季施工增加费	25	619.92
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			9541.28

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	211.814	87.10	18448.97	87.1	18448.97		
2	一般技工	工日	76.312	134.00	10225.82	134	10225.82		
3	高级技工	工日	24.557	201.00	4935.91	201	4935.91		
4	定额工日	工日	260.812	43.00	11214.92	93.7	24438.09	50.7	13223.17
	小计				44825.62		58048.79		13223.17
二	材料								
1	型钢综合	t	0.823	3415.00	2808.93	4916.29	4043.79	1501.29	1234.85
2	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
3	镀锌铁丝 φ3.5	kg	10.546	5.18	54.63	4.93	51.99	-0.25	-2.64
4	塑料薄膜	m2	15.931	0.26	4.14	0.26	4.14		
5	棉纱	kg	0.625	12.00	7.5	12	7.5		
6	棉纱头	kg	0.350	12.00	4.2	12	4.2		
7	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
8	圆钉	kg	5.555	7.00	38.88	7	38.88		
9	低合金钢焊条E43系列	kg	17.833	14.20	253.23	5.2	92.73	-9	-160.5
10	石料切割锯片	片	0.829	31.52	26.14	11.45	9.5	-20.07	-16.65
11	预埋铁件	kg	17.504	4.10	71.77	4.91	85.94	0.81	14.18
12	白水泥	kg	9.193	0.57	5.24	0.504	4.63	-0.066	-0.61
13	水泥42.5	t	64.591	337.50	21799.43	382.5	24706.02	45	2906.59
14	砂子中粗砂	m3	70.526	67.00	4725.26	174	12271.57	107	7546.31
15	碎石综合	m3	1402.908	76.59	107448.72	107	150111.16	30.41	42662.43
16	碎石20	m3	121.723	76.59	9322.76	107	13024.35	30.41	3701.59
17	碎石40	m3	6.405	76.59	490.53	107	685.29	30.41	194.76
18	滑石粉	kg	8563.600	0.82	7022.15	0.09	770.72	-0.73	-6251.43
19	粉煤灰	m3	268.097	290.00	77748.19	513.27	137606.25	223.27	59858.06
20	MU10砖240*115*53	千块	7.367	287.50	2117.96	330	2431.04	42.5	313.09
21	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
22	樟子松防腐木450*100*30樟子松防腐木,缝留5mm,异形加工,外饰栗色漆,螺钉固定	m2	36.750	85.00	3123.75	85	3123.75		
23	石材(综合)芝麻灰光面花岗岩 350*500*20	m2	60.690	160.00	9710.4	160	9710.4		
24	红丹环氧防锈漆	kg	2.970	25.74	76.45	15.47	45.95	-10.27	-30.5
25	石油沥青30#	kg	19982.446	3.69	73735.23	3.98	79530.14	0.29	5794.91
26	柴油	t	0.317	6938.00	2202.12	8.419	2.67	-6929.581	-2199.45

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
27	溶剂汽油	kg	0.305	7.50	2.28	8.03	2.45	0.53	0.16
28	硬白蜡	kg	1.656	5.80	9.6	7.96	13.18	2.16	3.58
29	草酸	kg	0.625	4.50	2.81	4.8	3	0.3	0.19
30	氧气	m3	4.570	3.82	17.46	3.82	17.46		
31	乙炔气	m3	1.980	28.00	55.44	25.34	50.18	-2.66	-5.27
32	YJ-III胶	kg	24.990	13.12	327.87	11.88	296.88	-1.24	-30.99
33	其他材料费	元	2341.51 ₃	1.00	2341.51	1	2341.51		
34	泡沫防潮纸	m2	38.500	95.00	3657.5	4.42	170.17	-90.58	-3487.33
35	电	kW h	18.307	0.70	12.82	0.63	11.53	-0.07	-1.28
36	水	m3	180.587	5.13	926.41	5.39	973.36	0.26	46.95
37	水	m3	4.670	5.13	23.96	5.39	25.17	0.26	1.21
38	垃圾桶成品、样式由业主确定	套	34.000	1000.00	34000	1000	34000		
39	厕所服务驿站	m2	160.000	3500.00	560000	3500	560000		
40	成品座椅长1.8m,宽1m 铁艺结合防腐木材质	套	36.000	3000.00	108000	3000	108000		
41	圆钉35mm以下	kg	0.245	5.30	1.3	5.3	1.3		
42	水泥32.5	t	6.603	280.00	1848.83	382.5	2525.64	102.5	676.81
43	生石灰	t	13.620	150.00	2043	488	6646.56	338	4603.56
44	石灰膏	m3	2.942	95.00	279.48	120.67	355	25.67	75.52
45	水	m3	22.064	4.05	89.36	5.39	118.93	1.34	29.57
46	碎石10~20mm	m3	61.978	76.59	4746.87	107	6631.61	30.41	1884.74
47	砂子中粗	m3	16.671	80.00	1333.67	174	2900.73	94	1567.06
48	砂子细砂	m3	8.335	30.00	250.06	174	1450.37	144	1200.3
49	施工板方材木模板	m3	0.049	1500.00	73.55	1780	87.28	280	13.73
50	其他材料费	元	894.834	1.00	894.83	1	894.83		
51	花岗岩侧石花岗岩边石(宽10高20长60cm)	m	1375.62 ₀	88.00	121054.56	59.46	81794.37	-28.54	-39260.19
52	其他材料费	元	4224.69 ₇	1.00	4224.7	1	4224.7		
53	彩色沥青混凝土	m3	160.287	1800.00	288516.6	1800	288516.6		
54	预拌混凝土C15	m3	24.761	200.00	4952.23	345	8542.6	145	3590.37
55	预拌混凝土C20	m3	4.878	260.00	1268.36	355	1731.8	95	463.44
56	预拌混凝土C15	m3	25.006	156.72	3918.99	345	8627.18	188.28	4708.19
57	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.177	180.00	211.84	469.8	552.91	289.8	341.07
58	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	3.359	220.00	738.89	469.8	1577.87	249.8	838.98

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
	小计				1469001.88		1561827.27		92825.36
三	配比材料								
1	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.177	180.00	211.84	469.8	552.91	289.8	341.07
2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	3.359	220.00	738.89	469.8	1577.87	249.8	838.98
3	履带式推土机功率(kw) 75	台班	4.304	857.00	3688.44	940.56	4048.07	83.56	
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.190	801.50	152.28	851.31	161.74	49.81	
5	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
6	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	10.897	576.58	6283.22	654.57	7133.11	77.99	
7	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	6.031	503.72	3037.73	551.18	3323.95	47.46	
8	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
9	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	4.655	884.20	4116.13	1003.6	4671.96	119.4	
10	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.539	915.31	2324.16	1017.82	2584.45	102.51	
11	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	5.607	790.82	4434.44	878.08	4923.75	87.26	
12	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	5.078	1055.75	5361.52	1183.39	6009.73	127.64	
13	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	6.665	1217.86	8117.52	1375.61	9168.99	157.75	
14	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	0.541	25.49	13.79	24.32	13.16	-1.17	
15	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	2.539	1014.40	2575.76	1073.61	2726.11	59.21	
16	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	6.665	1272.15	8479.39	1360.95	9071.28	88.8	
17	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
18	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
19	干混砂浆罐式搅拌机公称储量2000OL	台班	0.532	197.40	105.09	195.4	104.02	-2	
20	木工圆锯机直径500mm	台班	2.485	25.04	62.22	23.36	58.05	-1.68	
21	交流弧焊机容量32kV A	台班	3.670	83.57	306.71	76.81	281.9	-6.76	
22	石灰砂浆1:3	m3	8.172	67.23	549.40	224.16	1831.84	156.93	
23	水泥砂浆1:3	m3	16.344	195.94	3202.44	333.63	5452.85	137.69	
24	沥青混凝土 中粒式	m3	-53.429	844.39	-45114.91	928.37	-49601.88	83.98	
25	沥青混凝土 中粒式AC-10	m3	160.287	844.39	135344.74	928.37	148805.64	83.98	
	小计				150095.54		169385.35		1180.05
四	机械								
1	机械人工	工日	87.608	134.00	11739.41	134	11739.41		
2	柴油	kg	3809.091	6.94	26435.09	8.419	32068.74	1.479	5633.65
3	电	kw h	438.077	0.70	306.65	0.63	275.99	-0.07	-30.67
4	折旧费	元	8254.376	0.85	7016.22	0.85	7016.22		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
5	检修费	元	2970.27 ₁	0.85	2524.73	0.85	2524.73		
6	维护费	元	8326.81 ₅	0.85	7077.79	0.85	7077.79		
7	安拆费及场外运费	元	70.241	0.90	63.22	0.9	63.22		
8	夯实机电动20~62N m	台班	0.264	26.47	6.99	26.47	6.99		
9	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kW/h	台班	10.897	823.79	8977.17	823.79	8977.17		
10	回程费(占机械费)	元	1526.18 ₀	1.00	1526.18	1	1526.18		
11	其他机械费	元	217.920	1.00	217.92	1	217.92		
12	履带式推土机功率(kw) 75	台班	4.304	857.00	3688.44	940.56	4048.07	83.56	
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.190	801.50	152.28	851.31	161.74	49.81	
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	
15	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	10.897	576.58	6283.22	654.57	7133.11	77.99	
16	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	6.031	503.72	3037.73	551.18	3323.95	47.46	
17	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
18	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	4.655	884.20	4116.13	1003.6	4671.96	119.4	
19	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	2.539	915.31	2324.16	1017.82	2584.45	102.51	
20	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	5.607	790.82	4434.44	878.08	4923.75	87.26	
21	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	5.078	1055.75	5361.52	1183.39	6009.73	127.64	
22	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	6.665	1217.86	8117.52	1375.61	9168.99	157.75	
23	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	0.541	25.49	13.79	24.32	13.16	-1.17	
24	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	2.539	1014.40	2575.76	1073.61	2726.11	59.21	
25	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	6.665	1272.15	8479.39	1360.95	9071.28	88.8	
26	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
27	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
28	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.532	197.40	105.09	195.4	104.02	-2	
29	木工圆锯机直径500mm	台班	2.485	25.04	62.22	23.36	58.05	-1.68	
30	交流弧焊机容量32kV A	台班	3.670	83.57	306.71	76.81	281.9	-6.76	
	小计				121054.5		132260.5		5602.98
	合计				1634882		1752136.56		111651.51

人材机价差表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	260.812	43	93.7	50.7	13223.17
	人工价差合计						13223.17
1	型钢 综合	t	0.823	3415	4916.29	1501.29	1234.85
2	镀锌铁丝 φ3.5	kg	10.546	5.18	4.93	-0.25	-2.64
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	17.833	14.2	5.2	-9	-160.5
4	石料切割锯片	片	0.829	31.52	11.45	-20.07	-16.65
5	预埋铁件	kg	17.504	4.1	4.91	0.81	14.18
6	白水泥	kg	9.193	0.57	0.504	-0.066	-0.61
7	水泥 42.5	t	64.591	337.5	382.5	45	2906.59
8	砂子 中粗砂	m3	70.526	67	174	107	7546.31
9	碎石 综合	m3	1402.908	76.59	107	30.41	42662.43
10	碎石 20	m3	121.723	76.59	107	30.41	3701.59
11	碎石 40	m3	6.405	76.59	107	30.41	194.76
12	滑石粉	kg	8563.600	0.82	0.09	-0.73	-6251.43
13	粉煤灰	m3	268.097	290	513.27	223.27	59858.06
14	MU10砖 240*115*53	千块	7.367	287.5	330	42.5	313.09
15	红丹环氧防锈漆	kg	2.970	25.74	15.47	-10.27	-30.5
16	石油沥青 30#	kg	19982.446	3.69	3.98	0.29	5794.91
17	柴油	t	0.317	6938	8.419	-6929.581	-2199.45
18	溶剂汽油	kg	0.305	7.5	8.03	0.53	0.16
19	硬白蜡	kg	1.656	5.8	7.96	2.16	3.58
20	草酸	kg	0.625	4.5	4.8	0.3	0.19
21	乙炔气	m3	1.980	28	25.34	-2.66	-5.27
22	YJ-III胶	kg	24.990	13.12	11.88	-1.24	-30.99
23	泡沫防潮纸	m2	38.500	95	4.42	-90.58	-3487.33
24	电	kw h	18.307	0.7	0.63	-0.07	-1.28
25	水	m3	180.587	5.13	5.39	0.26	46.95
26	水	m3	4.670	5.13	5.39	0.26	1.21
27	水泥 32.5	t	6.603	280	382.5	102.5	676.81
28	生石灰	t	13.620	150	488	338	4603.56
29	石灰膏	m3	2.942	95	120.67	25.67	75.52
30	水	m3	22.064	4.05	5.39	1.34	29.57
31	碎石 10~20mm	m3	61.978	76.59	107	30.41	1884.74
32	砂子 中粗	m3	16.671	80	174	94	1567.06
33	砂子 细砂	m3	8.335	30	174	144	1200.3
34	施工板方材 木模板	m3	0.049	1500	1780	280	13.73
35	花岗岩侧石 花岗岩边石(宽10高20 长60cm)	m	1375.620	88	59.46	-28.54	-39260.19
36	预拌混凝土 C15	m3	24.761	200	345	145	3590.37
37	预拌混凝土 C20	m3	4.878	260	355	95	463.44
38	预拌混凝土 C15	m3	25.006	156.72	345	188.28	4708.19
	材料价差合计						91645.31
1	柴油	kg	3809.091	6.94	8.419	1.479	5633.65
2	电	kw h	438.077	0.7	0.63	-0.07	-30.67

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：1,878,349.01

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 新中大道（建设路~华兰大道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	0.823	3415	4916.29	1501.29	1234.85
2	镀锌铁丝 φ3.5	kg	10.546	5.18	4.93	-0.25	-2.64
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	17.833	14.2	5.2	-9	-160.5
4	石料切割锯片	片	0.829	31.52	11.45	-20.07	-16.65
5	预埋铁件	kg	17.504	4.1	4.91	0.81	14.18
6	白水泥	kg	9.193	0.57	0.504	-0.066	-0.61
7	水泥 42.5	t	64.591	337.5	382.5	45	2906.59
8	砂子 中粗砂	m3	70.526	67	174	107	7546.31
9	碎石 综合	m3	1402.908	76.59	107	30.41	42662.43
10	碎石 20	m3	121.723	76.59	107	30.41	3701.59
11	碎石 40	m3	6.405	76.59	107	30.41	194.76
12	滑石粉	kg	8563.600	0.82	0.09	-0.73	-6251.43
13	粉煤灰	m3	268.097	290	513.27	223.27	59858.06
14	MU10砖 240*115*53	千块	7.367	287.5	330	42.5	313.09
15	红丹环氧防锈漆	kg	2.970	25.74	15.47	-10.27	-30.5
16	石油沥青 30#	kg	19982.446	3.69	3.98	0.29	5794.91
17	柴油	t	0.317	6938	8.419	-6929.581	-2199.45
18	溶剂汽油	kg	0.305	7.5	8.03	0.53	0.16
19	硬白蜡	kg	1.656	5.8	7.96	2.16	3.58
20	草酸	kg	0.625	4.5	4.8	0.3	0.19
21	乙炔气	m3	1.980	28	25.34	-2.66	-5.27
22	YJ-III胶	kg	24.990	13.12	11.88	-1.24	-30.99
23	泡沫防潮纸	m2	38.500	95	4.42	-90.58	-3487.33
24	电	kW h	18.307	0.7	0.63	-0.07	-1.28
25	水	m3	180.587	5.13	5.39	0.26	46.95
26	水	m3	4.670	5.13	5.39	0.26	1.21
27	水泥 32.5	t	6.603	280	382.5	102.5	676.81
28	生石灰	t	13.620	150	488	338	4603.56
29	石灰膏	m3	2.942	95	120.67	25.67	75.52
30	水	m3	22.064	4.05	5.39	1.34	29.57
31	碎石 10~20mm	m3	61.978	76.59	107	30.41	1884.74
32	砂子 中粗	m3	16.671	80	174	94	1567.06
33	砂子 细砂	m3	8.335	30	174	144	1200.3
34	施工板方材 木模板	m3	0.049	1500	1780	280	13.73
35	花岗岩侧石 花岗岩边石(宽10高20 长60cm)	m	1375.620	88	59.46	-28.54	-39260.19
36	预拌混凝土 C15	m3	24.761	200	345	145	3590.37
37	预拌混凝土 C20	m3	4.878	260	355	95	463.44
38	预拌混凝土 C15	m3	25.006	156.72	345	188.28	4708.19
				价差合计: 91645.31			

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		255320.45
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		394.27
1.2	定额人工费	分部分项人工费		46565.1
1.3	定额材料费	分部分项材料费		27918.04
1.4	定额机械费	分部分项机械费		1112.64
1.5	定额管理费	分部分项管理费		9080.08
1.6	定额利润	分部分项利润		5495.26
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		165149.33
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		994.8
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		163550.59
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		12.04
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		591.9
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		6599.22
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		4829.1
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		1770.12
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		1770.12
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		5700.88
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		5700.88
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	282.00	183.95	51873.90	32895.30	1314.12	67.68
	17250257@ 1	PE90	m	2862.30	28.86	82605.98			
	18090106@ 1	PE90管件	个	769.86	82.20	63282.49			
2	补子目1	自来水开口费	处	4.00	3000.00	12000.00		12000.00	
3	5-3-32 换	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	4.00	3950.18	15800.72	3022.00	8005.04	402.92
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	4.00	1081.40	4325.60	1335.24	1573.64	529.12
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	16.00	70.00	1120.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	12.00	200.00	2400.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	4.00	271.48	1085.92			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	4.00	300.00	1200.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	4.00	79.65	318.60			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	4.00	127.00	508.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	94.00	62.36	5861.84	982.30	4401.08	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	94.94	70.00	6645.80			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	94.00	28.16	2647.04	1335.74	492.56	109.04
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	94.94	14.34	1361.44			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	188.00	52.12	9798.56	6892.08	131.60	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	188.00	10.00	1880.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	2.26	72.50	163.56	102.44		3.88
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	2.26	194.17	438.05			
		分部小计				265366.43	46565.1	27918.04	1112.64
		小计				265366.43	46565.1	27918.04	1112.64
		合计				265366.43	46565.1	27918.04	1112.64

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				6599.22
1	安全文明施工费	项	1	4829.1	4829.1
2	其他措施费（费率类）	项	1	1770.12	1770.12
2.1	夜间施工增加费	项	1	442.53	442.53
2.2	二次搬运费	项	1	885.06	885.06
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	442.53	442.53
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					6599.22

组织措施项目费

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		4829.1
2	其他措施费（费率类）		1770.12
2.1	夜间施工增加费	25	442.53
2.2	二次搬运费	50	885.06
2.3	冬雨季施工增加费	25	442.53
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			6599.22

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	117.256	87.10	10213.01	87.1	10213.01		
2	一般技工	工日	216.794	134.00	29050.39	134	29050.39		
3	高级技工	工日	36.329	201.00	7302.19	201	7302.19		
	小计				46565.59		46565.59		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	13.818	3.36	46.43	4.204	58.09	0.844	11.66
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	2.914	3.39	9.88	3.522	10.26	0.132	0.38
3	橡胶板 δ 1~3	kg	3.384	9.10	30.79	9.1	30.79		
4	塑料薄膜	m2	54.776	0.26	14.24	0.26	14.24		
5	六角螺栓	kg	5.076	7.14	36.24	7.14	36.24		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	296.640	2.00	593.28	2	593.28		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.752	8.00	6.02	8	6.02		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	6.392	4.10	26.21	4.1	26.21		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	19.080	4.10	78.23	4.1	78.23		
10	锯条(各种规格)	根	170.422	0.77	131.22	0.77	131.22		
11	砂纸	张	12.000	0.26	3.12	0.26	3.12		
12	水泥42.5	kg	231.428	0.35	81	0.456	105.53	0.106	24.53
13	砂子机制砂	kg	694.096	0.07	48.59	0.151	104.81	0.081	56.22
14	铁砂布	张	21.432	1.19	25.5	1.19	25.5		
15	标准砖240*115*53	千块	4.000	477.50	1910	424.78	1699.12	-52.72	-210.88
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	2.076	18.29	37.97	18.29	37.97		
17	厚漆	kg	3.600	6.93	24.95	9.38	33.77	2.45	8.82
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	301.928	0.34	102.66	0.34	102.66		
19	清油C01-1	kg	0.480	19.20	9.22	17.7	8.5	-1.5	-0.72
20	机油	kg	5.740	12.10	69.45	12.1	69.45		
21	氧气	m3	9.324	3.82	35.62	3.82	35.62		
22	乙炔气	kg	1.604	8.82	14.15	8.82	14.15		
23	乙炔气	kg	1.504	8.82	13.27	8.82	13.27		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.376	7.49	2.82	7.49	2.82		
25	焊接钢管DN20	m	5.922	5.72	33.87	6.84	40.51	1.12	6.63
26	焊接钢管DN100	m	9.000	37.29	335.61	43.49	391.41	6.2	55.8
27	无缝钢管D22*2	m	0.282	8.00	2.26	4.712	1.33	-3.288	-0.93
28	输水软管 φ 25	m	0.564	12.00	6.77	12	6.77		
29	橡胶软管DN20	m	2.538	9.00	22.84	9	22.84		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	2.052	65.00	133.38	83.36	171.05	18.36	37.67
31	压制弯头 Φ108*7	个	8.000	15.50	124	15.5	124		
32	黑玛钢活接头DN25	个	94.940	1.80	170.89	1.8	170.89		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	75.952	1.08	82.03	1.08	82.03		
34	螺纹阀门DN15	个	0.564	10.00	5.64	5.42	3.06	-4.58	-2.58
35	螺纹阀门DN20	个	1.692	15.00	25.38	15	25.38		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	41.400	7.50	310.5	7.5	310.5		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.846	65.00	54.99	39.938	33.79	-25.062	-21.2
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.564	65.00	36.66	39.938	22.53	-25.062	-14.13
39	压力表弯管DN15	个	0.846	11.00	9.31	11	9.31		
40	压力表弯管DN15	个	0.564	11.00	6.2	11	6.2		
41	快速取水阀	个	94.940	45.00	4272.3	45	4272.3		
42	塑钢爬梯	kg	39.592	6.29	249.03	10	395.92	3.71	146.89
43	其他材料费	元	88.360	1.00	88.36	1	88.36		
44	电	kW h	546.892	0.70	382.82	0.63	344.54	-0.07	-38.28
45	水	m3	107.164	5.13	549.75	5.39	577.61	0.26	27.86
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	4.000	538.00	2152	171.68	686.72	-366.32	-1465.28
47	自来水开口费	处	4.000	3000.00	12000	3000	12000		
48	其他材料费	元	314.255	1.00	314.26	1	314.26		
49	预拌混凝土C10	m3	4.460	200.00	892	310.68	1385.63	110.68	493.63
50	预拌混凝土C25	m3	4.000	260.00	1040	365	1460	105	420
51	预拌混合砂浆M10	m3	5.760	220.00	1267.2	414.162	2385.57	194.162	1118.37
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	2.256	194.17	438.05	194.17	438.05		
54	PE90	m	2862.300	28.86	82605.98	28.86	82605.98		
55	PE90管件	个	769.860	82.20	63282.49	82.2	63282.49		
56	法兰式补偿器 DN100	个	4.000	127.00	508	127	508		
57	快速取水阀DN25	个	94.940	70.00	6645.8	70	6645.8		
58	检修球阀（常开）DN25	个	94.940	14.34	1361.44	14.34	1361.44		
59	法兰闸阀 DN100	个	12.000	200.00	2400	200	2400		
60	倒流防止器 DN100	个	4.000	271.48	1085.92	271.48	1085.92		
61	法兰过滤器 DN100	个	4.000	79.65	318.6	79.65	318.6		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	16.000	70.00	1120	70	1120		
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	4.000	300.00	1200	300	1200		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
64	成品圆形阀门箱	个	188.000	10.00	1880	10	1880		
	小计				190813.03		191467.5		654.46
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	5.760	220.00	1267.20	414.162	2385.57	194.162	1118.37
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.296	691.24	204.61	733.29	217.05	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.300	524.22	157.27	576.71	173.01	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.208	197.40	41.06	195.4	40.64	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	1.504	20.71	31.15	19.77	29.73	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.564	32.75	18.47	30.72	17.33	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.564	16.99	9.58	16.22	9.15	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.564	16.99	9.58	16.22	9.15	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	7.184	71.08	510.64	66.01	474.22	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.720	25.67	18.48	24.7	17.78	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	0.564	68.43	38.59	63.36	35.74	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	0.846	73.93	62.54	68.31	57.79	-5.62	
	小计				2369.18		3467.16		1118.37
四	机械								
1	机械人工	工日	1.100	134.00	147.4	134	147.4		
2	柴油	kg	19.062	6.94	132.29	8.419	160.49	1.479	28.19
3	电	kw h	536.491	0.70	375.54	0.63	337.99	-0.07	-37.55
4	电	kw h	63.277	0.70	44.29	0.63	39.86	-0.07	-4.43
5	电	kw h	94.117	0.70	65.88	0.63	59.29	-0.07	-6.59
6	折旧费	元	121.731	0.85	103.47	0.85	103.47		
7	检修费	元	32.114	0.85	27.3	0.85	27.3		
8	维护费	元	90.526	0.85	76.95	0.85	76.95		
9	安拆费及场外运费	元	138.359	0.90	124.52	0.9	124.52		
10	其他费	元	4.311	1.00	4.31	1	4.31		
11	小型工程车	台班	0.011	343.00	3.87	345.96	3.9	2.96	0.03
12	砂轮切割机Φ400	台班	0.188	28.54	5.37	28.54	5.37		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.296	691.24	204.61	733.29	217.05	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.300	524.22	157.27	576.71	173.01	52.49	
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.208	197.40	41.06	195.4	40.64	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	1.504	20.71	31.15	19.77	29.73	-0.94	

单位工程人材机汇总表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.564	32.75	18.47	30.72	17.33	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.564	16.99	9.58	16.22	9.15	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.564	16.99	9.58	16.22	9.15	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	7.184	71.08	510.64	66.01	474.22	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.720	25.67	18.48	24.7	17.78	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	0.564	68.43	38.59	63.36	35.74	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	0.846	73.93	62.54	68.31	57.79	-5.62	
	小计				2213.16		2172.44		-20.35
	合计				239591.78		240205.53		634.11

人材机价差表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	13.818	3.36	4.204	0.844	11.66
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	2.914	3.39	3.522	0.132	0.38
3	水泥 42.5	kg	231.428	0.35	0.456	0.106	24.53
4	砂子 机制砂	kg	694.096	0.07	0.151	0.081	56.22
5	标准砖 240*115*53	千块	4.000	477.5	424.78	-52.72	-210.88
6	厚漆	kg	3.600	6.93	9.38	2.45	8.82
7	清油 C01-1	kg	0.480	19.2	17.7	-1.5	-0.72
8	焊接钢管 DN20	m	5.922	5.72	6.84	1.12	6.63
9	焊接钢管 DN100	m	9.000	37.29	43.49	6.2	55.8
10	无缝钢管 D22*2	m	0.282	8	4.712	-3.288	-0.93
11	钢筋混凝土管 d300	m	2.052	65	83.36	18.36	37.67
12	蝶阀 DN15	个	0.564	10	5.42	-4.58	-2.58
13	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa	块	0.846	65	39.938	-25.062	-21.2
14	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa	块	0.564	65	39.938	-25.062	-14.13
15	塑钢爬梯	kg	39.592	6.29	10	3.71	146.89
16	电	kW h	546.892	0.7	0.63	-0.07	-38.28
17	水	m ³	107.164	5.13	5.39	0.26	27.86
18	铸铁井盖、井座 φ 700 C250	套	4.000	538	171.68	-366.32	-1465.28
19	预拌混凝土 C10	m ³	4.460	200	310.68	110.68	493.63
20	预拌混凝土 C25	m ³	4.000	260	365	105	420
	材料价差合计						-463.91
1	柴油	kg	19.062	6.94	8.419	1.479	28.19
2	电	kW h	536.491	0.7	0.63	-0.07	-37.55
3	电	kW h	63.277	0.7	0.63	-0.07	-4.43
4	电	kW h	94.117	0.7	0.63	-0.07	-6.59
5	小型工程车	台班	0.011	343	345.96	2.96	0.03
	机械价差合计						-20.35
	价差合计：634.11						

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	2.256	194.17	438.05		
3	PE90	m	2862.3	28.86	82605.98		
4	PE90管件	个	769.86	82.2	63282.49		
5	法兰式补偿器 DN100	个	4	127	508		
6	快速取水阀 DN25	个	94.94	70	6645.8		
7	检修球阀（常开） DN25	个	94.94	14.34	1361.44		
8	法兰闸阀 DN100	个	12	200	2400		
9	倒流防止器 DN100	个	4	271.48	1085.92		
10	法兰过滤器 DN100	个	4	79.65	318.6		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	16	70	1120		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	4	300	1200		
13	成品圆形阀门箱	个	188	10	1880		
合计					162894.12		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（建设路~华兰大道）--灌溉工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：291,706.40

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(建设路~华兰大道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		244437.66
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		575.81
1.2	定额人工费	分部分项人工费		32414.49
1.3	定额材料费	分部分项材料费		41163.59
1.4	定额机械费	分部分项机械费		2369.23
1.5	定额管理费	分部分项管理费		20520.99
1.6	定额利润	分部分项利润		7697.9
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		140271.46
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		7271.67
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		131802.04
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		192.14
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1005.61
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		7580.18
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		3917.47
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		3662.71
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		3662.71
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		3821.67
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		3821.67
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				7580.18
1	安全文明施工费	项	1	3917.47	3917.47
2	其他措施费（费率类）	项	1	3662.71	3662.71
2.1	夜间施工增加费	项	1	915.68	915.68
2.2	二次搬运费	项	1	1831.35	1831.35
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	915.68	915.68
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					7580.18

组织措施项目费

工程名称：新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		3917.47
2	其他措施费（费率类）		3662.71
2.1	夜间施工增加费	25	915.68
2.2	二次搬运费	50	1831.35
2.3	冬雨季施工增加费	25	915.68
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			7580.18

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	88.840	87.10	7737.94	87.1	7737.94		
2	一般技工	工日	153.982	134.00	20633.59	134	20633.59		
3	高级技工	工日	20.116	201.00	4043.38	201	4043.38		
	小计				32414.91		32414.91		
二	材料								
1	型钢综合	kg	798.638	3.40	2715.37	4.916	3926.11	1.516	1210.74
2	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	139.618	3.50	488.66	4.941	689.85	1.441	201.19
3	钢筋HRB400 Φ12	kg	1722.000	3.50	6027	4.941	8508.4	1.441	2481.4
4	钢筋HRB400 Φ14	kg	3960.600	3.50	13862.1	4.28	16951.37	0.78	3089.27
5	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.432	5.32	2.3	5.32	2.3		
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	40.774	5.95	242.6	5.95	242.6		
7	中厚钢板 δ15以内	kg	386.679	3.42	1322.44	3.986	1541.3	0.566	218.86
8	圆钉	kg	12.902	7.00	90.32	7	90.32		
9	地脚螺栓M20*300	10套	34.272	60.00	2056.32	60	2056.32		
10	低碳钢焊条综合	kg	182.782	5.20	950.46	5.2	950.46		
11	电焊条L-60 Φ3.2	kg	30.401	39.00	1185.62	39	1185.62		
12	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	0.403	18.35	7.4	18.35	7.4		
13	钢锯条	条	1.680	0.50	0.84	0.5	0.84		
14	板方材	m3	1.613	2100.00	3386.88	1982.76	3197.8	-117.24	-189.08
15	模板嵌缝料	kg	26.880	1.65	44.35	1.65	44.35		
16	脱模剂	kg	53.760	1.79	96.23	1.79	96.23		
17	氧气	m3	60.903	3.82	232.65	3.82	232.65		
18	乙炔气	kg	20.282	8.82	178.89	8.82	178.89		
19	塑料接线柱双线	个	86.520	0.40	34.61	0.4	34.61		
20	钢支撑	kg	124.723	5.02	626.11	5.02	626.11		
21	组合钢模板	kg	317.184	4.30	1363.89	5.432	1722.94	1.132	359.05
22	钢模板连接件	kg	647.808	4.30	2785.57	5.432	3518.89	1.132	733.32
23	其他材料费	元	639.159	1.00	639.16	1	639.16		
24	预拌混凝土C30	m3	10.860	260.00	2823.48	375	4072.32	115	1248.84
25	地脚螺栓M36*2150M24	kg	5886.216	5.00	29431.08	5	29431.08		
26	PE32	m	178.080	3.04	541.36	3.04	541.36		
27	太阳能庭院灯4m高，LED灯，功率45W	套	84.840	1090.00	92475.6	1090	92475.6		
	小计				163611.29		172964.88		9353.59

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	2.352	691.24	1625.80	733.29	1724.7	42.05	
2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.909	40.37	36.71	38.12	34.67	-2.25	
3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	1.848	24.56	45.38	23.67	43.74	-0.89	
4	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	2.533	83.57	211.71	76.81	194.59	-6.76	
5	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	4.191	87.68	367.46	81.13	340.01	-6.55	
6	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	5.078	16.25	82.51	15.78	80.13	-0.47	
	小计				2369.58		2417.83		
四	机械								
1	机械人工	工日	4.704	134.00	630.34	134	630.34		
2	柴油	kg	66.867	6.94	464.06	8.419	562.96	1.479	98.9
3	电	kw h	723.686	0.70	506.58	0.63	455.92	-0.07	-50.66
4	折旧费	元	331.836	0.85	282.06	0.85	282.06		
5	检修费	元	131.156	0.85	111.48	0.85	111.48		
6	维护费	元	288.059	0.85	244.85	0.85	244.85		
7	安拆费及场外运费	元	144.703	0.90	130.23	0.9	130.23		
8	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	2.352	691.24	1625.8	733.29	1724.7	42.05	
9	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.909	40.37	36.71	38.12	34.67	-2.25	
10	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	1.848	24.56	45.38	23.67	43.74	-0.89	
11	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	2.533	83.57	211.71	76.81	194.59	-6.76	
12	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	4.191	87.68	367.46	81.13	340.01	-6.55	
13	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	5.078	16.25	82.51	15.78	80.13	-0.47	
	小计				4739.17		4835.68		48.24
	合计				200765.37		210215.47		9401.83

人材机价差表

工程名称: 新中大道(建设路-华兰大道)--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	型钢 综合	kg	798.638	3.4	4.916	1.516	1210.74
2	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	139.618	3.5	4.941	1.441	201.19
3	钢筋 HRB400 Φ12	kg	1722.000	3.5	4.941	1.441	2481.4
4	钢筋 HRB400 Φ14	kg	3960.600	3.5	4.28	0.78	3089.27
5	中厚钢板 δ 15以内	kg	386.679	3.42	3.986	0.566	218.86
6	板方材	m3	1.613	2100	1982.76	-117.24	-189.08
7	组合钢模板	kg	317.184	4.3	5.432	1.132	359.05
8	钢模板连接件	kg	647.808	4.3	5.432	1.132	733.32
9	预拌混凝土 C30	m3	10.860	260	375	115	1248.84
	材料价差合计						9353.59
1	柴油	kg	66.867	6.94	8.419	1.479	98.9
2	电	kw h	723.686	0.7	0.63	-0.07	-50.66
	机械价差合计						48.24
价差合计：9401.83							

单位工程主材表

工程名称：新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地脚螺栓M36*2150 M24	kg	5886.216	5	29431.08		
2	PE32	m	178.08	3.04	541.36		
3	太阳能庭院灯 4m高，LED灯，功率45W	套	84.84	1090	92475.6		
合计					122448.04		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新中大道（建设路-华兰大道）--照明工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：278,865.07

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(建设路-华兰大道)--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		863174.33
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		8950767.32
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		343031.24
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		10156972.89
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		20913.92
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		116541.61
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		71962.85
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		35981.43
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		8597.33
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		116541.61
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		1017727.68
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		223227.97
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		109512.08
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		1350467.73
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		11623982.23
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		360560.44
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		225452.05
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	168984.47
23	③住房公积金	综合工日	170	35553.66
24	④工伤保险	综合工日	100	20913.92
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		586012.49
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		12209994.72
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		188104.61
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		平原路(新二街~新中大道)乔灌							
1	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	5.00	128.90	644.50	333.25	8.10	136.55
	EZ149@1	造型黄杨	株	5.00	1908.57	9542.85			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
4	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	5.00	6.13	30.65	15.05	8.40	
5	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	40.00	27.08	1083.20	722.40	16.40	
	EZ145@1	石楠球	株	40.00	203.88	8155.20			
6	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	40.00	16.77	670.80	309.60	162.00	48.00
7	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.10	393.63	432.99	264.88	41.83	
	EZ636@1	火星花	m2	11.11	1274.00	14154.14			
8	1-179	后期管理费 花卉	m2	11.00	6.41	70.51	14.19	36.19	12.43
9	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.90	198.63	774.66	436.02	130.77	
	EZ630@2	狼尾草	m2	39.39	106.88	4210.00			
10	1-179	后期管理费 花卉	m2	39.00	6.41	249.99	50.31	128.31	44.07
11	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.40	198.63	278.08	156.52	46.94	
	EZ630@6	墨西哥羽毛草	m2	14.14	106.88	1511.28			
12	1-179	后期管理费 花卉	m2	14.00	6.41	89.74	18.06	46.06	15.82
13	2-199 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 10 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	组	12.00	1150.56	13806.72	4215.72	873.00	6157.80
	EC5011@1	景石组合	组	12.00	10000.00	120000.00			
		分部小计				176054.53	6659.4	1653.20	6425.72
		平原路(新二街~新中大道)灌木地被							
14	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	190.70	120.57	22992.70	15170.19	589.26	
	EZ1612@1	草皮	m2	2097.70	9.00	18879.30			
15	1-190	后期管理费 冷草	m2	1907.00	9.51	18135.57	4100.05	8467.08	3451.67
16	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	67.00	133.02	8912.34	5932.18	152.09	
	E00008@1	红叶石楠	m2	670.00	34.34	23010.48			
		小计				267984.92	31861.82	10861.63	9877.39

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
17	1-169	后期管理费 色带	m2	670.00	14.11	9453.70	4321.50	2003.30	998.30
18	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	39.50	133.02	5254.29	3497.33	89.67	
	E00016@1	金森女贞	m2	395.00	49.68	19623.60			
19	1-169	后期管理费 色带	m2	395.00	14.11	5573.45	2547.75	1181.05	588.55
20	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	11.60	143.44	1663.90	1107.34	28.65	
	E00008@6	豆瓣黄杨	m2	116.00	73.50	8526.00			
21	1-169	后期管理费 色带	m2	116.00	14.11	1636.76	748.20	346.84	172.84
22	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	29.70	393.63	11690.81	7151.76	1129.49	
	EZ636@2	美女樱（粉）	m2	299.97	359.04	107701.23			
23	1-179	后期管理费 花卉	m2	297.00	6.41	1903.77	383.13	977.13	335.61
24	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	14.50	198.63	2880.14	1621.10	486.19	
	EZ630@13	彩叶草	m2	146.45	426.30	62431.64			
25	1-179	后期管理费 花卉	m2	145.00	6.41	929.45	187.05	477.05	163.85
26	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	20.20	198.63	4012.33	2258.36	677.31	
	EZ630@19	金叶石菖蒲	m2	204.02	634.23	129395.60			
27	1-179	后期管理费 花卉	m2	202.00	6.41	1294.82	260.58	664.58	228.26
28	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	14.10	198.63	2800.68	1576.38	472.77	
	EZ630@20	雏菊	m2	142.41	634.23	90320.69			
29	1-179	后期管理费 花卉	m2	141.00	6.41	903.81	181.89	463.89	159.33
30	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	25.70	393.63	10116.29	6188.56	977.37	
	EZ636@4	欧石竹	m2	259.57	302.13	78423.88			
31	1-179	后期管理费 花卉	m2	257.00	6.41	1647.37	331.53	845.53	290.41
32	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	17.30	393.63	6809.80	4165.84	657.92	
	EZ636@5	角堇	m2	174.73	238.72	41711.55			
33	1-179	后期管理费 花卉	m2	173.00	6.41	1108.93	223.17	569.17	195.49
34	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	52.10	198.63	10348.62	5824.78	1746.91	
	EZ629@1	德国鸢尾	m2	521.00	123.52	64353.92			
35	1-179	后期管理费 花卉	m2	521.00	6.41	3339.61	672.09	1714.09	588.73
36	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.60	393.63	629.81	385.28	60.85	
	EZ636@6	火焰南天竹	m2	16.16	1340.15	21656.82			
37	1-179	后期管理费 花卉	m2	16.00	6.41	102.56	20.64	52.64	18.08
		小计				708245.51	43654.26	15622.4	3739.45

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
38	1-22 换	整理绿化地	10m2	484.00	235.96	114204.64	10406.00	98837.64	
39	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	0.73	2533.55	1839.36	104.89		1632.93
40	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	0.73	29715.50	21573.45	165.46	25.29	20679.57
		分部小计				937793.35	79533.03	123693.76	29503.62
		平原路(新中大道~新四街)乔灌木							
41	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@2	造型油松	株	3.00	7000.00	21000.00			
42	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
43	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
44	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	7.50	9.51	71.33	35.48	18.90	
45	1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	9.00	9.73	87.57	58.05	1.80	
	EZ143@1	树状月季	株	9.00	80.00	720.00			
46	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	9.00	16.77	150.93	69.66	36.45	10.80
47	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@1	柿子树	株	3.00	469.13	1407.39			
48	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
49	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
50	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	3.00	4.44	13.32	6.45	3.78	
51	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@2	法桐	株	3.00	2500.00	7500.00			
52	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
53	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
54	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	3.00	4.44	13.32	6.45	3.78	
		小计				170180.85	11591.85	99166.89	22577.16

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
55	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	45.00	88.92	4001.40	2051.10	54.90	868.50
	EZ148@3	巨紫荆	株	45.00	2400.00	108000.00			
56	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	45.00	32.97	1483.65	588.15	524.70	84.60
57	1-194	树棍桩 三角桩	株	45.00	16.27	732.15	116.10	560.70	
58	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	45.00	4.44	199.80	96.75	56.70	
59	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	3.00	35.90	107.70	55.47	1.53	22.95
	EZ156@2	红栎	株	3.00	1200.00	3600.00			
60	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
61	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
62	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	4.50	3.38	15.21	7.74	3.78	
63	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
	EZ150@3	丛生榉树	株	6.00	13000.00	78000.00			
64	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
65	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
66	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	15.00	9.51	142.65	70.95	37.80	
67	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	7.00	128.90	902.30	466.55	11.34	191.17
	EZ150@4	乌桕	株	7.00	2018.35	14128.45			
68	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
69	1-193	树棍桩 四脚桩	株	7.00	21.54	150.78	24.08	115.22	
70	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	14.00	4.44	62.16	30.10	17.64	
71	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	16.00	35.90	574.40	295.84	8.16	122.40
	EZ156@3	新白蜡	株	16.00	492.00	7872.00			
72	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	16.00	32.97	527.52	209.12	186.56	30.08
73	1-194	树棍桩 三角桩	株	16.00	16.27	260.32	41.28	199.36	
		小计				222819.09	4998.08	2151.23	1594.37

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
74	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	24.00	3.38	81.12	41.28	20.16	
75	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	63.00	192.29	12114.27	6311.97	127.89	2523.15
	EZ150@6	红叶石楠树	株	63.00	1616.97	101869.11			
76	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	63.00	48.30	3042.90	1338.12	918.54	139.23
77	1-193	树棍桩 四脚桩	株	63.00	21.54	1357.02	216.72	1036.98	
78	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	63.00	6.13	386.19	189.63	105.84	
79	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	7.00	35.90	251.30	129.43	3.57	53.55
	EZ156@4	早樱	株	7.00	480.00	3360.00			
80	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	7.00	32.97	230.79	91.49	81.62	13.16
81	1-194	树棍桩 三脚桩	株	7.00	16.27	113.89	18.06	87.22	
82	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.50	3.38	35.49	18.06	8.82	
83	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	24.00	35.90	861.60	443.76	12.24	183.60
	EZ156@5	木槿	株	24.00	80.00	1920.00			
84	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	24.00	32.97	791.28	313.68	279.84	45.12
85	1-194	树棍桩 三脚桩	株	24.00	16.27	390.48	61.92	299.04	
86	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	36.00	3.38	121.68	61.92	30.24	
87	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	32.00	35.90	1148.80	591.68	16.32	244.80
	EZ156@6	石榴树	株	32.00	200.00	6400.00			
88	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	32.00	32.97	1055.04	418.24	373.12	60.16
89	1-194	树棍桩 三脚桩	株	32.00	16.27	520.64	82.56	398.72	
90	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	48.00	3.38	162.24	82.56	40.32	
91	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	34.00	35.90	1220.60	628.66	17.34	260.10
	EZ156@7	紫薇	株	34.00	850.00	28900.00			
92	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	34.00	32.97	1120.98	444.38	396.44	63.92
93	1-194	树棍桩 三脚桩	株	34.00	16.27	553.18	87.72	423.64	
		小计				168008.6	11571.84	4677.9	3586.79

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
94	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	51.00	3.38	172.38	87.72	42.84	
95	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	8.00	35.90	287.20	147.92	4.08	61.20
	EZ156@8	红枫	株	8.00	960.00	7680.00			
96	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
97	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
98	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
99	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	0.75	193.24	144.93	92.24	8.72	
	E00004@1	藤本月季	株	75.00	50.00	3750.00			
100	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	75.00	2.00	150.00	39.00	69.00	21.75
101	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.40	198.63	278.08	156.52	46.94	
	EZ630@21	细叶芒	m2	14.14	106.88	1511.28			
102	1-179	后期管理费 花卉	m2	14.00	6.41	89.74	18.06	46.06	15.82
103	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.80	198.63	158.90	89.44	26.82	
	EZ630@22	矮蒲苇	m2	8.08	80.00	646.40			
104	1-179	后期管理费 花卉	m2	8.00	6.41	51.28	10.32	26.32	9.04
105	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	14.00	27.08	379.12	252.84	5.74	
	EZ145@2	海桐球	株	14.00	50.00	700.00			
106	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	14.00	16.77	234.78	108.36	56.70	16.80
107	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	69.00	27.08	1868.52	1246.14	28.29	
	EZ145@3	红叶石楠球	株	69.00	126.21	8708.49			
108	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	69.00	16.77	1157.13	534.06	279.45	82.80
109	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	5.00	27.08	135.40	90.30	2.05	
	EZ145@4	大叶黄杨球	株	5.00	286.24	1431.20			
110	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	5.00	16.77	83.85	38.70	20.25	6.00
111	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	块	23.00	1549.98	35649.54	11396.27	14737.02	3489.10
		分部小计				489093.80	31939.15	22736.41	9163.37
		平原路(新中大道~新四街)灌木地被							
		小计				65702.71	14453.73	15603.32	3717.55

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
112	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	108.40	198.63	21531.49	12119.12	3634.65	
	EZ630@29	姬岩垂草	m2	1094.84	249.90	273600.52			
113	1-179	后期管理费 花卉	m2	1084.00	6.41	6948.44	1398.36	3566.36	1224.92
114	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	9.80	133.02	1303.60	867.69	22.25	
	E00008@7	豆瓣黄杨	m2	98.00	54.00	5292.00			
115	1-169	后期管理费 色带	m2	98.00	14.11	1382.78	632.10	293.02	146.02
116	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	40.20	133.02	5347.40	3559.31	91.25	
	E00016@1	金森女贞	m2	402.00	49.68	19971.36			
117	1-169	后期管理费 色带	m2	402.00	14.11	5672.22	2592.90	1201.98	598.98
118	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	29.20	133.02	3884.18	2585.37	66.28	
	E00016@2	小龙柏	m2	292.00	20.99	6128.50			
119	1-169	后期管理费 色带	m2	292.00	14.11	4120.12	1883.40	873.08	435.08
120	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	81.80	133.02	10881.04	7242.57	185.69	
	EZ636@7	红叶石楠	m2	826.18	154.44	127595.24			
121	1-169	后期管理费 色带	m2	818.00	14.11	11541.98	5276.10	2445.82	1218.82
122	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	20.40	198.63	4052.05	2280.72	684.01	
	EZ630@31	小兔子狼尾草	m2	206.04	249.90	51489.40			
123	1-179	后期管理费 花卉	m2	204.00	6.41	1307.64	263.16	671.16	230.52
124	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	151.00	120.57	18206.07	12012.05	466.59	
	EZ1612@1	草皮	m2	1661.00	9.00	14949.00			
125	1-190	后期管理费 冷草	m2	1510.00	9.51	14360.10	3246.50	6704.40	2733.10
126	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	19.00	143.44	2725.36	1813.74	46.93	
	E00015@1	地被菊	m2	190.00	60.00	11400.00			
127	1-169	后期管理费 色带	m2	190.00	14.11	2680.90	1225.50	568.10	283.10
128	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	9.80	133.02	1303.60	867.69	22.25	
	E00008@9	火焰南天竹	m2	98.00	54.00	5292.00			
129	1-169	后期管理费 色带	m2	98.00	14.11	1382.78	632.10	293.02	146.02
130	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.60	198.63	913.70	514.28	154.24	
	EZ630@32	佛甲草	m2	46.46	121.50	5644.89			
		小计				640908.03	61012.66	21991.08	7016.56

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 8 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
131	1-179	后期管理费 花卉	m2	46.00	6.41	294.86	59.34	151.34	51.98
132	1-X157	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 16	10m2	1.60	87.25	139.60	92.61	2.85	
	E00006@1	大花月季	m2	16.00	80.00	1280.00			
133	1-169	后期管理费 色带	m2	16.00	14.11	225.76	103.20	47.84	23.84
134	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	14.50	120.57	1748.27	1153.48	44.81	
	EZ1612@2	中叶麦冬	m2	159.50	19.20	3062.40			
135	1-190	后期管理费 冷草	m2	145.00	9.51	1378.95	311.75	643.80	262.45
136	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	12.10	143.44	1735.62	1155.07	29.89	
	E00008@10	金边黄杨	m2	121.00	58.31	7055.51			
137	1-169	后期管理费 色带	m2	121.00	14.11	1707.31	780.45	361.79	180.29
138	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	3.80	393.63	1495.79	915.04	144.51	
	EZ636@8	美女樱（粉）	m2	38.38	359.04	13779.96			
139	1-179	后期管理费 花卉	m2	38.00	6.41	243.58	49.02	125.02	42.94
140	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	40.50	393.63	15942.02	9752.40	1540.22	
	EZ636@11	柳叶马鞭草	m2	409.05	210.21	85986.40			
141	1-179	后期管理费 花卉	m2	405.00	6.41	2596.05	522.45	1332.45	457.65
142	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	410.00	27.08	11102.80	7404.60	168.10	
	EZ145@2	海桐球	株	410.00	50.00	20500.00			
143	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	410.00	16.77	6875.70	3173.40	1660.50	492.00
144	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	191.80	120.57	23125.33	15257.69	592.66	
	EZ1612@1	草皮	m2	2109.80	9.00	18988.20			
145	1-190	后期管理费 冷草	m2	1918.00	9.51	18240.18	4123.70	8515.92	3471.58
146	1-22 换	整理绿化地	10m2	968.30	235.96	228480.07	20818.45	197736.54	
147	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.45	2533.55	3679.85	209.85		3266.88
148	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.45	29715.50	43160.28	331.01	50.59	41371.96
		分部小计				1153732.46	127226.17	235139.91	56638.13
		平原路(新四街~东明大道)乔灌							
149	1-69	栽植乔木(带土球) 土	株	12.00	192.29	2307.48	1202.28	24.36	480.60
		小计				518971.91	67415.79	213173.19	50102.17

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 9 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		球直径(在cm以内) 140							
	EZ150@7	雪松	株	12.00	320.00	3840.00			
150	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
151	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
152	1-209	树干胸径(在cm以内) 2 5	m	24.00	7.82	187.68	92.88	50.40	
153	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@8	丛生乌桕	株	4.00	13000.00	52000.00			
154	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
155	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
156	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	10.00	9.51	95.10	47.30	25.20	
157	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@3	丛生榉树	株	4.00	13000.00	52000.00			
158	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
159	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
160	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	10.00	9.51	95.10	47.30	25.20	
161	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@9	造型油松A	株	4.00	7000.00	28000.00			
162	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
163	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
164	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	10.00	9.51	95.10	47.30	25.20	
165	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@10	造型油松B	株	4.00	6000.00	24000.00			
166	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
167	1-194	树棍桩 三脚桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
		小计				161462.98	2521.98	995.6	702.68

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 10 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
168	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	10.00	7.82	78.20	38.70	21.00	
169	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	2.00	128.90	257.80	133.30	3.24	54.62
	EZ149@3	造型黄杨	株	2.00	1908.57	3817.14			
170	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
171	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
172	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
173	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	88.00	54.83	4825.04	2497.44	53.68	1025.20
	EZ157@2	红叶石楠树A	株	88.00	1632.00	143616.00			
174	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	88.00	32.97	2901.36	1150.16	1026.08	165.44
175	1-194	树棍桩 三脚桩	株	88.00	16.27	1431.76	227.04	1096.48	
176	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	132.00	3.38	446.16	227.04	110.88	
177	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	17.00	88.92	1511.64	774.86	20.74	328.10
	EZ148@4	中华石楠	株	17.00	96.00	1632.00			
178	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
179	1-194	树棍桩 三脚桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
180	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	25.50	4.44	113.22	54.83	32.13	
181	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	17.00	88.92	1511.64	774.86	20.74	328.10
	EZ148@5	白皮松	株	17.00	1250.00	21250.00			
182	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	17.00	32.97	560.49	222.19	198.22	31.96
183	1-194	树棍桩 三脚桩	株	17.00	16.27	276.59	43.86	211.82	
184	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	25.50	4.44	113.22	54.83	32.13	
185	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	22.00	128.90	2835.80	1466.30	35.64	600.82
	EZ149@4	枇杷	株	22.00	1800.00	39600.00			
186	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	22.00	48.30	1062.60	467.28	320.76	48.62
		小计				229102.55	8599.03	3712.02	2624.85

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 11 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
187	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	33.00	6.13	202.29	99.33	55.44	
188	1-194	树棍桩 三脚桩	株	22.00	16.27	357.94	56.76	274.12	
189	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	42.00	88.92	3734.64	1914.36	51.24	810.60
	EZ148@6	桂花	株	42.00	1880.73	78990.66			
190	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	42.00	48.30	2028.60	892.08	612.36	92.82
191	1-194	树棍桩 三脚桩	株	42.00	16.27	683.34	108.36	523.32	
192	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	84.00	4.44	372.96	180.60	105.84	
193	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@7	金丝吊蝴蝶	株	10.00	600.00	6000.00			
194	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
195	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
196	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	20.00	4.44	88.80	43.00	25.20	
197	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	16.00	88.92	1422.72	729.28	19.52	308.80
	EZ148@8	二乔玉兰	株	16.00	600.00	9600.00			
198	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	16.00	48.30	772.80	339.84	233.28	35.36
199	1-194	树棍桩 三脚桩	株	16.00	16.27	260.32	41.28	199.36	
200	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	32.00	4.44	142.08	68.80	40.32	
201	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	25.00	88.92	2223.00	1139.50	30.50	482.50
	EZ148@9	高杆海棠	株	25.00	1000.00	25000.00			
202	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	25.00	48.30	1207.50	531.00	364.50	55.25
203	1-194	树棍桩 三脚桩	株	25.00	16.27	406.75	64.50	311.50	
204	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	50.00	4.44	222.00	107.50	63.00	
205	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	21.00	128.90	2706.90	1399.65	34.02	573.51
		小计				179958.2	8409.84	3226.12	2573.94

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 12 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ148@10	杏树	株	21.00	2000.00	42000.00			
206	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	21.00	48.30	1014.30	446.04	306.18	46.41
207	1-194	树棍桩 三角桩	株	21.00	16.27	341.67	54.18	261.66	
208	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	31.50	4.44	139.86	67.73	39.69	
209	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ148@11	山楂	株	4.00	1200.00	4800.00			
210	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
211	1-194	树棍桩 三角桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
212	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	6.00	4.44	26.64	12.90	7.56	
213	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	3.00	35.90	107.70	55.47	1.53	22.95
	EZ148@19	寿星桃	株	3.00	300.00	900.00			
214	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
215	1-194	树棍桩 三角桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
216	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	4.50	3.38	15.21	7.74	3.78	
217	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	45.00	35.90	1615.50	832.05	22.95	344.25
	EZ148@18	菊花桃	株	45.00	300.00	13500.00			
218	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	45.00	32.97	1483.65	588.15	524.70	84.60
219	1-194	树棍桩 三角桩	株	45.00	16.27	732.15	116.10	560.70	
220	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	67.50	3.38	228.15	116.10	56.70	
221	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	4.00	35.90	143.60	73.96	2.04	30.60
	EZ148@21	红枫B	株	4.00	384.00	1536.00			
222	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
223	1-194	树棍桩 三角桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
224	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
225	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	9.00	35.90	323.10	166.41	4.59	68.85
		小计				35936.95	2934.3	2079	696.86

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 13 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ148@20	红梅	株	9.00	894.50	8050.50			
226	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	9.00	32.97	296.73	117.63	104.94	16.92
227	1-194	树棍桩 三角桩	株	9.00	16.27	146.43	23.22	112.14	
228	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	13.50	3.38	45.63	23.22	11.34	
229	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	4.00	54.83	219.32	113.52	2.44	46.60
	EZ157@4	紫丁香	株	4.00	720.00	2880.00			
230	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
231	1-194	树棍桩 三角桩	株	4.00	16.27	65.08	10.32	49.84	
232	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
233	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	30.00	54.83	1644.90	851.40	18.30	349.50
	EZ157@8	榆叶梅	株	30.00	720.00	21600.00			
234	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	30.00	32.97	989.10	392.10	349.80	56.40
235	1-194	树棍桩 三角桩	株	30.00	16.27	488.10	77.40	373.80	
236	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	45.00	3.38	152.10	77.40	37.80	
237	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	62.00	54.83	3399.46	1759.56	37.82	722.30
	EZ157@9	美人梅	株	62.00	720.00	44640.00			
238	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	62.00	32.97	2044.14	810.34	722.92	116.56
239	1-194	树棍桩 三角桩	株	62.00	16.27	1008.74	159.96	772.52	
240	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	93.00	3.38	314.34	159.96	78.12	
241	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	38.00	88.92	3378.96	1732.04	46.36	733.40
	EZ148@22	紫薇	株	38.00	850.00	32300.00			
242	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	38.00	48.30	1835.40	807.12	554.04	83.98
243	1-194	树棍桩 三角桩	株	38.00	16.27	618.26	98.04	473.48	
244	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	38.00	4.44	168.72	81.70	47.88	
245	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	5.00	54.83	274.15	141.90	3.05	58.25
		小计				121552.97	7499.43	3848.27	2191.43

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 14 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ157@5	早樱	株	5.00	578.25	2891.25			
246	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
247	1-194	树棍桩 三角桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
248	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	5.00	3.38	16.90	8.60	4.20	
249	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	18.00	54.83	986.94	510.84	10.98	209.70
	EZ157@6	晚樱	株	18.00	578.25	10408.50			
250	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	18.00	32.97	593.46	235.26	209.88	33.84
251	1-194	树棍桩 三角桩	株	18.00	16.27	292.86	46.44	224.28	
252	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	18.00	3.38	60.84	30.96	15.12	
253	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	15.00	54.83	822.45	425.70	9.15	174.75
	EZ157@7	牡丹石榴	株	15.00	578.25	8673.75			
254	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	15.00	32.97	494.55	196.05	174.90	28.20
255	1-194	树棍桩 三角桩	株	15.00	16.27	244.05	38.70	186.90	
256	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	15.00	3.38	50.70	25.80	12.60	
257	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	28.00	54.83	1535.24	794.64	17.08	326.20
	EZ157@10	楝树	株	28.00	578.25	16191.00			
258	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	28.00	32.97	923.16	365.96	326.48	52.64
259	1-194	树棍桩 三角桩	株	28.00	16.27	455.56	72.24	348.88	
260	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	28.00	3.38	94.64	48.16	23.52	
261	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	4.00	27.08	108.32	72.24	1.64	
	EZ145@9	红叶石楠球	株	4.00	100.00	400.00			
262	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	4.00	16.77	67.08	30.96	16.20	4.80
263	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	38.00	27.08	1029.04	686.28	15.58	
	EZ145@6	红叶石楠球	株	38.00	180.00	6840.00			
264	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	38.00	16.77	637.26	294.12	153.90	45.60
		小计				51172.5	3961.2	1871.89	885.13

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 15 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
265	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	25.00	27.08	677.00	451.50	10.25	
	EZ145@8	无刺构骨球A	株	25.00	87.38	2184.50			
266	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	25.00	16.77	419.25	193.50	101.25	30.00
267	2-199 HCP 0300 0000 3	布置景石 单件重量(t以内) 10 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	组	33.00	1150.56	37968.48	11593.23	2400.75	16933.95
	EC5011@4	景石组合1	组	33.00	10000.00	330000.00			
268	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.00	198.63	794.52	447.20	134.12	
	EZ630@30	狼尾草	m2	40.40	106.88	4317.95			
269	1-179	后期管理费 花卉	m2	40.00	6.41	256.40	51.60	131.60	45.20
270	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	0.90	198.63	178.77	100.62	30.18	
	EZ630@34	墨西哥羽毛草	m2	9.09	106.88	971.54			
271	1-179	后期管理费 花卉	m2	9.00	6.41	57.69	11.61	29.61	10.17
272	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	4.50	193.24	869.58	553.41	52.34	
	E00004@2	爬墙虎	株	450.00	50.00	22500.00			
273	1-150	栽种攀缘植物 5年生	100株	4.50	193.24	869.58	553.41	52.34	
274	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	4.70	193.24	908.23	578.01	54.66	
	E00004@4	藤本月季A	株	470.00	50.00	23500.00			
275	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	470.00	2.00	940.00	244.40	432.40	136.30
276	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	8.00	193.24	1545.92	983.84	93.04	
	E00004@3	藤本月季B	株	800.00	50.00	40000.00			
277	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	800.00	2.00	1600.00	416.00	736.00	232.00
		分部小计				1255893.05	51306.39	20015.80	27543.11
		平原路(新四街~东明大道)灌木地被							
278	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	335.00	120.57	40390.95	26649.25	1035.15	
	EZ1612@1	草皮	m2	3685.00	9.00	33165.00			
279	1-190	后期管理费 冷草	m2	3350.00	9.51	31858.50	7202.50	14874.00	6063.50
280	1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	256.00	2.64	675.84	440.32	25.60	
	EZ941@1	早园竹	株	256.00	6.21	1589.76			
281	1-X104	后期管理费 散生竹	株	256.00	10.10	2585.60	1144.32	570.88	304.64
282	1-94	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 4	株	972.00	3.96	3849.12	2507.76	145.80	
	EZ941@2	刚竹	株	972.00	6.21	6036.12			
		小计				590710.31	54122.48	20909.97	23755.76

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 16 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
283	1-X104	后期管理费 散生竹	株	972.00	10.10	9817.20	4344.84	2167.56	1156.68
284	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	143.60	133.02	19101.67	12714.34	325.97	
	E00008@11	红叶石楠	m2	1436.00	34.34	49317.98			
285	1-169	后期管理费 色带	m2	1436.00	14.11	20261.96	9262.20	4293.64	2139.64
286	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	136.10	133.02	18104.02	12050.29	308.95	
	E00008@12	金森女贞	m2	1361.00	49.68	67614.48			
287	1-169	后期管理费 色带	m2	1361.00	14.11	19203.71	8778.45	4069.39	2027.89
288	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	14.20	133.02	1888.88	1257.27	32.23	
	E00008@13	南天竹	m2	142.00	42.12	5981.04			
289	1-169	后期管理费 色带	m2	142.00	14.11	2003.62	915.90	424.58	211.58
290	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	14.30	120.57	1724.15	1137.57	44.19	
	EZ1612@4	麦冬	m2	157.30	19.20	3020.16			
291	1-190	后期管理费 冷草	m2	143.00	9.51	1359.93	307.45	634.92	258.83
292	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	48.00	143.44	6885.12	4582.08	118.56	
	E00017@2	豆瓣黄杨	m2	480.00	57.33	27518.40			
293	1-169	后期管理费 色带	m2	480.00	14.11	6772.80	3096.00	1435.20	715.20
294	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	27.20	198.63	5402.74	3040.96	912.02	
	EZ630@35	马蔺	m2	274.72	135.04	37098.19			
295	1-179	后期管理费 花卉	m2	272.00	6.41	1743.52	350.88	894.88	307.36
296	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	23.00	198.63	4568.49	2571.40	771.19	
	EZ629@1	德国鸢尾	m2	230.00	123.52	28409.60			
297	1-179	后期管理费 花卉	m2	230.00	6.41	1474.30	296.70	756.70	259.90
298	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	32.20	198.63	6395.89	3599.96	1079.67	
	EZ629@5	美女樱（粉）	m2	325.22	302.13	98258.72			
299	1-179	后期管理费 花卉	m2	322.00	6.41	2064.02	415.38	1059.38	363.86
300	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	4.10	198.63	814.38	458.38	137.47	
	EZ630@37	墨西哥鼠尾草	m2	41.41	661.68	27400.17			
301	1-179	后期管理费 花卉	m2	41.00	6.41	262.81	52.89	134.89	46.33
302	1-174	露地花卉栽植花坛 彩	10m2	3.30	198.63	655.48	368.94	110.65	
		小计				497177.03	69601.88	19712.04	7487.27

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 17 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		纹图案							
	EZ630@40	玉簪	m2	33.33	661.68	22053.79			
303	1-179	后期管理费 花卉	m2	33.00	6.41	211.53	42.57	108.57	37.29
304	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.80	198.63	357.53	201.24	60.35	
	EZ630@4	大花萱草	m2	18.18	229.76	4177.04			
305	1-179	后期管理费 花卉	m2	18.00	6.41	115.38	23.22	59.22	20.34
306	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.50	198.63	1489.73	838.50	251.48	
	EZ630@39	紫娇花	m2	75.75	426.30	32292.23			
307	1-179	后期管理费 花卉	m2	75.00	6.41	480.75	96.75	246.75	84.75
308	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	24.90	393.63	9801.39	5995.92	946.95	
	EZ636@13	欧石竹	m2	251.49	302.13	75982.67			
309	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	249.00	2.38	592.62	119.52	303.78	104.58
310	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	24.60	393.63	9683.30	5923.68	935.54	
	EZ636@14	粉花韭兰	m2	248.46	238.72	59312.37			
311	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	246.00	2.38	585.48	118.08	300.12	103.32
312	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.90	393.63	747.90	457.52	72.26	
	EZ636@16	火星花	m2	19.19	1274.00	24448.06			
313	1-179	后期管理费 花卉	m2	19.00	6.41	121.79	24.51	62.51	21.47
314	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	2.60	393.63	1023.44	626.08	98.88	
	EZ636@18	矾根(红)	m2	26.26	615.93	16174.32			
315	1-179 *0.37	后期管理费 花卉 子目*0.37	m2	26.00	2.38	61.88	12.48	31.72	10.92
316	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	1.70	393.63	669.17	409.36	64.65	
	EZ636@6	火焰南天竹	m2	17.17	1340.15	23010.38			
317	1-179	后期管理费 花卉	m2	17.00	6.41	108.97	21.93	55.93	19.21
318	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	4.10	393.63	1613.88	987.28	155.92	
	EZ636@19	常夏石竹	m2	41.41	1340.15	55495.61			
319	1-179	后期管理费 花卉	m2	41.00	6.41	262.81	52.89	134.89	46.33
320	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	17.80	198.63	3535.61	1990.04	596.83	
	EZ630@14	彩叶草	m2	179.78	556.80	100101.50			
321	1-179	后期管理费 花卉	m2	178.00	6.41	1140.98	229.62	585.62	201.14
322	1-174	露地花卉栽植花坛 彩	10m2	13.20	198.63	2621.92	1475.76	442.60	
		小计				500452.71	19646.95	5514.57	649.35

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 18 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		纹图案							
	EZ630@42	大吴风草	m2	133.32	556.80	74232.58			
323	1-179	后期管理费 花卉	m2	132.00	6.41	846.12	170.28	434.28	149.16
324	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.30	198.63	655.48	368.94	110.65	
	EZ630@43	冰岛虞美人	m2	33.33	556.80	18558.14			
325	1-179	后期管理费 花卉	m2	33.00	6.41	211.53	42.57	108.57	37.29
326	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.00	198.63	1390.41	782.60	234.71	
	EZ630@44	美丽月见草	m2	70.70	556.80	39365.76			
327	1-179	后期管理费 花卉	m2	70.00	6.41	448.70	90.30	230.30	79.10
328	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.70	198.63	536.30	301.86	90.53	
	EZ630@45	红花虞美人	m2	27.27	556.80	15183.94			
329	1-179	后期管理费 花卉	m2	27.00	6.41	173.07	34.83	88.83	30.51
330	1-22 换	整理绿化地	10m2	1248.60	235.96	294619.66	26844.90	254976.61	
331	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.87	2533.55	4745.09	270.60		4212.56
332	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	1.87	29715.50	55654.16	426.83	65.23	53348.17
		分部小计				1550168.99	156526.69	298217.75	72361.55
		平原路(东明大道~107国道)乔灌							
333	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@13	白蜡	株	8.00	8000.00	64000.00			
334	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
335	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
336	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	12.00	9.51	114.12	56.76	30.24	
337	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	5.00	192.29	961.45	500.95	10.15	200.25
	EZ150@10	造型油松B	株	5.00	6000.00	30000.00			
338	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
339	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
		小计				529883.82	31009.48	256779.86	58406.17

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 19 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
340	1-209	树干胸径(在cm以内) 25	m	12.50	7.82	97.75	48.38	26.25	
341	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	18.00	54.83	986.94	510.84	10.98	209.70
	EZ157@9	美人梅	株	18.00	720.00	12960.00			
342	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	18.00	32.97	593.46	235.26	209.88	33.84
343	1-194	树棍桩 三脚桩	株	18.00	16.27	292.86	46.44	224.28	
344	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	27.00	3.38	91.26	46.44	22.68	
345	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	63.00	88.92	5601.96	2871.54	76.86	1215.90
	EZ148@24	枇杷	株	63.00	1800.00	113400.00			
346	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	63.00	48.30	3042.90	1338.12	918.54	139.23
347	1-193	树棍桩 四脚桩	株	63.00	21.54	1357.02	216.72	1036.98	
348	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	94.50	4.44	419.58	203.18	119.07	
349	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	24.00	192.29	4614.96	2404.56	48.72	961.20
	EZ150@15	桂花A	株	24.00	4500.00	108000.00			
350	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	24.00	48.30	1159.20	509.76	349.92	53.04
351	1-193	树棍桩 四脚桩	株	24.00	21.54	516.96	82.56	395.04	
352	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	48.00	6.13	294.24	144.48	80.64	
353	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	21.00	88.92	1867.32	957.18	25.62	405.30
	EZ148@28	广玉兰	株	21.00	631.07	13252.47			
354	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	21.00	48.30	1014.30	446.04	306.18	46.41
355	1-194	树棍桩 三脚桩	株	21.00	16.27	341.67	54.18	261.66	
356	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	42.00	6.13	257.46	126.42	70.56	
357	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	184.00	54.83	10088.72	5221.92	112.24	2143.60
	EZ157@13	金叶复叶槭	株	184.00	650.00	119600.00			
358	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	184.00	32.97	6066.48	2404.88	2145.44	345.92
		小计				405917.51	17868.9	6441.54	5554.14

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 20 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
359	1-194	树棍桩 三脚桩	株	184.00	16.27	2993.68	474.72	2292.64	
360	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	184.00	4.44	816.96	395.60	231.84	
361	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	10.00	128.90	1289.00	666.50	16.20	273.10
	EZ148@10	杏树	株	10.00	2000.00	20000.00			
362	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
363	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
364	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	15.00	4.44	66.60	32.25	18.90	
365	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	3.00	128.90	386.70	199.95	4.86	81.93
	EZ148@29	山楂	株	3.00	1200.00	3600.00			
366	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
367	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
368	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	4.50	4.44	19.98	9.68	5.67	
369	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	33.00	54.83	1809.39	936.54	20.13	384.45
	EZ157@14	菊花桃	株	33.00	1200.00	39600.00			
370	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	33.00	48.30	1593.90	700.92	481.14	72.93
371	1-193	树棍桩 四脚桩	株	33.00	21.54	710.82	113.52	543.18	
372	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	39.60	3.38	133.85	68.11	33.26	
373	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	20.00	88.92	1778.40	911.60	24.40	386.00
	EZ148@12	紫薇A	株	20.00	1870.16	37403.20			
374	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	26.00	32.97	857.22	339.82	303.16	48.88
375	1-194	树棍桩 三脚桩	株	26.00	16.27	423.02	67.08	323.96	
376	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	39.00	4.44	173.16	83.85	49.14	
377	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	20.00	54.83	1096.60	567.60	12.20	233.00
	EZ157@16	绚丽海棠	株	20.00	974.14	19482.80			
378	1-80	后期管理费 乔木果树	株	20.00	32.97	659.40	261.40	233.20	37.60
		小计				135734.09	6138.8	4945.4	1546.62

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 21 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以下 胸径Φ10以下							
379	1-194	树棍桩 三脚桩	株	20.00	16.27	325.40	51.60	249.20	
380	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	30.00	3.38	101.40	51.60	25.20	
381	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	54.00	54.83	2960.82	1532.52	32.94	629.10
	EZ157@18	红叶李	株	54.00	974.14	52603.56			
382	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	54.00	32.97	1780.38	705.78	629.64	101.52
383	1-194	树棍桩 三脚桩	株	54.00	16.27	878.58	139.32	672.84	
384	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	81.00	3.38	273.78	139.32	68.04	
385	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	23.00	54.83	1261.09	652.74	14.03	267.95
	EZ157@19	腊梅	株	23.00	974.14	22405.22			
386	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	23.00	32.97	758.31	300.61	268.18	43.24
387	1-194	树棍桩 三脚桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
388	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	34.50	3.38	116.61	59.34	28.98	
389	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	8.00	54.83	438.64	227.04	4.88	93.20
	EZ157@20	榆叶梅	株	8.00	974.14	7793.12			
390	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
391	1-194	树棍桩 三脚桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
392	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	12.00	3.38	40.56	20.64	10.08	
393	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	23.00	54.83	1261.09	652.74	14.03	267.95
	EZ157@21	冬红果海棠	株	23.00	974.14	22405.22			
394	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	23.00	32.97	758.31	300.61	268.18	43.24
395	1-194	树棍桩 三脚桩	株	23.00	16.27	374.21	59.34	286.58	
396	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	34.50	3.38	116.61	59.34	28.98	
397	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	22.00	54.83	1206.26	624.36	13.42	256.30
	EZ157@22	红叶碧桃	株	22.00	974.14	21431.08			
398	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径	株	22.00	32.97	725.34	287.54	256.52	41.36
		小计				140783.72	6048.98	3351.26	1758.90

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 22 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以下							
399	1-194	树棍桩 三脚桩	株	22.00	16.27	357.94	56.76	274.12	
400	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	33.00	3.38	111.54	56.76	27.72	
401	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	10.00	27.08	270.80	180.60	4.10	
	EZ145@11	无刺枸骨球	株	10.00	203.88	2038.80			
402	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	10.00	16.77	167.70	77.40	40.50	12.00
403	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	129.00	27.08	3493.32	2329.74	52.89	
	EZ145@12	红叶石楠球	株	129.00	65.00	8385.00			
404	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	129.00	16.77	2163.33	998.46	522.45	154.80
405	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.90	198.63	576.03	324.22	97.24	
	EZ630@30	狼尾草	m2	29.29	106.88	3130.52			
406	1-179	后期管理费 花卉	m2	29.00	6.41	185.89	37.41	95.41	32.77
407	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.00	198.63	198.63	111.80	33.53	
	EZ630@34	墨西哥羽毛草	m2	10.10	106.88	1079.49			
408	1-179	后期管理费 花卉	m2	10.00	6.41	64.10	12.90	32.90	11.30
409	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	17.76	193.24	3431.94	2184.12	206.55	
	E00004@5	藤本月季C	株	1776.00	50.00	88800.00			
410	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	1776.00	2.00	3552.00	923.52	1633.92	515.04
411	1-X150	栽种攀缘植物 5年生	100株	3.88	193.24	749.77	477.16	45.12	
	E00004@3	藤本月季B	株	388.00	50.00	19400.00			
412	1-152	后期管理费 攀缘植物 5年生以内	株	388.00	2.00	776.00	201.76	356.96	112.52
413	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	12.00	192.29	2307.48	1202.28	24.36	480.60
	EZ149@6	丛生五角枫	株	12.00	1624.00	19488.00			
414	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	12.00	48.30	579.60	254.88	174.96	26.52
415	1-193	树棍桩 四脚桩	株	12.00	21.54	258.48	41.28	197.52	
416	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	24.00	9.51	228.24	113.52	60.48	
417	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	23.00	192.29	4422.67	2304.37	46.69	921.15
		小计				173577.27	11888.94	3927.42	2266.70

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 23 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ149@7	雪松	株	23.00	320.00	7360.00			
418	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	23.00	48.30	1110.90	488.52	335.34	50.83
419	1-193	树棍桩 四脚桩	株	23.00	21.54	495.42	79.12	378.58	
420	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	46.00	9.51	437.46	217.58	115.92	
421	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	60.00	35.90	2154.00	1109.40	30.60	459.00
	EZ156@10	现状女贞	株	60.00	600.00	36000.00			
422	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	60.00	32.97	1978.20	784.20	699.60	112.80
423	1-193	树棍桩 四脚桩	株	60.00	21.54	1292.40	206.40	987.60	
424	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	60.00	3.38	202.80	103.20	50.40	
425	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	9.00	88.92	800.28	410.22	10.98	173.70
	EZ156@11	法桐	株	9.00	1341.74	12075.66			
426	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	9.00	32.97	296.73	117.63	104.94	16.92
427	1-193	树棍桩 四脚桩	株	9.00	21.54	193.86	30.96	148.14	
428	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	13.50	3.38	45.63	23.22	11.34	
429	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	41.00	35.90	1471.90	758.09	20.91	313.65
	EZ156@12	金叶榆	株	41.00	360.00	14760.00			
430	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	41.00	32.97	1351.77	535.87	478.06	77.08
431	1-193	树棍桩 四脚桩	株	41.00	21.54	883.14	141.04	674.86	
432	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	61.50	3.38	207.87	105.78	51.66	
433	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	44.00	35.90	1579.60	813.56	22.44	336.60
	EZ156@13	石榴	株	44.00	607.80	26743.20			
434	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	44.00	32.97	1450.68	575.08	513.04	82.72
435	1-193	树棍桩 四脚桩	株	44.00	21.54	947.76	151.36	724.24	
436	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	66.00	3.38	223.08	113.52	55.44	
437	1-65	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 70	株	64.00	35.90	2297.60	1183.36	32.64	489.60
		小计				201476.74	7948.11	5446.73	2112.90

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 24 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ156@14	红梅	株	64.00	1444.95	92476.80			
438	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	64.00	32.97	2110.08	836.48	746.24	120.32
439	1-193	树棍桩 四脚桩	株	64.00	21.54	1378.56	220.16	1053.44	
440	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	96.00	3.38	324.48	165.12	80.64	
441	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	48.00	35.90	1723.20	887.52	24.48	367.20
	EZ156@15	红栎	株	48.00	1200.00	57600.00			
442	1-80	后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	48.00	32.97	1582.56	627.36	559.68	90.24
443	1-193	树棍桩 四脚桩	株	48.00	21.54	1033.92	165.12	790.08	
444	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	72.00	3.38	243.36	123.84	60.48	
445	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	2.30	198.63	456.85	257.14	77.12	
	EZ630@1	紫叶狼尾草	m2	23.23	106.88	2482.82			
446	1-179	后期管理费 花卉	m2	23.00	6.41	147.43	29.67	75.67	25.99
		分部小计				1224068.06	54881.91	28020.33	14392.39
		平原路(东明大道~107国道)灌木地被							
447	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	266.20	133.02	35409.92	23569.35	604.27	
	E00008@11	红叶石楠	m2	2662.00	34.34	91423.73			
448	1-169	后期管理费 色带	m2	2662.00	14.11	37560.82	17169.90	7959.38	3966.38
449	1-X166	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 49	10m2	169.70	143.44	24341.77	16199.56	419.16	
	E00017@2	豆瓣黄杨	m2	1697.00	57.33	97289.01			
450	1-169	后期管理费 色带	m2	1697.00	14.11	23944.67	10945.65	5074.03	2528.53
451	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	688.70	120.57	83036.56	54786.09	2128.08	
	EZ1612@5	草皮	m2	7575.70	18.00	136362.60			
452	1-190	后期管理费 冷草	m2	6887.00	9.51	65495.37	14807.05	30578.28	12465.47
453	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	751.20	120.57	90572.18	59757.96	2321.21	
	EZ1612@4	麦冬	m2	8263.20	19.20	158653.44			
454	1-190	后期管理费 冷草	m2	7512.00	9.51	71439.12	16150.80	33353.28	13596.72
455	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	4.80	133.02	638.50	424.99	10.90	
	E00008@14	夹竹桃	m2	48.00	50.00	2400.00			
		小计				987650.96	217123.76	85916.42	33160.85

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 25 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
456	1-169	后期管理费 色带	m2	48.00	14.11	677.28	309.60	143.52	71.52
457	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	169.00	133.02	22480.38	14963.26	383.63	
	E00008@12	金森女贞	m2	1690.00	49.68	83959.20			
458	1-169	后期管理费 色带	m2	1690.00	14.11	23845.90	10900.50	5053.10	2518.10
459	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.70	198.63	1926.71	1084.46	325.24	
	EZ629@5	美女樱（粉）	m2	97.97	302.13	29599.68			
460	1-179	后期管理费 花卉	m2	97.00	6.41	621.77	125.13	319.13	109.61
461	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	9.60	198.63	1906.85	1073.28	321.89	
	EZ630@14	彩叶草	m2	96.96	556.80	53987.33			
462	1-179	后期管理费 花卉	m2	96.00	6.41	615.36	123.84	315.84	108.48
463	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	21.60	198.63	4290.41	2414.88	724.25	
	EZ630@46	小兔子狼尾草	m2	218.16	249.90	54518.18			
464	1-179	后期管理费 花卉	m2	216.00	6.41	1384.56	278.64	710.64	244.08
465	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	35.10	198.63	6971.91	3924.18	1176.90	
	EZ630@35	马蔺	m2	354.51	135.04	47873.03			
466	1-179	后期管理费 花卉	m2	351.00	6.41	2249.91	452.79	1154.79	396.63
467	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	18.30	198.63	3634.93	2045.94	613.60	
	EZ630@39	紫娇花	m2	184.83	426.30	78793.03			
468	1-179	后期管理费 花卉	m2	183.00	6.41	1173.03	236.07	602.07	206.79
469	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	18.40	198.63	3654.79	2057.12	616.95	
	EZ630@48	粉黛乱子草	m2	185.84	249.90	46441.42			
470	1-179	后期管理费 花卉	m2	184.00	6.41	1179.44	237.36	605.36	207.92
471	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	123.00	198.63	24431.49	13751.40	4124.19	
	EZ630@51	山桃草	m2	1242.30	416.00	516796.80			
472	1-179	后期管理费 花卉	m2	1230.00	6.41	7884.30	1586.70	4046.70	1389.90
473	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	5.70	393.63	2243.69	1372.56	216.77	
	EZ636@16	火星花	m2	57.57	1274.00	73344.18			
474	1-179	后期管理费 花卉	m2	57.00	6.41	365.37	73.53	187.53	64.41
475	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	12.40	198.63	2463.01	1386.32	415.77	
	EZ630@44	美丽月见草	m2	125.24	556.80	69733.63			
476	1-179	后期管理费 花卉	m2	124.00	6.41	794.84	159.96	407.96	140.12
		小计				1169842.24	58557.52	22465.83	5457.56

单位工程概算表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--绿化工程

第 26 页 共 26 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
477	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	96.50	198.63	19167.80	10788.70	3235.65	
	EZ630@42	大吴风草	m2	974.65	556.80	542685.12			
478	1-179	后期管理费 花卉	m2	965.00	6.41	6185.65	1244.85	3174.85	1090.45
479	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	12.60	198.63	2502.74	1408.68	422.48	
	EZ630@53	地被菊	m2	127.26	556.80	70858.37			
480	1-179	后期管理费 花卉	m2	126.00	6.41	807.66	162.54	414.54	142.38
481	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	12.60	198.63	2502.74	1408.68	422.48	
	EZ630@45	红花虞美人	m2	127.26	556.80	70858.37			
482	1-179	后期管理费 花卉	m2	126.00	6.41	807.66	162.54	414.54	142.38
483	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	38.90	198.63	7726.71	4349.02	1304.32	
	EZ630@54	葱兰	m2	392.89	556.80	218761.15			
484	1-179	后期管理费 花卉	m2	389.00	6.41	2493.49	501.81	1279.81	439.57
485	1-22 换	整理绿化地	10m2	2842.70	235.96	670763.49	61118.05	580507.77	
486	4-B1	机械挖土 一般土【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	4.26	2533.55	10803.18	616.07		9590.79
487	4-B9 + 4-B10 * 14	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):15【清理死苗、建筑垃圾】	1000m3	4.26	29715.50	126708.38	971.78	148.52	121458.31
		分部小计				3842042.44	355101.59	696239.38	170878.54
		小计				1753632.51	82732.72	591324.96	132863.88
		合计				10628846.68	863174.33000001	1425716.54	386906.43

施工措施费用表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				129605.88
1	安全文明施工费	项	1	129605.88	129605.88
1.1	安全生产费	项	1	80029.86	80029.86
1.2	文明施工措施费	项	1	40014.93	40014.93
1.3	扬尘污染防治费	项	1	9561.09	9561.09
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					129605.88

技术措施费分部分项表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		129605.88
1.1	安全生产费	6.78	80029.86
1.2	文明施工措施费	3.39	40014.93
1.3	扬尘污染防治费	0.81	9561.09
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			129605.88

其他项目清单计价表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第1页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	2549.41 ₀	43.00	109624.63	93.7	238879.73	50.7	129255.09
2	定额工日	工日	17396.4 ₀₂	43.00	748045.29	93.7	1630042.88	50.7	881997.59
3	定额工日	工日	127.712	43.00	5491.62	93.7	11966.61	50.7	6475
	小计				863161.54		1880889.22		1017727.6 ₈
二	材料								
1	铁件	kg	429.000	5.20	2230.8	4.91	2106.39	-0.29	-124.41
2	草绳	kg	2677.50 ₀	0.42	1124.55	0.42	1124.55		
3	草绳	kg	6617.50 ₀	0.42	2779.35	0.42	2779.35		
4	水	m3	34640.1 ₄₂	4.05	140292.57	5.39	186710.37	1.34	46417.79
5	其他材料费	元	3790.24 ₂	1.00	3790.24	1	3790.24		
6	镀锌铁丝8~12#	kg	51.300	4.60	235.98	4.6	235.98		
7	镀锌铁丝8~12#	kg	114.500	4.60	526.7	4.6	526.7		
8	有机肥(土堆肥)	m3	355.725	90.00	32015.25	78.48	27917.3	-11.52	-4097.95
9	树棍长1.2m	棍	3269.00 ₀	4.00	13076	4	13076		
10	树棍长2-3m	棍	1473.00 ₀	4.00	5892	9	13257	5	7365
11	树棍长3m	棍	764.000	4.00	3056	9	6876	5	3820
12	肥料(综合)	kg	810.848	0.90	729.76	1.31	1062.21	0.41	332.45
13	肥料(综合)	kg	1847.17 ₁	0.90	1662.45	1.31	2419.79	0.41	757.34
14	农药(综合)	kg	506.430	23.40	11850.46	50.48	25564.59	27.08	13714.12
15	农药(综合)	kg	2371.48 ₈	23.40	55492.81	50.48	119712.69	27.08	64219.88
16	草坪肥	kg	2337.20 ₀	2.00	4674.4	2.2	5141.84	0.2	467.44
17	尿素	kg	31.144	1.50	46.72	1.56	48.58	0.06	1.87
18	尿素	kg	15.600	1.50	23.4	1.56	24.34	0.06	0.94
19	景石千层石 长120-130cm,纹理自然,造型优美	块	23.000	610.00	14030	4500	103500	3890	89470
20	鸡粪,土壤改良剂等	kg	565447.200	2.00	1130894.4	2	1130894.4		
21	C20商品砼最大粒径20mm	m3	4.500	235.00	1057.5	355	1597.5	120	540
22	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	1.380	186.09	256.8	435	600.3	248.91	343.5
23	藤本月季高度200cm 5株/米; 种类: 藤彩虹	株	75.000	50.00	3750	50	3750		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第2页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
24	爬墙虎高度30 冠幅10-15	株	450.000	50.00	22500	50	22500		
25	藤本月季B2株/米,品种御用马车	株	1188.00 0	50.00	59400	50	59400		
26	藤本月季A高度160cm 2株/米,品种藤彩虹	株	470.000	50.00	23500	50	23500		
27	藤本月季C高度160cm 2株/米,品种藤彩虹	株	1776.00 0	50.00	88800	50	88800		
28	大花月季株高45 25	m2	16.000	80.00	1280	80	1280		
29	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	670.000	34.34	23010.48	34.344	23010.48		
30	金边黄杨高度30-35cm, 冠幅20-30cm 单位面积株数:49株/m	m2	121.000	58.31	7055.51	58.31	7055.51		
31	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	4098.00 0	34.34	140741.71	34.344	140741.71		
32	金森女贞高度40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 36株/m2	m2	3051.00 0	49.68	151573.68	49.68	151573.68		
33	南天竹高度50-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	142.000	42.12	5981.04	42.12	5981.04		
34	夹竹桃高度55-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	48.000	50.00	2400	50	2400		
35	豆瓣黄杨高度30-40cm, 冠幅15-20cm 单位面积株数:49株/m2	m2	116.000	73.50	8526	73.5	8526		
36	豆瓣黄杨高度30-35cm, 冠幅20-25cm 单位面积株数:36株/m	m2	98.000	54.00	5292	54	5292		
37	火焰南天竹高度25cm, 36株/m2	m2	98.000	54.00	5292	54	5292		
38	地被菊49株/m²	m2	190.000	60.00	11400	60	11400		
39	金森女贞大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	797.000	49.68	39594.96	49.68	39594.96		
40	小龙柏大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	292.000	20.99	6128.5	20.988	6128.5		
41	豆瓣黄杨高度30-40cm, 冠幅15-20cm 营养杯 49株/m²满铺	m2	2177.00 0	57.33	124807.41	57.33	124807.41		
42	景石组合北太湖石,每组1块主石,2-3块配石,主石粒径1.2-1.5m,配石粒径0.8-1m	组	12.000	10000.00	120000	10000	120000		
43	景石组合1北太湖石,每组1块主石,2-3块配石,主石粒径1.2-1.5m,配石粒径0.8-1m	组	33.000	10000.00	330000	10000	330000		
44	树状月季地径: 5-6cm,高度150-180cm	株	9.000	80.00	720	80	720		
45	石楠球,冠丛高:120cm 3.蓬径:120cm	株	40.000	203.88	8155.2	203.88	8155.2		
46	无刺枸骨球,冠丛高:120cm 3.蓬径:120cm	株	10.000	203.88	2038.8	203.88	2038.8		
47	红叶石楠球,冠丛高:120cm 3.蓬径:120cm	株	129.000	65.00	8385	65	8385		
48	海桐球120	株	424.000	50.00	21200	50	21200		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第3页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
49	红叶石楠球.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	69.000	126.21	8708.49	126.21	8708.49		
50	大叶黄杨球.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	5.000	286.24	1431.2	286.24	1431.2		
51	红叶石楠球高120cm, 冠幅120cm	株	38.000	180.00	6840	180	6840		
52	无刺构骨球A高120cm, 冠幅120cm	株	25.000	87.38	2184.5	87.38	2184.5		
53	红叶石楠球高60-80cm, 冠幅60-80cm	株	4.000	100.00	400	100	400		
54	柿子树12-13 450-500	株	3.000	469.13	1407.39	469.13	1407.39		
55	杏树地径D20-22cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	31.000	2000.00	62000	2000	62000		
56	山楂地径:D18-20cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	4.000	1200.00	4800	1200	4800		
57	紫薇A地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	20.000	1870.16	37403.2	1870.16	37403.2		
58	菊花桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	45.000	300.00	13500	300	13500		
59	寿星桃地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	3.000	300.00	900	300	900		
60	法桐12-13 450-500	株	3.000	2500.00	7500	2500	7500		
61	红梅地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	9.000	894.50	8050.5	894.5	8050.5		
62	红枫B地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	4.000	384.00	1536	384	1536		
63	紫薇地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	38.000	850.00	32300	850	32300		
64	枇杷2.胸径或干径:胸径12-13cm3.株高、冠径:株高500-550cm,冠幅300-350cm, 枝下高180-200cm	株	63.000	1800.00	113400	1800	113400		
65	广玉兰胸径15cm	株	21.000	631.07	13252.47	631.07	13252.47		
66	山楂地径D18-20cm 高度:400-450cm 冠幅:350-400cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	3.000	1200.00	3600	1200	3600		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第4页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
67	巨紫荆12-13 450-500	株	45.000	2400.00	108000	2400	108000		
68	中华石楠地径:D8-9cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	17.000	96.00	1632	96	1632		
69	白皮松高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米, 主杆通直, 冠型统一	株	17.000	1250.00	21250	1250	21250		
70	桂花地径12-13cm	株	42.000	1880.73	78990.66	1880.73	78990.66		
71	金丝吊蝴蝶10-11cm	株	10.000	600.00	6000	600	6000		
72	二乔玉兰地径12-13cm	株	16.000	600.00	9600	600	9600		
73	高杆海棠10-11cm	株	25.000	1000.00	25000	1000	25000		
74	造型黄杨D20-22 高度250-300cm 冠幅:200-220m 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	5.000	1908.57	9542.85	1908.57	9542.85		
75	造型黄杨D20-22 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	2.000	1908.57	3817.14	1908.57	3817.14		
76	枇杷D14-15	株	22.000	1800.00	39600	1800	39600		
77	丛生五角枫地径30cm 高度:600cm 冠幅:300cm	株	12.000	1624.00	19488	1624	19488		
78	雪松高度:500cm 冠幅:300cm	株	23.000	320.00	7360	320	7360		
79	造型油松B地径20-22cm	株	9.000	6000.00	54000	6000	54000		
80	白蜡胸径:26-28cm 3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	8.000	8000.00	64000	8000	64000		
81	桂花A2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm,冠幅250-300cm,枝下高60-80cm	株	24.000	4500.00	108000	4500	108000		
82	造型油松地径25-28cm	株	3.000	7000.00	21000	7000	21000		
83	丛生榉树地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	10.000	13000.00	130000	13000	130000		
84	乌桕胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	7.000	2018.35	14128.45	2018.35	14128.45		
85	红叶石楠树株高、冠径:株高500,冠幅400	株	63.000	1616.97	101869.11	1616.97	101869.11		
86	雪松高度: 650-700cm, 冠幅: 300-350	株	12.000	320.00	3840	320	3840		
87	丛生乌桕地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	4.000	13000.00	52000	13000	52000		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第5页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
88	造型油松A地径25-28cm	株	4.000	7000.00	28000	7000	28000		
89	现状女贞胸径10	株	60.000	600.00	36000	600	36000		
90	法桐胸径15 冠幅300-350	株	9.000	1341.74	12075.66	1341.74	12075.66		
91	金叶榆胸径10	株	41.000	360.00	14760	360	14760		
92	石榴高度200-300 丛生花石榴	株	44.000	607.80	26743.2	607.8	26743.2		
93	红梅胸径10cm	株	64.000	1444.95	92476.8	1444.95	92476.8		
94	红栎胸径10cm	株	48.000	1200.00	57600	1200	57600		
95	红栎8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	3.000	1200.00	3600	1200	3600		
96	新白蜡8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	16.000	492.00	7872	492	7872		
97	早樱8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	7.000	480.00	3360	480	3360		
98	木槿8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	24.000	80.00	1920	80	1920		
99	石榴树8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	32.000	200.00	6400	200	6400		
100	紫薇8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	34.000	850.00	28900	850	28900		
101	红枫8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	8.000	960.00	7680	960	7680		
102	楝树D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米，全冠，长势良好，冠幅饱满	株	28.000	578.25	16191	578.25	16191		
103	金叶复叶槭胸径：10-12cm,株高：550-600cm,冠幅：350-380	株	184.000	650.00	119600	650	119600		
104	菊花桃2.胸径或干径:D8-9cm3.株高、冠径:株高250-280cm,冠幅220-250cm,枝下高60-80cm	株	33.000	1200.00	39600	1200	39600		
105	绚丽海棠地径10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	20.000	974.14	19482.8	974.14	19482.8		
106	红叶李地径10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	54.000	974.14	52603.56	974.14	52603.56		
107	腊梅地径10cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	23.000	974.14	22405.22	974.14	22405.22		
108	红叶石楠树AD12	株	88.000	1632.00	143616	1632	143616		
109	榆叶梅地径D8-9cm 高度:180-200cm 冠幅:150-180cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	8.000	974.14	7793.12	974.14	7793.12		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第6页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
110	冬红果海棠地径D8-9cm 高度:180-200cm 冠幅:150-180cm 分枝点0.6米, 树形饱满, 姿态优美	株	23.000	974.14	22405.22	974.14	22405.22		
111	红叶碧桃地径D8-9cm 高度:180-200cm 冠幅:150-180cm 分枝点0.6米, 树形饱满, 姿态优美	株	22.000	974.14	21431.08	974.14	21431.08		
112	紫丁香地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	4.000	720.00	2880	720	2880		
113	早樱D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	5.000	578.25	2891.25	578.25	2891.25		
114	晚樱地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	18.000	578.25	10408.5	578.25	10408.5		
115	牡丹石榴D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	15.000	578.25	8673.75	578.25	8673.75		
116	榆叶梅地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	30.000	720.00	21600	720	21600		
117	美人梅地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	80.000	720.00	57600	720	57600		
118	草皮成品草皮, 常绿混播草	m2	9553.500	9.00	85981.5	9	85981.5		
119	中叶麦冬高度15-20cm, 冠幅15-20cm 64株/m2	m2	159.500	19.20	3062.4	19.2	3062.4		
120	麦冬高度20cm 64株/m²	m2	8420.500	19.20	161673.6	19.2	161673.6		
121	草皮成品草皮, 百慕大	m2	7575.700	18.00	136362.6	18	136362.6		
122	德国鸢尾20-25 15-20 64株/m	m2	751.000	123.52	92763.52	123.52	92763.52		
123	美女樱(粉)高度10-15cm, 冠幅10-15cm 81株/m2	m2	423.190	302.13	127858.39	302.13	127858.39		
124	紫叶狼尾草高度50-60cm, 36枝/丛	m2	23.230	106.88	2482.82	106.88	2482.82		
125	彩叶草高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	146.450	426.30	62431.64	426.3	62431.64		
126	彩叶草高度20-25cm 150杯 36株/m2	m2	276.740	556.80	154088.83	556.8	154088.83		
127	金叶石菖蒲高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	204.020	634.23	129395.6	634.23	129395.6		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第7页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
128	狼尾草高度45-50cm， 50株/m2	m2	39.390	106.88	4210	106.88	4210		
129	雏菊高度20-25cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	142.410	634.23	90320.69	634.23	90320.69		
130	细叶芒高度45-50cm， 49株/m2	m2	14.140	106.88	1511.28	106.88	1511.28		
131	矮蒲苇高度40-50cm，冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	8.080	80.00	646.4	80	646.4		
132	姬岩垂草冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	1094.840	249.90	273600.52	249.9	273600.52		
133	狼尾草高度50cm， 36株/丛	m2	69.690	106.88	7448.47	106.88	7448.47		
134	小兔子狼尾草冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	206.040	249.90	51489.4	249.9	51489.4		
135	佛甲草高度10-15cm， 100株/m2	m2	46.460	121.50	5644.89	121.5	5644.89		
136	墨西哥羽毛草高度50cm， 36株/丛	m2	19.190	106.88	2051.03	106.88	2051.03		
137	马蔺高度30-40cm，冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	629.230	135.04	84971.22	135.04	84971.22		
138	墨西哥鼠尾草高度40-50cm 36株/m2	m2	41.410	661.68	27400.17	661.68	27400.17		
139	紫娇花高度50cm 冠幅20-25cm 150杯 49株/m²满铺	m2	260.580	426.30	111085.25	426.3	111085.25		
140	大花萱草高度10-15cm， 64株/m2	m2	18.180	229.76	4177.04	229.76	4177.04		
141	玉簪高度30cm 49株/m²满铺	m2	33.330	661.68	22053.79	661.68	22053.79		
142	大吴风草高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	1107.970	556.80	616917.7	556.8	616917.7		
143	冰岛虞美人高度30cm 150杯 81株/m²满铺,混色种植,橘红色+黄色	m2	33.330	556.80	18558.14	556.8	18558.14		
144	美丽月见草高度30cm 150杯 64株/m²满铺	m2	195.940	556.80	109099.39	556.8	109099.39		
145	红花虞美人高度30cm 150杯 81株/m²满铺,混色种植,橘红色+黄色	m2	154.530	556.80	86042.3	556.8	86042.3		
146	小兔子狼尾草冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 49株/m²满铺	m2	218.160	249.90	54518.18	249.9	54518.18		
147	粉黛乱子草冠幅35-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	185.840	249.90	46441.42	249.9	46441.42		
148	山桃草高度60-70cm，冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	1242.300	416.00	516796.8	416	516796.8		
149	地被菊高度30cm 150杯 49株/m2	m2	127.260	556.80	70858.37	556.8	70858.37		
150	葱兰高度20cm 150杯 64株/m²满铺	m2	392.890	556.80	218761.15	556.8	218761.15		
151	墨西哥羽毛草高度45-50cm， 50株/m2	m2	14.140	106.88	1511.28	106.88	1511.28		
152	火星花150杯 高度:45-50cm 密度:16株/m2	m2	11.110	1274.00	14154.14	1274	14154.14		
153	柳叶马鞭草150杯 高度:40-50cm 密度:64株/m	m2	409.050	210.21	85986.4	210.21	85986.4		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第8页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
154	欧石竹140杯 高度:30cm 密度:81株/m²满铺	m2	251.490	302.13	75982.67	302.13	75982.67		
155	粉花韭兰140杯 高度:20cm 密度:81株/m²满铺	m2	248.460	238.72	59312.37	238.72	59312.37		
156	火星花150杯 高度:45-50cm 密度:25株/m²满铺	m2	76.760	1274.00	97792.24	1274	97792.24		
157	矾根(红)150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m2	m2	26.260	615.93	16174.32	615.93	16174.32		
158	常夏石竹150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	41.410	1340.15	55495.61	1340.15	55495.61		
159	美女樱(粉) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	299.970	359.04	107701.23	359.04	107701.23		
160	欧石竹140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	259.570	302.13	78423.88	302.13	78423.88		
161	角堇140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	174.730	238.72	41711.55	238.72	41711.55		
162	火焰南天竹150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	33.330	1340.15	44667.2	1340.15	44667.2		
163	红叶石楠大杯 高度:45-50cm 密度:25株/m2	m2	826.180	154.44	127595.24	154.44	127595.24		
164	美女樱(粉) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m	m2	38.380	359.04	13779.96	359.04	13779.96		
165	早园竹高度180-200, 杆粗1-1.5cm ,16株/m²满铺	株	256.000	6.21	1589.76	6.21	1589.76		
166	刚竹高度: 450-500 杆粗3cm,12株/m²满铺	株	972.000	6.21	6036.12	6.21	6036.12		
	小计				8950790.02		9174018		223227.97
三	配比材料								
1	喷药车	台班	41.813	276.33	11554.19	428.05	17898.05	151.72	
2	喷药车	台班	69.435	276.33	19187.00	428.05	29721.69	151.72	
3	喷药车	台班	106.075	276.33	29311.70	428.05	45405.4	151.72	
4	剪草机	台班	110.019	94.15	10358.29	145.15	15969.26	51	
5	剪草机	台班	53.585	94.15	5045.03	145.15	7777.86	51	
6	履带式推土机75kW	台班	1.821	621.59	1131.96	851.39	1550.44	229.8	
7	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	20.123	474.30	9544.47	657.35	13228.03	183.05	
8	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	18.211	964.88	17571.17	1192.83	21722.3	227.95	
9	汽车式起重机5t	台班	23.870	364.10	8691.07	500.76	11953.14	136.66	
10	汽车式起重机5t	台班	15.540	364.10	5658.11	500.76	7781.81	136.66	
11	汽车式起重机5t	台班	41.211	364.10	15004.93	500.76	20636.82	136.66	
12	汽车式起重机12t	台班	36.000	640.13	23044.68	796.69	28680.84	156.56	
13	洒水车4000L	台班	3.576	398.43	1424.64	565.01	2020.26	166.58	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--绿化工程

第9页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
14	灰浆搅拌机200L	台班	3.019	61.82	186.63	111.96	338.01	50.14	
15	自卸汽车(综合)	台班	403.214	560.22	225888.41	700.46	282435.1	140.24	
	小计				383602.26		507119.02		
四	机械								
1	折旧费	元	75606.3 ₈₉	1.00	75606.39	0.85	64265.43	-0.15	-11340.96
2	大修费	元	13721.0 ₈₉	1.00	13721.09	1	13721.09		
3	经常修理费	元	38007.3 ₀₇	1.00	38007.31	1	38007.31		
4	安拆费及场外运输费	元	16.514	1.00	16.51	1	16.51		
5	其他费用	元	28285.3 ₀₉	1.00	28285.31	1	28285.31		
6	停滞费	元	103891.698						
7	柴油	kg	19910.0 ₃₄	5.73	114084.5	8.419	167622.58	2.689	53538.08
8	电	kW h	25.994	0.63	16.38	0.63	16.38		
9	其他机械费	元	3357.05 ₅	1.00	3357.06	1	3357.06		
10	机械费	元	24335.7 ₄₆	1.00	24335.75	1	24335.75		
11	机械费调整	元	0.499	1.00	0.5	1	0.5		
12	定额工日	工日	65.683	43.00	2824.37	93.7	6154.5	50.7	3330.13
13	定额工日	工日	774.256	43.00	33293.02	93.7	72547.82	50.7	39254.8
14	汽油	kg	1550.06 ₆	5.86	9083.39	10.11	15671.17	4.25	6587.78
15	汽油	kg	2762.70 ₀	5.86	16189.42	10.11	27930.89	4.25	11741.47
16	汽油	kg	4801.84 ₇	5.86	28138.82	10.11	48546.67	4.25	20407.85
17	喷药车	台班	41.813	276.33	11554.19	428.05	17898.05	151.72	
18	喷药车	台班	69.435	276.33	19187	428.05	29721.69	151.72	
19	喷药车	台班	106.075	276.33	29311.7	428.05	45405.4	151.72	
20	剪草机	台班	110.019	94.15	10358.29	145.15	15969.26	51	
21	剪草机	台班	53.585	94.15	5045.03	145.15	7777.86	51	
22	履带式推土机75kW	台班	1.821	621.59	1131.96	851.39	1550.44	229.8	
23	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	20.123	474.30	9544.47	657.35	13228.03	183.05	
24	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	18.211	964.88	17571.17	1192.83	21722.3	227.95	
25	汽车式起重机5t	台班	23.870	364.10	8691.07	500.76	11953.14	136.66	
26	汽车式起重机5t	台班	15.540	364.10	5658.11	500.76	7781.81	136.66	

单位工程人材机汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第10页 共10页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
27	汽车式起重机5t	台班	41.211	364.10	15004.93	500.76	20636.82	136.66	
28	汽车式起重机12t	台班	36.000	640.13	23044.68	796.69	28680.84	156.56	
29	洒水车4000L	台班	3.576	398.43	1424.64	565.01	2020.26	166.58	
30	灰浆搅拌机200L	台班	3.019	61.82	186.63	111.96	338.01	50.14	
31	自卸汽车(综合)	台班	403.214	560.22	225888.41	700.46	282435.1	140.24	
	小计				770562.1		1017597.98		123519.15
	合计				10584513.66		12072505.2		1364474.8

人材机价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	藤本月季 高度200cm 5株/米； 种类：藤彩虹	株	75	50	3750		
2	爬墙虎 高度30 冠幅10-15	株	450	50	22500		
3	藤本月季B 2株/米,品种御用马车	株	1188	50	59400		
4	藤本月季A 高度160cm 2株/米, 品种藤彩虹	株	470	50	23500		
5	藤本月季C 高度160cm 2株/米, 品种藤彩虹	株	1776	50	88800		
6	大花月季 株高45 25	m2	16	80	1280		
7	红叶石楠 高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	670	34.344	23010.48		
8	金边黄杨 高度30-35cm, 冠幅20-30cm 单位面积株数:49株/m	m2	121	58.31	7055.51		
9	红叶石楠 高度50-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	4098	34.344	140741.71		
10	金森女贞 高度40cm, 冠幅20-25cm 营养杯 36株/m2	m2	3051	49.68	151573.68		
11	南天竹 高度50-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	142	42.12	5981.04		
12	夹竹桃 高度55-60cm, 冠幅15-20cm 营养杯 36株/m2	m2	48	50	2400		
13	豆瓣黄杨 高度30-40cm, 冠幅15-20cm 单位面积株数:49株/m2	m2	116	73.5	8526		
14	豆瓣黄杨 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 单位面积株数:36株/m	m2	98	54	5292		
15	火焰南天竹 高度25cm, 36株/m2	m2	98	54	5292		
16	地被菊 49株/m²	m2	190	60	11400		
17	金森女贞 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	797	49.68	39594.96		
18	小龙柏 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	292	20.988	6128.5		
19	豆瓣黄杨 高度30-40cm, 冠幅15-20cm 营养杯 49株/m²满铺	m2	2177	57.33	124807.41		
20	景石组合 北太湖石,每组1块主石,2-3块配石,主石粒径1.2-1.5m,配石粒径0.8-1m	组	12	10000	120000		
21	景石组合1 北太湖石,每组1块主石,2-3块配石,主石粒径1.2-1.5m,配石粒径0.8-1m	组	33	10000	330000		
22	树状月季 地径: 5-6cm,高度150-180cm	株	9	80	720		
23	石楠球 .冠丛高:120cm 3.蓬径:120cm	株	40	203.88	8155.2		
24	无刺枸骨球 .冠丛高:120cm 3.蓬径:120cm	株	10	203.88	2038.8		
25	红叶石楠球 .冠丛高:120cm	株	129	65	8385		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	3.蓬径:120cm						
26	海桐球 120	株	424	50	21200		
27	红叶石楠球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	69	126.21	8708.49		
28	大叶黄杨球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	5	286.24	1431.2		
29	红叶石楠球 高120cm, 冠幅120cm	株	38	180	6840		
30	无刺构骨球A 高120cm, 冠幅120cm	株	25	87.38	2184.5		
31	红叶石楠球 高60-80cm, 冠幅60-80cm	株	4	100	400		
32	柿子树 12-13 450-500	株	3	469.13	1407.39		
33	杏树 地径D20-22cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	31	2000	62000		
34	山楂 地径:D18-20cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	4	1200	4800		
35	紫薇A 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	20	1870.16	37403.2		
36	菊花桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	45	300	13500		
37	寿星桃 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	3	300	900		
38	法桐 12-13 450-500	株	3	2500	7500		
39	红梅 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	9	894.5	8050.5		
40	红枫B 地径:D8cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	4	384	1536		
41	紫薇 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	38	850	32300		
42	枇杷 2.胸径或干径:胸径12-13cm3.株高、冠径:株高500-550cm,冠幅300-350cm, 枝下高180-200cm	株	63	1800	113400		
43	广玉兰 胸径15cm	株	21	631.07	13252.47		
44	山楂 地径D18-20cm 高度:	株	3	1200	3600		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	400-4500cm 冠幅:350-400cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形						
45	巨紫荆 12-13 450-500	株	45	2400	108000		
46	中华石楠 地径:D8-9cm 高度:280-300cm 冠幅:220-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满,自然树形	株	17	96	1632		
47	白皮松 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm 分枝点0.3-0.5米, 主杆通直, 冠型统一	株	17	1250	21250		
48	桂花 地径12-13cm	株	42	1880.73	78990.66		
49	金丝吊蝴蝶 10-11cm	株	10	600	6000		
50	二乔玉兰 地径12-13cm	株	16	600	9600		
51	高杆海棠 10-11cm	株	25	1000	25000		
52	造型黄杨 D20-22 高度250-300cm 冠幅:200-220m 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	5	1908.57	9542.85		
53	造型黄杨 D20-22 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 全冠200-250cm, 长势良好, 冠幅饱满	株	2	1908.57	3817.14		
54	枇杷 D14-15	株	22	1800	39600		
55	丛生五角枫 地径30cm 高度:600cm 冠幅:300cm	株	12	1624	19488		
56	雪松 高度:500cm 冠幅:300cm	株	23	320	7360		
57	造型油松B 地径20-22cm	株	9	6000	54000		
58	白蜡 胸径:26-28cm 3.株高:700-800cm,冠径450-500cm	株	8	8000	64000		
59	桂花A 2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm,冠幅250-300cm,枝下高60-80cm	株	24	4500	108000		
60	造型油松 地径25-28cm	株	3	7000	21000		
61	丛生榉树 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	10	13000	130000		
62	乌桕 胸径:14-15cm 高度:600-650cm 冠幅:450-500cm 冠型优美, 树干通直, 全冠, 自然树形, 忌截头发帽苗	株	7	2018.35	14128.45		
63	红叶石楠树 株高、冠径:株高500, 冠幅400	株	63	1616.97	101869.11		
64	雪松 高度: 650-700cm, 冠幅:300-350	株	12	320	3840		
65	丛生乌桕 地径:D50-55cm 高度:700-800cm 冠幅:500-600cm 5主杆, 单杆粗不小于10cm, 冠型优美	株	4	13000	52000		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
66	造型油松A 地径25-28cm	株	4	7000	28000		
67	现状女贞 胸径10	株	60	600	36000		
68	法桐 胸径15 冠幅300-350	株	9	1341.74	12075.66		
69	金叶榆 胸径10	株	41	360	14760		
70	石榴 高度200-300 丛生花石榴	株	44	607.8	26743.2		
71	红梅 胸径10cm	株	64	1444.95	92476.8		
72	红栌 胸径10cm	株	48	1200	57600		
73	红栌 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	3	1200	3600		
74	新白蜡 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	16	492	7872		
75	早樱 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	7	480	3360		
76	木槿 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	24	80	1920		
77	石榴树 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	32	200	6400		
78	紫薇 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	34	850	28900		
79	红枫 8-10 株高：400-450，冠幅：300-320	株	8	960	7680		
80	楝树 D10-11cm 高度：250-300cm 冠幅：200-220cm 分枝点1.5米，全冠，长势良好，冠幅饱满	株	28	578.25	16191		
81	金叶复叶槭 胸径：10-12cm,株高：550-600cm,冠幅：350-380	株	184	650	119600		
82	菊花桃 2.胸径或干径：D8-9cm3.株高、冠径：株高250-280cm,冠幅220-250cm，枝下高60-80cm	株	33	1200	39600		
83	绚丽海棠 地径10cm 高度：250-300cm 冠幅：200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	20	974.14	19482.8		
84	红叶李 地径10cm 高度：250-300cm 冠幅：200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	54	974.14	52603.56		
85	腊梅 地径10cm 高度：250-300cm 冠幅：200-250cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	23	974.14	22405.22		
86	红叶石楠树A D12	株	88	1632	143616		
87	榆叶梅 地径D8-9cm 高度：180-200cm 冠幅：150-180cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	8	974.14	7793.12		
88	冬红果海棠 地径D8-9cm 高度：180-200cm 冠幅：150-180cm 分枝点0.6米，树形饱满，姿态优美	株	23	974.14	22405.22		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	美						
89	红叶碧桃 地径D8-9cm 高度:180-200cm 冠幅:150-180cm 分枝点0.6米, 树形饱满, 姿态优美	株	22	974.14	21431.08		
90	紫丁香 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	4	720	2880		
91	早樱 D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	5	578.25	2891.25		
92	晚樱 地径:D8-9cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	18	578.25	10408.5		
93	牡丹石榴 D10-11cm 高度:250-300cm 冠幅:200-220cm 分枝点1.5米, 全冠, 长势良好, 冠幅饱满	株	15	578.25	8673.75		
94	榆叶梅 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	30	720	21600		
95	美人梅 地径:D8-10cm 高度:300-350cm 冠幅:200-250cm 多杆, 主杆径8-10厘米, 5-8分支	株	80	720	57600		
96	草皮 成品草皮, 常绿混播草	m2	9553.5	9	85981.5		
97	中叶麦冬 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 64株/m2	m2	159.5	19.2	3062.4		
98	麦冬 高度20cm 64株/m²	m2	8420.5	19.2	161673.6		
99	草皮 成品草皮, 百慕大	m2	7575.7	18	136362.6		
100	德国鸢尾 20-25 15-20 64株/m	m2	751	123.52	92763.52		
101	美女樱(粉) 高度10-15cm, 冠幅10-15cm 81株/m2	m2	423.19	302.13	127858.39		
102	紫叶狼尾草 高度50-60cm, 36枝/丛	m2	23.23	106.88	2482.82		
103	彩叶草 高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	146.45	426.3	62431.64		
104	彩叶草 高度20-25cm 150杯 36株/m2	m2	276.74	556.8	154088.83		
105	金叶石菖蒲 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	204.02	634.23	129395.6		
106	狼尾草 高度45-50cm, 50株/m2	m2	39.39	106.88	4210		
107	雏菊 高度20-25cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	142.41	634.23	90320.69		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
108	细叶芒 高度45-50cm , 49株/m2	m2	14.14	106.88	1511.28		
109	矮蒲苇 高度40-50cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 16株/m2	m2	8.08	80	646.4		
110	姬岩垂草 冠幅10-15cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	1094.84	249.9	273600.52		
111	狼尾草 高度50cm , 36株/丛	m2	69.69	106.88	7448.47		
112	小兔子狼尾草 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	206.04	249.9	51489.4		
113	佛甲草 高度10-15cm, 100株/m2	m2	46.46	121.5	5644.89		
114	墨西哥羽毛草 高度50cm , 36株/丛	m2	19.19	106.88	2051.03		
115	马蔺 高度30-40cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	629.23	135.04	84971.22		
116	墨西哥鼠尾草 高度40-50cm 36株/m2	m2	41.41	661.68	27400.17		
117	紫娇花 高度50cm 冠幅20-25cm 150杯 49株/m²满铺	m2	260.58	426.3	111085.25		
118	大花萱草 高度10-15cm, 64株/m2	m2	18.18	229.76	4177.04		
119	玉簪 高度30cm 49株/m²满铺	m2	33.33	661.68	22053.79		
120	大吴风草 高度20-25cm 150杯 49株/m2	m2	1107.97	556.8	616917.7		
121	冰岛虞美人 高度30cm 150杯 81株/m²满铺,混色种植,橘红色+黄色	m2	33.33	556.8	18558.14		
122	美丽月见草 高度30cm 150杯 64株/m²满铺	m2	195.94	556.8	109099.39		
123	红花虞美人 高度30cm 150杯 81株/m²满铺,混色种植,橘红色+黄色	m2	154.53	556.8	86042.3		
124	小兔子狼尾草 冠幅25-30cm 营养杯 一年生花卉 49株/m²满铺	m2	218.16	249.9	54518.18		
125	粉黛乱子草 冠幅35-40cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	185.84	249.9	46441.42		
126	山桃草 高度60-70cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	1242.3	416	516796.8		
127	地被菊 高度30cm 150杯 49株/m2	m2	127.26	556.8	70858.37		
128	葱兰 高度20cm 150杯 64株/m²满铺	m2	392.89	556.8	218761.15		
129	墨西哥羽毛草 高度45-50cm , 50株/m2	m2	14.14	106.88	1511.28		
130	火星花 150杯 高度:45-50cm 密度:16株/m2	m2	11.11	1274	14154.14		
131	柳叶马鞭草 150杯 高度:40-50cm 密度:64株/m	m2	409.05	210.21	85986.4		

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程

第 7 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
132	欧石竹 140杯 高度:30cm 密度:81株/m²满铺	m2	251.49	302.13	75982.67		
133	粉花韭兰 140杯 高度:20cm 密度:81株/m²满铺	m2	248.46	238.72	59312.37		
134	火星花 150杯 高度:45-50cm 密度:25株/m²满铺	m2	76.76	1274	97792.24		
135	矾根(红) 150杯 高度:15-20cm 密度:49株/m²	m2	26.26	615.93	16174.32		
136	常夏石竹 150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m²	m2	41.41	1340.15	55495.61		
137	美女樱(粉) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m²	m2	299.97	359.04	107701.23		
138	欧石竹 140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m²	m2	259.57	302.13	78423.88		
139	角堇 140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m²	m2	174.73	238.72	41711.55		
140	火焰南天竹 150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m²	m2	33.33	1340.15	44667.2		
141	红叶石楠 大杯 高度:45-50cm 密度:25株/m²	m2	826.18	154.44	127595.24		
142	美女樱(粉) 150杯 高度:15-20cm 密度:81株/m²	m2	38.38	359.04	13779.96		
143	早园竹 高度180-200, 杆粗1-1.5cm,16株/m²满铺	株	256	6.21	1589.76		
144	刚竹 高度: 450-500 杆粗3cm, 12株/m²满铺	株	972	6.21	6036.12		
合计					7525051.88		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--绿化工程 结构类型：

层数：

工程造价(元)：13,513,928.27

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		3909635.94
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		2568.83
1.2	定额人工费	分部分项人工费		170681.18
1.3	定额材料费	分部分项材料费		3542936.52
1.4	定额机械费	分部分项机械费		80222.77
1.5	定额管理费	分部分项管理费		57874.87
1.6	定额利润	分部分项利润		42527.32
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		15393.28
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-48309.17
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		52820.62
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		10347.38
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		534.45
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		38338.02
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		19155.29
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		6675.45
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		6675.45
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		17981.94
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		17981.94
4.2	工程排污费			

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		平原路(新中大道~新四街)设施							
		成品廊架							
1	补子目1	成品廊架	套	5.00	4000.00	20000.00		20000.00	
		分部小计				20000.00		20000.00	
		成品座椅							
2	补子目2	成品座椅	套	7.00	3000.00	21000.00		21000.00	
		分部小计				21000.00		21000.00	
		成品果皮箱							
3	补子目3	成品果皮箱	套	18.00	1500.00	27000.00		27000.00	
		分部小计				27000.00		27000.00	
		条形坐凳							
4	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.06	3430.17	203.75	20.69		140.23
5	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.68	179.16	122.38	60.99		9.89
6	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.68	2480.90	1694.70	539.25	707.62	19.50
7	2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.68	3446.35	2354.20	261.81	1821.29	
8	借4-1 H8010731 8010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	2.28	4076.99	9283.31	2917.95	4658.72	107.88
9	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.37	5890.29	2157.61	706.13	986.07	
10	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.69	27202.71	18851.48	4589.64	12018.21	45.14
11	借11-86	零星装饰项目 石材 水泥砂浆	100m2	0.07	27494.13	2041.44	518.17	1299.70	6.16
12	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.52	24704.72	12840.28	1713.73	10321.82	92.40
13	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.60	10157.37	6073.70	2224.76	2550.54	240.81
		分部小计				55622.85	13553.12	34363.97	662.01
		树池坐凳							
14	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.02	3430.17	69.98	7.11		48.16
15	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.14	179.16	24.72	12.32		2.00
16	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.14	2480.90	342.36	108.94	142.95	3.94
17	2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.14	3446.35	475.60	52.89	367.94	
		小计				124535.51	13734.38	102874.86	716.11

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
18	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌 筑砂浆(干拌) DM M7.5 】	10m3	0.40	4076.99	1630.80	512.60	818.40	18.95
19	借12-35	墙面块料面层 粘贴石 材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.17	27202.71	4624.46	1125.89	2948.19	11.07
20	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.10	24704.72	2470.47	329.72	1985.92	17.78
21	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.22	10157.37	2210.24	809.60	928.15	87.63
		分部小计				11848.63	2959.07	7191.55	189.53
		树池							
22	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6 m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.12	3430.17	419.85	42.64		288.96
23	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.83	179.16	148.34	73.92		11.99
24	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.83	2480.90	2054.19	653.63	857.73	23.64
25	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混 凝土 换为【预拌混凝 土 C20】	10m3	0.83	3446.35	2853.58	317.35	2207.63	
26	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌 筑砂浆(干拌) DM M7.5 】	10m3	2.40	4076.99	9784.78	3075.58	4910.38	113.71
27	借12-35	墙面块料面层 粘贴石 材 预拌砂浆(干混)	100m2	1.68	27202.71	45700.55	11126.40	29135.05	109.44
		分部小计				60961.29	15289.52	37110.79	547.74
		月季花墙							
28	补子目4	月季花墙	m	25.00	1000.00	25000.00		25000.00	
		分部小计				25000.00		25000.00	
		透水砖铺装							
29	1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	21.70	164.06	3560.10	1778.53		288.39
30	2-4-39 H8 0210555 8 0210559	人工铺装垫层 预拌混 凝土 换为【预拌混凝 土 C25】	10m3	21.70	3446.35	74785.80	8316.96	57856.97	
31	2-4-16	人行道块料铺设 混凝 土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	21.70	6073.88	131803.20	26492.45	77390.66	321.38
		分部小计				210149.10	36587.94	135247.63	609.77
		路沿石							
		花岗岩							
32	借2-164	混凝土(C10-40(32.5 水泥) 预拌碎石砼)	m3	24.52	216.27	5302.08	1258.65	4043.42	
33	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混 凝土	10m3	2.45	2840.35	6963.40	939.62	5050.84	
		小计				319311.84	56853.54	213133.34	1292.94

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
34	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	136.20	1012.62	137918.84	9956.22	127744.70	217.92
		分部小计				150184.32	12154.49	136838.96	217.92
		水泥材质							
35	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	5.36	216.27	1160.07	275.39	884.68	
36	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.54	2840.35	1523.56	205.59	1105.10	
37	2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	2.98	4928.25	14686.19	1619.81	11387.74	1.16
		分部小计				17369.82	2100.79	13377.52	1.16
		平原路(新四街~东明大道)设施							
		成品廊架							
38	补子目1	成品廊架	套	7.00	4000.00	28000.00		28000.00	
		分部小计				28000.00		28000.00	
		成品座椅							
39	补子目2	成品座椅	套	36.00	3000.00	108000.00		108000.00	
		分部小计				108000.00		108000.00	
		成品果皮箱							
40	补子目3	成品果皮箱	套	22.00	1500.00	33000.00		33000.00	
		分部小计				33000.00		33000.00	
		沥青绿道							
41	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	34.47	221.68	7641.31	1036.51		4372.17
42	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -12	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	34.47	1230.24	42406.37	3629.69	23047.33	9637.81
43	2-6-HA7 + 2-6-HA8 * -4	水泥粉煤灰稳定碎石(3.5:12:84.5) 摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	34.47	4246.09	146362.72	4494.54	120027.30	13802.48
44	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3	100m2	34.47	2892.14	99692.07	1942.04	90242.80	4787.88
45	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3[彩色混凝土]	100m2	34.47	4934.80	170102.56	1942.04	160653.29	4787.88
		分部小计				466205.03	13044.82	393970.72	37388.22
		透水砖铺装							
		小计				790493.69	25101.83	704092.94	37607.30

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
46	1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.96	164.06	157.50	78.68		12.76
47	2-4-39 H8 0210555 8 0210559	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.96	3446.35	3308.50	367.94	2559.57	
48	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.96	6073.88	5830.92	1172.02	3423.73	14.22
		分部小计				9296.92	1618.64	5983.30	26.98
		路沿石							
49	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	52.13	216.27	11273.72	2676.25	8597.47	
50	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	5.21	2840.35	14806.18	1997.91	10739.51	
51	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	289.60	1012.62	293254.75	21169.76	271621.63	463.36
		分部小计				319334.65	25843.92	290958.61	463.36
		平原路(东明大道~107国道)设施							
		成品廊架							
52	补子目1	成品廊架	套	25.00	4000.00	100000.00		100000.00	
		分部小计				100000.00		100000.00	
		成品座椅							
53	补子目2	成品座椅	套	51.00	3000.00	153000.00		153000.00	
		分部小计				153000.00		153000.00	
		成品果皮箱							
54	补子目3	成品果皮箱	套	50.00	1500.00	75000.00		75000.00	
		分部小计				75000.00		75000.00	
		沥青绿道							
55	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	36.43	221.68	8075.80	1095.45		4620.78
56	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -12	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	36.43	1230.24	44817.64	3836.08	24357.83	10185.83
57	2-6-HA7 + 2-6-HA8 * -4	水泥粉煤灰稳定碎石(3.5:12:84.5) 摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	36.43	4246.09	154685.06	4750.11	126852.17	14587.30
58	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3	100m2	36.43	2892.14	105360.66	2052.47	95374.10	5060.13
		小计				969570.73	39196.67	871526.01	34944.38

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街～**107**国道）--园建工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
59	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3[彩色混凝土]	100m2	36.43	4934.80	179774.76	2052.47	169788.21	5060.13
		分部小计				492713.92	13786.58	416372.31	39514.17
		透水砖铺装							
60	1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	1.44	164.06	236.25	118.02		19.14
61	2-4-39 H8 0210555 8 0210559	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	1.44	3446.35	4962.74	551.91	3839.36	
62	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	1.44	6073.88	8746.39	1758.02	5135.60	21.33
		分部小计				13945.38	2427.95	8974.96	40.47
		路沿石							
63	借2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	63.16	216.27	13660.05	3242.74	10417.31	
64	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	6.32	2840.35	17940.22	2420.81	13012.76	
65	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	350.90	1012.62	355328.36	25650.79	329116.13	561.44
		分部小计				386928.63	31314.34	352546.20	561.44
		厕所服务驿站							
66	补子目5	厕所服务驿站	m2	320.00	3500.00	1120000.00		1120000.00	
		分部小计				1120000.00		1120000.00	
		小计				1700648.77	35794.76	1651309.37	5662.04
		合计				3904560.54	170681.18	3542936.52	80222.77

施工措施费用表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				25830.74
1	安全文明施工费	项	1	19155.29	19155.29
2	其他措施费（费率类）	项	1	6675.45	6675.45
2.1	夜间施工增加费	项	1	1668.86	1668.86
2.2	二次搬运费	项	1	3337.73	3337.73
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1668.86	1668.86
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					39375.58

技术措施费分部分项表

工程名称：平原路（新二街～107国道）--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
	合计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		19155.29
2	其他措施费（费率类）		6675.45
2.1	夜间施工增加费	25	1668.86
2.2	二次搬运费	50	3337.73
2.3	冬雨季施工增加费	25	1668.86
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			25830.74

其他项目清单计价表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--园建工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	499.049	87.10	43467.19	87.1	43467.19		
2	一般技工	工日	380.275	134.00	50956.89	134	50956.89		
3	高级技工	工日	71.254	201.00	14322.09	201	14322.09		
4	定额工日	工日	1493.72 ₃	43.00	64230.09	93.7	139961.84	50.7	75731.76
	小计				172976.26		248708.01		75731.76
二	材料								
1	型钢综合	t	0.881	3415.00	3007.95	4916.29	4330.29	1501.29	1322.34
2	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
3	镀锌铁丝 φ3.5	kg	18.673	5.18	96.73	4.93	92.06	-0.25	-4.67
4	塑料薄膜	m2	100.896	0.26	26.23	0.26	26.23		
5	棉纱	kg	2.670	12.00	32.04	12	32.04		
6	棉纱头	kg	0.694	12.00	8.33	12	8.33		
7	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
8	圆钉	kg	9.835	7.00	68.85	7	68.85		
9	低合金钢焊条E43系列	kg	19.096	14.20	271.17	5.2	99.3	-9	-171.87
10	石料切割锯片	片	3.658	31.52	115.29	11.45	41.88	-20.07	-73.41
11	预埋铁件	kg	30.994	4.10	127.08	4.91	152.18	0.81	25.11
12	白水泥	kg	40.122	0.57	22.87	0.504	20.22	-0.066	-2.65
13	水泥42.5	t	86.569	337.50	29217	382.5	33112.6	45	3895.6
14	砂子中粗砂	m3	94.524	67.00	6333.1	174	16447.16	107	10114.06
15	碎石综合	m3	1880.26 ₈	76.59	144009.73	107	201188.68	30.41	57178.95
16	碎石20	m3	163.141	76.59	12494.96	107	17456.08	30.41	4961.11
17	碎石40	m3	21.867	76.59	1674.8	107	2339.78	30.41	664.98
18	滑石粉	kg	11477.4 ₉₁	0.82	9411.54	0.09	1032.97	-0.73	-8378.57
19	粉煤灰	m3	359.321	290.00	104203.15	513.27	184428.79	223.27	80225.64
20	MU10砖240*115*53	千块	26.715	287.50	7680.61	330	8816.01	42.5	1135.39
21	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
22	樟子松防腐木450*100*30樟子松防腐木,缝留5mm,异形加工,外饰栗色漆,螺钉固定	m2	65.074	85.00	5531.27	85	5531.27		
23	石材(综合)芝麻灰光面花岗岩 350*500*20	m2	259.386	160.00	41501.76	160	41501.76		
24	天然石材饰面板450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160.00	1259.28	155	1219.93	-5	-39.35
25	红丹环氧防锈漆	kg	3.181	25.74	81.87	15.47	49.21	-10.27	-32.67

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--园建工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
26	石油沥青30#	kg	26781.766	3.69	98824.72	3.98	106591.43	0.29	7766.71
27	柴油	t	0.425	6938.00	2951.43	8.419	3.58	-6929.581	-2947.84
28	溶剂汽油	kg	0.326	7.50	2.45	8.03	2.62	0.53	0.17
29	硬白蜡	kg	7.077	5.80	41.05	7.96	56.33	2.16	15.29
30	草酸	kg	2.670	4.50	12.02	4.8	12.82	0.3	0.8
31	氧气	m3	4.893	3.82	18.69	3.82	18.69		
32	乙炔气	m3	2.120	28.00	59.37	25.34	53.73	-2.66	-5.64
33	YJ-III胶	kg	106.806	13.12	1401.29	11.88	1268.86	-1.24	-132.44
34	其他材料费	元	3138.247	1.00	3138.25	1	3138.25		
35	泡沫防潮纸	m2	68.173	95.00	6476.39	4.42	301.32	-90.58	-6175.07
36	锯木屑	m3	0.045	18.00	0.8	5.33	0.24	-12.67	-0.56
37	电	kW h	69.874	0.70	48.91	0.63	44.02	-0.07	-4.89
38	水	m3	310.737	5.13	1594.08	5.39	1674.87	0.26	80.79
39	水	m3	27.655	5.13	141.87	5.39	149.06	0.26	7.19
40	砂基透水砖200*100*60	千块	122.910	600.00	73746	460.55	56606.2	-139.45	-17139.8
41	混凝土立缘石宽25 高30 长100cm 水泥材质	m	300.980	35.60	10714.89	35.6	10714.89		
42	石灰砂浆1:3	m3	2.456	192.05	471.58	507.6	1246.42	315.55	774.84
43	成品果皮箱不锈钢材质	套	90.000	1500.00	135000	1500	135000		
44	月季花墙高1.5米 成品铁丝网片	m	25.000	1000.00	25000	1000	25000		
45	厕所服务驿站	m2	320.000	3500.00	1120000	3500	1120000		
46	成品廊架长8m,宽2m 防腐木材质	套	37.000	4000.00	148000	4000	148000		
47	成品座椅长1.8m,宽1m 铁艺结合防腐木材质	套	94.000	3000.00	282000	3000	282000		
48	圆钉35mm以下	kg	1.452	5.30	7.69	5.3	7.69		
49	水泥32.5	t	37.654	280.00	10543.24	382.5	14402.81	102.5	3859.58
50	生石灰	t	77.670	150.00	11650.5	488	37902.96	338	26252.46
51	石灰膏	m3	16.777	95.00	1593.79	120.67	2024.45	25.67	430.66
52	水	m3	128.507	4.05	520.45	5.39	692.65	1.34	172.2
53	碎石10~20mm	m3	83.066	76.59	6362.06	107	8888.11	30.41	2526.05
54	砂子中粗	m3	95.068	80.00	7605.45	174	16541.85	94	8936.4
55	砂子细砂	m3	47.534	30.00	1426.02	174	8270.92	144	6844.9
56	施工板方材木模板	m3	0.290	1500.00	435.51	1780	516.81	280	81.3
57	其他材料费	元	5102.919	1.00	5102.92	1	5102.92		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--园建工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
58	花岗岩侧石花岗岩材质	m	3544.090	88.00	311879.92	59.46	210731.59	-28.54	-101148.33
59	花岗岩侧石花岗岩材质 宽12 高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	4300.580	88.00	378451.04	59.46	255712.49	-28.54	-122738.55
60	其他材料费	元	8218.597	1.00	8218.6	1	8218.6		
61	彩色沥青混凝土	m3	214.827	1800.00	386688.6	1800	386688.6		
62	预拌混凝土C15	m3	146.622	200.00	29324.34	345	50584.49	145	21260.15
63	预拌混凝土C20	m3	20.356	260.00	5292.44	355	7226.22	95	1933.78
64	预拌混凝土C25	m3	243.410	260.00	63286.6	365	88844.65	105	25558.05
65	预拌混凝土C15	m3	148.073	156.72	23206.06	345	51085.32	188.28	27879.26
66	干混抹灰砂浆DP M10	m3	5.030	180.00	905.41	469.8	2363.12	289.8	1457.71
67	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	12.180	220.00	2679.54	469.8	5722.03	249.8	3042.49
68	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	49.554	220.00	10901.88	489.6	24261.64	269.6	13359.76
69	干混地面砂浆DS M20	m3	0.151	180.00	27.26	554	83.91	374	56.65
70	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.008	497.85	4.07	497.85	4.07		
	小计				3543312.28		3596136.34		52824.0599999999
三	配比材料								
1	干混抹灰砂浆DP M10	m3	5.030	180.00	905.41	469.8	2363.12	289.8	1457.71
2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	12.180	220.00	2679.54	469.8	5722.03	249.8	3042.49
3	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	49.554	220.00	10901.88	489.6	24261.64	269.6	13359.76
4	干混地面砂浆DS M20	m3	0.151	180.00	27.26	554	83.91	374	56.65
5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.008	497.85	4.07	497.85	4.07		
6	履带式推土机功率(kw) 75	台班	5.797	857.00	4967.76	940.56	5452.13	83.56	
7	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.538	801.50	431.25	851.31	458.05	49.81	
8	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
9	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	14.605	576.58	8421.18	654.57	9560.26	77.99	
10	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	8.083	503.72	4071.37	551.18	4454.97	47.46	
11	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
12	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	6.239	884.20	5516.70	1003.6	6261.66	119.4	
13	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	3.403	915.31	3114.98	1017.82	3463.85	102.51	
14	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	7.515	790.82	5943.33	878.08	6599.12	87.26	
15	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	6.806	1055.75	7185.86	1183.39	8054.63	127.64	
16	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	8.933	1217.86	10879.63	1375.61	12288.87	157.75	
17	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	1.847	25.49	47.08	24.32	44.92	-1.17	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--园建工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
18	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	3.403	1014.40	3452.21	1073.61	3653.71	59.21	
19	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	8.933	1272.15	11364.62	1360.95	12157.91	88.8	
20	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
21	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
22	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.813	197.40	357.98	195.4	354.35	-2	
23	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	2.089	197.40	412.34	195.4	408.16	-2	
24	木工圆锯机直径500mm	台班	4.400	25.04	110.18	23.36	102.79	-1.68	
25	交流弧焊机容量32kV A	台班	3.930	83.57	328.45	76.81	301.88	-6.76	
26	石灰砂浆1:3	m3	46.602	67.23	3133.05	224.16	10446.3	156.93	
27	水泥砂浆1:3	m3	93.204	195.94	18262.39	333.63	31095.65	137.69	
28	沥青混凝土 中粒式	m3	-71.609	844.39	-60465.92	928.37	-66479.65	83.98	
29	沥青混凝土 中粒式AC-10	m3	214.827	844.39	181397.77	928.37	199438.94	83.98	
	小计				229555.08		287039.14		17916.61
四	机械								
1	机械人工	工日	118.167	134.00	15834.4	134	15834.4		
2	柴油	kg	5028.648	6.94	34898.82	8.419	42336.19	1.479	7437.37
3	电	kw h	626.901	0.70	438.83	0.63	394.95	-0.07	-43.88
4	折旧费	元	10613.883	0.85	9021.8	0.85	9021.8		
5	检修费	元	3854.135	0.85	3276.01	0.85	3276.01		
6	维护费	元	10733.350	0.85	9123.35	0.85	9123.35		
7	安拆费及场外运费	元	129.310	0.90	116.38	0.9	116.38		
8	夯实机电动20~62N m	台班	13.000	26.47	344.12	26.47	344.12		
9	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kW/h	台班	14.605	823.79	12031.78	823.79	12031.78		
10	回程费(占机械费)	元	1526.180	1.00	1526.18	1	1526.18		
11	其他机械费	元	1242.720	1.00	1242.72	1	1242.72		
12	履带式推土机功率(kw) 75	台班	5.797	857.00	4967.76	940.56	5452.13	83.56	
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.538	801.50	431.25	851.31	458.05	49.81	
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	
15	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	14.605	576.58	8421.18	654.57	9560.26	77.99	
16	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	8.083	503.72	4071.37	551.18	4454.97	47.46	

单位工程人材机汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
18	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	6.239	884.20	5516.7	1003.6	6261.66	119.4	
19	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	3.403	915.31	3114.98	1017.82	3463.85	102.51	
20	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	7.515	790.82	5943.33	878.08	6599.12	87.26	
21	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	6.806	1055.75	7185.86	1183.39	8054.63	127.64	
22	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	8.933	1217.86	10879.63	1375.61	12288.87	157.75	
23	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	1.847	25.49	47.08	24.32	44.92	-1.17	
24	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	3.403	1014.40	3452.21	1073.61	3653.71	59.21	
25	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	8.933	1272.15	11364.62	1360.95	12157.91	88.8	
26	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
27	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
28	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	1.813	197.40	357.98	195.4	354.35	-2	
29	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	2.089	197.40	412.34	195.4	408.16	-2	
30	木工圆锯机直径500mm	台班	4.400	25.04	110.18	23.36	102.79	-1.68	
31	交流弧焊机容量32kV A	台班	3.930	83.57	328.45	76.81	301.88	-6.76	
	小计				160564.04		175351.01		7393.49
	合计				3876852.58		4020195.36		135949.31

人材机价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1493.723	43	93.7	50.7	75731.76
	人工价差合计						75731.76
1	型钢 综合	t	0.881	3415	4916.29	1501.29	1322.34
2	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	18.673	5.18	4.93	-0.25	-4.67
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	19.096	14.2	5.2	-9	-171.87
4	石料切割锯片	片	3.658	31.52	11.45	-20.07	-73.41
5	预埋铁件	kg	30.994	4.1	4.91	0.81	25.11
6	白水泥	kg	40.122	0.57	0.504	-0.066	-2.65
7	水泥 42.5	t	86.569	337.5	382.5	45	3895.6
8	砂子 中粗砂	m3	94.524	67	174	107	10114.06
9	碎石 综合	m3	1880.268	76.59	107	30.41	57178.95
10	碎石 20	m3	163.141	76.59	107	30.41	4961.11
11	碎石 40	m3	21.867	76.59	107	30.41	664.98
12	滑石粉	kg	11477.491	0.82	0.09	-0.73	-8378.57
13	粉煤灰	m3	359.321	290	513.27	223.27	80225.64
14	MU10砖 240*115*53	千块	26.715	287.5	330	42.5	1135.39
15	天然石材饰面板 450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160	155	-5	-39.35
16	红丹环氧防锈漆	kg	3.181	25.74	15.47	-10.27	-32.67
17	石油沥青 30#	kg	26781.766	3.69	3.98	0.29	7766.71
18	柴油	t	0.425	6938	8.419	-6929.581	-2947.84
19	溶剂汽油	kg	0.326	7.5	8.03	0.53	0.17
20	硬白蜡	kg	7.077	5.8	7.96	2.16	15.29
21	草酸	kg	2.670	4.5	4.8	0.3	0.8
22	乙炔气	m3	2.120	28	25.34	-2.66	-5.64
23	YJ-III胶	kg	106.806	13.12	11.88	-1.24	-132.44
24	泡沫防潮纸	m2	68.173	95	4.42	-90.58	-6175.07
25	锯木屑	m3	0.045	18	5.33	-12.67	-0.56
26	电	kW h	69.874	0.7	0.63	-0.07	-4.89
27	水	m3	310.737	5.13	5.39	0.26	80.79
28	水	m3	27.655	5.13	5.39	0.26	7.19
29	砂基透水砖 200*100*60	千块	122.910	600	460.55	-139.45	-17139.8
30	石灰砂浆 1:3	m3	2.456	192.05	507.6	315.55	774.84
31	水泥 32.5	t	37.654	280	382.5	102.5	3859.58
32	生石灰	t	77.670	150	488	338	26252.46
33	石灰膏	m3	16.777	95	120.67	25.67	430.66
34	水	m3	128.507	4.05	5.39	1.34	172.2
35	碎石 10~20mm	m3	83.066	76.59	107	30.41	2526.05
36	砂子 中粗	m3	95.068	80	174	94	8936.4
37	砂子 细砂	m3	47.534	30	174	144	6844.9
38	施工板方材 木模板	m3	0.290	1500	1780	280	81.3
39	花岗岩侧石 花岗岩材质	m	3544.090	88	59.46	-28.54	-101148.33
40	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽12高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	4300.580	88	59.46	-28.54	-122738.55
41	预拌混凝土 C15	m3	146.622	200	345	145	21260.15

人材机价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--园建工程 结构类型：
工程造价(元)：4,322,891.93 建筑面积(m2):
层数：
综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

材料价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	0.881	3415	4916.29	1501.29	1322.34
2	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	18.673	5.18	4.93	-0.25	-4.67
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	19.096	14.2	5.2	-9	-171.87
4	石料切割锯片	片	3.658	31.52	11.45	-20.07	-73.41
5	预埋铁件	kg	30.994	4.1	4.91	0.81	25.11
6	白水泥	kg	40.122	0.57	0.504	-0.066	-2.65
7	水泥 42.5	t	86.569	337.5	382.5	45	3895.6
8	砂子 中粗砂	m3	94.524	67	174	107	10114.06
9	碎石 综合	m3	1880.268	76.59	107	30.41	57178.95
10	碎石 20	m3	163.141	76.59	107	30.41	4961.11
11	碎石 40	m3	21.867	76.59	107	30.41	664.98
12	滑石粉	kg	11477.491	0.82	0.09	-0.73	-8378.57
13	粉煤灰	m3	359.321	290	513.27	223.27	80225.64
14	MU10砖 240*115*53	千块	26.715	287.5	330	42.5	1135.39
15	天然石材饰面板 450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160	155	-5	-39.35
16	红丹环氧防锈漆	kg	3.181	25.74	15.47	-10.27	-32.67
17	石油沥青 30#	kg	26781.766	3.69	3.98	0.29	7766.71
18	柴油	t	0.425	6938	8.419	-6929.581	-2947.84
19	溶剂汽油	kg	0.326	7.5	8.03	0.53	0.17
20	硬白蜡	kg	7.077	5.8	7.96	2.16	15.29
21	草酸	kg	2.670	4.5	4.8	0.3	0.8
22	乙炔气	m3	2.120	28	25.34	-2.66	-5.64
23	YJ-III胶	kg	106.806	13.12	11.88	-1.24	-132.44
24	泡沫防潮纸	m2	68.173	95	4.42	-90.58	-6175.07
25	锯木屑	m3	0.045	18	5.33	-12.67	-0.56
26	电	kW h	69.874	0.7	0.63	-0.07	-4.89
27	水	m3	310.737	5.13	5.39	0.26	80.79
28	水	m3	27.655	5.13	5.39	0.26	7.19
29	砂基透水砖 200*100*60	千块	122.910	600	460.55	-139.45	-17139.8
30	石灰砂浆 1:3	m3	2.456	192.05	507.6	315.55	774.84
31	水泥 32.5	t	37.654	280	382.5	102.5	3859.58
32	生石灰	t	77.670	150	488	338	26252.46
33	石灰膏	m3	16.777	95	120.67	25.67	430.66
34	水	m3	128.507	4.05	5.39	1.34	172.2
35	碎石 10~20mm	m3	83.066	76.59	107	30.41	2526.05
36	砂子 中粗	m3	95.068	80	174	94	8936.4
37	砂子 细砂	m3	47.534	30	174	144	6844.9
38	施工板方材 木模板	m3	0.290	1500	1780	280	81.3
39	花岗岩侧石 花岗岩材质	m	3544.090	88	59.46	-28.54	-101148.33
40	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽12高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	4300.580	88	59.46	-28.54	-122738.55
41	预拌混凝土 C15	m3	146.622	200	345	145	21260.15
42	预拌混凝土 C20	m3	20.356	260	355	95	1933.78
43	预拌混凝土 C25	m3	243.410	260	365	105	25558.05

主要材料价格表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		648833.76
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		961.87
1.2	定额人工费	分部分项人工费		119821.36
1.3	定额材料费	分部分项材料费		95771.91
1.4	定额机械费	分部分项机械费		3217.24
1.5	定额管理费	分部分项管理费		22151.21
1.6	定额利润	分部分项利润		13534.9
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		394337.14
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		5875.03
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		386991.56
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		44.27
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1426.28
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		16504
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		12098
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		4406
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		4406
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		14041.78
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		14041.78
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街～107国道）--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	658.50	183.95	121131.08	76814.03	3068.61	158.04
	17250257@ 1	PE90	m	6683.78	28.86	192893.75			
	18090106@ 1	PE90管件	个	1797.71	82.20	147771.35			
2	补子目1	自来水开口费	处	12.00	3000.00	36000.00		36000.00	
3	5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	12.00	5991.75	71901.00	17305.32	40274.64	1208.76
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	12.00	1081.40	12976.80	4005.72	4720.92	1587.36
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	48.00	70.00	3360.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	36.00	200.00	7200.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	12.00	271.48	3257.76			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12.00	300.00	3600.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	12.00	79.65	955.80			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	12.00	127.00	1524.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	219.00	62.36	13656.84	2288.55	10253.58	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	221.19	70.00	15483.30			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	219.00	28.16	6167.04	3111.99	1147.56	254.04
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	221.19	14.34	3171.86			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	438.00	52.12	22828.56	16057.08	306.60	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	438.00	10.00	4380.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	5.26	72.50	381.06	238.67		9.04
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	5.26	194.17	1020.56			
		分部小计				669711.15	119821.36	95771.91	3217.24
		小计				669711.15	119821.36	95771.91	3217.24
		合计				669711.15	119821.36	95771.91	3217.24

施工措施费用表

工程名称： 平原路（新二街～107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				16504
1	安全文明施工费	项	1	12098	12098
2	其他措施费（费率类）	项	1	4406	4406
2.1	夜间施工增加费	项	1	1101.5	1101.5
2.2	二次搬运费	项	1	2203	2203
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1101.5	1101.5
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					16504.00

组织措施项目费

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		12098
2	其他措施费（费率类）		4406
2.1	夜间施工增加费	25	1101.5
2.2	二次搬运费	50	2203
2.3	冬雨季施工增加费	25	1101.5
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			16504

其他项目清单计价表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	290.648	87.10	25315.41	87.1	25315.41		
2	一般技工	工日	577.054	134.00	77325.23	134	77325.23		
3	高级技工	工日	85.482	201.00	17181.94	201	17181.94		
	小计				119822.58		119822.58		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	32.267	3.36	108.42	4.204	135.65	0.844	27.23
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	6.789	3.39	23.01	3.522	23.91	0.132	0.9
3	橡胶板 δ 1~3	kg	7.902	9.10	71.91	9.1	71.91		
4	塑料薄膜	m2	164.328	0.26	42.73	0.26	42.73		
5	六角螺栓	kg	11.835	7.14	84.5	7.14	84.5		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	889.920	2.00	1779.84	2	1779.84		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	1.752	8.00	14.02	8	14.02		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	14.897	4.10	61.08	4.1	61.08		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	57.240	4.10	234.68	4.1	234.68		
10	锯条(各种规格)	根	397.922	0.77	306.4	0.77	306.4		
11	砂纸	张	36.000	0.26	9.36	0.26	9.36		
12	水泥42.5	kg	539.178	0.35	188.71	0.456	245.87	0.106	57.15
13	砂子机制砂	kg	1617.096	0.07	113.2	0.151	244.18	0.081	130.98
14	铁砂布	张	50.046	1.19	59.55	1.19	59.55		
15	标准砖240*115*53	千块	37.152	477.50	17740.08	424.78	15781.43	-52.72	-1958.65
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	6.228	18.29	113.91	18.29	113.91		
17	厚漆	kg	10.800	6.93	74.84	9.38	101.3	2.45	26.46
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	703.428	0.34	239.17	0.34	239.17		
19	清油C01-1	kg	1.440	19.20	27.65	17.7	25.49	-1.5	-2.16
20	机油	kg	16.590	12.10	200.74	12.1	200.74		
21	氧气	m3	23.823	3.82	91	3.82	91		
22	乙炔气	kg	4.437	8.82	39.13	8.82	39.13		
23	乙炔气	kg	3.504	8.82	30.91	8.82	30.91		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.876	7.49	6.56	7.49	6.56		
25	焊接钢管DN20	m	13.829	5.72	79.1	6.84	94.59	1.12	15.49
26	焊接钢管DN100	m	27.000	37.29	1006.83	43.49	1174.23	6.2	167.4
27	无缝钢管D22*2	m	0.657	8.00	5.26	4.712	3.1	-3.288	-2.16
28	输水软管 φ 25	m	1.314	12.00	15.77	12	15.77		
29	橡胶软管DN20	m	5.927	9.00	53.34	9	53.34		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	6.156	65.00	400.14	83.36	513.16	18.36	113.02
31	压制弯头 Φ108*7	个	24.000	15.50	372	15.5	372		
32	黑玛钢活接头DN25	个	221.190	1.80	398.14	1.8	398.14		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	176.952	1.08	191.11	1.08	191.11		
34	螺纹阀门DN15	个	1.314	10.00	13.14	5.42	7.12	-4.58	-6.02
35	螺纹阀门DN20	个	3.951	15.00	59.27	15	59.27		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	124.200	7.50	931.5	7.5	931.5		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	1.976	65.00	128.41	39.938	78.9	-25.062	-49.51
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	1.314	65.00	85.41	39.938	52.48	-25.062	-32.93
39	压力表弯管DN15	个	1.976	11.00	21.73	11	21.73		
40	压力表弯管DN15	个	1.314	11.00	14.45	11	14.45		
41	快速取水阀	个	221.190	45.00	9953.55	45	9953.55		
42	塑钢爬梯	kg	118.776	6.29	747.1	10	1187.76	3.71	440.66
43	其他材料费	元	205.860	1.00	205.86	1	205.86		
44	电	kW h	1284.05 1	0.70	898.84	0.63	808.95	-0.07	-89.88
45	水	m3	255.242	5.13	1309.39	5.39	1375.75	0.26	66.36
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	12.000	538.00	6456	171.68	2060.16	-366.32	-4395.84
47	自来水开口费	处	12.000	3000.00	36000	3000	36000		
48	其他材料费	元	919.149	1.00	919.15	1	919.15		
49	预拌混凝土C10	m3	13.380	200.00	2676	310.68	4156.9	110.68	1480.9
50	预拌混凝土C25	m3	28.344	260.00	7369.44	365	10345.56	105	2976.12
51	预拌混合砂浆M10	m3	17.280	220.00	3801.6	414.162	7156.72	194.162	3355.12
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	5.256	194.17	1020.56	194.17	1020.56		
54	PE90	m	6683.77 5	28.86	192893.75	28.86	192893.75		
55	PE90管件	个	1797.70 5	82.20	147771.35	82.2	147771.35		
56	法兰式补偿器 DN100	个	12.000	127.00	1524	127	1524		
57	快速取水阀DN25	个	221.190	70.00	15483.3	70	15483.3		
58	检修球阀（常开）DN25	个	221.190	14.34	3171.86	14.34	3171.86		
59	法兰闸阀 DN100	个	36.000	200.00	7200	200	7200		
60	倒流防止器 DN100	个	12.000	271.48	3257.76	271.48	3257.76		
61	法兰过滤器 DN100	个	12.000	79.65	955.8	79.65	955.8		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	48.000	70.00	3360	70	3360		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12.000	300.00	3600	300	3600		
64	成品圆形阀门箱	个	438.000	10.00	4380	10	4380		
	小计				480440.15		482760.79		2320.64
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	17.280	220.00	3801.60	414.162	7156.72	194.162	3355.12
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.888	691.24	613.82	733.29	651.16	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.900	524.22	471.80	576.71	519.04	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.624	197.40	123.18	195.4	121.93	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	3.504	20.71	72.57	19.77	69.27	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.317	32.75	43.13	30.72	40.46	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.317	16.99	22.38	16.22	21.36	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.314	16.99	22.32	16.22	21.31	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	21.552	71.08	1531.92	66.01	1422.65	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	2.160	25.67	55.45	24.7	53.35	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	1.317	68.43	90.12	63.36	83.45	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	1.971	73.93	145.72	68.31	134.64	-5.62	
	小计				6994.00		10295.34		3355.12
四	机械								
1	机械人工	工日	3.300	134.00	442.2	134	442.2		
2	柴油	kg	57.187	6.94	396.88	8.419	481.46	1.479	84.58
3	电	kw h	1609.472	0.70	1126.63	0.63	1013.97	-0.07	-112.66
4	电	kw h	147.759	0.70	103.43	0.63	93.09	-0.07	-10.34
5	电	kw h	219.273	0.70	153.49	0.63	138.14	-0.07	-15.35
6	折旧费	元	354.163	0.85	301.04	0.85	301.04		
7	检修费	元	94.391	0.85	80.23	0.85	80.23		
8	维护费	元	265.536	0.85	225.71	0.85	225.71		
9	安拆费及场外运费	元	388.692	0.90	349.82	0.9	349.82		
10	其他费	元	12.933	1.00	12.93	1	12.93		
11	小型工程车	台班	0.026	343.00	9.01	345.96	9.09	2.96	0.08
12	砂轮切割机 Φ400	台班	0.438	28.54	12.5	28.54	12.5		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.888	691.24	613.82	733.29	651.16	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.900	524.22	471.8	576.71	519.04	52.49	

单位工程人材机汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.624	197.40	123.18	195.4	121.93	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	3.504	20.71	72.57	19.77	69.27	-0.94	
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	1.317	32.75	43.13	30.72	40.46	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.317	16.99	22.38	16.22	21.36	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	1.314	16.99	22.32	16.22	21.31	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	21.552	71.08	1531.92	66.01	1422.65	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	2.160	25.67	55.45	24.7	53.35	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	1.317	68.43	90.12	63.36	83.45	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	1.971	73.93	145.72	68.31	134.64	-5.62	
	小计				6406.28		6298.8		-53.69
	合计				606669.01		608882.17		2266.95

人材机价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	5.256	194.17	1020.56		
3	PE90	m	6683.775	28.86	192893.75		
4	PE90管件	个	1797.705	82.2	147771.35		
5	法兰式补偿器 DN100	个	12	127	1524		
6	快速取水阀 DN25	个	221.19	70	15483.3		
7	检修球阀（常开） DN25	个	221.19	14.34	3171.86		
8	法兰闸阀 DN100	个	36	200	7200		
9	倒流防止器 DN100	个	12	271.48	3257.76		
10	法兰过滤器 DN100	个	12	79.65	955.8		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	48	70	3360		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	12	300	3600		
13	成品圆形阀门箱	个	438	10	4380		
合计					384666.22		

安全文明设施-费用投入表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--灌溉工程 结构类型:

工程造价(元): 740,523.70 建筑面积(m2):

层数:

综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位:

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

材料价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--照明工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		414105.64
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		1185.88
1.2	定额人工费	分部分项人工费		45462.84
1.3	定额材料费	分部分项材料费		31138.25
1.4	定额机械费	分部分项机械费		8717.33
1.5	定额管理费	分部分项管理费		32142.98
1.6	定额利润	分部分项利润		28879.66
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		267764.58
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		8185.53
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		257870.96
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		108.98
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1599.11
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		29613.19
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		22069.78
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		7543.41
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		7543.41
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		20332.43
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		20332.43
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：平原路（新二街～107国道）--照明工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--照明工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				29613.19
1	安全文明施工费	项	1	22069.78	22069.78
2	其他措施费（费率类）	项	1	7543.41	7543.41
2.1	夜间施工增加费	项	1	1885.85	1885.85
2.2	二次搬运费	项	1	3771.71	3771.71
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	1885.85	1885.85
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					29613.19

组织措施项目费

工程名称：平原路（新二街~107国道）--照明工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		22069.78
2	其他措施费（费率类）		7543.41
2.1	夜间施工增加费	25	1885.85
2.2	二次搬运费	50	3771.71
2.3	冬雨季施工增加费	25	1885.85
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			29613.19

其他项目清单计价表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 平原路（新二街~107国道）--照明工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	219.723	87.10	19137.84	87.1	19137.84		
2	一般技工	工日	161.523	134.00	21644.02	134	21644.02		
3	高级技工	工日	23.294	201.00	4682.11	201	4682.11		
	小计				45463.97		45463.97		
二	材料								
1	型钢综合	kg	164.481	3.40	559.24	4.916	808.59	1.516	249.35
2	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	287.547	3.50	1006.41	4.941	1420.77	1.441	414.35
3	钢筋HRB400 Φ12	kg	354.650	3.50	1241.28	4.941	1752.33	1.441	511.05
4	钢筋HRB400 Φ14	kg	815.695	3.50	2854.93	4.28	3491.17	0.78	636.24
5	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.889	5.32	4.73	5.32	4.73		
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	33.839	5.95	201.34	5.95	201.34		
7	中厚钢板 δ 15以内	kg	796.374	3.42	2723.6	3.986	3174.35	0.566	450.75
8	圆钉	kg	26.573	7.00	186.01	7	186.01		
9	地脚螺栓M20*300	10套	70.584	60.00	4235.04	60	4235.04		
10	低碳钢焊条综合	kg	376.443	5.20	1957.5	5.2	1957.5		
11	电焊条L-60 Φ3.2	kg	62.611	39.00	2441.82	39	2441.82		
12	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	0.830	18.35	15.24	18.35	15.24		
13	钢锯条	条	3.460	0.50	1.73	0.5	1.73		
14	板方材	m3	0.332	2100.00	697.54	1982.76	658.59	-117.24	-38.94
15	模板嵌缝料	kg	55.360	1.65	91.34	1.65	91.34		
16	脱模剂	kg	110.720	1.79	198.19	1.79	198.19		
17	氧气	m3	125.432	3.82	479.15	3.82	479.15		
18	乙炔气	kg	41.771	8.82	368.42	8.82	368.42		
19	塑料接线柱双线	个	178.190	0.40	71.28	0.4	71.28		
20	钢支撑	kg	256.870	5.02	1289.49	5.02	1289.49		
21	组合钢模板	kg	653.248	4.30	2808.97	5.432	3548.44	1.132	739.48
22	钢模板连接件	kg	133.418	4.30	573.7	5.432	724.72	1.132	151.03
23	其他材料费	元	1316.36 ₄	1.00	1316.36	1	1316.36		
24	预拌混凝土C30	m3	22.365	260.00	5815.01	375	8387.04	115	2572.03
25	地脚螺栓M36*2150M24	kg	12122.8 ₀₂	5.00	60614.01	5	60614.01		
26	PE32	m	366.760	3.04	1114.95	3.04	1114.95		
27	太阳能庭院灯4m高，LED灯，功率45W	套	174.730	1090.00	190455.7	1090	190455.7		
	小计				283322.98		289008.3		5685.34

单位工程人材机汇总表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--照明工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.844	691.24	3348.37	733.29	3552.06	42.05	
2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.873	40.37	75.61	38.12	71.39	-2.25	
3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.806	24.56	93.47	23.67	90.08	-0.89	
4	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	5.218	83.57	436.03	76.81	400.76	-6.76	
5	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	52.402	87.68	4594.64	81.13	4251.41	-6.55	
6	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	10.458	16.25	169.94	15.78	165.02	-0.47	
	小计				8718.05		8530.72		
四	机械								
1	机械人工	工日	9.688	134.00	1298.19	134	1298.19		
2	柴油	kg	137.715	6.94	955.74	8.419	1159.42	1.479	203.68
3	电	kw h	5587.415	0.70	3911.19	0.63	3520.07	-0.07	-391.12
4	折旧费	元	963.558	0.85	819.02	0.85	819.02		
5	检修费	元	327.458	0.85	278.34	0.85	278.34		
6	维护费	元	805.992	0.85	685.09	0.85	685.09		
7	安拆费及场外运费	元	856.100	0.90	770.49	0.9	770.49		
8	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	4.844	691.24	3348.37	733.29	3552.06	42.05	
9	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	1.873	40.37	75.61	38.12	71.39	-2.25	
10	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	3.806	24.56	93.47	23.67	90.08	-0.89	
11	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	5.218	83.57	436.03	76.81	400.76	-6.76	
12	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	52.402	87.68	4594.64	81.13	4251.41	-6.55	
13	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	10.458	16.25	169.94	15.78	165.02	-0.47	
	小计				17436.12		17061.34		-187.44
	合计				346223.07		351533.61		5497.9

人材机价差表

工程名称: 平原路(新二街~107国道)--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：平原路（新二街～107国道）--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地脚螺栓M36*2150 M24	kg	12122.802	5	60614.01		
2	PE32	m	366.76	3.04	1114.95		
3	太阳能庭院灯 4m高，LED灯，功率45W	套	174.73	1090	190455.7		
合计					252184.66		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：平原路（新二街~107国道）--照明工程 结构类型：

层数：

工程造价(元)：505,815.87

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		403142.08
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		2702966.39
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		219148.99
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		3325257.46
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		9885.77
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		55087.87
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		34016.01
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		17008
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		4063.86
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		55087.87
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		475326.63
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		52058.15
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		63732.98
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		591117.76
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		3971463.09
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		169758.51
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		106568.6
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	79877.02
23	③住房公积金	综合工日	170	16805.81
24	④工伤保险	综合工日	100	9885.77
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		276327.11
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		4247790.2
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		88834.8
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	补子目1	原有紫叶李提干	株	828.00	50.00	41400.00		41400.00	
2	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	55.00	88.92	4890.60	2506.90	67.10	1061.50
	EZ148@1	大叶女贞	株	55.00	180.00	9900.00			
3	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	55.00	32.97	1813.35	718.85	641.30	103.40
4	1-194	树棍桩 三角桩	株	55.00	16.27	894.85	141.90	685.30	
5	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	55.00	3.38	185.90	94.60	46.20	
6	1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	464.00	45.06	20907.84	13966.40	283.04	
	EZ147@1	红叶李	株	464.00	364.08	168933.12			
7	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	464.00	16.77	7781.28	3591.36	1879.20	556.80
8	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1478.00	27.08	40024.24	26692.68	605.98	
	EZ145@1	紫薇	株	1478.00	150.00	221700.00			
9	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1478.00	16.77	24786.06	11439.72	5985.90	1773.60
10	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	6.00	27.08	162.48	108.36	2.46	
	EZ145@2	红梅	株	6.00	236.27	1417.62			
11	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	6.00	16.77	100.62	46.44	24.30	7.20
12	1-129	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	155.55	622.20	419.68	2.44	
	EZ140@1	造型黄杨	株	4.00	2548.67	10194.68			
13	1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	4.00	21.98	87.92	40.24	22.04	6.04
14	2-198	布置景石 单件重量(t以内) 5(主景石)	块	4.00	1565.23	6260.92	1591.00	2624.08	1168.32
15	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1(配景石)	块	4.00	1551.25	6205.00	1984.88	2562.96	607.28
16	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	8.00	27.08	216.64	144.48	3.28	
	EZ145@3	红叶石楠球	株	8.00	180.00	1440.00			
17	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
		小计				570059.48	63549.41	56867.98	5293.74

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
18	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	4.00	27.08	108.32	72.24	1.64	
	EZ145@4	无刺构骨球	株	4.00	87.38	349.52			
19	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	4.00	16.77	67.08	30.96	16.20	4.80
20	补子目2	原有石楠球修剪	株	14.00	30.00	420.00		420.00	
21	补子目3	原石楠球修剪	株	50.00	35.00	1750.00		1750.00	
		分部小计				572754.40	63652.61	59055.82	5298.54
		灌木地被							
22	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	1404.20	133.02	186786.68	124327.87	3187.53	
	E00014@3	红叶石楠	m2	14042.00	65.00	912730.00			
23	1-169	后期管理费 色带	m2	14042.00	14.11	198132.62	90570.90	41985.58	20922.58
24	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	209.00	133.02	27801.18	18504.86	474.43	
	E00014@2	金森女贞	m2	2090.00	42.84	89535.60			
25	1-169	后期管理费 色带	m2	2090.00	14.11	29489.90	13480.50	6249.10	3114.10
26	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	125.50	133.02	16694.01	11111.77	284.89	
	E00014@1	金边黄杨	m2	1255.00	19.80	24849.00			
27	1-169	后期管理费 色带	m2	1255.00	14.11	17708.05	8094.75	3752.45	1869.95
28	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	3.20	101.55	324.96	191.26	42.50	
	EZ630@1	美女樱	株	800.00	350.00	280000.00			
29	1-179	后期管理费 花卉	m2	32.00	6.41	205.12	41.28	105.28	36.16
30	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	3.60	101.55	365.58	215.17	47.81	
	EZ630@4	佛甲草	株	2916.00	1.50	4374.00			
31	1-179	后期管理费 花卉	m2	36.00	6.41	230.76	46.44	118.44	40.68
32	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	3.20	101.55	324.96	191.26	42.50	
	EZ630@5	矾根	株	2048.00	13.65	27955.20			
33	1-179	后期管理费 花卉	m2	32.00	6.41	205.12	41.28	105.28	36.16
34	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	7.10	120.57	856.05	564.81	21.94	
	EZ1612@1	草皮	m2	78.10	9.00	702.90			
35	1-190	后期管理费 冷草	m2	71.00	9.51	675.21	152.65	315.24	128.51
36	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	304.00	101.55	30871.20	18170.08	4037.12	
	EZ630@2	葱兰	株	194560.00	3.72	723763.20			
37	1-179	后期管理费 花卉	m2	3040.00	6.41	19486.40	3921.60	10001.60	3435.20
		小计				2596762.62	289729.68	72959.53	29588.14

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				61263.2
1	安全文明施工费	项	1	61263.2	61263.2
1.1	安全生产费	项	1	37829.19	37829.19
1.2	文明施工措施费	项	1	18914.59	18914.59
1.3	扬尘污染防治费	项	1	4519.42	4519.42
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					61263.20

技术措施费分部分项表

工程名称: 宏力大道(西华大道~西环路)绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		61263.2
1.1	安全生产费	6.78	37829.19
1.2	文明施工措施费	3.39	18914.59
1.3	扬尘污染防治费	0.81	4519.42
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			61263.2

其他项目清单计价表

工程名称： 宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	9375.27 ₉	43.00	403136.98	93.7	878463.61	50.7	475326.63
	小计				403136.98		878463.61		475326.63
二	材料								
1	碎石5～16mm	m3	0.437	50.00	21.84	107	46.74	57	24.9
2	原有紫叶李提干	株	828.000	50.00	41400	50	41400		
3	护栏立柱方钢 60*60mm,高1m,间距3m,两道横管方钢30*30mm间距0.5m,立管19mm*19mm,方管间距0.18m	m	300.000	250.00	75000	250	75000		
4	原有石楠球修剪高1.5m,冠幅1m	株	14.000	30.00	420	30	420		
5	原石楠球修剪高3m,冠幅3m	株	50.000	35.00	1750	35	1750		
6	铁件	kg	32.000	5.20	166.4	4.91	157.12	-0.29	-9.28
7	水泥32.5	t	0.227	280.00	63.5	382.5	86.75	102.5	23.25
8	草绳	kg	1058.65 ₀	0.42	444.63	0.42	444.63		
9	水	m3	11549.4 ₅₄	4.05	46775.29	5.39	62251.56	1.34	15476.27
10	砂子中粗	m3	0.230	80.00	18.37	174	39.95	94	21.58
11	其他材料费	元	124.677	1.00	124.68	1	124.68		
12	镀锌铁丝8～12#	kg	5.500	4.60	25.3	4.6	25.3		
13	有机肥(土堆肥)	m3	39.250	90.00	3532.5	78.48	3080.34	-11.52	-452.16
14	树棍长1.2m	棍	165.000	4.00	660	4	660		
15	肥料(综合)	kg	2155.34 ₀	0.90	1939.81	1.31	2823.5	0.41	883.69
16	农药(综合)	kg	1352.82 ₈	23.40	31656.18	50.48	68290.76	27.08	36634.58
17	草坪肥	kg	83.280	2.00	166.56	2.2	183.22	0.2	16.66
18	尿素	kg	1.666	1.50	2.5	1.56	2.6	0.06	0.1
19	景石主景石 粒径0.9m~1.2m	块	4.000	610.00	2440	539.82	2159.28	-70.18	-280.72
20	景石配景石 0.6m~0.8m	块	4.000	610.00	2440	539.82	2159.28	-70.18	-280.72
21	金边黄杨高40cm 冠幅30cm 36株/m²	m2	1255.00 ₀	19.80	24849	19.8	24849		
22	金森女贞高40cm 冠幅30cm 36株/m²	m2	2090.00 ₀	42.84	89535.6	42.84	89535.6		
23	红叶石楠高50cm 冠幅40cm 36株/m²	m2	14042.0 ₀₀	65.00	912730	65	912730		
24	造型黄杨地径18-20cm 高度220-250cm	株	4.000	2548.67	10194.68	2548.67	10194.68		
25	紫薇地径 5-6cm 高度150-180cm	株	1478.00 ₀	150.00	221700	150	221700		
26	红梅地径 8cm 高度220-250cm	株	6.000	236.27	1417.62	236.27	1417.62		

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
27	红叶石楠球高度120cm	株	8.000	180.00	1440	180	1440		
28	无刺构骨球球形	株	4.000	87.38	349.52	87.38	349.52		
29	红叶李地径8cm 高度250~300cm	株	464.000	364.08	168933.12	364.08	168933.12		
30	大叶女贞胸径10侧面 高度350~400cm	株	55.000	180.00	9900	180	9900		
31	草皮常绿混播草	m2	78.100	9.00	702.9	9	702.9		
32	麦冬20cm高 64株/m²	m2	837.980	19.20	16089.22	19.2	16089.22		
33	美女樱高15~20cm	株	800.000	350.00	280000	350	280000		
34	葱兰20cm高 64株/m²	株	194560.000	3.72	723763.2	3.72	723763.2		
35	佛甲草高度 10-15cm, 81株/m²	株	2916.000	1.50	4374	1.5	4374		
36	矾根高15-20cm,64株/m²	株	2048.000	13.65	27955.2	13.65	27955.2		
	小计				2702981.62		2755039.77		52058.15
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	0.560	186.09	104.21	310.9	174.1	124.81	
2	喷药车	台班	111.016	276.33	30677.11	428.05	47520.48	151.72	
3	剪草机	台班	5.830	94.15	548.86	145.15	846.17	51	
4	履带式推土机75kW	台班	11.810	621.59	7341.05	851.39	10055.01	229.8	
5	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.233	572.32	133.10	766.83	178.33	194.51	
6	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	13.104	964.88	12644.08	1192.83	15631.2	227.95	
7	汽车式起重机5t	台班	7.715	364.10	2809.03	500.76	3863.36	136.66	
8	洒水车4000L	台班	2.328	398.43	927.72	565.01	1315.6	166.58	
9	灰浆搅拌机200L	台班	0.452	61.82	27.94	111.96	50.61	50.14	
10	自卸汽车(综合)	台班	338.925	560.22	189872.48	700.46	237403.3	140.24	
	小计				245085.58		317038.17		
四	机械								
1	折旧费	元	52293.610	1.00	52293.61	0.85	44449.57	-0.15	-7844.04
2	大修费	元	7575.270	1.00	7575.27	1	7575.27		
3	经常修理费	元	23539.423	1.00	23539.42	1	23539.42		
4	安拆费及场外运输费	元	2.472	1.00	2.47	1	2.47		
5	其他费用	元	23751.821	1.00	23751.82	1	23751.82		
6	停滞费	元	76045.431						

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
7	柴油	kg	15349.056	5.73	87950.09	8.419	129223.7	2.689	41273.61
8	电	kW h	3.892	0.63	2.45	0.63	2.45		
9	其他机械费	元	2206.030	1.00	2206.03	1	2206.03		
10	机械费	元	10578.883	1.00	10578.88	1	10578.88		
11	机械费调整	元	-0.054	1.00	-0.05	1	-0.05		
12	定额工日	工日	510.498	43.00	21951.41	93.7	47833.65	50.7	25882.24
13	汽油	kg	2958.330	5.86	17335.81	10.11	29908.72	4.25	12572.9
14	喷药车	台班	111.016	276.33	30677.11	428.05	47520.48	151.72	
15	剪草机	台班	5.830	94.15	548.86	145.15	846.17	51	
16	履带式推土机75kW	台班	11.810	621.59	7341.05	851.39	10055.01	229.8	
17	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.233	572.32	133.1	766.83	178.33	194.51	
18	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	13.104	964.88	12644.08	1192.83	15631.2	227.95	
19	汽车式起重机5t	台班	7.715	364.10	2809.03	500.76	3863.36	136.66	
20	洒水车4000L	台班	2.328	398.43	927.72	565.01	1315.6	166.58	
21	灰浆搅拌机200L	台班	0.452	61.82	27.94	111.96	50.61	50.14	
22	自卸汽车(综合)	台班	338.925	560.22	189872.48	700.46	237403.3	140.24	
	小计				492168.58		635935.99		71884.71
	合计				3598287.18		4269439.37		599269.49

人材机价差表

工程名称: 宏力大道(西华大道~西环路)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	金边黄杨 高40cm 冠幅30cm 36株/m²	m2	1255	19.8	24849		
2	金森女贞 高40cm 冠幅30cm 36株/m²	m2	2090	42.84	89535.6		
3	红叶石楠 高50cm 冠幅40cm 36株/m²	m2	14042	65	912730		
4	造型黄杨 地径18-20cm 高度220-250cm	株	4	2548.67	10194.68		
5	紫薇 地径 5-6cm 高度150-180cm	株	1478	150	221700		
6	红梅 地径 8cm 高度220-250cm	株	6	236.27	1417.62		
7	红叶石楠球 高度120cm	株	8	180	1440		
8	无刺构骨球 球形	株	4	87.38	349.52		
9	红叶李 地径8cm 高度250~300cm	株	464	364.08	168933.12		
10	大叶女贞 胸径10侧面 高度350~400cm	株	55	180	9900		
11	草皮 常绿混播草	m2	78.1	9	702.9		
12	麦冬 20cm高 64株/m²	m2	837.98	19.2	16089.22		
13	美女樱 高15~20cm	株	800	350	280000		
14	葱兰 20cm高 64株/m²	株	194560	3.72	723763.2		
15	佛甲草 高度 10-15cm, 81株/m²	株	2916	1.5	4374		
16	矾根 高15-20cm,64株/m²	株	2048	13.65	27955.2		
合计					2493934.06		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道（西华大道～西环路）绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：4,726,921.25

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道(西华大道~西环路)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		48566.97
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		223666.69
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		6752.79
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		278986.45
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1151.06
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		6414.21
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		3960.69
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		1980.34
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		473.18
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		6414.21
13	调整：1）人工费差价	人工价差		57263.99
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		8430.99
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		3053.97
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		68748.95
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		354149.61
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		19971.04
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		12408.42
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	9300.56
23	③住房公积金	综合工日	170	1956.8
24	④工伤保险	综合工日	100	1151.06
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		32379.46
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		386529.07
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		10368.91
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@1	造型黑松A	株	1.00	3600.00	3600.00			
2	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.00	4.44	4.44	2.15	1.26	
3	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
4	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
5	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@1	造型黑松B	株	1.00	120.00	120.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
7	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
8	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.00	4.44	4.44	2.15	1.26	
9	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	17.00	54.83	932.11	482.46	10.37	198.05
	EZ149@6	紫薇	株	17.00	460.00	7820.00			
10	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	17.00	32.97	560.49	222.19	198.22	31.96
11	1-193	树棍桩 四脚桩	株	17.00	21.54	366.18	58.48	279.82	
12	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	17.00	4.44	75.48	36.55	21.42	
13	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@7	桂花	株	1.00	4128.44	4128.44			
14	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
15	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
16	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.00	4.44	4.44	2.15	1.26	
17	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ148@2	白蜡	株	4.00	349.51	1398.04			
18	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	4.00	32.97	131.88	52.28	46.64	7.52
		小计				20161.23	1348.26	663.52	416.03

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
20	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	4.00	4.44	17.76	8.60	5.04	
21	2-198	布置景石 单件重量(t以内) 5(主景石)	块	1.00	1565.23	1565.23	397.75	656.02	292.08
22	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1(配景石)	块	2.00	1551.25	3102.50	992.44	1281.48	303.64
23	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	61.00	192.29	11729.69	6111.59	123.83	2443.05
	EZ150@2	棕榈树	株	61.00	1500.00	91500.00			
24	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	61.00	48.30	2946.30	1295.64	889.38	134.81
25	1-193	树棍桩 四脚桩	株	61.00	21.54	1313.94	209.84	1004.06	
26	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	61.00	6.13	373.93	183.61	102.48	
27	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 150	株	1.00	3.91	3.91	2.58	0.10	
	EZ810@1	红叶石楠球	株	1.00	180.00	180.00			
28	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1.00	16.77	16.77	7.74	4.05	1.20
29	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
30	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 150	株	22.00	3.91	86.02	56.76	2.20	
	EZ810@2	海桐球	株	22.00	180.00	3960.00			
31	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	22.00	16.77	368.94	170.28	89.10	26.40
32	1-193	树棍桩 四脚桩	株	22.00	21.54	473.88	75.68	362.12	
		分部小计				137907.80	10877.97	5265.68	3617.21
		灌木地被							
33	1-192	草籽播种	10m2	17.90	62.83	1124.66	746.61	22.02	
	EZ1613@1	草籽	kg	3.58	2.00	7.16			
34	1-190	后期管理费 冷草	m2	179.00	9.51	1702.29	384.85	794.76	323.99
35	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	55.60	101.55	5646.18	3323.21	738.37	
	EZ630@6	大花萱草	株	27244.00	0.25	6811.00			
36	1-179	后期管理费 花卉	m2	556.00	6.41	3563.96	717.24	1829.24	628.28
37	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	74.70	120.57	9006.58	5942.39	230.82	
	EZ1612@2	麦冬	m2	821.70	19.20	15776.64			
38	1-190	后期管理费 冷草	m2	747.00	9.51	7103.97	1606.05	3316.68	1352.07
39	1-X166	栽植花坛等色块植物(	10m2	82.60	143.44	11848.14	7885.00	204.02	
		小计				228905.95	30135.06	11738.07	5505.52

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（新飞大道~学院街）绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				7133.24
1	安全文明施工费	项	1	7133.24	7133.24
1.1	安全生产费	项	1	4404.68	4404.68
1.2	文明施工措施费	项	1	2202.34	2202.34
1.3	扬尘污染防治费	项	1	526.22	526.22
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					7133.24

技术措施费分部分项表

工程名称: 宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		7133.24
1.1	安全生产费	6.78	4404.68
1.2	文明施工措施费	3.39	2202.34
1.3	扬尘污染防治费	0.81	526.22
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			7133.24

其他项目清单计价表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1127.12 ₇	43.00	48466.47	93.7	105611.83	50.7	57145.35
2	定额工日	工日	2.340	43.00	100.62	93.7	219.26	50.7	118.64
	小计				48567.09		105831.09		57263.99
二	材料								
1	碎石5～16mm	m3	0.156	50.00	7.8	107	16.69	57	8.89
2	铁件	kg	11.000	5.20	57.2	4.91	54.01	-0.29	-3.19
3	圆钉35mm以下	kg	0.079	5.30	0.42	5.3	0.42		
4	水泥32.5	t	1.332	280.00	373.07	382.5	509.64	102.5	136.57
5	生石灰	t	0.300	150.00	45	488	146.4	338	101.4
6	石灰膏	m3	0.065	95.00	6.16	120.67	7.82	25.67	1.66
7	草绳	kg	444.700	0.42	186.77	0.42	186.77		
8	水	m3	1765.25 ₃	4.05	7149.28	5.39	9514.72	1.34	2365.44
9	砂子中粗	m3	5.358	80.00	428.68	174	932.37	94	503.69
10	砂子细砂	m3	0.184	30.00	5.51	174	31.95	144	26.44
11	施工板方材木模板	m3	0.016	1500.00	23.79	1780	28.23	280	4.44
12	红色透水砖200*100*60	m2	56.305	35.00	1970.67	30.97	1743.76	-4.03	-226.91
13	碎石30～60mm	m3	8.030	50.00	401.5	107	859.21	57	457.71
14	其他材料费	元	206.035	1.00	206.04	1	206.04		
15	镀锌铁丝8～12#	kg	10.800	4.60	49.68	4.6	49.68		
16	预制混凝土道牙1000*250*300	m	30.000	26.00	780	26	780		
17	有机肥(土堆肥)	m3	6.950	90.00	625.5	78.48	545.44	-11.52	-80.06
18	树棍长1.2m	棍	432.000	4.00	1728	4	1728		
19	肥料(综合)	kg	174.030	0.90	156.63	1.31	227.98	0.41	71.35
20	农药(综合)	kg	158.110	23.40	3699.77	50.48	7981.39	27.08	4281.62
21	草坪肥	kg	92.600	2.00	185.2	2.2	203.72	0.2	18.52
22	尿素	kg	1.852	1.50	2.78	1.56	2.89	0.06	0.11
23	景石太行山石 粒径0.8m~1m	块	1.000	610.00	610	539.82	539.82	-70.18	-70.18
24	景石太行山石 粒径0.4m~0.6m	块	2.000	610.00	1220	539.82	1079.64	-70.18	-140.36
25	C15商品砼最大粒径20mm	m3	0.643	220.00	141.37	345	221.7	125	80.33
26	C20商品砼最大粒径20mm	m3	7.446	235.00	1749.81	355	2643.33	120	893.52
27	海桐高度 40-50cm, 冠幅20	m2	826.000	58.80	48568.8	58.8	48568.8		
28	金森女贞高度 30-40cm, 冠幅20	m2	266.000	67.62	17986.92	67.62	17986.92		
29	白蜡胸径 12cm 高度650~700cm	株	4.000	349.51	1398.04	349.51	1398.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	造型黑松B地径15cm 高度250~280cm	株	1.000	120.00	120	120	120		
31	紫薇地径10cm 高度300~350cm	株	17.000	460.00	7820	460	7820		
32	桂花地径15cm 高度300~350cm	株	1.000	4128.44	4128.44	4128.44	4128.44		
33	造型黑松A地径20cm 高度300~350cm	株	1.000	3600.00	3600	3600	3600		
34	棕榈树地径15-18cm 高度180-220cm	株	61.000	1500.00	91500	1500	91500		
35	麦冬20cm高 64株/m²	m2	821.700	19.20	15776.64	19.2	15776.64		
36	草籽常绿混播草	kg	3.580	2.00	7.16	2	7.16		
37	大花萱草高30~40cm	株	27244.000	0.25	6811	0.25	6811		
38	红叶石楠球高度1.2m 冠幅1.2m	株	1.000	180.00	180	180	180		
39	海桐球高度1.2m 冠幅1.2m	株	22.000	180.00	3960	180	3960		
	小计				223667.63		232098.62		8430.99
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	0.200	186.09	37.22	310.9	62.18	124.81	
2	喷药车	台班	12.054	276.33	3330.88	428.05	5159.71	151.72	
3	剪草机	台班	6.482	94.15	610.28	145.15	940.86	51	
4	汽车式起重机5t	台班	9.326	364.10	3395.60	500.76	4670.09	136.66	
5	灰浆搅拌机200L	台班	0.213	61.82	13.17	111.96	23.85	50.14	
6	石灰砂浆1:3	m3	0.180	67.23	12.10	224.16	40.35	156.93	
7	水泥砂浆1:3	m3	3.098	195.94	606.92	333.63	1033.42	137.69	
	小计				8006.17		11930.46		
四	机械								
1	折旧费	元	813.286	1.00	813.29	0.85	691.29	-0.15	-121.99
2	大修费	元	296.184	1.00	296.18	1	296.18		
3	经常修理费	元	613.425	1.00	613.43	1	613.43		
4	安拆费及场外运输费	元	1.165	1.00	1.17	1	1.17		
5	停滞费	元	813.286						
6	电	kw h	1.834	0.63	1.16	0.63	1.16		
7	其他机械费	元	270.030	1.00	270.03	1	270.03		
8	机械费	元	1288.024	1.00	1288.02	1	1288.02		
9	定额工日	工日	21.593	43.00	928.5	93.7	2023.26	50.7	1094.77
10	汽油	kg	581.603	5.86	3408.2	10.11	5880.01	4.25	2471.81
11	喷药车	台班	12.054	276.33	3330.88	428.05	5159.71	151.72	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
12	剪草机	台班	6.482	94.15	610.28	145.15	940.86	51	
13	汽车式起重机5t	台班	9.326	364.10	3395.6	500.76	4670.09	136.66	
14	灰浆搅拌机200L	台班	0.213	61.82	13.17	111.96	23.85	50.14	
	小计				14969.91		21859.06		3444.59
	合计				287204.63		359788.77		69139.57

人材机价差表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1127.127	43	93.7	50.7	57145.35
2	定额工日	工日	2.340	43	93.7	50.7	118.64
	人工价差合计						57263.99
1	碎石 5~16mm	m3	0.156	50	107	57	8.89
2	铁件	kg	11.000	5.2	4.91	-0.29	-3.19
3	水泥 32.5	t	1.332	280	382.5	102.5	136.57
4	生石灰	t	0.300	150	488	338	101.4
5	石灰膏	m3	0.065	95	120.67	25.67	1.66
6	水	m3	1765.253	4.05	5.39	1.34	2365.44
7	砂子 中粗	m3	5.358	80	174	94	503.69
8	砂子 细砂	m3	0.184	30	174	144	26.44
9	施工板方材 木模板	m3	0.016	1500	1780	280	4.44
10	红色透水砖 200*100*60	m2	56.305	35	30.97	-4.03	-226.91
11	碎石 30~60mm	m3	8.030	50	107	57	457.71
12	有机肥(土堆肥)	m3	6.950	90	78.48	-11.52	-80.06
13	肥料 (综合)	kg	174.030	0.9	1.31	0.41	71.35
14	农药 (综合)	kg	158.110	23.4	50.48	27.08	4281.62
15	草坪肥	kg	92.600	2	2.2	0.2	18.52
16	尿素	kg	1.852	1.5	1.56	0.06	0.11
17	景石 太行山石 粒径0.8m~1m	块	1.000	610	539.82	-70.18	-70.18
18	景石 太行山石 粒径0.4m~0.6m	块	2.000	610	539.82	-70.18	-140.36
19	C15商品砼 最大粒径20mm	m3	0.643	220	345	125	80.33
20	C20商品砼 最大粒径20mm	m3	7.446	235	355	120	893.52
	材料价差合计						8430.99
1	折旧费	元	813.286	1	0.85	-0.15	-121.99
2	定额工日	工日	21.593	43	93.7	50.7	1094.77
3	汽油	kg	581.603	5.86	10.11	4.25	2471.81
	机械价差合计						3444.59
价差合计：69139.57							

单位工程主材表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	海桐 高度 40-50cm，冠幅20	m2	826	58.8	48568.8		
2	金森女贞 高度 30-40cm，冠幅20	m2	266	67.62	17986.92		
3	白蜡 胸径 12cm 高度650~700cm	株	4	349.51	1398.04		
4	造型黑松B 地径15cm 高度250~280cm	株	1	120	120		
5	紫薇 地径10cm 高度300~350cm	株	17	460	7820		
6	桂花 地径15cm 高度300~350cm	株	1	4128.44	4128.44		
7	造型黑松A 地径20cm 高度300~350cm	株	1	3600	3600		
8	棕榈树 地径15-18cm 高度180-220cm	株	61	1500	91500		
9	麦冬 20cm高 64株/m²	m2	821.7	19.2	15776.64		
10	草籽 常绿混播草	kg	3.58	2	7.16		
11	大花萱草 高30~40cm	株	27244	0.25	6811		
12	红叶石楠球 高度1.2m 冠幅1.2m	株	1	180	180		
13	海桐球 高度1.2m 冠幅1.2m	株	22	180	3960		
合计					201857		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：432,618.80

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道(新飞大道~学院街)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		76997.81
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		158.68
1.2	定额人工费	分部分项人工费		20847.15
1.3	定额材料费	分部分项材料费		45923.18
1.4	定额机械费	分部分项机械费		1066.21
1.5	定额管理费	分部分项管理费		3839.5
1.6	定额利润	分部分项利润		2768.59
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		2553.18
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-6.44
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		2269.81
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		69.06
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		220.75
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		2816.64
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		1981.71
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		834.93
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		834.93
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		2250.21
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		2250.21
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		透水砖							
1	1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.73	164.06	119.76	59.83		9.70
2	2-4-39 H8 0210555 8 0210559	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.73	3446.35	2515.84	279.79	1946.34	
3	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.73	1714.80	1251.80	132.03	752.50	177.35
4	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.73	6073.88	4433.93	891.22	2603.46	10.81
5	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5 水泥) 预拌碎石砼)	m3	0.54	216.27	116.79	27.72	89.06	
6	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.05	2840.35	153.38	20.70	111.25	
7	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	3.00	1012.62	3037.86	219.30	2813.76	4.80
		分部小计				11629.36	1630.59	8316.37	202.66
		坐凳							
8	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6 m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.09	3430.17	296.37	30.10		203.97
9	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	1.44	179.16	257.99	128.56		20.85
10	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	1.44	2480.90	3572.50	1136.75	1491.70	41.11
11	2-4-39 H8 0210555 8 0210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	1.15	3446.35	3970.20	441.53	3071.49	
12	借4-1 H80 010731 80 010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	5.62	4076.99	22896.38	7196.85	11490.28	266.09
13	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.68	24704.72	16898.03	2255.30	13583.70	121.60
14	借14-191	真石漆 墙面	100m2	1.27	11433.63	14571.02	6088.01	5746.17	
15	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.52	10157.37	5294.83	1939.46	2223.47	209.93
		分部小计				67757.32	19216.56	37606.81	863.55
		小计				79386.68	20847.15	45923.18	1066.21
		合计				79386.68	20847.15	45923.18	1066.21

施工措施费用表

工程名称： 宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				2816.64
1	安全文明施工费	项	1	1981.71	1981.71
2	其他措施费（费率类）	项	1	834.93	834.93
2.1	夜间施工增加费	项	1	208.73	208.73
2.2	二次搬运费	项	1	417.47	417.47
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	208.73	208.73
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					2816.64

组织措施项目费

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		1981.71
2	其他措施费（费率类）		834.93
2.1	夜间施工增加费	25	208.73
2.2	二次搬运费	50	417.47
2.3	冬雨季施工增加费	25	208.73
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			2816.64

其他项目清单计价表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	41.973	87.10	3655.84	87.1	3655.84		
2	一般技工	工日	72.547	134.00	9721.28	134	9721.28		
3	高级技工	工日	35.935	201.00	7223	201	7223		
4	定额工日	工日	5.745	43.00	247.02	93.7	538.28	50.7	291.26
	小计				20847.14		21138.4		291.26
二	材料								
1	型钢综合	t	0.563	3415.00	1922.58	4916.29	2767.78	1501.29	845.2
2	镀锌铁丝Φ3.5	kg	20.609	5.18	106.75	4.93	101.6	-0.25	-5.15
3	棉纱头	kg	0.684	12.00	8.21	12	8.21		
4	圆钉	kg	10.855	7.00	75.99	7	75.99		
5	低合金钢焊条E43系列	kg	12.206	14.20	173.32	5.2	63.47	-9	-109.85
6	水砂纸	张	10.297	0.42	4.32	10.84	111.62	10.42	107.3
7	预埋铁件	kg	34.208	4.10	140.25	4.91	167.96	0.81	27.71
8	碎石综合	m3	9.680	76.59	741.38	107	1035.74	30.41	294.36
9	碎石40	m3	19.094	76.59	1462.44	107	2043.1	30.41	580.66
10	MU10砖240*115*53	千块	29.551	287.50	8496.03	330	9751.96	42.5	1255.93
11	樟子松防腐木450*100*30樟子松防腐木,缝留5mm,异形加工,外饰栗色漆,螺钉固定	m2	71.820	85.00	6104.7	85	6104.7		
12	醇酸清漆	kg	35.269	16.89	595.69	11.53	406.65	-5.36	-189.04
13	成品腻子粉	kg	260.131	0.70	182.09	0.89	231.52	0.19	49.42
14	真石面漆	kg	39.761	22.00	874.75	22	874.75		
15	真石漆	kg	530.150	7.50	3976.13	10.62	5630.2	3.12	1654.07
16	红丹环氧防锈漆	kg	2.033	25.74	52.33	15.47	31.45	-10.27	-20.88
17	溶剂汽油	kg	0.209	7.50	1.56	8.03	1.67	0.53	0.11
18	醇酸漆稀释剂	kg	3.976	14.00	55.67	6.24	24.81	-7.76	-30.85
19	氧气	m3	3.128	3.82	11.95	3.82	11.95		
20	乙炔气	m3	1.355	28.00	37.95	25.34	34.34	-2.66	-3.61
21	泡沫防潮纸	m2	75.240	95.00	7147.8	4.42	332.56	-90.58	-6815.24
22	电	kW h	2.512	0.70	1.76	0.63	1.58	-0.07	-0.18
23	水	m3	9.985	5.13	51.22	5.39	53.82	0.26	2.6
24	水	m3	0.103	5.13	0.53	5.39	0.55	0.26	0.03
25	砂基透水砖200*100*60	千块	3.723	600.00	2233.8	460.55	1714.63	-139.45	-519.17
26	圆钉35mm以下	kg	0.005	5.30	0.03	5.3	0.03		
27	水泥32.5	t	0.145	280.00	40.72	382.5	55.63	102.5	14.91

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
28	生石灰	t	0.300	150.00	45	488	146.4	338	101.4
29	石灰膏	m3	0.065	95.00	6.16	120.67	7.82	25.67	1.66
30	水	m3	0.486	4.05	1.97	5.39	2.62	1.34	0.65
31	砂子中粗	m3	0.367	80.00	29.38	174	63.89	94	34.52
32	砂子细砂	m3	0.184	30.00	5.51	174	31.95	144	26.44
33	施工板方材木模板	m3	0.001	1500.00	1.62	1780	1.92	280	0.3
34	其他材料费	元	19.710	1.00	19.71	1	19.71		
35	花岗岩侧石花岗岩边石(宽10 高20 长60cm)	m	30.300	88.00	2666.4	59.46	1801.64	-28.54	-864.76
36	其他材料费	元	216.696	1.00	216.7	1	216.7		
37	预拌混凝土C15	m3	0.545	200.00	109.08	345	188.16	145	79.08
38	预拌混凝土C20	m3	11.635	260.00	3025.15	355	4130.5	95	1105.34
39	预拌混凝土C25	m3	7.373	260.00	1916.98	365	2691.15	105	774.17
40	预拌混凝土C15	m3	0.551	156.72	86.32	345	190.03	188.28	103.7
41	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	13.473	220.00	2964.01	469.8	6329.51	249.8	3365.5
42	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.497	220.00	329.23	489.6	732.69	269.6	403.46
	小计				45923.17		48192.96		2269.79
三	配比材料								
1	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	13.473	220.00	2964.01	469.8	6329.51	249.8	3365.5
2	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.497	220.00	329.23	489.6	732.69	269.6	403.46
3	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.023	857.00	19.70	940.56	21.62	83.56	
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.230	801.50	184.27	851.31	195.72	49.81	
5	平地机功率(kw) 90	台班	0.131	747.75	98.25	800.16	105.14	52.41	
6	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.021	381.84	8.08	411.11	8.7	29.27	
7	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.118	604.21	71.01	667.73	78.48	63.52	
8	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	1.613	25.49	41.11	24.32	39.22	-1.17	
9	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.055	197.40	10.81	195.4	10.7	-2	
10	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	1.348	197.40	266.06	195.4	263.37	-2	
11	木工圆锯机直径500mm	台班	4.856	25.04	121.60	23.36	113.45	-1.68	
12	交流弧焊机容量32kV A	台班	2.512	83.57	209.93	76.81	192.95	-6.76	
13	石灰砂浆1:3	m3	0.180	67.23	12.10	224.16	40.35	156.93	
14	水泥砂浆1:3	m3	0.360	195.94	70.54	333.63	120.11	137.69	
	小计				4406.72		8252		3768.96
四	机械								

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
1	机械人工	工日	2.310	134.00	309.52	134	309.52		
2	柴油	kg	19.166	6.94	133.01	8.419	161.35	1.479	28.35
3	电	kw h	425.802	0.70	298.06	0.63	268.26	-0.07	-29.81
4	折旧费	元	136.239	0.85	115.8	0.85	115.8		
5	检修费	元	31.545	0.85	26.81	0.85	26.81		
6	维护费	元	83.006	0.85	70.55	0.85	70.55		
7	安拆费及场外运费	元	85.604	0.90	77.04	0.9	77.04		
8	夯实机电动20~62N m	台班	1.154	26.47	30.55	26.47	30.55		
9	其他机械费	元	4.800	1.00	4.8	1	4.8		
10	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.023	857.00	19.7	940.56	21.62	83.56	
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 0.6	台班	0.230	801.50	184.27	851.31	195.72	49.81	
12	平地机功率(kw) 90	台班	0.131	747.75	98.25	800.16	105.14	52.41	
13	钢轮内燃压路机工作质量(t) 8	台班	0.021	381.84	8.08	411.11	8.7	29.27	
14	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.118	604.21	71.01	667.73	78.48	63.52	
15	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	1.613	25.49	41.11	24.32	39.22	-1.17	
16	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.055	197.40	10.81	195.4	10.7	-2	
17	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	1.348	197.40	266.06	195.4	263.37	-2	
18	木工圆锯机直径500mm	台班	4.856	25.04	121.6	23.36	113.45	-1.68	
19	交流弧焊机容量32kV A	台班	2.512	83.57	209.93	76.81	192.95	-6.76	
	小计				2096.96		2094.03		-1.46
	合计				68867.27		71425.39		2559.59

人材机价差表

工程名称: 宏力大道(新飞大道~学院街)--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	5.745	43	93.7	50.7	291.26
	人工价差合计						291.26
1	型钢 综合	t	0.563	3415	4916.29	1501.29	845.2
2	镀锌铁丝 φ3.5	kg	20.609	5.18	4.93	-0.25	-5.15
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	12.206	14.2	5.2	-9	-109.85
4	水砂纸	张	10.297	0.42	10.84	10.42	107.3
5	预埋铁件	kg	34.208	4.1	4.91	0.81	27.71
6	碎石 综合	m3	9.680	76.59	107	30.41	294.36
7	碎石 40	m3	19.094	76.59	107	30.41	580.66
8	MU10砖 240*115*53	千块	29.551	287.5	330	42.5	1255.93
9	醇酸清漆	kg	35.269	16.89	11.53	-5.36	-189.04
10	成品腻子粉	kg	260.131	0.7	0.89	0.19	49.42
11	真石漆	kg	530.150	7.5	10.62	3.12	1654.07
12	红丹环氧防锈漆	kg	2.033	25.74	15.47	-10.27	-20.88
13	溶剂汽油	kg	0.209	7.5	8.03	0.53	0.11
14	醇酸漆稀释剂	kg	3.976	14	6.24	-7.76	-30.85
15	乙炔气	m3	1.355	28	25.34	-2.66	-3.61
16	泡沫防潮纸	m2	75.240	95	4.42	-90.58	-6815.24
17	电	kW h	2.512	0.7	0.63	-0.07	-0.18
18	水	m3	9.985	5.13	5.39	0.26	2.6
19	水	m3	0.103	5.13	5.39	0.26	0.03
20	砂基透水砖 200*100*60	千块	3.723	600	460.55	-139.45	-519.17
21	水泥 32.5	t	0.145	280	382.5	102.5	14.91
22	生石灰	t	0.300	150	488	338	101.4
23	石灰膏	m3	0.065	95	120.67	25.67	1.66
24	水	m3	0.486	4.05	5.39	1.34	0.65
25	砂子 中粗	m3	0.367	80	174	94	34.52
26	砂子 细砂	m3	0.184	30	174	144	26.44
27	施工板方材 木模板	m3	0.001	1500	1780	280	0.3
28	花岗岩侧石 花岗岩边石(宽10高20 长60cm)	m	30.300	88	59.46	-28.54	-864.76
29	预拌混凝土 C15	m3	0.545	200	345	145	79.08
30	预拌混凝土 C20	m3	11.635	260	355	95	1105.34
31	预拌混凝土 C25	m3	7.373	260	365	105	774.17
32	预拌混凝土 C15	m3	0.551	156.72	345	188.28	103.7
	材料价差合计						-1499.17
1	柴油	kg	19.166	6.94	8.419	1.479	28.35
2	电	kw h	425.802	0.7	0.63	-0.07	-29.81
	机械价差合计						-1.46
价差合计：2559.59							

单位工程主材表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：89,450.48

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 宏力大道（新飞大道～学院街）--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	0.563	3415	4916.29	1501.29	845.2
2	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg	20.609	5.18	4.93	-0.25	-5.15
3	低合金钢焊条 E43系列	kg	12.206	14.2	5.2	-9	-109.85
4	水砂纸	张	10.297	0.42	10.84	10.42	107.3
5	预埋铁件	kg	34.208	4.1	4.91	0.81	27.71
6	碎石 综合	m3	9.680	76.59	107	30.41	294.36
7	碎石 40	m3	19.094	76.59	107	30.41	580.66
8	MU10砖 240*115*53	千块	29.551	287.5	330	42.5	1255.93
9	醇酸清漆	kg	35.269	16.89	11.53	-5.36	-189.04
10	成品腻子粉	kg	260.131	0.7	0.89	0.19	49.42
11	真石漆	kg	530.150	7.5	10.62	3.12	1654.07
12	红丹环氧防锈漆	kg	2.033	25.74	15.47	-10.27	-20.88
13	溶剂汽油	kg	0.209	7.5	8.03	0.53	0.11
14	醇酸漆稀释剂	kg	3.976	14	6.24	-7.76	-30.85
15	乙炔气	m3	1.355	28	25.34	-2.66	-3.61
16	泡沫防潮纸	m2	75.240	95	4.42	-90.58	-6815.24
17	电	kW h	2.512	0.7	0.63	-0.07	-0.18
18	水	m3	9.985	5.13	5.39	0.26	2.6
19	水	m3	0.103	5.13	5.39	0.26	0.03
20	砂基透水砖 200*100*60	千块	3.723	600	460.55	-139.45	-519.17
21	水泥 32.5	t	0.145	280	382.5	102.5	14.91
22	生石灰	t	0.300	150	488	338	101.4
23	石灰膏	m3	0.065	95	120.67	25.67	1.66
24	水	m3	0.486	4.05	5.39	1.34	0.65
25	砂子 中粗	m3	0.367	80	174	94	34.52
26	砂子 细砂	m3	0.184	30	174	144	26.44
27	施工板方材 木模板	m3	0.001	1500	1780	280	0.3
28	花岗岩侧石 花岗岩边石(宽10高20 长60cm)	m	30.300	88	59.46	-28.54	-864.76
29	预拌混凝土 C15	m3	0.545	200	345	145	79.08
30	预拌混凝土 C20	m3	11.635	260	355	95	1105.34
31	预拌混凝土 C25	m3	7.373	260	365	105	774.17
32	预拌混凝土 C15	m3	0.551	156.72	345	188.28	103.7
				价差合计: -1499.17			

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道(新飞大道~学院街)--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		64622.97
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		201681
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		9344.61
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		275648.58
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1534.81
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		8552.65
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		5281.15
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		2640.57
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		630.93
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		8552.65
13	调整：1）人工费差价	人工价差		76193.98
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		7749.69
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		4152.56
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		88096.23
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		372297.46
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		26665.91
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		16545.25
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	12401.26
23	③住房公积金	综合工日	170	2609.18
24	④工伤保险	综合工日	100	1534.81
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		43211.16
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		415508.62
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		13830.14
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	183.00	88.92	16272.36	8341.14	223.26	3531.90
	EZ148@3	乌桕	株	183.00	300.00	54900.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	183.00	48.30	8838.90	3886.92	2668.14	404.43
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	183.00	21.54	3941.82	629.52	3012.18	
4	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	183.00	4.44	812.52	393.45	230.58	
5	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	10.00	88.92	889.20	455.80	12.20	193.00
	EZ148@4	盆景石榴	株	10.00	36.89	368.90			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	10.00	48.30	483.00	212.40	145.80	22.10
7	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	10.00	4.44	44.40	21.50	12.60	
8	1-193	树棍桩 四脚桩	株	10.00	21.54	215.40	34.40	164.60	
9	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 150	株	6.00	3.91	23.46	15.48	0.60	
	EZ810@1	红叶石楠球	株	6.00	180.00	1080.00			
10	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	6.00	16.77	100.62	46.44	24.30	7.20
11	1-193	树棍桩 四脚桩	株	6.00	21.54	129.24	20.64	98.76	
12	1-132	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 200	株	5.00	7.19	35.95	23.65	1.00	
	EZ811@1	小叶女贞造型	株	5.00	800.00	4000.00			
13	1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	5.00	21.98	109.90	50.30	27.55	7.55
14	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
15	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1.00	54.83	54.83	28.38	0.61	11.65
	EZ157@1	造型黑松	株	1.00	1941.75	1941.75			
16	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1.00	32.97	32.97	13.07	11.66	1.88
17	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
18	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.00	3.38	3.38	1.72	0.84	
19	1-132	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 200	株	1.00	7.19	7.19	4.73	0.20	
		小计				94595.03	14200.18	6733.64	4179.71

施工措施费用表

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				9511.4
1	安全文明施工费	项	1	9511.4	9511.4
1.1	安全生产费	项	1	5873.16	5873.16
1.2	文明施工措施费	项	1	2936.58	2936.58
1.3	扬尘污染防治费	项	1	701.66	701.66
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					9511.40

技术措施费分部分项表

工程名称: 劳动路(建设路~宏力大道)绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		9511.4
1.1	安全生产费	6.78	5873.16
1.2	文明施工措施费	3.39	2936.58
1.3	扬尘污染防治费	0.81	701.66
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			9511.4

其他项目清单计价表

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1493.21 ₀	43.00	64208.02	93.7	139913.77	50.7	75705.74
2	定额工日	工日	9.630	43.00	414.09	93.7	902.33	50.7	488.24
	小计				64622.11		140816.1		76193.98
二	材料								
1	碎石5~16mm	m3	0.515	50.00	25.74	107	55.08	57	29.34
2	铁件	kg	33.000	5.20	171.6	4.91	162.03	-0.29	-9.57
3	水泥32.5	t	0.267	280.00	74.84	382.5	102.24	102.5	27.4
4	草绳	kg	734.953	0.42	308.68	0.42	308.68		
5	水	m3	2114.55 ₈	4.05	8563.96	5.39	11397.46	1.34	2833.51
6	砂子中粗	m3	0.271	80.00	21.65	174	47.08	94	25.44
7	其他材料费	元	63.137	1.00	63.14	1	63.14		
8	镀锌铁丝8~12#	kg	20.600	4.60	94.76	4.6	94.76		
9	有机肥(土堆肥)	m3	1.650	90.00	148.5	78.48	129.49	-11.52	-19.01
10	树棍长1.2m	棍	824.000	4.00	3296	4	3296		
11	肥料(综合)	kg	281.595	0.90	253.44	1.31	368.89	0.41	115.45
12	农药(综合)	kg	203.463	23.40	4761.03	50.48	10270.81	27.08	5509.78
13	草坪肥	kg	46.350	2.00	92.7	2.2	101.97	0.2	9.27
14	尿素	kg	0.927	1.50	1.39	1.56	1.45	0.06	0.06
15	景石太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	11.000	610.00	6710	539.82	5938.02	-70.18	-771.98
16	红叶石楠高50cm, 冠幅40cm	m2	2342.55 ₀	27.97	65525.81	27.972	65525.81		
17	金森女贞高40cm, 冠幅30cm	m2	141.000	87.48	12334.68	87.48	12334.68		
18	乌桕胸径12 高度650cm	株	183.000	300.00	54900	300	54900		
19	盆景石榴地径12-13cm 高度150~180cm	株	10.000	36.89	368.9	36.89	368.9		
20	造型黑松地径10cm 高度120cm	株	1.000	1941.75	1941.75	1941.75	1941.75		
21	草籽常绿混播草	kg	9.270	2.00	18.54	2	18.54		
22	美女樱高15cm 冠幅10cm 64株/m²	株	8448.00 ₀	4.35	36748.8	4.35	36748.8		
23	红叶石楠球高度1.2m 冠幅1.2m	株	6.000	180.00	1080	180	1080		
24	小叶女贞造型高度180cm	株	5.000	800.00	4000	800	4000		
25	海桐球高度2m 冠幅2m	株	1.000	180.00	180	180	180		
	小计				201685.91		209435.58		7749.69
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	0.660	186.09	122.82	310.9	205.19	124.81	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
2	喷药车	台班	16.211	276.33	4479.52	428.05	6939.01	151.72	
3	剪草机	台班	3.245	94.15	305.47	145.15	470.94	51	
4	汽车式起重机5t	台班	14.661	364.10	5338.07	500.76	7341.64	136.66	
5	灰浆搅拌机200L	台班	1.100	61.82	68.00	111.96	123.16	50.14	
	小计				10313.88		15079.94		
四	机械								
1	折旧费	元	1281.42 ₄	1.00	1281.42	0.85	1089.21	-0.15	-192.21
2	大修费	元	466.253	1.00	466.25	1	466.25		
3	经常修理费	元	966.880	1.00	966.88	1	966.88		
4	安拆费及场外运输费	元	6.017	1.00	6.02	1	6.02		
5	停滞费	元	1281.42 ₄						
6	电	kW h	9.471	0.63	5.97	0.63	5.97		
7	其他机械费	元	354.586	1.00	354.59	1	354.59		
8	机械费	元	1601.77 ₅	1.00	1601.78	1	1601.78		
9	定额工日	工日	31.972	43.00	1374.79	93.7	2995.75	50.7	1620.97
10	汽油	kg	765.865	5.86	4487.97	10.11	7742.89	4.25	3254.93
11	喷药车	台班	16.211	276.33	4479.52	428.05	6939.01	151.72	
12	剪草机	台班	3.245	94.15	305.47	145.15	470.94	51	
13	汽车式起重机5t	台班	14.661	364.10	5338.07	500.76	7341.64	136.66	
14	灰浆搅拌机200L	台班	1.100	61.82	68	111.96	123.16	50.14	
	小计				20736.73		30104.09		4683.69
	合计				287044.75		380355.77		88627.36

人材机价差表

工程名称： 劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1493.210	43	93.7	50.7	75705.74
2	定额工日	工日	9.630	43	93.7	50.7	488.24
	人工价差合计						76193.98
1	碎石 5~16mm	m3	0.515	50	107	57	29.34
2	铁件	kg	33.000	5.2	4.91	-0.29	-9.57
3	水泥 32.5	t	0.267	280	382.5	102.5	27.4
4	水	m3	2114.558	4.05	5.39	1.34	2833.51
5	砂子 中粗	m3	0.271	80	174	94	25.44
6	有机肥(土堆肥)	m3	1.650	90	78.48	-11.52	-19.01
7	肥料(综合)	kg	281.595	0.9	1.31	0.41	115.45
8	农药(综合)	kg	203.463	23.4	50.48	27.08	5509.78
9	草坪肥	kg	46.350	2	2.2	0.2	9.27
10	尿素	kg	0.927	1.5	1.56	0.06	0.06
11	景石 太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	11.000	610	539.82	-70.18	-771.98
	材料价差合计						7749.69
1	折旧费	元	1281.424	1	0.85	-0.15	-192.21
2	定额工日	工日	31.972	43	93.7	50.7	1620.97
3	汽油	kg	765.865	5.86	10.11	4.25	3254.93
	机械价差合计						4683.69
价差合计: 88627.36							

单位工程主材表

工程名称：劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高50cm，冠幅40cm	m2	2342.55	27.972	65525.81		
2	金森女贞 高40cm，冠幅30cm	m2	141	87.48	12334.68		
3	乌桕 胸径12 高度650cm	株	183	300	54900		
4	盆景石榴 地径12-13cm 高度150~180cm	株	10	36.89	368.9		
5	造型黑松 地径10cm 高度120cm	株	1	1941.75	1941.75		
6	草籽 常绿混播草	kg	9.27	2	18.54		
7	美女樱 高15cm 冠幅10cm 64株/m²	株	8448	4.35	36748.8		
8	红叶石楠球 高度1.2m 冠幅1.2m	株	6	180	1080		
9	小叶女贞造型 高度180cm	株	5	800	4000		
10	海桐球 高度2m 冠幅2m	株	1	180	180		
合计					177098.48		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：劳动路（建设路～宏力大道）绿化工程 结构类型：
工程造价(元)：467,979.25 建筑面积(m2):
层数：
综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

主要材料价格表

工程名称: 劳动路(建设路~宏力大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		59253.04
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		384078.33
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		8903.59
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		452234.96
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1407.59
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		7843.69
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		4843.37
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		2421.69
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		578.64
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		7843.69
13	调整：1）人工费差价	人工价差		69862.86
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		7194.42
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		3950.55
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		81007.83
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		541086.48
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		24454.09
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		15173.82
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	11373.33
23	③住房公积金	综合工日	170	2392.9
24	④工伤保险	综合工日	100	1407.59
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		39627.91
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		580714.39
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		12682.78
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	7.00	192.29	1346.03	701.33	14.21	280.35
	EZ150@3	丛生乌桕	株	7.00	13000.00	91000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	7.00	21.54	150.78	24.08	115.22	
4	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	177.00	88.92	15738.84	8067.66	215.94	3416.10
	EZ148@5	紫薇	株	177.00	450.00	79650.00			
5	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	177.00	48.30	8549.10	3759.48	2580.66	391.17
6	1-193	树棍桩 四脚桩	株	177.00	21.54	3812.58	608.88	2913.42	
7	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	177.00	4.44	785.88	380.55	223.02	
8	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1	块	10.00	1551.25	15512.50	4962.20	6407.40	1518.20
9	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	5.00	88.92	444.60	227.90	6.10	96.50
	EZ148@4	盆景石榴	株	5.00	36.89	184.45			
10	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	5.00	48.30	241.50	106.20	72.90	11.05
11	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	5.00	4.44	22.20	10.75	6.30	
12	1-193	树棍桩 四脚桩	株	5.00	21.54	107.70	17.20	82.30	
		分部小计				217884.26	19014.91	12739.53	5728.84
		灌木地被							
13	1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	164.80	111.82	18427.94	12224.86	374.10	
	E00008@4	红叶石楠	m2	1648.00	27.97	46097.86			
14	1-169	后期管理费 色带	m2	1648.00	14.11	23253.28	10629.60	4927.52	2455.52
15	1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	16.10	111.82	1800.30	1194.30	36.55	
	E00008@5	金森女贞	m2	161.00	87.48	14084.28			
16	1-169	后期管理费 色带	m2	161.00	14.11	2271.71	1038.45	481.39	239.89
17	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	17.30	101.55	1756.82	1034.02	229.74	
	EZ630@1	金娃娃萱草	株	8477.00	14.40	122068.80			
		小计				447645.25	45136.14	18788.83	8424.25

单位工程概算表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				8722.97
1	安全文明施工费	项	1	8722.97	8722.97
1.1	安全生产费	项	1	5386.31	5386.31
1.2	文明施工措施费	项	1	2693.16	2693.16
1.3	扬尘污染防治费	项	1	643.5	643.5
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					8722.97

组织措施项目费

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		8722.97
1.1	安全生产费	6.78	5386.31
1.2	文明施工措施费	3.39	2693.16
1.3	扬尘污染防治费	0.81	643.5
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			8722.97

其他项目清单计价表

工程名称： 胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1369.11 6	43.00	58871.97	93.7	128286.12	50.7	69414.16
2	定额工日	工日	8.850	43.00	380.55	93.7	829.25	50.7	448.7
	小计				59252.52		129115.37		69862.86
二	材料								
1	碎石5~16mm	m3	0.468	50.00	23.4	107	50.08	57	26.68
2	铁件	kg	30.000	5.20	156	4.91	147.3	-0.29	-8.7
3	水泥32.5	t	0.243	280.00	68.04	382.5	92.95	102.5	24.91
4	草绳	kg	684.400	0.42	287.45	0.42	287.45		
5	水	m3	2080.51 6	4.05	8426.09	5.39	11213.98	1.34	2787.89
6	砂子中粗	m3	0.246	80.00	19.68	174	42.8	94	23.12
7	其他材料费	元	123.016	1.00	123.02	1	123.02		
8	镀锌铁丝8~12#	kg	18.900	4.60	86.94	4.6	86.94		
9	有机肥(土堆肥)	m3	2.163	90.00	194.63	78.48	169.71	-11.52	-24.91
10	树棍长1.2m	棍	756.000	4.00	3024	4	3024		
11	肥料(综合)	kg	217.100	0.90	195.39	1.31	284.4	0.41	89.01
12	农药(综合)	kg	183.250	23.40	4288.05	50.48	9250.46	27.08	4962.41
13	草坪肥	kg	78.600	2.00	157.2	2.2	172.92	0.2	15.72
14	尿素	kg	1.572	1.50	2.36	1.56	2.45	0.06	0.09
15	景石太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	10.000	610.00	6100	539.82	5398.2	-70.18	-701.8
16	红叶石楠高50cm, 冠幅25cm	m2	1648.00 0	27.97	46097.86	27.972	46097.86		
17	金森女贞高40cm, 冠幅25cm	m2	161.000	87.48	14084.28	87.48	14084.28		
18	盆景石榴地径12-13cm 高度150~180cm	株	5.000	36.89	184.45	36.89	184.45		
19	紫薇地径12cm 高度300~350cm	株	177.000	450.00	79650	450	79650		
20	丛生乌柏地径50-55cm 高度700~750cm	株	7.000	13000.00	91000	13000	91000		
21	草皮常绿混播草	m2	853.600	9.00	7682.4	9	7682.4		
22	麦冬高度15-20cm, 冠幅15-20cm 49株/m2	m2	11.000	14.70	161.7	14.7	161.7		
23	金娃娃萱草高30cm 冠幅15cm 49株/m²	株	8477.00 0	14.40	122068.8	14.4	122068.8		
	小计				384081.74		391276.15		7194.42
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	0.600	186.09	111.65	310.9	186.54	124.81	
2	喷药车	台班	14.204	276.33	3924.99	428.05	6080.02	151.72	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
3	剪草机	台班	5.502	94.15	518.01	145.15	798.62	51	
4	汽车式起重机5t	台班	14.416	364.10	5248.87	500.76	7218.96	136.66	
5	灰浆搅拌机200L	台班	1.000	61.82	61.82	111.96	111.96	50.14	
	小计				9865.34		14396.09		
四	机械								
1	折旧费	元	1259.70 2	1.00	1259.7	0.85	1070.75	-0.15	-188.96
2	大修费	元	458.394	1.00	458.39	1	458.39		
3	经常修理费	元	950.451	1.00	950.45	1	950.45		
4	安拆费及场外运输费	元	5.470	1.00	5.47	1	5.47		
5	停滞费	元	1259.70 2						
6	电	kW h	8.610	0.63	5.42	0.63	5.42		
7	其他机械费	元	294.670	1.00	294.67	1	294.67		
8	机械费	元	1466.85 7	1.00	1466.86	1	1466.86		
9	定额工日	工日	29.620	43.00	1273.66	93.7	2775.39	50.7	1501.73
10	汽油	kg	739.546	5.86	4333.74	10.11	7476.81	4.25	3143.07
11	喷药车	台班	14.204	276.33	3924.99	428.05	6080.02	151.72	
12	剪草机	台班	5.502	94.15	518.01	145.15	798.62	51	
13	汽车式起重机5t	台班	14.416	364.10	5248.87	500.76	7218.96	136.66	
14	灰浆搅拌机200L	台班	1.000	61.82	61.82	111.96	111.96	50.14	
	小计				19802.05		28713.77		4455.84
	合计				463136.31		549105.29		81513.12

人材机价差表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1369.116	43	93.7	50.7	69414.16
2	定额工日	工日	8.850	43	93.7	50.7	448.7
	人工价差合计						69862.86
1	碎石 5~16mm	m3	0.468	50	107	57	26.68
2	铁件	kg	30.000	5.2	4.91	-0.29	-8.7
3	水泥 32.5	t	0.243	280	382.5	102.5	24.91
4	水	m3	2080.516	4.05	5.39	1.34	2787.89
5	砂子 中粗	m3	0.246	80	174	94	23.12
6	有机肥(土堆肥)	m3	2.163	90	78.48	-11.52	-24.91
7	肥料(综合)	kg	217.100	0.9	1.31	0.41	89.01
8	农药(综合)	kg	183.250	23.4	50.48	27.08	4962.41
9	草坪肥	kg	78.600	2	2.2	0.2	15.72
10	尿素	kg	1.572	1.5	1.56	0.06	0.09
11	景石 太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	10.000	610	539.82	-70.18	-701.8
	材料价差合计						7194.42
1	折旧费	元	1259.702	1	0.85	-0.15	-188.96
2	定额工日	工日	29.620	43	93.7	50.7	1501.73
3	汽油	kg	739.546	5.86	10.11	4.25	3143.07
	机械价差合计						4455.84
价差合计: 81513.12							

单位工程主材表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高50cm，冠幅25cm	m2	1648	27.972	46097.86		
2	金森女贞 高40cm，冠幅25cm	m2	161	87.48	14084.28		
3	盆景石榴 地径12-13cm 高度150~180cm	株	5	36.89	184.45		
4	紫薇 地径12cm 高度300~350cm	株	177	450	79650		
5	丛生乌桕 地径50-55cm 高度700~750cm	株	7	13000	91000		
6	草皮 常绿混播草	m2	853.6	9	7682.4		
7	麦冬 高度15-20cm，冠幅15-20cm 49株/m2	m2	11	14.7	161.7		
8	金娃娃萱草 高30cm 冠幅15cm 49株/m²	株	8477	14.4	122068.8		
合计					360929.49		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：胜利路（建设路～宏力大道）绿化工程 结构类型：
工程造价(元)：646,802.92 建筑面积(m2):
层数：
综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

主要材料价格表

工程名称: 胜利路(建设路~宏力大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		415466.63
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		4206953.32
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		88174.02
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		4710593.97
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		9950.13
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		55446.55
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		34237.49
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		17118.74
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		4090.32
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		55446.55
13	调整：1）人工费差价	人工价差		489869.6
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		48497.2
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		37321.8
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		575688.6
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		5341729.12
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		173431.82
20	2）规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		107262.4
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	80397.05
23	③住房公积金	综合工日	170	16915.22
24	④工伤保险	综合工日	100	9950.13
25	间接费小计	间接费：1）企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		280694.22
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		5622423.34
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		89658.55
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	54.00	192.29	10383.66	5410.26	109.62	2162.70
	EZ150@4	造型对接白蜡	株	54.00	9000.00	486000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	54.00	48.30	2608.20	1146.96	787.32	119.34
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	54.00	21.54	1163.16	185.76	888.84	
4	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	54.00	6.13	331.02	162.54	90.72	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	24.00	192.29	4614.96	2404.56	48.72	961.20
	EZ150@3	丛生乌桕	株	24.00	13000.00	312000.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	24.00	48.30	1159.20	509.76	349.92	53.04
7	1-193	树棍桩 四脚桩	株	24.00	21.54	516.96	82.56	395.04	
8	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@5	造型对接白蜡B	株	8.00	8000.00	64000.00			
9	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
10	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
11	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	8.00	6.13	49.04	24.08	13.44	
12	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	51.00	35.90	1830.90	942.99	26.01	390.15
	EZ156@2	榆叶梅	株	51.00	80.00	4080.00			
13	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	51.00	32.97	1681.47	666.57	594.66	95.88
14	1-193	树棍桩 四脚桩	株	51.00	21.54	1098.54	175.44	839.46	
15	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	51.00	3.38	172.38	87.72	42.84	
16	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	96.00	192.29	18459.84	9618.24	194.88	3844.80
	EZ150@6	桂花	株	96.00	4128.44	396330.24			
17	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	96.00	48.30	4636.80	2039.04	1399.68	212.16
18	1-193	树棍桩 四脚桩	株	96.00	21.54	2067.84	330.24	1580.16	
		小计				1315281.25	24785.68	7625.87	8177.35

单位工程概算表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
19	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	96.00	6.13	588.48	288.96	161.28	
20	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	44.00	192.29	8460.76	4408.36	89.32	1762.20
	EZ150@7	丛生紫薇	株	44.00	6880.73	302752.12			
21	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	44.00	48.30	2125.20	934.56	641.52	97.24
22	1-193	树棍桩 四脚桩	株	44.00	21.54	947.76	151.36	724.24	
23	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	44.00	9.51	418.44	208.12	110.88	
24	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	936.00	88.92	83229.12	42662.88	1141.92	18064.80
	EZ148@5	独杆紫薇	株	936.00	679.61	636114.96			
25	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	936.00	48.30	45208.80	19880.64	13646.88	2068.56
26	1-193	树棍桩 四脚桩	株	936.00	21.54	20161.44	3219.84	15406.56	
27	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	936.00	4.44	4155.84	2012.40	1179.36	
28	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	28.00	35.90	1005.20	517.72	14.28	214.20
	EZ156@3	红枫	株	28.00	1055.05	29541.40			
29	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	28.00	32.97	923.16	365.96	326.48	52.64
30	1-193	树棍桩 四脚桩	株	28.00	21.54	603.12	96.32	460.88	
31	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	28.00	3.38	94.64	48.16	23.52	
32	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 150	株	115.00	3.91	449.65	296.70	11.50	
	EZ810@1	红叶石楠球	株	115.00	180.00	20700.00			
33	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	115.00	16.77	1928.55	890.10	465.75	138.00
34	1-193	树棍桩 四脚桩	株	115.00	21.54	2477.10	395.60	1892.90	
35	1-130	栽植灌木(裸根) 冠丛高(在cm以内) 100	株	46.00	2.64	121.44	79.12	4.60	
	EZ809@1	金森女贞球	株	46.00	600.00	27600.00			
36	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	46.00	16.77	771.42	356.04	186.30	55.20
37	1-193	树棍桩 四脚桩	株	46.00	21.54	990.84	158.24	757.16	
38	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	70.00	27.08	1895.60	1264.20	28.70	
		小计				1199381.64	78235.28	37274.03	22452.84

单位工程概算表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ145@4	无刺构骨球	株	70.00	87.38	6116.60			
39	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	70.00	16.77	1173.90	541.80	283.50	84.00
40	1-193	树棍桩 四脚桩	株	70.00	21.54	1507.80	240.80	1152.20	
41	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	31.20	101.55	3168.36	1864.82	414.34	
	EZ630@8	矮蒲苇	丛	7800.00	5.00	39000.00			
42	1-179	后期管理费 花卉	m2	312.00	6.41	1999.92	402.48	1026.48	352.56
43	2-198	布置景石 单件重量(t 以内) 5	块	130.00	1565.23	203479.90	51707.50	85282.60	37970.40
		分部小计				2764992.77	157778.36	133059.02	69037.15
		灌木地被							
44	1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株 以内/m2 49	10m2	610.20	116.39	71021.18	47070.83	1507.19	
	E00009@1	红叶石楠	m2	6102.00	46.75	285244.09			
45	1-169	后期管理费 色带	m2	6102.00	14.11	86099.22	39357.90	18244.98	9091.98
46	1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株 以内/m2 49	10m2	631.50	116.39	73500.29	48713.91	1559.81	
	E00009@2	金森女贞	m2	6315.00	67.62	427020.30			
47	1-169	后期管理费 色带	m2	6315.00	14.11	89104.65	40731.75	18881.85	9409.35
48	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	359.40	120.57	43332.86	28590.27	1110.55	
	EZ1612@1	草皮	m2	3953.40	18.00	71161.20			
49	1-190	后期管理费 冷草	m2	3594.00	9.51	34178.94	7727.10	15957.36	6505.14
50	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	144.60	101.55	14684.13	8642.74	1920.29	
	EZ630@4	佛甲草	株	117126.00	1.50	175689.00			
51	1-179	后期管理费 花卉	m2	1446.00	6.41	9268.86	1865.34	4757.34	1633.98
52	1-X161	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株 以内/m2 64	10m2	69.70	121.82	8490.85	5619.91	191.68	
	E00010@1	豆瓣黄杨	m2	697.00	74.88	52191.36			
53	1-169	后期管理费 色带	m2	697.00	14.11	9834.67	4495.65	2084.03	1038.53
54	1-174	露地花卉栽植花坛 彩 纹图案	10m2	18.60	198.63	3694.52	2079.48	623.66	
	EZ630@38	山桃草	m2	187.86	416.00	78149.76			
55	1-179	后期管理费 花卉	m2	186.00	6.41	1192.26	239.94	611.94	210.18
56	1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	90.90	101.55	9230.90	5433.09	1207.15	
	EZ630@15	欧石竹	m²	999.90	302.13	302099.79			
57	1-179	后期管理费 花卉	m2	909.00	6.41	5826.69	1172.61	2990.61	1027.17
		小计				2101345.4	296497.92	159807.56	67323.29

施工措施费用表

工程名称： 新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				61662.09
1	安全文明施工费	项	1	61662.09	61662.09
1.1	安全生产费	项	1	38075.5	38075.5
1.2	文明施工措施费	项	1	19037.75	19037.75
1.3	扬尘污染防治费	项	1	4548.84	4548.84
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					61662.09

技术措施费分部分项表

工程名称: 新二街(向阳路~宏力大道)绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		61662.09
1.1	安全生产费	6.78	38075.5
1.2	文明施工措施费	3.39	19037.75
1.3	扬尘污染防治费	0.81	4548.84
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			61662.09

其他项目清单计价表

工程名称： 新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	9281.55 ₁	43.00	399106.71	93.7	869681.36	50.7	470574.65
2	定额工日	工日	380.571	43.00	16364.55	93.7	35659.5	50.7	19294.95
	小计				415471.26		905340.86		489869.6
二	材料								
1	碎石5～16mm	m3	8.112	50.00	405.6	107	867.98	57	462.38
2	铁件	kg	650.000	5.20	3380	4.91	3191.5	-0.29	-188.5
3	水泥32.5	t	4.212	280.00	1179.36	382.5	1611.09	102.5	431.73
4	草绳	kg	3862.00 ₀	0.42	1622.04	0.42	1622.04		
5	水	m3	14147.1 ₂₆	4.05	57295.86	5.39	76253.01	1.34	18957.15
6	水	m3	810.925	4.05	3284.25	5.39	4370.89	1.34	1086.64
7	砂子中粗	m3	4.264	80.00	341.12	174	741.94	94	400.82
8	其他材料费	元	1047.86 ₄	1.00	1047.86	1	1047.86		
9	镀锌铁丝8～12#	kg	147.200	4.60	677.12	4.6	677.12		
10	有机肥(土堆肥)	m3	69.623	90.00	6266.03	78.48	5463.97	-11.52	-802.05
11	树棍长1.2m	棍	5888.00 ₀	4.00	23552	4	23552		
12	肥料(综合)	kg	1863.37 ₀	0.90	1677.03	1.31	2441.01	0.41	763.98
13	农药(综合)	kg	1345.50 ₀	23.40	31484.7	50.48	67920.84	27.08	36436.14
14	草坪肥	kg	359.400	2.00	718.8	2.2	790.68	0.2	71.88
15	尿素	kg	7.188	1.50	10.78	1.56	11.21	0.06	0.43
16	景石太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	130.000	610.00	79300	539.82	70176.6	-70.18	-9123.4
17	红叶石楠高50cm, 冠幅15cm 49株/m²	m2	6102.00 ₀	46.75	285244.09	46.746	285244.09		
18	金森女贞高40cm, 冠幅15cm 49株/m²	m2	6315.00 ₀	67.62	427020.3	67.62	427020.3		
19	豆瓣黄杨高度40cm 冠幅20cm 64株/m²	m2	697.000	74.88	52191.36	74.88	52191.36		
20	无刺构骨球高120cm,冠幅120cm	株	70.000	87.38	6116.6	87.38	6116.6		
21	独杆紫薇地径12cm 高度350~400cm	株	936.000	679.61	636114.96	679.61	636114.96		
22	丛生乌桕地径50~55cm 高度650~700cm	株	24.000	13000.00	312000	13000	312000		
23	造型对接白蜡地径20cm 高度200cm~250cm	株	54.000	9000.00	486000	9000	486000		
24	造型对接白蜡B地径15~18cm 高度180cm~200cm	株	8.000	8000.00	64000	8000	64000		
25	桂花地径18cm 高度400~450cm	株	96.000	4128.44	396330.24	4128.44	396330.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
26	丛生紫薇地径30cm 高度500~600cm	株	44.000	6880.73	302752.12	6880.73	302752.12		
27	榆叶梅胸径8cm 高度200~250cm	株	51.000	80.00	4080	80	4080		
28	红枫地径8cm 高度200~250cm	株	28.000	1055.05	29541.4	1055.05	29541.4		
29	草皮成品草皮 马尼拉	m2	3953.400	18.00	71161.2	18	71161.2		
30	欧石竹高15cm,冠幅15cm, 81株/m²	m²	999.900	302.13	302099.79	302.13	302099.79		
31	金盏菊高20cm,冠幅20cm, 64株/m²	株	41728.000	1.30	54246.4	1.3	54246.4		
32	红花美女樱高20cm,冠幅20cm, 64株/m²	株	17408.000	1.60	27852.8	1.6	27852.8		
33	羽衣甘蓝 紫色高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	33480.000	3.75	125550	3.75	125550		
34	羽衣甘蓝 黄色高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	14760.000	3.75	55350	3.75	55350		
35	羽衣甘蓝 红色高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	2628.000	3.75	9855	3.75	9855		
36	羽衣甘蓝 绿色高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	1620.000	3.75	6075	3.75	6075		
37	山桃草高度60-70cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	187.860	416.00	78149.76	416	78149.76		
38	佛甲草高度15cm, 冠幅15cm, 81株/m²	株	117126.000	1.50	175689	1.5	175689		
39	矮蒲苇高50cm,冠幅30cm	丛	7800.000	5.00	39000	5	39000		
40	金森女贞球高度100cm,冠幅100	株	46.000	600.00	27600	600	27600		
41	红叶石楠球高度1.5m 冠幅1.5m	株	115.000	180.00	20700	180	20700		
	小计				4206962.57		4255459.76		48497.2
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	10.400	186.09	1935.34	310.9	3233.36	124.81	
2	喷药车	台班	101.164	276.33	27954.65	428.05	43303.25	151.72	
3	喷药车	台班	5.030	276.33	1389.94	428.05	2153.09	151.72	
4	剪草机	台班	25.158	94.15	2368.63	145.15	3651.68	51	
5	汽车式起重机5t	台班	179.056	364.10	65194.29	500.76	89664.08	136.66	
6	汽车式起重机5t	台班	1.071	364.10	389.95	500.76	536.31	136.66	
7	灰浆搅拌机200L	台班	1.690	61.82	104.48	111.96	189.21	50.14	
	小计				99337.27		142730.99		
四	机械								
1	折旧费	元	15699.052	1.00	15699.05	0.85	13344.19	-0.15	-2354.86

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
2	大修费	元	5718.63 ₄	1.00	5718.63	1	5718.63		
3	经常修理费	元	11839.9 ₅₅	1.00	11839.95	1	11839.95		
4	安拆费及场外运输费	元	9.244	1.00	9.24	1	9.24		
5	停滞费	元	15699.0 ₅₂						
6	电	kW h	14.551	0.63	9.17	0.63	9.17		
7	其他机械费	元	2069.35 ₀	1.00	2069.35	1	2069.35		
8	机械费	元	10585.9 ₉₉	1.00	10586	1	10586		
9	定额工日	工日	281.910	43.00	12122.13	93.7	26414.97	50.7	14292.84
10	定额工日	工日	6.101	43.00	262.34	93.7	571.66	50.7	309.32
11	汽油	kg	6878.56 ₉	5.86	40308.41	10.11	69542.33	4.25	29233.92
12	汽油	kg	144.517	5.86	846.87	10.11	1461.07	4.25	614.2
13	喷药车	台班	101.164	276.33	27954.65	428.05	43303.25	151.72	
14	喷药车	台班	5.030	276.33	1389.94	428.05	2153.09	151.72	
15	剪草机	台班	25.158	94.15	2368.63	145.15	3651.68	51	
16	汽车式起重机5t	台班	179.056	364.10	65194.29	500.76	89664.08	136.66	
17	汽车式起重机5t	台班	1.071	364.10	389.95	500.76	536.31	136.66	
18	灰浆搅拌机200L	台班	1.690	61.82	104.48	111.96	189.21	50.14	
	小计				196873.08		281064.18		42095.42
	合计				4819306.9 ₁		5441864.8		580462.22

人材机价差表

工程名称: 新二街(向阳路~宏力大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高50cm, 冠幅15cm 49株/m²	m2	6102	46.746	285244.09		
2	金森女贞 高40cm, 冠幅15cm 49株/m²	m2	6315	67.62	427020.3		
3	豆瓣黄杨 高度40cm 冠幅20cm 64株/m²	m2	697	74.88	52191.36		
4	无刺构骨球 高120cm,冠幅120cm	株	70	87.38	6116.6		
5	独杆紫薇 地径12cm 高度350~400cm	株	936	679.61	636114.96		
6	丛生乌柏 地径50-55cm 高度650~700cm	株	24	13000	312000		
7	造型对接白蜡 地径20cm 高度200cm~250cm	株	54	9000	486000		
8	造型对接白蜡B 地径15~18cm 高度180cm~200cm	株	8	8000	64000		
9	桂花 地径18cm 高度400~450cm	株	96	4128.44	396330.24		
10	丛生紫薇 地径30cm 高度500~600cm	株	44	6880.73	302752.12		
11	榆叶梅 胸径8cm 高度200~250cm	株	51	80	4080		
12	红枫 地径8cm 高度200~250cm	株	28	1055.05	29541.4		
13	草皮 成品草皮 马尼拉	m2	3953.4	18	71161.2		
14	欧石竹 高15cm,冠幅15cm, 81株/m²	m²	999.9	302.13	302099.79		
15	金盏菊 高20cm,冠幅20cm, 64株/m²	株	41728	1.3	54246.4		
16	红花美女樱 高20cm,冠幅20cm, 64株/m²	株	17408	1.6	27852.8		
17	羽衣甘蓝 紫色 高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	33480	3.75	125550		
18	羽衣甘蓝 黄色 高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	14760	3.75	55350		
19	羽衣甘蓝 红色 高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	2628	3.75	9855		
20	羽衣甘蓝 绿色 高度25cm 冠幅25cm 36株/m²	株	1620	3.75	6075		
21	山桃草 高度60-70cm, 冠幅40-45cm 营养杯 一年生花卉 49株/m²	m2	187.86	416	78149.76		
22	佛甲草 高度15cm, 冠幅15cm, 81株/m²	株	117126	1.5	175689		
23	矮蒲苇 高50cm,冠幅30cm	丛	7800	5	39000		
24	金森女贞球 高度100cm,冠幅100	株	46	600	27600		
25	红叶石楠球 高度1.5m 冠幅1.5m	株	115	180	20700		
合计					3994720.02		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：新二街（向阳路～宏力大道）绿化工程 结构类型：
工程造价(元)：6,226,169.26 建筑面积(m2):
层数：
综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

材料价差表

工程名称: 新二街(向阳路~宏力大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	碎石 5~16mm	m3	8.112	50	107	57	462.38
2	铁件	kg	650.000	5.2	4.91	-0.29	-188.5
3	水泥 32.5	t	4.212	280	382.5	102.5	431.73
4	水	m3	14147.126	4.05	5.39	1.34	18957.15
5	水	m3	810.925	4.05	5.39	1.34	1086.64
6	砂子 中粗	m3	4.264	80	174	94	400.82
7	有机肥(土堆肥)	m3	69.623	90	78.48	-11.52	-802.05
8	肥料 (综合)	kg	1863.370	0.9	1.31	0.41	763.98
9	农药 (综合)	kg	1345.500	23.4	50.48	27.08	36436.14
10	草坪肥	kg	359.400	2	2.2	0.2	71.88
11	尿素	kg	7.188	1.5	1.56	0.06	0.43
12	景石 太行山石 粒径0.6m~0.8m	块	130.000	610	539.82	-70.18	-9123.4
	价差合计: 48497.2						

主要材料价格表

工程名称: 新二街(向阳路~宏力大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	分部分项人工费		69483.75
2	2）定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		444555.88
3	3）定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		13732.08
4	定额直接费小计	定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费		527771.71
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1658.45
6	措施费：1）技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2）安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		9241.62
7.1	2.1）安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		5706.57
7.2	2.2）文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		2853.29
7.3	2.3）扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		681.76
8	3）二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4）夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5）冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6）其他			
12	措施费小计	措施费：1）技术措施费+2）安全文明施工措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他		9241.62
13	调整：1）人工费差价	人工价差		81925.42
14	2）材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		10852.6
15	3）机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		6145.23
16	4）其他			
17	调整小计	调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他		98923.25
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		635936.58
19	间接费：1）企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		28833.56
20	2)规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		17878.1
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	13400.28
23	③住房公积金	综合工日	170	2819.37
24	④工伤保险	综合工日	100	1658.45
25	间接费小计	间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		46711.66
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		682648.24
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		14947.27
28	1)总承包服务费	总承包服务费		
29	2)零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3)优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4)检测费	检测费		
32	5)其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	110.00	88.92	9781.20	5013.80	134.20	2123.00
	EZ148@6	榉树	株	110.00	200.00	22000.00			
2	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	110.00	32.97	3626.70	1437.70	1282.60	206.80
3	1-193	树棍桩 四脚桩	株	110.00	21.54	2369.40	378.40	1810.60	
4	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	110.00	4.44	488.40	236.50	138.60	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@3	丛生乌桕	株	8.00	13000.00	104000.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
7	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
8	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	8.00	192.29	1538.32	801.52	16.24	320.40
	EZ150@8	盆景石榴	株	8.00	2614.68	20917.44			
9	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
10	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	8.00	6.13	49.04	24.08	13.44	
11	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
12	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@5	丛生紫薇	株	4.00	1541.28	6165.12			
13	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
14	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
15	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
16	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ149@8	桂花	株	1.00	1880.73	1880.73			
17	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	4.00	192.29	769.16	400.76	8.12	160.20
	EZ150@9	桂花A	株	4.00	7798.17	31192.68			
		小计				208635.89	10067.33	4057.3	3362.51

单位工程概算表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
18	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
20	1-208	树干胸径(在cm以内) 2 0	m	4.00	6.13	24.52	12.04	6.72	
21	1-68	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 120	株	4.00	128.90	515.60	266.60	6.48	109.24
	EZ149@9	桂花B	株	4.00	1880.73	7522.92			
22	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
23	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
24	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	4.00	4.44	17.76	8.60	5.04	
25	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	51.00	3.38	172.38	87.72	42.84	
26	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛 高(在cm以内) 150	株	120.00	3.91	469.20	309.60	12.00	
	EZ810@1	月季球	株	120.00	180.00	21600.00			
27	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	120.00	16.77	2012.40	928.80	486.00	144.00
28	1-193	树棍桩 四脚桩	株	120.00	21.54	2584.80	412.80	1975.20	
29	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛 高(在cm以内) 150	株	16.00	3.91	62.56	41.28	1.60	
	EZ810@3	红叶石楠球	株	16.00	180.00	2880.00			
30	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	16.00	16.77	268.32	123.84	64.80	19.20
31	1-193	树棍桩 四脚桩	株	16.00	21.54	344.64	55.04	263.36	
32	1-130	栽植灌木(裸根) 冠丛 高(在cm以内) 100	株	16.00	2.64	42.24	27.52	1.60	
33	1-131	栽植灌木(裸根) 冠丛 高(在cm以内) 150	株	24.00	3.91	93.84	61.92	2.40	
	EZ810@4	无刺构骨球	株	24.00	87.38	2097.12			
34	1-134	后期管理费 灌木 土球 Φ80以内 冠高1.5m以 内	株	24.00	16.77	402.48	185.76	97.20	28.80
35	1-193	树棍桩 四脚桩	株	24.00	21.54	516.96	82.56	395.04	
36	2-198	布置景石 单件重量(t 以内) 5	块	16.00	1565.23	25043.68	6364.00	10496.32	4673.28
		分部小计				275866.03	19232.85	18162.22	8354.71
		灌木地被							
37	1-X159	栽植花坛等色块植物(	10m2	120.70	111.82	13496.67	8953.53	273.99	
		小计				122180.02	18119.05	14378.91	4992.20

单位工程概算表

工程名称: 人民路(新二街~新中大道)绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				10277.6
1	安全文明施工费	项	1	10277.6	10277.6
1.1	安全生产费	项	1	6346.28	6346.28
1.2	文明施工措施费	项	1	3173.14	3173.14
1.3	扬尘污染防治费	项	1	758.18	758.18
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					10277.60

技术措施费分部分项表

工程名称: 人民路(新二街~新中大道)绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称： 人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		10277.6
1.1	安全生产费	6.78	6346.28
1.2	文明施工措施费	3.39	3173.14
1.3	扬尘污染防治费	0.81	758.18
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			10277.6

其他项目清单计价表

工程名称： 人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1579.27 ₂	43.00	67908.7	93.7	147977.79	50.7	80069.09
2	定额工日	工日	36.614	43.00	1574.4	93.7	3430.73	50.7	1856.33
	小计				69483.1		151408.52		81925.42
二	材料								
1	碎石5~16mm	m3	0.998	50.00	49.92	107	106.83	57	56.91
2	铁件	kg	80.000	5.20	416	4.91	392.8	-0.29	-23.2
3	水泥32.5	t	0.518	280.00	145.15	382.5	198.29	102.5	53.14
4	草绳	kg	508.000	0.42	213.36	0.42	213.36		
5	水	m3	3023.31 ₀	4.05	12244.4	5.39	16295.64	1.34	4051.23
6	水	m3	109.300	4.05	442.67	5.39	589.13	1.34	146.46
7	砂子中粗	m3	0.525	80.00	41.98	174	91.32	94	49.33
8	其他材料费	元	325.668	1.00	325.67	1	325.67		
9	镀锌铁丝8~12#	kg	29.800	4.60	137.08	4.6	137.08		
10	有机肥(土堆肥)	m3	2.575	90.00	231.75	78.48	202.09	-11.52	-29.66
11	树棍长1.2m	棍	1192.00 ₀	4.00	4768	4	4768		
12	肥料(综合)	kg	224.200	0.90	201.78	1.31	293.7	0.41	91.92
13	农药(综合)	kg	278.180	23.40	6509.41	50.48	14042.53	27.08	7533.11
14	草坪肥	kg	229.800	2.00	459.6	2.2	505.56	0.2	45.96
15	尿素	kg	4.596	1.50	6.89	1.56	7.17	0.06	0.28
16	景石北太湖石 长1.2~3m,宽0.5~1.2m,高>1m	块	16.000	610.00	9760	539.82	8637.12	-70.18	-1122.88
17	金森女贞高35~40cm,冠幅20~25cm 36株/m²	m2	609.000	49.68	30255.12	49.68	30255.12		
18	红叶石楠高50~60cm,冠幅20~25cm 36株/m²	m2	1207.00 ₀	34.34	41453.21	34.344	41453.21		
19	豆瓣黄杨高度20~25cm 冠幅20~25cm 64株/m²	m2	24.000	74.88	1797.12	74.88	1797.12		
20	榉树胸径 12cm,高度400~450cm	株	110.000	200.00	22000	200	22000		
21	桂花地径15cm 高度300~350cm	株	1.000	1880.73	1880.73	1880.73	1880.73		
22	桂花B地径15cm 高度300~350cm	株	4.000	1880.73	7522.92	1880.73	7522.92		
23	丛生乌桕地径50~55cm 高度800~850cm	株	8.000	13000.00	104000	13000	104000		
24	丛生紫薇地径30cm 高度500cm~550cm	株	4.000	1541.28	6165.12	1541.28	6165.12		
25	盆景石榴地径18~20cm 高度300~350cm	株	8.000	2614.68	20917.44	2614.68	20917.44		
26	桂花A地径18cm 高度450cm	株	4.000	7798.17	31192.68	7798.17	31192.68		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
27	麦冬20cm高 64株/m²	m2	2527.80 ₀	19.20	48533.76	19.2	48533.76		
28	欧石竹高10~15cm,冠幅15cm, 81株/m²	m2	217.800	302.13	65803.91	302.13	65803.91		
29	小兔子狼尾草高25cm,49株/m²	株	392.000	1.30	509.6	1.3	509.6		
30	月季球高度1.2m 冠幅1.2m	株	120.000	180.00	21600	180	21600		
31	红叶石楠球高度1.5m 冠幅1.5m	株	16.000	180.00	2880	180	2880		
32	无刺构骨球高120cm,冠幅120cm	株	24.000	87.38	2097.12	87.38	2097.12		
	小计				444562.39		455415.02		10852.6
三	配比材料								
1	现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	1.280	186.09	238.20	310.9	397.95	124.81	
2	喷药车	台班	19.920	276.33	5504.49	428.05	8526.76	151.72	
3	喷药车	台班	0.792	276.33	218.85	428.05	339.02	151.72	
4	剪草机	台班	16.086	94.15	1514.50	145.15	2334.88	51	
5	汽车式起重机5t	台班	21.645	364.10	7880.94	500.76	10838.95	136.66	
6	灰浆搅拌机200L	台班	0.208	61.82	12.86	111.96	23.29	50.14	
	小计				15369.84		22460.84		
四	机械								
1	折旧费	元	1886.49 ₉	1.00	1886.5	0.85	1603.52	-0.15	-282.97
2	大修费	元	687.185	1.00	687.18	1	687.18		
3	经常修理费	元	1422.76 ₇	1.00	1422.77	1	1422.77		
4	安拆费及场外运输费	元	1.138	1.00	1.14	1	1.14		
5	停滞费	元	1886.49 ₉						
6	电	kW h	1.791	0.63	1.13	0.63	1.13		
7	其他机械费	元	367.860	1.00	367.86	1	367.86		
8	机械费	元	2331.08 ₆	1.00	2331.09	1	2331.09		
9	定额工日	工日	41.773	43.00	1796.24	93.7	3914.13	50.7	2117.89
10	定额工日	工日	0.792	43.00	34.06	93.7	74.21	50.7	40.15
11	汽油	kg	1170.85 ₉	5.86	6861.23	10.11	11837.38	4.25	4976.15
12	汽油	kg	18.826	5.86	110.32	10.11	190.33	4.25	80.01
13	喷药车	台班	19.920	276.33	5504.49	428.05	8526.76	151.72	
14	喷药车	台班	0.792	276.33	218.85	428.05	339.02	151.72	
15	剪草机	台班	16.086	94.15	1514.5	145.15	2334.88	51	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
16	汽车式起重机5t	台班	21.645	364.10	7880.94	500.76	10838.95	136.66	
17	灰浆搅拌机200L	台班	0.208	61.82	12.86	111.96	23.29	50.14	
	小计				30631.16		44493.64		6931.23
	合计				544676.65		651317.18		99709.25

人材机价差表

工程名称: 人民路(新二街~新中大道)绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	1579.272	43	93.7	50.7	80069.09
2	定额工日	工日	36.614	43	93.7	50.7	1856.33
	人工价差合计						81925.42
1	碎石 5~16mm	m3	0.998	50	107	57	56.91
2	铁件	kg	80.000	5.2	4.91	-0.29	-23.2
3	水泥 32.5	t	0.518	280	382.5	102.5	53.14
4	水	m3	3023.310	4.05	5.39	1.34	4051.23
5	水	m3	109.300	4.05	5.39	1.34	146.46
6	砂子 中粗	m3	0.525	80	174	94	49.33
7	有机肥(土堆肥)	m3	2.575	90	78.48	-11.52	-29.66
8	肥料 (综合)	kg	224.200	0.9	1.31	0.41	91.92
9	农药 (综合)	kg	278.180	23.4	50.48	27.08	7533.11
10	草坪肥	kg	229.800	2	2.2	0.2	45.96
11	尿素	kg	4.596	1.5	1.56	0.06	0.28
12	景石 北太湖石 长1.2~3m,宽0.5~1.2m,高>1m	块	16.000	610	539.82	-70.18	-1122.88
	材料价差合计						10852.6
1	折旧费	元	1886.499	1	0.85	-0.15	-282.97
2	定额工日	工日	41.773	43	93.7	50.7	2117.89
3	定额工日	工日	0.792	43	93.7	50.7	40.15
4	汽油	kg	1170.859	5.86	10.11	4.25	4976.15
5	汽油	kg	18.826	5.86	10.11	4.25	80.01
	机械价差合计						6931.23
价差合计：99709.25							

单位工程主材表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	金森女贞 高35~40cm, 冠幅20~25cm 36株/m²	m2	609	49.68	30255.12		
2	红叶石楠 高50~60cm, 冠幅20~25cm 36株/m²	m2	1207	34.344	41453.21		
3	豆瓣黄杨 高度20~25cm 冠幅20~25cm 64株/m²	m2	24	74.88	1797.12		
4	榉树 胸径 12cm,高度400~450cm	株	110	200	22000		
5	桂花 地径15cm 高度300~350cm	株	1	1880.73	1880.73		
6	桂花B 地径15cm 高度300~350cm	株	4	1880.73	7522.92		
7	丛生乌桕 地径50~55cm 高度800~850cm	株	8	13000	104000		
8	丛生紫薇 地径30cm 高度500cm~550cm	株	4	1541.28	6165.12		
9	盆景石榴 地径18~20cm 高度300~350cm	株	8	2614.68	20917.44		
10	桂花A 地径18cm 高度450cm	株	4	7798.17	31192.68		
11	麦冬 20cm高 64株/m²	m2	2527.8	19.2	48533.76		
12	欧石竹 高10~15cm,冠幅15cm, 81株/m²	m2	217.8	302.13	65803.91		
13	小兔子狼尾草 高25cm,49株/m²	株	392	1.3	509.6		
14	月季球 高度1.2m 冠幅1.2m	株	120	180	21600		
15	红叶石楠球 高度1.5m 冠幅1.5m	株	16	180	2880		
16	无刺构骨球 高120cm,冠幅120cm	株	24	87.38	2097.12		
合计					408608.73		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：人民路（新二街～新中大道）绿化工程 结构类型：
工程造价(元)：760,379.11 建筑面积(m2):
层数：
综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

主要材料价格表

工程名称: 人民路（新二街~新中大道）绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		698147.54
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		10823236.33
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		655532.84
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		12176916.71
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		17712.82
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		98703.67
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		60948.17
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		30474.09
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		7281.42
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		98703.67
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		823139.7
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		-41919.82
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		187203.29
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		968423.17
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		13244043.55
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		300311.37
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		190944.2
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	143119.59
23	③住房公积金	综合工日	170	30111.79
24	④工伤保险	综合工日	100	17712.82
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		491255.57
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		13735299.12
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		155875.66
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		市区其他路段行道树更新							
		东明大道(金穗大道-新延路)							
1	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	832.00	35.90	29868.80	15383.68	424.32	6364.80
	EZ149@18	巨紫荆	株	832.00	2400.00	1996800.00			
2	1-193	树棍桩 四脚桩	株	832.00	21.54	17921.28	2862.08	13694.72	
3	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	1664.00	13.73	22846.72	3577.60	17555.20	
4	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	832.00	48.30	40185.60	17671.68	12130.56	1838.72
5	补子目1	移除行道树外运	车	416.00	1200.00	499200.00		499200.00	
6	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	1.12	37855.63	42474.02	255.70	39.08	40822.05
7	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	1122.00	10.68	11982.96	7966.20		1335.18
8	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	1.37	45995.83	63106.28	312.68	47.79	60755.44
		分部小计				2724385.66	48029.62	543091.67	111116.19
		新飞大道（北环路南环路）							
9	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	784.00	128.90	101057.60	52253.60	1270.08	21411.04
	EZ149@19	国槐	株	784.00	1080.00	846720.00			
10	1-193	树棍桩 四脚桩	株	784.00	21.54	16887.36	2696.96	12904.64	
11	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	1568.00	13.73	21528.64	3371.20	16542.40	
12	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	784.00	48.30	37867.20	16652.16	11430.72	1732.64
13	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	191.00	88.92	16983.72	8705.78	233.02	3686.30
	EZ149@15	苦楝	株	191.00	439.81	84003.71			
14	1-193	树棍桩 四脚桩	株	191.00	21.54	4114.14	657.04	3143.86	
15	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	382.00	13.73	5244.86	821.30	4030.10	
16	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	191.00	48.30	9225.30	4056.84	2784.78	422.11
		小计				3868018.19	137244.5	595431.27	138368.28

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
17	补子目1	移除行道树外运	车	449.00	1200.00	538800.00		538800.00	
18	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	173.70	133.02	23105.57	15379.40	394.30	
	E00008@7	红叶石楠	m2	1737.00	34.34	59655.53			
19	1-169	后期管理费 色带	m2	1737.00	14.11	24509.07	11203.65	5193.63	2588.13
20	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	72.20	133.02	9604.04	6392.59	163.89	
	E00008@8	黄杨1	m2	722.00	34.34	24796.37			
21	1-169	后期管理费 色带	m2	722.00	14.11	10187.42	4656.90	2158.78	1075.78
22	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛)株以内/m2 36	10m2	4.50	133.02	598.59	398.43	10.22	
	E00008@9	小龙柏1	m2	45.00	34.34	1545.48			
23	1-169	后期管理费 色带	m2	45.00	14.11	634.95	290.25	134.55	67.05
24	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	0.79	37855.63	30057.37	180.95	27.66	28888.33
25	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	794.00	10.68	8479.92	5637.40		944.86
26	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	1.40	45995.83	64210.18	318.15	48.62	61818.22
		分部小计				1939817.02	133672.6	599271.25	122634.46
		文化路（健康路--华兰大道）							
27	1-68	栽植乔木(带土球)土球直径(在cm以内) 120	株	4.00	128.90	515.60	266.60	6.48	109.24
	EZ149@19	国槐	株	4.00	1080.00	4320.00			
28	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
29	1-207 换 5	树干胸径(在cm以内) 1	m	8.00	13.73	109.84	17.20	84.40	
30	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
31	1-67	栽植乔木(带土球)土球直径(在cm以内) 100	株	99.00	88.92	8803.08	4512.42	120.78	1910.70
	EZ149@15	苦楝	株	99.00	439.81	43541.19			
32	1-193	树棍桩 四脚桩	株	99.00	21.54	2132.46	340.56	1629.54	
33	1-207 换 5	树干胸径(在cm以内) 1	m	198.00	13.73	2718.54	425.70	2088.90	
		小计				858604.56	50118.92	550985.91	97411.15

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
34	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	99.00	48.30	4781.70	2102.76	1443.42	218.79
35	补子目1	移除行道树外运	车	51.50	1200.00	61800.00		61800.00	
36	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	0.06	37855.63	2195.63	13.22	2.02	2110.23
37	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	58.00	10.68	619.44	411.80		69.02
38	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	0.09	45995.83	3909.65	19.37	2.96	3764.00
		分部小计				135726.49	8208.35	67302.66	8190.82
		平原路（新二街--新中大道）							
39	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	109.00	88.92	9692.28	4968.22	132.98	2103.70
	EZ149@13	榉树1	株	109.00	3196.58	348427.66			
40	1-193	树棍桩 四脚桩	株	109.00	21.54	2347.86	374.96	1794.14	
41	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	218.00	13.73	2993.14	468.70	2299.90	
42	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	109.00	48.30	5264.70	2315.16	1589.22	240.89
43	补子目1	移除行道树外运	车	54.50	1200.00	65400.00		65400.00	
44	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	173.70	393.63	68373.53	41826.96	6605.81	
	EZ636@1	欧石竹	m2	1754.37	302.13	530047.81			
45	1-179	后期管理费 花卉	m2	1737.00	6.41	11134.17	2240.73	5714.73	1962.81
46	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	0.79	37855.63	30057.37	180.95	27.66	28888.33
47	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	794.00	10.68	8479.92	5637.40		944.86
48	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	1.17	45995.83	53631.14	265.73	40.61	51633.27
		分部小计				1135848.62	58278.81	83605.05	85773.86
		新二街（宏力大道--南环路）							
49	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	702.00	128.90	90487.80	46788.30	1137.24	19171.62
		小计				2057802.84	107614.26	147990.69	111107.52

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ149@10	国槐	株	702.00	1080.00	758160.00			
50	1-193	树棍桩 四脚桩	株	702.00	21.54	15121.08	2414.88	11554.92	
51	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	1404.00	13.73	19276.92	3018.60	14812.20	
52	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	702.00	48.30	33906.60	14910.48	10235.16	1551.42
53	补子目1	移除行道树外运	车	313.50	1200.00	376200.00		376200.00	
54	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20 【种植土回填】	1000m3	0.98	37855.63	37022.81	222.89	34.06	35582.86
55	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	978.00	10.68	10445.04	6943.80		1163.82
56	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	1.19	45995.83	54689.04	270.97	41.41	52651.76
		分部小计				1395309.29	74569.92	414014.99	110121.48
		和平大道（北环路--科隆大道段）							
57	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	440.00	128.90	56716.00	29326.00	712.80	12016.40
	EZ149@10	国槐	株	440.00	1080.00	475200.00			
58	1-193	树棍桩 四脚桩	株	440.00	21.54	9477.60	1513.60	7242.40	
59	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	880.00	13.73	12082.40	1892.00	9284.00	
60	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	440.00	48.30	21252.00	9345.60	6415.20	972.40
61	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ149@15	苦楝	株	3.00	439.81	1319.43			
62	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
63	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	6.00	13.73	82.38	12.90	63.30	
64	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
65	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	46.00	88.92	4090.32	2096.68	56.12	887.80
	EZ149@21	英桐	株	46.00	600.00	27600.00			
66	1-193	树棍桩 四脚桩	株	46.00	21.54	990.84	158.24	757.16	
		小计				1155948.74	72337.42	437505.51	104890.99

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
67	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	92.00	13.73	1263.16	197.80	970.60	
68	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	46.00	48.30	2221.80	977.04	670.68	101.66
69	补子目1	移除行道树外运	车	215.00	1200.00	258000.00		258000.00	
70	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	0.66	37855.63	25136.14	151.33	23.13	24158.50
71	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	664.00	10.68	7091.52	4714.40		790.16
72	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	0.81	45995.83	37164.63	184.14	28.14	35780.17
		分部小计				940164.50	50780.51	284320.31	74771.62
		牧野大道（建设路--科隆大道）							
73	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	124.00	88.92	11026.08	5651.92	151.28	2393.20
	EZ149@21	英桐	株	124.00	600.00	74400.00			
74	1-193	树棍桩 四脚桩	株	124.00	21.54	2670.96	426.56	2041.04	
75	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	248.00	13.73	3405.04	533.20	2616.40	
76	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	124.00	48.30	5989.20	2633.76	1807.92	274.04
77	补子目1	移除行道树外运	车	50.00	1200.00	60000.00		60000.00	
78	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20【种植土回填】	1000m3	0.16	37855.63	5981.19	36.01	5.50	5748.56
79	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	158.00	10.68	1687.44	1121.80		188.02
80	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	0.19	45995.83	8923.19	44.21	6.76	8590.78
		分部小计				174083.10	10447.46	66628.90	17194.60
		荣校路（和平大道--新飞大道）（新五街--107国道）							
81	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ149@15	苦楝	株	4.00	439.81	1759.24			
		小计				507075.27	16854.49	326326.33	78102.29

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
82	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
83	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	13.73	109.84	17.20	84.40	
84	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
85	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	524.00	88.92	46594.08	23883.92	639.28	10113.20
	EZ149@12	白蜡	株	524.00	1456.31	763106.44			
86	1-193	树棍桩 四脚桩	株	524.00	21.54	11286.96	1802.56	8625.04	
87	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	1048.00	13.73	14389.04	2253.20	11056.40	
88	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	524.00	48.30	25309.20	11129.76	7639.92	1158.04
89	补子目1	移除行道树外运	车	24.50	1200.00	29400.00		29400.00	
90	4-B9 + 4-B10 * 19	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):20 【种植土回填】	1000m3	0.45	37855.63	17148.60	103.24	15.78	16481.63
91	4-67	地面回填土 夯实【种植土回填】	m3	453.00	10.68	4838.04	3216.30		539.07
92	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120 【现有银杏】	株	291.00	128.90	37509.90	19395.15	471.42	7947.21
93	1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	291.00	174.22	50698.02	27403.47	1833.30	7947.21
94	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	291.00	48.30	14055.30	6180.84	4242.78	643.11
95	1-193	树棍桩 四脚桩	株	291.00	21.54	6268.14	1001.04	4789.86	
96	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	582.00	6.13	3567.66	1751.82	977.76	
97	4-B9 + 4-B10 * 24	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):25	1000m3	0.70	45995.83	32059.09	158.85	24.28	30864.83
98	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	47.20	120.57	5690.90	3754.76	145.85	
	EZ1612@2	麦冬	m2	519.20	14.70	7632.24			
99	1-190	后期管理费 冷草	m2	472.00	9.51	4488.72	1014.80	2095.68	854.32
		分部小计				1076546.45	103347.95	72170.79	76634.66
		市区其他路段行道树零星更新							
100	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	375.00	128.90	48337.50	24993.75	607.50	10241.25
		小计				1527769.03	128159.38	72773.41	86798.71

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ149@10	国槐	株	375.00	1080.00	405000.00			
101	1-193	树棍桩 四脚桩	株	375.00	21.54	8077.50	1290.00	6172.50	
102	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	750.00	13.73	10297.50	1612.50	7912.50	
103	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	375.00	48.30	18112.50	7965.00	5467.50	828.75
104	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	71.00	88.92	6313.32	3236.18	86.62	1370.30
	EZ149@15	苦楝	株	71.00	439.81	31226.51			
105	1-193	树棍桩 四脚桩	株	71.00	21.54	1529.34	244.24	1168.66	
106	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	142.00	13.73	1949.66	305.30	1498.10	
107	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	71.00	48.30	3429.30	1508.04	1035.18	156.91
108	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1317.00	88.92	117107.64	60028.86	1606.74	25418.10
	EZ149@11	法桐	株	1317.00	600.00	790200.00			
109	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1317.00	21.54	28368.18	4530.48	21677.82	
110	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	2634.00	13.73	36164.82	5663.10	27788.70	
111	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1317.00	48.30	63611.10	27973.08	19201.86	2910.57
112	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	71.00	88.92	6313.32	3236.18	86.62	1370.30
	EZ149@14	乌桕	株	71.00	2018.35	143302.85			
113	1-193	树棍桩 四脚桩	株	71.00	21.54	1529.34	244.24	1168.66	
114	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	142.00	13.73	1949.66	305.30	1498.10	
115	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	71.00	48.30	3429.30	1508.04	1035.18	156.91
116	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	83.00	88.92	7380.36	3783.14	101.26	1601.90
	EZ149@17	楸树	株	83.00	97.09	8058.47			
117	1-193	树棍桩 四脚桩	株	83.00	21.54	1787.82	285.52	1366.18	
118	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 15	m	166.00	13.73	2279.18	356.90	1751.30	
119	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径	株	83.00	48.30	4008.90	1762.92	1210.14	183.43
		小计				1296426.57	125839.02	101833.62	33997.17

施工措施费用表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				109768.32
1	安全文明施工费	项	1	109768.32	109768.32
1.1	安全生产费	项	1	67780.44	67780.44
1.2	文明施工措施费	项	1	33890.22	33890.22
1.3	扬尘污染防治费	项	1	8097.66	8097.66
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					109768.32

组织措施项目费

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		109768.32
1.1	安全生产费	6.78	67780.44
1.2	文明施工措施费	3.39	33890.22
1.3	扬尘污染防治费	0.81	8097.66
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			109768.32

其他项目清单计价表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	13375.451	43.00	575144.4	93.7	1253279.77	50.7	678135.37
2	定额工日	工日	2860.046	43.00	122981.98	93.7	267986.31	50.7	145004.33
	小计				698126.38		1521266.08		823139.7
二	材料								
1	移除行道树外运按2棵树装一车计算	车	2358.000	1200.00	2829600	1200	2829600		
2	草绳	kg	6693.000	0.42	2811.06	0.42	2811.06		
3	水	m3	24648.409	4.05	99826.06	5.39	132854.92	1.34	33028.87
4	其他材料费	元	281.536	1.00	281.54	1	281.54		
5	镀锌铁丝8~12#	kg	29.100	4.60	133.86	4.6	133.86		
6	镀锌铁丝8~12#	kg	416.200	4.60	1914.52	4.6	1914.52		
7	镀锌铁丝8~12#	kg	172.900	4.60	795.34	4.6	795.34		
8	土工布120g/m2	m2	11098.644	11.20	124304.81	2	22197.29	-9.2	-102107.52
9	有机肥(土堆肥)	m3	69.480	90.00	6253.2	78.48	5452.79	-11.52	-800.41
10	树棍长1.2m	棍	1164.000	4.00	4656	4	4656		
11	树棍长1.2m	棍	23564.000	4.00	94256	4	94256		
12	肥料(综合)	kg	202.800	0.90	182.52	1.31	265.67	0.41	83.15
13	肥料(综合)	kg	666.600	0.90	599.94	1.31	873.25	0.41	273.31
14	肥料(综合)	kg	172.900	0.90	155.61	1.32	228.23	0.42	72.62
15	农药(综合)	kg	144.270	23.40	3375.92	50.48	7282.75	27.08	3906.83
16	农药(综合)	kg	697.480	23.40	16321.03	50.48	35208.79	27.08	18887.76
17	农药(综合)	kg	172.900	23.40	4045.86	50.48	8727.99	27.08	4682.13
18	草坪肥	kg	47.200	2.00	94.4	2.2	103.84	0.2	9.44
19	草坪肥	kg	218.400	2.00	436.8	2.2	480.48	0.2	43.68
20	尿素	kg	0.944	1.50	1.42	1.56	1.47	0.06	0.06
21	尿素	kg	4.368	1.50	6.55	1.56	6.81	0.06	0.26
22	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	1737.000	34.34	59655.53	34.344	59655.53		
23	黄杨1高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	722.000	34.34	24796.37	34.344	24796.37		
24	小龙柏1高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	45.000	34.34	1545.48	34.344	1545.48		
25	国槐Φ15, 全冠	株	1517.000	1080.00	1638360	1080	1638360		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
26	法桐Φ15, 全冠	株	1317.00 ₀	600.00	790200	600	790200		
27	白蜡Φ15, 全冠	株	636.000	1456.31	926213.16	1456.31	926213.16		
28	榉树1Φ15, 全冠	株	109.000	3196.58	348427.66	3196.584	348427.66		
29	乌桕Φ15, 全冠	株	71.000	2018.35	143302.85	2018.35	143302.85		
30	苦楝Φ15, 全冠	株	368.000	439.81	161850.08	439.81	161850.08		
31	楸树Φ15, 全冠	株	83.000	97.09	8058.47	97.09	8058.47		
32	巨紫荆Φ12, 全冠	株	832.000	2400.00	1996800	2400	1996800		
33	国槐Φ15, 全冠	株	788.000	1080.00	851040	1080	851040		
34	英桐Φ15, 全冠	株	170.000	600.00	102000	600	102000		
35	麦冬20cm高 49株/m²	m2	519.200	14.70	7632.24	14.7	7632.24		
36	草皮成品草皮, 百慕大	m2	2402.40 ₀	18.00	43243.2	18	43243.2		
37	欧石竹140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	1754.37 ₀	302.13	530047.81	302.13	530047.81		
	小计				10823225. ₂₉		10781305.4 ₅		-41919.82
三	配比材料								
1	喷药车	台班	61.263	276.33	16928.80	428.05	26223.63	151.72	
2	喷药车	台班	12.103	276.33	3344.42	439.54	5319.75	163.21	
3	剪草机	台班	18.592	94.15	1750.44	145.15	2698.63	51	
4	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	33.699	474.30	15983.20	657.35	22151.71	183.05	
5	夯实机(电动)夯击20~62kg m	台班	308.308	22.95	7075.67	22.27	6866.02	-0.68	
6	汽车式起重机5t	台班	297.610	364.10	108359.80	500.76	149031.18	136.66	
7	汽车式起重机5t	台班	82.349	364.10	29983.27	525.08	43239.81	160.98	
8	洒水车4000L	台班	5.988	398.43	2385.70	565.01	3383.14	166.58	
9	自卸汽车(综合)	台班	984.309	560.22	551429.78	700.46	689469.33	140.24	
	小计				737241.09		948383.2		
四	机械								
1	折旧费	元	164520. ₆₀₈	1.00	164520.61	0.85	139842.52	-0.15	-24678.09
2	折旧费	元	7174.24 ₅	1.00	7174.24	1	7174.24		
3	大修费	元	30177.7 ₈₁	1.00	30177.78	1	30177.78		
4	经常修理费	元	86041.6 ₂₃	1.00	86041.62	1	86041.62		
5	安拆费及场外运输费	元	792.352	1.00	792.35	1	792.35		
6	其他费用	元	68953.2 ₅₇	1.00	68953.26	1	68953.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
7	停滞费	元	240648.110						
8	柴油	kg	40287.782	5.73	230848.99	8.419	339182.83	2.689	108333.84
9	柴油	kg	1776.922	5.73	10181.76	8.419	14959.91	2.689	4778.14
10	电	kw h	5117.913	0.63	3224.29	0.63	3224.29		
11	其他机械费	元	2173.940	1.00	2173.94	1	2173.94		
12	机械费	元	7342.386	1.00	7342.39	1	7342.39		
13	机械费调整	元	-0.139	1.00	-0.14	1	-0.14		
14	定额工日	工日	1443.622	43.00	62075.75	93.7	135267.39	50.7	73191.64
15	定额工日	工日	33.699	43.00	1449.04	93.7	3157.55	50.7	1708.51
16	汽油	kg	8793.031	5.86	51527.16	10.11	88897.55	4.25	37370.38
17	汽油	kg	2206.420	5.86	12929.62	10.593	23372.61	4.733	10442.99
18	喷药车	台班	61.263	276.33	16928.8	428.05	26223.63	151.72	
19	喷药车	台班	12.103	276.33	3344.42	439.54	5319.75	163.21	
20	剪草机	台班	18.592	94.15	1750.44	145.15	2698.63	51	
21	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	33.699	474.30	15983.2	657.35	22151.71	183.05	
22	夯实机(电动)夯击20~62kg m	台班	308.308	22.95	7075.67	22.27	6866.02	-0.68	
23	汽车式起重机5t	台班	297.610	364.10	108359.8	500.76	149031.18	136.66	
24	汽车式起重机5t	台班	82.349	364.10	29983.27	525.08	43239.81	160.98	
25	洒水车4000L	台班	5.988	398.43	2385.7	565.01	3383.14	166.58	
26	自卸汽车(综合)	台班	984.309	560.22	551429.78	700.46	689469.33	140.24	
	小计				1476653.74		1898943.29		211147.41
	合计				12998005.41		14201514.82		992367.29

人材机价差表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	1737	34.344	59655.53		
2	黄杨1 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	722	34.344	24796.37		
3	小龙柏1 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	45	34.344	1545.48		
4	国槐 Φ15，全冠	株	1517	1080	1638360		
5	法桐 Φ15，全冠	株	1317	600	790200		
6	白蜡 Φ15，全冠	株	636	1456.31	926213.16		
7	榉树1 Φ15，全冠	株	109	3196.584	348427.66		
8	乌桕 Φ15，全冠	株	71	2018.35	143302.85		
9	苦楝 Φ15，全冠	株	368	439.81	161850.08		
10	楸树 Φ15，全冠	株	83	97.09	8058.47		
11	巨紫荆 Φ12，全冠	株	832	2400	1996800		
12	国槐 Φ15，全冠	株	788	1080	851040		
13	英桐 Φ15，全冠	株	170	600	102000		
14	麦冬 20cm高 49株/m²	m2	519.2	14.7	7632.24		
15	草皮 成品草皮，百慕大	m2	2402.4	18	43243.2		
16	欧石竹 140杯 高度:15-20cm 密度:81株/m2	m2	1754.37	302.13	530047.81		
合计					7633172.85		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：15,141,380.51

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		1475208.42
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		1625.58
1.2	定额人工费	分部分项人工费		178967.35
1.3	定额材料费	分部分项材料费		1057262.15
1.4	定额机械费	分部分项机械费		42669.59
1.5	定额管理费	分部分项管理费		45361.15
1.6	定额利润	分部分项利润		29443.08
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		121505.1
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		54116.26
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		63976.68
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		1452.1
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1960.06
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		56022.84
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		32674.93
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		10840.63
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		10840.63
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		29215.7
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		29215.7
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		东明大道（金穗大道-新延路）							
1	10-3-1	拆除预制平石 混凝土	100m	38.12	688.26	26239.22	15636.18		
2	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	6.86	2840.35	19491.39	2630.12	14137.89	
3	2-4-43 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	38.12	4357.34	166119.23	10957.60	143802.97	
4	补子目1	玻璃钢树池篦子	套	832.00	200.00	166400.00		166400.00	
		分部小计				378249.84	29223.9	324340.86	
		新飞大道（北环路南环路）							
5	10-3-1	拆除预制平石 混凝土	100m	16.52	688.26	11372.81	6777.15		
6	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	2.97	2840.35	8448.11	1139.97	6127.75	
7	2-4-43 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	16.52	4357.34	72000.69	4749.33	62328.20	
8	补子目1	玻璃钢树池篦子	套	191.00	200.00	38200.00		38200.00	
		分部小计				130021.61	12666.45	106655.95	
		文化路（健康路--华兰大道）							
9	10-3-1	拆除预制平石 混凝土	100m	0.70	688.26	483.16	287.92		
10	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.13	2840.35	358.91	48.43	260.33	
11	2-4-43 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	0.70	4357.34	3058.85	201.77	2647.93	
12	6-1-168	滤料铺设 卵石	10m3	1.50	3196.81	4800.78	1752.44	1235.98	293.14
		分部小计				8701.70	2290.56	4144.24	293.14
		平原路（新二街--新中大道）							
13	10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	56.13	3147.32	176659.07	89131.07	193.65	22730.40
14	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3	1000m3	0.56	8013.78	4498.13	373.32		3363.89
15	1-2-79	自卸汽车运石碴(载重15t) 运距10km	1000m3	0.56	33334.66	18710.74			16250.06
16	2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	1.80	6073.88	10932.98	2197.53	6419.50	26.66
17	2-4-34 H8 021055	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土	10m3	2.70	4093.79	11053.23	2693.90	5570.86	
		小计				738827.3	138576.73	447325.06	42664.15

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	7 8021055 5	C15】							
18	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	2.51	2840.35	7137.23	963.08	5176.92	
19	2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	13.96	6374.11	88982.58	10203.64	68219.31	5.44
		分部小计				317973.96	105562.54	85580.24	42376.45
		新二街（宏力大道--南环路）							
20	补子目1	玻璃钢树池篦子	套	702.00	200.00	140400.00		140400.00	
		分部小计				140400.00		140400.00	
		和平大道（北环路--科隆大道段）							
21	补子目1	玻璃钢树池篦子	套	489.00	200.00	97800.00		97800.00	
22	10-3-1	拆除预制平石 混凝土	100m	38.12	688.26	26239.22	15636.18		
23	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	6.86	2840.35	19491.39	2630.12	14137.89	
24	2-4-43 H8 0010747 8 0010716	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m	38.12	4357.34	166119.23	10957.60	143802.97	
		分部小计				309649.84	29223.9	255740.86	
		牧野大道（建设路--科隆大道）							
25	补子目1	玻璃钢树池篦子	套	702.00	200.00	140400.00		140400.00	
		分部小计				140400.00		140400.00	
		小计				686569.65	40390.62	609937.09	5.44
		合计				1425396.95	178967.35	1057262.15	42669.59

施工措施费用表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				43515.56
1	安全文明施工费	项	1	32674.93	32674.93
2	其他措施费（费率类）	项	1	10840.63	10840.63
2.1	夜间施工增加费	项	1	2710.16	2710.16
2.2	二次搬运费	项	1	5420.31	5420.31
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	2710.16	2710.16
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					57060.40

技术措施费分部分项表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
	合计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		32674.93
2	其他措施费（费率类）		10840.63
2.1	夜间施工增加费	25	2710.16
2.2	二次搬运费	50	5420.31
2.3	冬雨季施工增加费	25	2710.16
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			43515.56

其他项目清单计价表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	730.492	87.10	63625.86	87.1	63625.86		
2	一般技工	工日	877.880	134.00	117635.96	134	117635.96		
	小计				181261.82		181261.82		
二	材料								
1	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
2	六角空心钢综合	kg	17.962	2.88	51.73	2.88	51.73		
3	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
4	合金钢钻头一字型	个	11.226	10.00	112.26	10	112.26		
5	水泥32.5	t	0.259	307.00	79.49	469.03	121.44	162.03	41.95
6	砂子中粗砂	m3	0.953	67.00	63.88	174	165.9	107	102.02
7	卵石	m3	15.318	77.50	1187.13	94.5	1447.53	17	260.4
8	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
9	高压风管Φ25-6P-20m	m	2.245	13.22	29.68	13.22	29.68		
10	电	kW h	4.887	0.70	3.42	0.63	3.08	-0.07	-0.34
11	水	m3	45.760	5.13	234.75	5.39	246.65	0.26	11.9
12	预制混凝土彩色步砖200*100*60	千块	9.180	600.00	5508	1000	9180	400	3672
13	混凝土缘石12*20*100cm	m	9440.874	35.60	336095.11	36.08	340626.73	0.48	4531.62
14	芝麻白侧石900*150*80	m	1409.960	46.00	64858.16	46	64858.16		
15	石灰砂浆1:3	m3	11.447	192.05	2198.43	507.6	5810.6	315.55	3612.16
16	石灰砂浆1:3	m3	57.954	192.05	11130.04	507.6	29417.39	315.55	18287.35
17	玻璃钢树池篦子玻璃钢树池篦子1.35*1.35	套	2916.000	200.00	583200	200	583200		
18	其他材料费	元	7028.073	1.00	7028.07	1	7028.07		
19	预拌混凝土C15	m3	222.585	200.00	44517	345	76791.83	145	32274.83
20	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	4.388	220.00	965.36	489.6	2148.36	269.6	1183
	小计				1057642		1121618.9		63976.89
三	配比材料								
1	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	4.388	220.00	965.36	489.6	2148.36	269.6	1183
2	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.705	938.27	661.47	1025.54	723	87.27	
3	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	2.351	1149.61	2702.42	1242.79	2921.46	93.18	
5	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
6	手持式风动凿岩机	台班	324.431	11.26	3653.10	11.26	3653.1		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
7	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
8	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	16.808	966.83	16250.06	1045.11	17565.76	78.28	
9	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
10	电动双筒慢速卷扬机牵引力(kN) 30	台班	1.577	185.90	293.13	183.43	289.24	-2.47	
11	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.163	197.40	32.16	195.4	31.83	-2	
12	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	162.777	117.20	19077.46	109.67	17851.75	-7.53	
13	砌筑水泥砂浆 M10	m3	0.935	154.51	144.43	308.59	288.45	154.08	
	小计				49884.31		51958.82		1183
四	机械								
1	机械人工	工日	50.466	134.00	6762.49	134	6762.49		
2	柴油	kg	1337.027	6.94	9278.97	8.419	11256.43	1.479	1977.46
3	电	kw h	17554.032	0.70	12287.82	0.63	11059.04	-0.07	-1228.78
4	电	kw h	4.645	0.70	3.25	0.63	2.93	-0.07	-0.33
5	折旧费	元	9565.427	0.85	8130.61	0.85	8130.61		
6	检修费	元	2385.892	0.85	2028.01	0.85	2028.01		
7	维护费	元	7412.635	0.85	6300.74	0.85	6300.74		
8	安拆费及场外运费	元	4044.956	0.90	3640.46	0.9	3640.46		
9	其他费	元	342.202	1.00	342.2	1	342.2		
10	回程费(占机械费)	元	1526.180	1.00	1526.18	1	1526.18		
11	履带式推土机功率(kw) 90	台班	0.705	938.27	661.47	1025.54	723	87.27	
12	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	2.351	1149.61	2702.42	1242.79	2921.46	93.18	
14	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
15	手持式风动凿岩机	台班	324.431	11.26	3653.1	11.26	3653.1		
16	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
17	自卸汽车装载质量(t) 15	台班	16.808	966.83	16250.06	1045.11	17565.76	78.28	
18	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
19	电动双筒慢速卷扬机牵引力(kN) 30	台班	1.577	185.90	293.13	183.43	289.24	-2.47	

单位工程人材机汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
20	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.163	197.40	32.16	195.4	31.83	-2	
21	电动空气压缩机排气量(m^3/min) 3	台班	162.777	117.20	19077.46	109.67	17851.75	-7.53	
	小计				99075.26		100571.1		748.35
	合计				1337979.08		1403451.82		64725.24

人材机价差表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	水泥 32.5	t	0.259	307	469.03	162.03	41.95
2	砂子 中粗砂	m3	0.953	67	174	107	102.02
3	卵石	m3	15.318	77.5	94.5	17	260.4
4	电	kW h	4.887	0.7	0.63	-0.07	-0.34
5	水	m3	45.760	5.13	5.39	0.26	11.9
6	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	9.180	600	1000	400	3672
7	混凝土缘石 12*20*100cm	m	9440.874	35.6	36.08	0.48	4531.62
8	石灰砂浆 1:3	m3	11.447	192.05	507.6	315.55	3612.16
9	石灰砂浆 1:3	m3	57.954	192.05	507.6	315.55	18287.35
10	预拌混凝土 C15	m3	222.585	200	345	145	32274.83
	材料价差合计						62793.89
1	柴油	kg	1337.027	6.94	8.419	1.479	1977.46
2	电	kw h	17554.032	0.7	0.63	-0.07	-1228.78
3	电	kw h	4.645	0.7	0.63	-0.07	-0.33
	机械价差合计						748.35
价差合计：64725.24							

单位工程主材表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：1,700,887.19

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		712074.93
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		4367.52
1.2	定额人工费	分部分项人工费		149623.36
1.3	定额材料费	分部分项材料费		1863
1.4	定额机械费	分部分项机械费		6469.14
1.5	定额管理费	分部分项管理费		20052
1.6	定额利润	分部分项利润		10501.05
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		523566.38
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		7943.37
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		513623.88
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		712.4
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		1286.73
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		30580.87
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		7918.27
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		22662.6
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		22662.6
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		7680.91
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		7680.91
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	4.95	7848.53	38850.22	21110.17		
2	1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.50	3268.92	1618.12	172.46		1150.72
3	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	4.95	2339.13	11578.69	5782.94		936.84
4	借4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	110.00	96.29	10591.90	5799.20	468.60	1004.30
	28110000@1	电力电缆0YJ22-3*35	m	1111.00	168.52	187225.72			
5	借4-9-130	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2	10m	110.00	199.82	21980.20	11133.10	907.50	3302.20
	28110000@2	电力电缆YJLV22-3*240	m	1111.00	289.25	321356.75			
6	借11-8-95 换	配线电缆测试	百对	2600.00	53.71	139646.00	104520.00		
7	5-1-341	塑料管安装(电熔连接) 管外径700mm以内	10m	0.60	393.65	236.19	107.05	2.92	50.07
	17250261@1	DN700塑料管	m	6.00	377.11	2262.66			
8	8-4-16	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.40	4422.94	1769.18	871.14	200.98	24.71
	17030129-1@1	镀锌钢管DN100	m	41.60	65.59	2728.54			
9	借5-2-46	光缆 管内穿放 ≤36芯	m	10.00	4.10	41.00	26.80	0.20	0.30
	28250101@1	24芯光缆	m	10.20	4.80	48.96			
10	借11-6-7	埋式光缆保护 铺管保护 塑料管	m	10.00	45.88	458.80	100.50	282.80	
		分部小计				740393.30	149623.36	1863.00	6469.14
		小计				740393.3	149623.36	1863	6469.14
		合计				740393.3	149623.36	1863	6469.14

施工措施费用表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				30580.87
1	安全文明施工费	项	1	7918.27	7918.27
2	其他措施费（费率类）	项	1	22662.6	22662.6
2.1	夜间施工增加费	项	1	5665.65	5665.65
2.2	二次搬运费	项	1	11331.3	11331.3
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	5665.65	5665.65
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					30580.87

组织措施项目费

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		7918.27
2	其他措施费（费率类）		22662.6
2.1	夜间施工增加费	25	5665.65
2.2	二次搬运费	50	11331.3
2.3	冬雨季施工增加费	25	5665.65
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			30580.87

其他项目清单计价表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	362.601	87.10	31582.51	87.1	31582.51		
2	一般技工	工日	860.771	134.00	115343.37	134	115343.37		
3	高级技工	工日	13.285	201.00	2670.2	201	2670.2		
4	安装工	工日	0.200	134.00	26.8	134	26.8		
	小计				149622.88		149622.88		
二	材料								
1	镀锌铁丝综合	kg	5.500	6.56	36.08	6.56	36.08		
2	镀锌铁丝 ϕ 1.2~2.2	kg	0.272	5.32	1.44	5.32	1.44		
3	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	28.600	8.50	243.1	8.5	243.1		
4	黄铜线综合	kg	2.200	51.84	114.05	51.84	114.05		
5	塑料带20mm*40m	卷	8.800	5.37	47.26	5.37	47.26		
6	棉布400g/m2	kg	11.000	25.36	278.96	25.36	278.96		
7	破布	kg	0.458	6.19	2.84	6.19	2.84		
8	镀锌六角螺栓带螺母M12*40	套	13.464	1.00	13.46	1	13.46		
9	电焊条L-60 ϕ 3.2	kg	0.544	39.00	21.22	39	21.22		
10	钢锯条	条	1.800	0.50	0.9	0.5	0.9		
11	热缩端帽不带气门	个	15.400	3.25	50.05	3.25	50.05		
12	醇酸防锈漆	kg	1.808	15.66	28.31	15.66	28.31		
13	汽油100#	kg	7.700	7.50	57.75	7.5	57.75		
14	溶剂汽油200#	kg	0.452	7.50	3.39	9.46	4.28	1.96	0.89
15	油脂	kg	26.400	14.60	385.44	14.6	385.44		
16	硬脂酸	kg	2.200	15.90	34.98	15.9	34.98		
17	三氯乙烯	kg	0.004	11.70	0.04	11.7	0.04		
18	自粘性塑料带20mm*20m	卷	29.700	3.50	103.95	3.5	103.95		
19	塑料管 ϕ 80~ ϕ 100	m	10.100	28.00	282.8	28	282.8		
20	锁紧螺母M3*100	个	6.422	5.93	38.08	5.93	38.08		
21	硬铜绞线TJ-16mm2	m	7.968	10.60	84.46	10.6	84.46		
22	钢管用塑料护口 ϕ 100	个	6.180	1.09	6.74	1.09	6.74		
23	其他材料费	元	0.240	1.00	0.24	1	0.24		
24	其他材料费	元	27.342	1.00	27.34	1	27.34		
25	镀锌钢管DN100	m	41.600	65.59	2728.54	65.59	2728.54		
26	DN700塑料管	m	6.000	377.11	2262.66	377.11	2262.66		
27	电力电缆0YJ22-3*35	m	1111.000	168.52	187225.72	168.52	187225.72		
28	电力电缆YJLV22-3*240	m	1111.000	289.25	321356.75	289.25	321356.75		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
29	24芯光缆	m	10.200	4.80	48.96	4.8	48.96		
	小计				515485.51		515486.4		0.89
三	配比材料								
1	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	3.080	36.54	112.54	36.53	112.51	-0.01	
2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.080	4.14	0.33	4.11	0.33	-0.03	
3	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.093	857.00	79.75	940.56	87.53	83.56	
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 1	台班	0.932	1149.61	1070.97	1242.79	1157.77	93.18	
5	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.026	691.24	17.83	733.29	18.92	42.05	
6	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	2.310	784.73	1812.73	829.91	1917.09	45.18	
7	载重汽车装载质量(t) 5	台班	2.310	446.68	1031.83	494.29	1141.81	47.61	
8	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.007	524.22	3.77	576.71	4.15	52.49	
9	载重汽车装载质量(t) 8	台班	1.540	524.22	807.30	576.71	888.13	52.49	
10	电动弯管机管径(mm) 108	台班	0.085	75.74	6.42	73.49	6.23	-2.25	
11	交流弧焊机容量(kv A) 21	台班	0.251	57.02	14.32	52.8	13.26	-4.22	
12	吹风机能力(m³/min) 4	台班	0.205	19.30	3.96	18.81	3.86	-0.49	
	小计				4961.76		5351.6		
四	机械								
1	机械人工	工日	10.578	134.00	1417.47	134	1417.47		
2	柴油	kg	200.573	6.94	1391.98	8.419	1688.62	1.479	296.65
3	柴油	kg	63.948	6.94	443.8	8.419	538.38	1.479	94.58
4	电	kw h	19.294	0.70	13.51	0.63	12.16	-0.07	-1.35
5	电	kw h	0.525	0.70	0.37	0.63	0.33	-0.07	-0.04
6	折旧费	元	890.760	0.85	757.15	0.85	757.15		
7	检修费	元	287.427	0.85	244.31	0.85	244.31		
8	维护费	元	722.939	0.85	614.5	0.85	614.5		
9	安拆费及场外运费	元	5.485	0.90	4.94	0.9	4.94		
10	其他费	元	51.778	1.00	51.78	1	51.78		
11	校验费	元	25.848	0.85	21.97	0.85	21.97		
12	夯实机电动20~62N m	台班	35.393	26.47	936.84	26.47	936.84		
13	电熔焊接机功率3.5kW	台班	0.712	40.00	28.46	40	28.46		
14	电缆输送机JSD-1	台班	2.200	246.70	542.74	246.7	542.74		
15	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	3.080	36.54	112.54	36.53	112.51	-0.01	
16	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.080	4.14	0.33	4.11	0.33	-0.03	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.093	857.00	79.75	940.56	87.53	83.56	
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	0.932	1149.61	1070.97	1242.79	1157.77	93.18	
19	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.026	691.24	17.83	733.29	18.92	42.05	
20	汽车式起重机提升质量(t) 12	台班	2.310	784.73	1812.73	829.91	1917.09	45.18	
21	载重汽车装载质量(t) 5	台班	2.310	446.68	1031.83	494.29	1141.81	47.61	
22	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.007	524.22	3.77	576.71	4.15	52.49	
23	载重汽车装载质量(t) 8	台班	1.540	524.22	807.3	576.71	888.13	52.49	
24	电动弯管机管径(mm) 108	台班	0.085	75.74	6.42	73.49	6.23	-2.25	
25	交流弧焊机容量(kV A) 21	台班	0.251	57.02	14.32	52.8	13.26	-4.22	
26	吹风机能力(m^3/min) 4	台班	0.205	19.30	3.96	18.81	3.86	-0.49	
	小计				11431.57		12211.24		389.84
	合计				676539.96		677320.52		390.73

人材机价差表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌钢管DN100	m	41.6	65.59	2728.54		
2	DN700塑料管	m	6	377.11	2262.66		
3	电力电缆0YJ22-3*35	m	1111	168.52	187225.72		
4	电力电缆YJLV22-3*240	m	1111	289.25	321356.75		
5	24芯光缆	m	10.2	4.8	48.96		
合计					513622.63		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：817,867.01

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 市区行道树更新绿化工程--地下管线更新工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		170181.36
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		912350.11
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		30148.07
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		1112679.54
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		4038.32
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		22503.33
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		13895.5
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		6947.75
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		1660.09
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		22503.33
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		200655.71
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		75369
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		12472.6
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		288497.31
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		1423680.18
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		75213.14
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		43533.09
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	32629.63
23	③住房公积金	综合工日	170	6865.14
24	④工伤保险	综合工日	100	4038.32
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		118746.23
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		1542426.41
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		36373.92
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@10	丛生朴树	株	2.00	14500.00	29000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
3	1-194	树棍桩 三脚桩	株	2.00	16.27	32.54	5.16	24.92	
4	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	5.00	9.51	47.55	23.65	12.60	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	3.00	192.29	576.87	300.57	6.09	120.15
	EZ150@11	丛生五角枫	株	3.00	8500.00	25500.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
7	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
8	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	7.50	9.51	71.33	35.48	18.90	
9	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	6.00	192.29	1153.74	601.14	12.18	240.30
	EZ150@12	丛生巨紫荆	株	6.00	8000.00	48000.00			
10	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	6.00	48.30	289.80	127.44	87.48	13.26
11	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
12	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	15.00	9.51	142.65	70.95	37.80	
13	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@13	造型油松A	株	1.00	7000.00	7000.00			
14	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
15	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
16	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	1.50	9.51	14.27	7.10	3.78	
17	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	7.00	192.29	1346.03	701.33	14.21	280.35
	EZ150@14	造型油松B	株	7.00	6000.00	42000.00			
18	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
		小计				156547.52	2476.17	542.19	802.94

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	7.00	21.54	150.78	24.08	115.22	
20	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	10.50	9.51	99.86	49.67	26.46	
21	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@15	桂花A	株	2.00	4500.00	9000.00			
22	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.00	48.30	96.60	42.48	29.16	4.42
23	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
24	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	3.00	6.13	18.39	9.03	5.04	
25	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	8.00	128.90	1031.20	533.20	12.96	218.48
	EZ149@19	桂花B	株	8.00	2400.00	19200.00			
26	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	8.00	48.30	386.40	169.92	116.64	17.68
27	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
28	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	12.00	4.44	53.28	25.80	15.12	
29	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	15.00	192.29	2884.35	1502.85	30.45	600.75
	EZ150@17	大叶女贞	株	15.00	800.00	12000.00			
30	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	15.00	48.30	724.50	318.60	218.70	33.15
31	1-193	树棍桩 四脚桩	株	15.00	21.54	323.10	51.60	246.90	
32	1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	30.00	6.13	183.90	90.30	50.40	
33	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	2.00	192.29	384.58	200.38	4.06	80.10
	EZ150@18	特选杏树	株	2.00	4482.86	8965.72			
34	1-81	后期管理费 乔木果树土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	17.00	48.30	821.10	361.08	247.86	37.57
35	1-193	树棍桩 四脚桩	株	2.00	21.54	43.08	6.88	32.92	
36	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	3.00	9.51	28.53	14.19	7.56	
37	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
		小计				61670.5	3735.03	1330.14	1112.30

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ150@19	特选红叶碧桃	株	1.00	4482.86	4482.86			
38	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
39	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
40	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	1.50	9.51	14.27	7.10	3.78	
41	1-69	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 140	株	7.00	192.29	1346.03	701.33	14.21	280.35
	EZ150@20	乌桕	株	7.00	3027.52	21192.64			
42	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	7.00	48.30	338.10	148.68	102.06	15.47
43	1-193	树棍桩 四脚桩	株	7.00	21.54	150.78	24.08	115.22	
44	1-210	树干胸径(在cm以内) 3 0	m	14.00	9.51	133.14	66.22	35.28	
45	1-64	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 60	株	3.00	25.81	77.43	51.60	1.23	
	EZ155@1	红叶碧桃	株	3.00	120.00	360.00			
46	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	3.00	32.97	98.91	39.21	34.98	5.64
47	1-193	树棍桩 四脚桩	株	3.00	21.54	64.62	10.32	49.38	
48	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	3.00	3.38	10.14	5.16	2.52	
49	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	8.00	88.92	711.36	364.64	9.76	154.40
	EZ150@23	巨紫荆	株	8.00	2400.00	19200.00			
50	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
51	1-193	树棍桩 四脚桩	株	8.00	21.54	172.32	27.52	131.68	
52	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
53	1-62	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	6.00	9.73	58.38	38.70	1.20	
	EZ153@1	高干金叶榆	株	6.00	7.77	46.62			
54	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
55	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
56	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
57	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	6.00	54.83	328.98	170.28	3.66	69.90
		小计				47148.56	1905.5	789.12	554.29

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
	EZ157@2	金叶榆A	株	6.00	360.00	2160.00			
58	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
59	1-194	树棍桩 三角桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
60	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	6.00	4.44	26.64	12.90	7.56	
61	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	8.00	54.83	438.64	227.04	4.88	93.20
	EZ157@3	金叶榆B	株	8.00	360.00	2880.00			
62	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	8.00	32.97	263.76	104.56	93.28	15.04
63	1-194	树棍桩 三角桩	株	8.00	16.27	130.16	20.64	99.68	
64	1-207	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
65	1-67	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 100	株	112.00	88.92	9959.04	5104.96	136.64	2161.60
	EZ149@17	楸树	株	112.00	80.00	8960.00			
66	1-193	树棍桩 四脚桩	株	112.00	21.54	2412.48	385.28	1843.52	
67	1-207 换	树干胸径(在cm以内) 1 5	m	112.00	13.73	1537.76	240.80	1181.60	
68	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ 10以上	株	112.00	48.30	5409.60	2378.88	1632.96	247.52
69	1-66	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 80	株	13.00	54.83	712.79	368.94	7.93	151.45
	EZ157@4	雪松	株	13.00	320.00	4160.00			
70	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	13.00	32.97	428.61	169.91	151.58	24.44
71	1-194	树棍桩 三角桩	株	13.00	16.27	211.51	33.54	161.98	
72	1-62	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	20.00	9.73	194.60	129.00	4.00	
	EZ153@2	美人梅	株	20.00	837.16	16743.20			
73	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ 10以下	株	20.00	32.97	659.40	261.40	233.20	37.60
74	1-194	树棍桩 三角桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
75	1-206	树干胸径(在cm以内) 1 0	m	20.00	3.38	67.60	34.40	16.80	
76	1-62	栽植乔木(带土球) 土 球直径(在cm以内) 40	株	10.00	9.73	97.30	64.50	2.00	
	EZ153@3	金银花	株	10.00	2.64	26.40			
77	1-80	后期管理费 乔木果树	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
		小计				56142.85	9804.35	5973.61	2760.93

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		土球Φ100以下 胸径Φ10以下							
78	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
79	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.00	3.38	33.80	17.20	8.40	
80	1-62	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	5.00	9.73	48.65	32.25	1.00	
	EZ153@4	红梅	株	5.00	894.50	4472.50			
81	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	5.00	32.97	164.85	65.35	58.30	9.40
82	1-194	树棍桩 三脚桩	株	5.00	16.27	81.35	12.90	62.30	
83	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	5.00	3.38	16.90	8.60	4.20	
84	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	10.00	35.90	359.00	184.90	5.10	76.50
	EZ156@4	鸡爪槭	株	10.00	715.60	7156.00			
85	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
86	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
87	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.00	3.38	33.80	17.20	8.40	
88	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	10.00	35.90	359.00	184.90	5.10	76.50
	EZ156@5	柿树	株	10.00	469.13	4691.30			
89	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
90	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
91	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.00	3.38	33.80	17.20	8.40	
92	1-62	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	16.00	9.73	155.68	103.20	3.20	
	EZ153@5	红栌	株	16.00	600.00	9600.00			
93	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	16.00	32.97	527.52	209.12	186.56	30.08
94	1-194	树棍桩 三脚桩	株	16.00	16.27	260.32	41.28	199.36	
95	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	16.00	3.38	54.08	27.52	13.44	
96	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	17.00	27.08	460.36	307.02	6.97	
	EZ145@5	红叶石楠球	株	17.00	126.21	2145.57			
97	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m	株	17.00	16.77	285.09	131.58	68.85	20.40
		小计				32087.07	1699.02	1246.58	250.48

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		以内							
98	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	21.00	27.08	568.68	379.26	8.61	
	EZ145@6	金森女贞球	株	21.00	40.78	856.38			
99	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	21.00	16.77	352.17	162.54	85.05	25.20
100	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	8.00	27.08	216.64	144.48	3.28	
	EZ145@7	无刺构骨球	株	8.00	87.38	699.04			
101	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	8.00	16.77	134.16	61.92	32.40	9.60
102	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	4.00	27.08	108.32	72.24	1.64	
	EZ145@8	狼尾草	株	4.00	0.18	0.72			
103	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	4.00	16.77	67.08	30.96	16.20	4.80
104	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	26.00	27.08	704.08	469.56	10.66	
	EZ145@9	墨西哥羽毛草	株	26.00	1.20	31.20			
105	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	26.00	16.77	436.02	201.24	105.30	31.20
106	2-198	布置景石 单件重量(t以内) 5 预拌混凝土	块	2.00	1563.50	3127.00	793.52	1312.04	583.80
107	2-197	布置景石 单件重量(t以内) 1 预拌混凝土	块	11.00	1549.98	17049.78	5450.39	7048.14	1668.70
108	2-199	布置景石 单件重量(t以内) 10 预拌混凝土	块	2.00	1753.54	3507.08	700.12	1355.72	1025.94
		分部小计				381454.85	28086.3	19860.68	8830.18
		灌木地被							
109	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	8.80	198.63	1747.94	983.84	295.06	
	EZ630@40	金叶佛甲草	m2	88.88	150.00	13332.00			
110	1-179	后期管理费 花卉	m2	88.00	6.41	564.08	113.52	289.52	99.44
111	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	17.50	198.63	3476.03	1956.50	586.78	
	EZ630@43	美女樱（粉）	m2	175.00	373.00	65275.00			
112	1-179	后期管理费 花卉	m2	175.00	6.41	1121.75	225.75	575.75	197.75
113	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	13.00	198.63	2582.19	1453.40	435.89	
	EZ630@44	欧石竹	m2	131.30	302.13	39669.67			
114	1-179	后期管理费 花卉	m2	130.00	6.41	833.30	167.70	427.70	146.90
		小计				156460.27	13366.94	12589.74	3793.33

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
115	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	3.60	198.63	715.07	402.48	120.71	
	EZ630@46	金鸡菊	m2	36.36	332.80	12100.61			
116	1-179	后期管理费 花卉	m2	36.00	6.41	230.76	46.44	118.44	40.68
117	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	1.60	198.63	317.81	178.88	53.65	
	EZ630@51	矾根(红)	m2	16.16	437.76	7074.20			
118	1-179	后期管理费 花卉	m2	16.00	6.41	102.56	20.64	52.64	18.08
119	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	7.60	198.63	1509.59	849.68	254.83	
	EZ630@59	金光菊	m2	76.76	437.76	33602.46			
120	1-179	后期管理费 花卉	m2	76.00	6.41	487.16	98.04	250.04	85.88
121	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	12.00	393.63	4723.56	2889.60	456.36	
	EZ636@1	火焰南天竹	m2	121.20	1340.15	162426.18			
122	1-179	后期管理费 花卉	m2	120.00	6.41	769.20	154.80	394.80	135.60
123	1-174	露地花卉栽植花坛 彩纹图案	10m2	36.30	198.63	7210.27	4058.34	1217.14	
	EZ630@58	马蔺	m2	366.63	135.04	49509.72			
124	1-179	后期管理费 花卉	m2	363.00	6.41	2326.83	468.27	1194.27	410.19
125	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	80.40	120.57	9693.83	6395.82	248.44	
	EZ1612@5	细叶麦冬	m2	884.40	46.98	41549.11			
126	1-190	后期管理费 冷草	m2	804.00	9.51	7646.04	1728.60	3569.76	1455.24
127	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	88.10	133.02	11719.06	7800.37	199.99	
	E00016@3	金森女贞	m2	881.00	49.68	43768.08			
128	1-169	后期管理费 色带	m2	881.00	14.11	12430.91	5682.45	2634.19	1312.69
129	1-X165	栽植花坛等色块植物(花灌木、彩纹图案花坛) 株以内/m2 36	10m2	98.50	133.02	13102.47	8721.19	223.60	
	E00008@7	红叶石楠	m2	985.00	34.34	33828.84			
130	1-169	后期管理费 色带	m2	985.00	14.11	13898.35	6353.25	2945.15	1467.65
131	1-185	草皮铺种 满铺	10m2	348.10	120.57	41970.42	27691.36	1075.63	
	EZ1612@6	果岭草	m2	3829.10	9.00	34461.90			
132	1-190	后期管理费 冷草	m2	3481.00	9.51	33104.31	7484.15	15455.64	6300.61
133	1-177	露地花卉栽植花坛 五色草彩纹图案	10m2	15.90	393.63	6258.72	3828.72	604.68	
	EZ636@2	德国鸢尾	m2	160.59	69.48	11157.79			
134	1-179	后期管理费 花卉	m2	159.00	6.41	1019.19	205.11	523.11	179.67
135	2-B2	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差40cm以内	100m3	64.67	1490.04	96353.44	52136.16		13323.58
		小计				695068.43	137194.35	31593.07	24729.87

施工措施费用表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				25025.95
1	安全文明施工费	项	1	25025.95	25025.95
1.1	安全生产费	项	1	15453.18	15453.18
1.2	文明施工措施费	项	1	7726.59	7726.59
1.3	扬尘污染防治费	项	1	1846.18	1846.18
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					25025.95

技术措施费分部分项表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		25025.95
1.1	安全生产费	6.78	15453.18
1.2	文明施工措施费	3.39	7726.59
1.3	扬尘污染防治费	0.81	1846.18
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			25025.95

其他项目清单计价表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	1720.84 ₅	43.00	73996.34	93.7	161243.19	50.7	87246.85
2	定额工日	工日	188.608	43.00	8110.14	93.7	17672.57	50.7	9562.43
3	定额工日	工日	2048.25 ₃	43.00	88074.88	93.7	191921.31	50.7	103846.43
	小计				170181.36		370837.07		200655.71
二	材料								
1	铁件	kg	16.000	5.20	83.2	4.91	78.56	-0.29	-4.64
2	铁件	kg	43.000	5.20	223.6	4.91	211.13	-0.29	-12.47
3	草绳	kg	229.000	0.42	96.18	0.42	96.18		
4	草绳	kg	513.000	0.42	215.46	0.42	215.46		
5	水	m3	312.100	4.05	1264.01	5.39	1682.22	1.34	418.21
6	水	m3	5287.91 ₆	4.05	21416.06	5.39	28501.87	1.34	7085.81
7	其他材料费	元	523.440	1.00	523.44	1	523.44		
8	镀锌铁丝8~12#	kg	9.700	4.60	44.62	4.6	44.62		
9	镀锌铁丝8~12#	kg	11.200	4.60	51.52	4.6	51.52		
10	镀锌铁丝8~12#	kg	6.200	4.60	28.52	4.6	28.52		
11	土工布120g/m2	m2	105.504	11.20	1181.64	2	211.01	-9.2	-970.64
12	有机肥(土堆肥)	m3	42.100	90.00	3789	78.48	3304.01	-11.52	-484.99
13	树棍长1.2m	棍	327.000	4.00	1308	4	1308		
14	树棍长1.2m	棍	448.000	4.00	1792	4	1792		
15	树棍长3m	棍	204.000	4.00	816	9	1836	5	1020
16	肥料(综合)	kg	10.700	0.90	9.63	1.31	14.02	0.41	4.39
17	肥料(综合)	kg	11.200	0.90	10.08	1.31	14.67	0.41	4.59
18	肥料(综合)	kg	312.100	0.90	280.89	1.31	408.85	0.41	127.96
19	农药(综合)	kg	10.700	23.40	250.38	50.48	540.14	27.08	289.76
20	农药(综合)	kg	11.200	23.40	262.08	50.48	565.38	27.08	303.3
21	农药(综合)	kg	436.410	23.40	10211.99	50.48	22029.98	27.08	11817.98
22	草坪肥	kg	428.500	2.00	857	2.2	942.7	0.2	85.7
23	尿素	kg	8.570	1.50	12.86	1.56	13.37	0.06	0.51
24	景石太行石 1.5-1.8m	块	2.000	610.00	1220	7000	14000	6390	12780
25	景石太行石 0.7-1.2m	块	11.000	610.00	6710	4500	49500	3890	42790
26	特选景石太行石 长6-7m,高1.8 2m,厚0.5-1	块	2.000	610.00	1220	539.82	1079.64	-70.18	-140.36
27	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	1.020	186.09	189.81	435	443.7	248.91	253.89

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
28	红叶石楠高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	985.000	34.34	33828.84	34.344	33828.84		
29	金森女贞大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	881.000	49.68	43768.08	49.68	43768.08		
30	红叶石楠球.冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	17.000	126.21	2145.57	126.21	2145.57		
31	金森女贞球高150cm，冠幅150cm	株	21.000	40.78	856.38	40.78	856.38		
32	无刺构骨球高150cm，冠幅150cm	株	8.000	87.38	699.04	87.38	699.04		
33	狼尾草株高150	株	4.000	0.18	0.72	0.18	0.72		
34	墨西哥羽毛草株高120	株	26.000	1.20	31.2	1.2	31.2		
35	楸树Φ12，全冠	株	112.000	80.00	8960	80	8960		
36	桂花B胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高300cm，冠幅200-250cm	株	8.000	2400.00	19200	2400	19200		
37	丛生朴树地径50-55cm	株	2.000	14500.00	29000	14500	29000		
38	丛生五角枫地径35-40cm	株	3.000	8500.00	25500	8500	25500		
39	丛生巨紫荆地径35-40cm	株	6.000	8000.00	48000	8000	48000		
40	造型油松A2.胸径或干径:D25-28cm3.株高、冠径:株高450-500cm，冠幅350-400cm	株	1.000	7000.00	7000	7000	7000		
41	造型油松B2.胸径或干径:D20-22cm3.株高、冠径:株高300-350cm，冠幅200-250cm	株	7.000	6000.00	42000	6000	42000		
42	桂花A胸径或干径:D15-163.株高、冠径:株高350cm，冠幅250-300cm	株	2.000	4500.00	9000	4500	9000		
43	大叶女贞2.胸径或干径:胸径15-16cm3.株高、冠径:株高550-600cm，冠幅350-400cm，枝下高200-250cm	株	15.000	800.00	12000	800	12000		
44	特选杏树D25-28 株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm	株	2.000	4482.86	8965.72	4482.86	8965.72		
45	特选红叶碧桃D25-28 株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm	株	1.000	4482.86	4482.86	4482.86	4482.86		
46	乌桕2.胸径或干径:D17-183.株高、冠径:株高600-700cm，冠幅350-400cm，枝下高180-200cm	株	7.000	3027.52	21192.64	3027.52	21192.64		
47	巨紫荆2.胸径或干径:胸径12cm3.株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm，枝下高200-230cm	株	8.000	2400.00	19200	2400	19200		
48	高干金叶榆土球直径400以内	株	6.000	7.77	46.62	7.77	46.62		
49	美人梅土球直径400以内	株	20.000	837.16	16743.2	837.16	16743.2		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
50	金银花土球直径400以内	株	10.000	2.64	26.4	2.64	26.4		
51	红梅D6	株	5.000	894.50	4472.5	894.5	4472.5		
52	红栎D6	株	16.000	600.00	9600	600	9600		
53	红叶碧桃D7-8	株	3.000	120.00	360	120	360		
54	鸡爪槭D8	株	10.000	715.60	7156	715.6	7156		
55	柿树D10	株	10.000	469.13	4691.3	469.13	4691.3		
56	金叶榆A土球直径800以内	株	6.000	360.00	2160	360	2160		
57	金叶榆B土球直径800以内	株	8.000	360.00	2880	360	2880		
58	雪松D10	株	13.000	320.00	4160	320	4160		
59	细叶麦冬高度15-20cm，冠幅15-20cm 64株/m2	m2	884.400	46.98	41549.11	46.98	41549.11		
60	果岭草满铺	m2	3829.100	9.00	34461.9	9	34461.9		
61	金叶佛甲草高度10-15cm，冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	88.880	150.00	13332	150	13332		
62	美女樱（粉）高度15-20cm，冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	175.000	373.00	65275	373	65275		
63	欧石竹高度15-20cm，冠幅10-15cm 营养杯 81株/m2	m2	131.300	302.13	39669.67	302.13	39669.67		
64	金鸡菊高度15-20cm，冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	36.360	332.80	12100.61	332.8	12100.61		
65	矾根(红)高度15-20cm，冠幅20-25cm 49株/m2	m2	16.160	437.76	7074.2	437.76	7074.2		
66	马蔺高度40-50cm，冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	366.630	135.04	49509.72	135.04	49509.72		
67	金光菊高度25-30cm，冠幅20-25cm 49株/m2	m2	76.760	437.76	33602.46	437.76	33602.46		
68	火焰南天竹150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	121.200	1340.15	162426.18	1340.15	162426.18		
69	德国鸢尾高度:30-40cm 密度:36株/m2	m2	160.590	69.48	11157.79	69.48	11157.79		
	小计				912353.68		987722.7		75369
三	配比材料								
1	喷药车	台班	0.810	276.33	223.83	428.05	346.72	151.72	
2	喷药车	台班	0.784	276.33	216.64	428.05	335.59	151.72	
3	喷药车	台班	14.665	276.33	4052.38	428.05	6277.35	151.72	
4	喷药车	台班	17.124	276.33	4731.87	428.05	7329.93	151.72	
5	剪草机	台班	5.628	94.15	529.88	145.15	816.9	51	
6	剪草机	台班	24.367	94.15	2294.15	145.15	3536.87	51	
7	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	23.279	572.32	13323.27	766.83	17851.34	194.51	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
8	汽车式起重机5t	台班	1.708	364.10	621.88	500.76	855.3	136.66	
9	汽车式起重机5t	台班	5.936	364.10	2161.30	500.76	2972.51	136.66	
10	汽车式起重机5t	台班	11.660	364.10	4245.41	500.76	5838.86	136.66	
11	汽车式起重机12t	台班	1.600	640.13	1024.21	796.69	1274.7	156.56	
12	灰浆搅拌机200L	台班	0.028	61.82	1.73	111.96	3.13	50.14	
13	灰浆搅拌机200L	台班	1.098	61.82	67.88	111.96	122.93	50.14	
	小计				33494.42		47562.15		
四	机械								
1	折旧费	元	4171.71 7	1.00	4171.72	0.85	3545.96	-0.15	-625.76
2	大修费	元	1219.10 7	1.00	1219.11	1	1219.11		
3	经常修理费	元	3272.85 5	1.00	3272.85	1	3272.85		
4	安拆费及场外运输费	元	6.159	1.00	6.16	1	6.16		
5	停滞费	元	4171.71 7						
6	柴油	kg	1416.54 5	5.73	8116.8	8.419	11925.89	2.689	3809.09
7	电	kW h	0.241	0.63	0.15	0.63	0.15		
8	电	kW h	9.454	0.63	5.96	0.63	5.96		
9	其他机械费	元	525.590	1.00	525.59	1	525.59		
10	机械费	元	3854.11 8	1.00	3854.12	1	3854.12		
11	定额工日	工日	29.025	43.00	1248.09	93.7	2719.68	50.7	1471.59
12	定额工日	工日	44.547	43.00	1915.52	93.7	4174.05	50.7	2258.53
13	定额工日	工日	6.720	43.00	288.96	93.7	629.66	50.7	340.7
14	汽油	kg	59.050	5.86	346.03	10.11	597	4.25	250.96
15	汽油	kg	156.944	5.86	919.69	10.11	1586.71	4.25	667.01
16	汽油	kg	687.801	5.86	4030.51	10.11	6953.67	4.25	2923.15
17	汽油	kg	699.441	5.86	4098.73	10.11	7071.35	4.25	2972.63
18	喷药车	台班	0.810	276.33	223.83	428.05	346.72	151.72	
19	喷药车	台班	0.784	276.33	216.64	428.05	335.59	151.72	
20	喷药车	台班	14.665	276.33	4052.38	428.05	6277.35	151.72	
21	喷药车	台班	17.124	276.33	4731.87	428.05	7329.93	151.72	
22	剪草机	台班	5.628	94.15	529.88	145.15	816.9	51	
23	剪草机	台班	24.367	94.15	2294.15	145.15	3536.87	51	
24	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	23.279	572.32	13323.27	766.83	17851.34	194.51	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
25	汽车式起重机5t	台班	1.708	364.10	621.88	500.76	855.3	136.66	
26	汽车式起重机5t	台班	5.936	364.10	2161.3	500.76	2972.51	136.66	
27	汽车式起重机5t	台班	11.660	364.10	4245.41	500.76	5838.86	136.66	
28	汽车式起重机12t	台班	1.600	640.13	1024.21	796.69	1274.7	156.56	
29	灰浆搅拌机200L	台班	0.028	61.82	1.73	111.96	3.13	50.14	
30	灰浆搅拌机200L	台班	1.098	61.82	67.88	111.96	122.93	50.14	
	小计				67514.42		95650.04		14067.9
	合计				1150049.46		1454209.81		290092.61

人材机价差表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	985	34.344	33828.84		
2	金森女贞 大杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	881	49.68	43768.08		
3	红叶石楠球 .冠丛高:150cm3.蓬径:150cm	株	17	126.21	2145.57		
4	金森女贞球 高150cm，冠幅150cm	株	21	40.78	856.38		
5	无刺构骨球 高150cm，冠幅150cm	株	8	87.38	699.04		
6	狼尾草 株高150	株	4	0.18	0.72		
7	墨西哥羽毛草 株高120	株	26	1.2	31.2		
8	楸树 Φ12，全冠	株	112	80	8960		
9	桂花B 胸径或干径:D12-13cm3.株高、冠径:株高300cm，冠幅200-250cm	株	8	2400	19200		
10	丛生朴树 地径50-55cm	株	2	14500	29000		
11	丛生五角枫 地径35-40cm	株	3	8500	25500		
12	丛生巨紫荆 地径35-40cm	株	6	8000	48000		
13	造型油松A 2.胸径或干径:D25-28cm 3.株高、冠径:株高450-500cm，冠幅350-400cm	株	1	7000	7000		
14	造型油松B 2.胸径或干径:D20-22cm 3.株高、冠径:株高300-350cm，冠幅200-250cm	株	7	6000	42000		
15	桂花A 胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm，冠幅250-300cm	株	2	4500	9000		
16	大叶女贞 2.胸径或干径:胸径15-16cm3.株高、冠径:株高550-600cm，冠幅350-400cm，枝下高200-250cm	株	15	800	12000		
17	特选杏树 D25-28 株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm	株	2	4482.86	8965.72		
18	特选红叶碧桃 D25-28 株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm	株	1	4482.86	4482.86		
19	乌桕 2.胸径或干径:D17-18 3.株高、冠径:株高600-700cm，冠幅350-400cm，枝下高180-200cm	株	7	3027.52	21192.64		
20	巨紫荆 2.胸径或干径:胸径12cm 3.株高、冠径:株高450-500cm，冠幅300-350cm，枝下高200-230cm	株	8	2400	19200		
21	高干金叶榆 土球直径400以内	株	6	7.77	46.62		
22	美人梅 土球直径400以内	株	20	837.16	16743.2		

单位工程主材表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
23	金银花 土球直径400以内	株	10	2.64	26.4		
24	红梅 D6	株	5	894.5	4472.5		
25	红栎 D6	株	16	600	9600		
26	红叶碧桃 D7-8	株	3	120	360		
27	鸡爪槭 D8	株	10	715.6	7156		
28	柿树 D10	株	10	469.13	4691.3		
29	金叶榆A 土球直径800以内	株	6	360	2160		
30	金叶榆B 土球直径800以内	株	8	360	2880		
31	雪松 D10	株	13	320	4160		
32	细叶麦冬 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 64株/m2	m2	884.4	46.98	41549.11		
33	果岭草 满铺	m2	3829.1	9	34461.9		
34	金叶佛甲草 高度10-15cm, 冠幅15-20cm 营养杯 81株/m2	m2	88.88	150	13332		
35	美女樱(粉) 高度15-20cm, 冠幅15-20cm 营养杯 一年生花卉 81株/m2	m2	175	373	65275		
36	欧石竹 高度15-20cm, 冠幅10-15cm 营养杯 81株/m2	m2	131.3	302.13	39669.67		
37	金鸡菊 高度15-20cm, 冠幅20-25cm 营养杯 一年生花卉 64株/m2	m2	36.36	332.8	12100.61		
38	矾根(红) 高度15-20cm, 冠幅20-25cm 49株/m2	m2	16.16	437.76	7074.2		
39	马蔺 高度40-50cm, 冠幅30-40cm 营养杯 一年生花卉 49株/m2	m2	366.63	135.04	49509.72		
40	金光菊 高度25-30cm, 冠幅20-25cm 49株/m2	m2	76.76	437.76	33602.46		
41	火焰南天竹 150杯 高度:30-35cm 密度:36株/m2	m2	121.2	1340.15	162426.18		
42	德国鸢尾 高度:30-40cm 密度:36株/m2	m2	160.59	69.48	11157.79		
合计					858285.71		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：1,720,892.36

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		2343893.87
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		1928.47
1.2	定额人工费	分部分项人工费		161208.99
1.3	定额材料费	分部分项材料费		841974.01
1.4	定额机械费	分部分项机械费		193375.38
1.5	定额管理费	分部分项管理费		59530.08
1.6	定额利润	分部分项利润		43814.77
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		1043990.64
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		24105.29
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		990165.88
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		27422.05
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		2297.42
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		53011.95
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		30242.52
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		10262.15
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		10262.15
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		27677.37
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		27677.37
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		广场							
1	2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):100 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	4.14	8991.39	37224.35	16508.21	3901.49	
	80210557-1	预拌混凝土	m3	422.28	355.00	149909.40			
2	2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	4.14	1280.70	5302.10	1110.31	1426.56	1258.68
	04090403	黄土	m3	59.77					
3	2-3-36 + 2-3-39	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 【彩色混凝土】 实际厚度(cm):5	100m2	4.14	10500.89	43473.68	388.25	41573.92	960.60
		分部小计				235909.53	18006.77	46901.97	2219.28
		园路							
4	2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):100 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	23.92	8991.39	215074.05	95380.76	22541.97	
	80210557-1	预拌混凝土	m3	2439.84	355.00	866143.20			
5	2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	23.92	1280.70	30634.34	6415.10	8242.35	7272.40
	04090403	黄土	m3	13820.44					
6	2-3-36 + 2-3-39	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 【彩色混凝土】 实际厚度(cm):5	100m2	23.92	10500.89	251181.29	2243.22	240204.88	5550.16
		分部小计				1363032.88	104039.08	270989.20	12822.56
		路缘石							
		花岗岩							
7	借2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	32.20	216.27	6964.33	1653.25	5311.08	
8	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	3.22	2840.35	9146.50	1234.21	6634.32	
9	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	178.90	1012.62	181157.72	13077.59	167793.89	286.24
		分部小计				197268.55	15965.05	179739.29	286.24
		小计				1796210.96	138010.9	497630.46	15328.08

单位工程概算表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		水泥材质							
10	借2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥)预拌碎石砼)	m3	4.00	216.27	864.21	205.15	659.06	
11	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.40	2840.35	1135.00	153.15	823.26	
12	2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	2.22	4928.25	10940.72	1206.70	8483.49	0.87
		分部小计				12939.93	1565	9965.81	0.87
		坐凳							
13	1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.02	3430.17	57.63	5.85		39.66
14	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.68	179.16	122.38	60.99		9.89
15	5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.68	2480.90	1694.70	539.25	707.62	19.50
16	2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.68	3446.35	2354.20	261.81	1821.29	
17	借4-1 H8010731 8010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	2.28	4076.99	9283.31	2917.95	4658.72	107.88
18	借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.37	5890.29	2157.61	706.13	986.07	
19	借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.69	27202.71	18851.48	4589.64	12018.21	45.14
20	借11-86	零星装饰项目 石材 水泥砂浆	100m2	0.07	27494.13	2041.44	518.17	1299.70	6.16
21	借11-53	樟子松防腐木坐凳面	100m2	0.52	24704.72	12840.28	1713.73	10321.82	92.40
22	借12-74	墙面块料面层 钢骨架	t	0.60	10157.37	6073.70	2224.76	2550.54	240.81
		分部小计				55476.73	13538.28	34363.97	561.44
		平整场地及垃圾外运							
23	借1-124	机械场地平整	100m2	107.75	154.61	16659.23	797.35		13851.26
24	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3	1000m3	3.23	8013.78	25908.55	2150.27		19375.47
25	1-2-69 *1.5	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距10km 子目*1.5	1000m3	3.23	48096.67	155496.53			140303.37
		分部小计				198064.31	2947.62		173530.10
		围墙拆除							
26	借16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	34.56	114.24	3948.13	2553.64		
27	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3	1000m3	0.03	8013.78	276.96	22.99		207.12
28	1-2-69 *1.5	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距10km	1000m3	0.03	48096.67	1662.22			1499.81
		小计				272368.28	20627.53	44329.78	175799.34

施工措施费用表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				40504.67
1	安全文明施工费	项	1	30242.52	30242.52
2	其他措施费（费率类）	项	1	10262.15	10262.15
2.1	夜间施工增加费	项	1	2565.54	2565.54
2.2	二次搬运费	项	1	5131.07	5131.07
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	2565.54	2565.54
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					54049.51

技术措施费分部分项表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程 第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
	合计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		30242.52
2	其他措施费（费率类）		10262.15
2.1	夜间施工增加费	25	2565.54
2.2	二次搬运费	50	5131.07
2.3	冬雨季施工增加费	25	2565.54
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			40504.67

其他项目清单计价表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	512.906	87.10	44674.12	87.1	44674.12		
2	一般技工	工日	731.369	134.00	98003.41	134	98003.41		
3	高级技工	工日	29.308	201.00	5890.88	201	5890.88		
4	定额工日	工日	347.350	43.00	14936.07	93.7	32546.73	50.7	17610.67
	小计				163504.48		181115.14		17610.67
二	材料								
1	型钢综合	t	0.646	3415.00	2205.4	4916.29	3174.93	1501.29	969.53
2	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
3	镀锌铁丝 φ3.5	kg	15.660	5.18	81.12	4.93	77.2	-0.25	-3.92
4	六角空心钢综合	kg	1.440	2.88	4.15	3.76	5.41	0.88	1.27
5	塑料薄膜	m2	51.362	0.26	13.35	0.26	13.35		
6	棉纱	kg	0.728	12.00	8.73	12	8.73		
7	棉纱头	kg	0.594	12.00	7.13	12	7.13		
8	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
9	圆钉	kg	8.248	7.00	57.74	7	57.74		
10	低合金钢焊条E43系列	kg	14.001	14.20	198.82	5.2	72.81	-9	-126.01
11	合金钢钻头一字型	个	0.885	10.00	8.85	10	8.85		
12	石料切割锯片	片	1.079	31.52	34.01	11.45	12.35	-20.07	-21.65
13	铁件综合	kg	1585.390	4.50	7134.26	4.91	7784.26	0.41	650.01
14	预埋铁件	kg	25.993	4.10	106.57	4.91	127.63	0.81	21.05
15	白水泥	kg	11.540	0.57	6.58	0.504	5.82	-0.066	-0.76
16	水泥P.O 42.5	t	24.244	382.50	9273.27	405.5	9830.88	23	557.61
17	砂子中粗砂	m3	18.705	67.00	1253.22	174	3254.63	107	2001.41
18	碎石40	m3	9.058	76.59	693.75	107	969.2	30.41	275.45
19	滑石粉	kg	2271.216	0.82	1862.4	0.09	204.41	-0.73	-1657.99
20	MU10砖240*115*53	千块	11.982	287.50	3444.7	330	3953.92	42.5	509.22
21	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
22	樟子松防腐木450*100*30樟子松防腐木,缝留5mm,异形加工,外饰栗色漆,螺钉固定	m2	54.574	85.00	4638.77	85	4638.77		
23	石材(综合)芝麻灰光面花岗岩 350*500*20	m2	70.686	160.00	11309.76	160	11309.76		
24	天然石材饰面板450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160.00	1259.28	155	1219.93	-5	-39.35
25	红丹环氧防锈漆	kg	2.332	25.74	60.03	15.47	36.08	-10.27	-23.95

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
26	石油沥青30#	kg	5299.69 ₂	3.69	19555.86	3.98	21092.77	0.29	1536.91
27	柴油	t	0.140	6938.00	973.4	8.419	1.18	-6929.581	-972.22
28	溶剂汽油	kg	0.239	7.50	1.79	8.03	1.92	0.53	0.13
29	硬白蜡	kg	1.929	5.80	11.19	7.96	15.35	2.16	4.17
30	草酸	kg	0.728	4.50	3.27	4.8	3.49	0.3	0.22
31	脱模剂	kg	1388.32 ₅	1.79	2485.1	1.79	2485.1		
32	氧气	m3	3.588	3.82	13.71	3.82	13.71		
33	乙炔气	m3	1.555	28.00	43.53	25.34	39.4	-2.66	-4.14
34	YJ-III胶	kg	29.106	13.12	381.87	11.88	345.78	-1.24	-36.09
35	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.059	13.22	0.78	13.22	0.78		
36	泡沫防潮纸	m2	57.173	95.00	5431.39	4.42	252.7	-90.58	-5178.69
37	锯木屑	m3	0.045	18.00	0.8	5.33	0.24	-12.67	-0.56
38	电	kW h	1039.36 ₈	0.70	727.56	0.63	654.8	-0.07	-72.76
39	水	m3	356.427	5.13	1828.47	5.39	1921.14	0.26	92.67
40	水	m3	6.896	5.13	35.38	5.39	37.17	0.26	1.79
41	钢模板	kg	741.457	4.30	3188.27	4.681	3470.76	0.381	282.5
42	混凝土立缘石宽25 高30 长100cm 水泥材质	m	224.220	35.60	7982.23	35.6	7982.23		
43	石灰砂浆1:3	m3	1.829	192.05	351.31	507.6	928.54	315.55	577.23
44	雕塑	座	6.000	50000.00	300000	50000	300000		
45	圆钉35mm以下	kg	0.362	5.30	1.92	5.3	1.92		
46	水泥32.5	t	8.673	280.00	2428.46	382.5	3317.45	102.5	888.99
47	生石灰	t	17.890	150.00	2683.5	488	8730.32	338	6046.82
48	石灰膏	m3	3.864	95.00	367.1	120.67	466.3	25.67	99.2
49	水	m3	30.980	4.05	125.47	5.39	166.98	1.34	41.51
50	碎石10~20mm	m3	16.438	76.59	1258.95	107	1758.82	30.41	499.87
51	砂子中粗	m3	21.897	80.00	1751.79	174	3810.14	94	2058.35
52	砂子细砂	m3	10.949	30.00	328.46	174	1905.07	144	1576.61
53	施工板方材木模板	m3	0.072	1500.00	108.59	1780	128.86	280	20.27
54	其他材料费	元	1175.37 ₃	1.00	1175.37	1	1175.37		
55	花岗岩侧石花岗岩材质 宽15 高15 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1806.89 ₀	88.00	159006.32	59.46	107437.68	-28.54	-51568.64
56	其他材料费	元	13635.8 ₈₉	1.00	13635.89	1	13635.89		
57	彩色沥青混凝土	m3	141.703	1800.00	255065.4	1800	255065.4		

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
58	预拌混凝土C15	m3	36.560	200.00	7312	345	12613.19	145	5301.2
59	预拌混凝土C20	m3	10.599	260.00	2755.72	355	3762.62	95	1006.9
60	预拌混凝土C15	m3	36.922	156.72	5786.41	345	12738.08	188.28	6951.67
61	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.371	180.00	246.74	469.8	643.98	289.8	397.24
62	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	5.463	220.00	1201.76	469.8	2566.29	249.8	1364.54
63	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.111	220.00	24.42	489.6	54.35	269.6	29.93
64	干混地面砂浆DS M20	m3	0.151	180.00	27.26	554	83.91	374	56.65
65	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.008	497.85	4.07	497.85	4.07		
66	黄土	m3	13880.209						
67	预拌混凝土C20	m3	2862.120	355.00	1016052.6	355	1016052.6		
	小计				1858405.49		1832519.63		-25885.81
三	配比材料								
1	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.371	180.00	246.74	469.8	643.98	289.8	397.24
2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	5.463	220.00	1201.76	469.8	2566.29	249.8	1364.54
3	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.111	220.00	24.42	489.6	54.35	269.6	29.93
4	干混地面砂浆DS M20	m3	0.151	180.00	27.26	554	83.91	374	56.65
5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.008	497.85	4.07	497.85	4.07		
6	履带式推土机功率(kw) 75	台班	4.971	857.00	4260.22	940.56	4675.61	83.56	
7	履带式推土机功率75kW	台班	16.163	857.00	13851.26	940.56	15201.8	83.56	
8	履带式推土机功率(kw) 90	台班	4.149	938.27	3892.43	1025.54	4254.47	87.27	
9	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 0.6	台班	0.045	801.50	35.83	851.31	38.06	49.81	
10	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m^3) 1	台班	13.833	1149.61	15902.32	1242.79	17191.26	93.18	
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
12	平地机功率(kw) 120	台班	2.245	959.74	2154.42	1041.04	2336.93	81.3	
13	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	4.209	503.72	2120.16	551.18	2319.92	47.46	
14	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
15	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	1.122	915.31	1027.34	1017.82	1142.4	102.51	
16	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	2.497	790.82	1974.95	878.08	2192.86	87.26	
17	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	2.245	1055.75	2369.95	1183.39	2656.47	127.64	
18	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	0.765	25.49	19.50	24.32	18.61	-1.17	
19	手持式风动凿岩机	台班	7.151	11.26	80.52	11.26	80.52		
20	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	1.122	1014.40	1138.56	1073.61	1205.02	59.21	

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
21	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
22	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	212.050	675.97	143339.46	739.85	156885.22	63.88	
23	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
24	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.004	197.40	0.88	195.4	0.87	-2	
25	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.806	197.40	159.17	195.4	157.56	-2	
26	木工圆锯机直径500mm	台班	3.690	25.04	92.40	23.36	86.2	-1.68	
27	交流弧焊机容量32kV A	台班	2.882	83.57	240.81	76.81	221.33	-6.76	
28	电动空气压缩机排气量(m³/min) 3	台班	3.575	117.20	419.04	109.67	392.11	-7.53	
29	石灰砂浆1:3	m³	10.734	67.23	721.65	224.16	2406.13	156.93	
30	水泥砂浆1:3	m³	21.468	195.94	4206.44	333.63	7162.37	137.69	
31	沥青混凝土 中粒式	m³	28.341	844.39	23930.52	928.37	26310.56	83.98	
	小计				229546.80		256774.75		1848.36
四	机械								
1	机械人工	工日	318.110	134.00	42626.79	134	42626.79		
2	柴油	kg	12450.225	6.94	86404.56	8.419	104818.45	1.479	18413.88
3	电	kw h	786.895	0.70	550.83	0.63	495.74	-0.07	-55.08
4	折旧费	元	41757.207	0.85	35493.63	0.85	35493.63		
5	检修费	元	8887.010	0.85	7553.96	0.85	7553.96		
6	维护费	元	27158.593	0.85	23084.8	0.85	23084.8		
7	安拆费及场外运费	元	160.103	0.90	144.09	0.9	144.09		
8	其他费	元	3324.945	1.00	3324.94	1	3324.94		
9	夯实机电动20~62N m	台班	0.374	26.47	9.89	26.47	9.89		
10	回程费(占机械费)	元	1526.180	1.00	1526.18	1	1526.18		
11	其他机械费	元	286.240	1.00	286.24	1	286.24		
12	履带式推土机功率(kw) 75	台班	4.971	857.00	4260.22	940.56	4675.61	83.56	
13	履带式推土机功率75kW	台班	16.163	857.00	13851.26	940.56	15201.8	83.56	
14	履带式推土机功率(kw) 90	台班	4.149	938.27	3892.43	1025.54	4254.47	87.27	
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 0.6	台班	0.045	801.50	35.83	851.31	38.06	49.81	
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m³) 1	台班	13.833	1149.61	15902.32	1242.79	17191.26	93.18	
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m³	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
18	平地机功率(kw) 120	台班	2.245	959.74	2154.42	1041.04	2336.93	81.3	
19	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	4.209	503.72	2120.16	551.18	2319.92	47.46	
20	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
21	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	1.122	915.31	1027.34	1017.82	1142.4	102.51	
22	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	2.497	790.82	1974.95	878.08	2192.86	87.26	
23	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	2.245	1055.75	2369.95	1183.39	2656.47	127.64	
24	电动夯实机夯击能量(N m) 250	台班	0.765	25.49	19.5	24.32	18.61	-1.17	
25	手持式风动凿岩机	台班	7.151	11.26	80.52	11.26	80.52		
26	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	1.122	1014.40	1138.56	1073.61	1205.02	59.21	
27	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
28	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	212.050	675.97	143339.46	739.85	156885.22	63.88	
29	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
30	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.004	197.40	0.88	195.4	0.87	-2	
31	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.806	197.40	159.17	195.4	157.56	-2	
32	木工圆锯机直径500mm	台班	3.690	25.04	92.4	23.36	86.2	-1.68	
33	交流弧焊机容量32kV A	台班	2.882	83.57	240.81	76.81	221.33	-6.76	
34	电动空气压缩机排气量(m³/min) 3	台班	3.575	117.20	419.04	109.67	392.11	-7.53	
	小计				400189.86		436907.8		18358.8
	合计				2422099.83		2450542.57		10083.66

人材机价差表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	347.350	43	93.7	50.7	17610.67
	人工价差合计						17610.67
1	型钢 综合	t	0.646	3415	4916.29	1501.29	969.53
2	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg	15.660	5.18	4.93	-0.25	-3.92
3	六角空心钢 综合	kg	1.440	2.88	3.76	0.88	1.27
4	低合金钢焊条 E43系列	kg	14.001	14.2	5.2	-9	-126.01
5	石料切割锯片	片	1.079	31.52	11.45	-20.07	-21.65
6	铁件 综合	kg	1585.390	4.5	4.91	0.41	650.01
7	预埋铁件	kg	25.993	4.1	4.91	0.81	21.05
8	白水泥	kg	11.540	0.57	0.504	-0.066	-0.76
9	水泥 P.O 42.5	t	24.244	382.5	405.5	23	557.61
10	砂子 中粗砂	m3	18.705	67	174	107	2001.41
11	碎石 40	m3	9.058	76.59	107	30.41	275.45
12	滑石粉	kg	2271.216	0.82	0.09	-0.73	-1657.99
13	MU10砖 240*115*53	千块	11.982	287.5	330	42.5	509.22
14	天然石材饰面板 450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160	155	-5	-39.35
15	红丹环氧防锈漆	kg	2.332	25.74	15.47	-10.27	-23.95
16	石油沥青 30#	kg	5299.692	3.69	3.98	0.29	1536.91
17	柴油	t	0.140	6938	8.419	-6929.581	-972.22
18	溶剂汽油	kg	0.239	7.5	8.03	0.53	0.13
19	硬白蜡	kg	1.929	5.8	7.96	2.16	4.17
20	草酸	kg	0.728	4.5	4.8	0.3	0.22
21	乙炔气	m3	1.555	28	25.34	-2.66	-4.14
22	YJ-III胶	kg	29.106	13.12	11.88	-1.24	-36.09
23	泡沫防潮纸	m2	57.173	95	4.42	-90.58	-5178.69
24	锯木屑	m3	0.045	18	5.33	-12.67	-0.56
25	电	kW h	1039.368	0.7	0.63	-0.07	-72.76
26	水	m3	356.427	5.13	5.39	0.26	92.67
27	水	m3	6.896	5.13	5.39	0.26	1.79
28	钢模板	kg	741.457	4.3	4.681	0.381	282.5
29	石灰砂浆 1:3	m3	1.829	192.05	507.6	315.55	577.23
30	水泥 32.5	t	8.673	280	382.5	102.5	888.99
31	生石灰	t	17.890	150	488	338	6046.82
32	石灰膏	m3	3.864	95	120.67	25.67	99.2
33	水	m3	30.980	4.05	5.39	1.34	41.51
34	碎石 10~20mm	m3	16.438	76.59	107	30.41	499.87
35	砂子 中粗	m3	21.897	80	174	94	2058.35
36	砂子 细砂	m3	10.949	30	174	144	1576.61
37	施工板方材 木模板	m3	0.072	1500	1780	280	20.27
38	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽15高15 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1806.890	88	59.46	-28.54	-51568.64
39	预拌混凝土 C15	m3	36.560	200	345	145	5301.2
40	预拌混凝土 C20	m3	10.599	260	355	95	1006.9
41	预拌混凝土 C15	m3	36.922	156.72	345	188.28	6951.67

单位工程主材表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	13880.20949				
2	预拌混凝土 C20	m3	2862.12	355	1016052.6		
合计					1016052.6		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--
园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：2,642,795.68

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢 综合	t	0.646	3415	4916.29	1501.29	969.53
2	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg	15.660	5.18	4.93	-0.25	-3.92
3	六角空心钢 综合	kg	1.440	2.88	3.76	0.88	1.27
4	低合金钢焊条 E43系列	kg	14.001	14.2	5.2	-9	-126.01
5	石料切割锯片	片	1.079	31.52	11.45	-20.07	-21.65
6	铁件 综合	kg	1585.390	4.5	4.91	0.41	650.01
7	预埋铁件	kg	25.993	4.1	4.91	0.81	21.05
8	白水泥	kg	11.540	0.57	0.504	-0.066	-0.76
9	水泥 P.O 42.5	t	24.244	382.5	405.5	23	557.61
10	砂子 中粗砂	m3	18.705	67	174	107	2001.41
11	碎石 40	m3	9.058	76.59	107	30.41	275.45
12	滑石粉	kg	2271.216	0.82	0.09	-0.73	-1657.99
13	MU10砖 240*115*53	千块	11.982	287.5	330	42.5	509.22
14	天然石材饰面板 450*500*50芝麻灰光面花岗岩	m2	7.871	160	155	-5	-39.35
15	红丹环氧防锈漆	kg	2.332	25.74	15.47	-10.27	-23.95
16	石油沥青 30#	kg	5299.692	3.69	3.98	0.29	1536.91
17	柴油	t	0.140	6938	8.419	-6929.581	-972.22
18	溶剂汽油	kg	0.239	7.5	8.03	0.53	0.13
19	硬白蜡	kg	1.929	5.8	7.96	2.16	4.17
20	草酸	kg	0.728	4.5	4.8	0.3	0.22
21	乙炔气	m3	1.555	28	25.34	-2.66	-4.14
22	YJ-III胶	kg	29.106	13.12	11.88	-1.24	-36.09
23	泡沫防潮纸	m2	57.173	95	4.42	-90.58	-5178.69
24	锯木屑	m3	0.045	18	5.33	-12.67	-0.56
25	电	kW h	1039.368	0.7	0.63	-0.07	-72.76
26	水	m3	356.427	5.13	5.39	0.26	92.67
27	水	m3	6.896	5.13	5.39	0.26	1.79
28	钢模板	kg	741.457	4.3	4.681	0.381	282.5
29	石灰砂浆 1:3	m3	1.829	192.05	507.6	315.55	577.23
30	水泥 32.5	t	8.673	280	382.5	102.5	888.99
31	生石灰	t	17.890	150	488	338	6046.82
32	石灰膏	m3	3.864	95	120.67	25.67	99.2
33	水	m3	30.980	4.05	5.39	1.34	41.51
34	碎石 10~20mm	m3	16.438	76.59	107	30.41	499.87
35	砂子 中粗	m3	21.897	80	174	94	2058.35
36	砂子 细砂	m3	10.949	30	174	144	1576.61
37	施工板方材 木模板	m3	0.072	1500	1780	280	20.27
38	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽15高15 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1806.890	88	59.46	-28.54	-51568.64
39	预拌混凝土 C15	m3	36.560	200	345	145	5301.2
40	预拌混凝土 C20	m3	10.599	260	355	95	1006.9
41	预拌混凝土 C15	m3	36.922	156.72	345	188.28	6951.67
				价差合计: -27734.17			

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		50180.19
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		62.39
1.2	定额人工费	分部分项人工费		7930.55
1.3	定额材料费	分部分项材料费		11306.86
1.4	定额机械费	分部分项机械费		36.27
1.5	定额管理费	分部分项管理费		1414.32
1.6	定额利润	分部分项利润		833.4
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		28658.79
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-75.34
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		28640.03
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		-2.42
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		96.52
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		924.57
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		676.85
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		247.72
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		247.72
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		865.49
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		865.49
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				924.57
1	安全文明施工费	项	1	676.85	676.85
2	其他措施费（费率类）	项	1	247.72	247.72
2.1	夜间施工增加费	项	1	61.93	61.93
2.2	二次搬运费	项	1	123.86	123.86
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	61.93	61.93
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					924.57

组织措施项目费

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		676.85
2	其他措施费（费率类）		247.72
2.1	夜间施工增加费	25	61.93
2.2	二次搬运费	50	123.86
2.3	冬雨季施工增加费	25	61.93
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			924.57

其他项目清单计价表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	17.469	87.10	1521.51	87.1	1521.51		
2	一般技工	工日	37.787	134.00	5063.42	134	5063.42		
3	高级技工	工日	6.695	201.00	1345.69	201	1345.69		
	小计				7930.62		7930.62		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	2.499	3.36	8.4	4.204	10.51	0.844	2.11
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.620	3.39	2.1	3.522	2.18	0.132	0.08
3	橡胶板 δ 1~3	kg	0.612	9.10	5.57	9.1	5.57		
4	六角螺栓	kg	1.026	7.14	7.33	7.14	7.33		
5	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.160	8.00	1.28	8	1.28		
6	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	1.333	4.10	5.47	4.1	5.47		
7	锯条(各种规格)	根	31.013	0.77	23.88	0.77	23.88		
8	水泥42.5	kg	49.240	0.35	17.23	0.456	22.45	0.106	5.22
9	砂子机制砂	kg	147.680	0.07	10.34	0.151	22.3	0.081	11.96
10	铁砂布	张	3.876	1.19	4.61	1.19	4.61		
11	聚四氟乙烯生料带宽20	m	64.240	0.34	21.84	0.34	21.84		
12	机油	kg	0.200	12.10	2.42	12.1	2.42		
13	氧气	m3	1.266	3.82	4.84	3.82	4.84		
14	乙炔气	kg	0.102	8.82	0.9	8.82	0.9		
15	乙炔气	kg	0.320	8.82	2.82	8.82	2.82		
16	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.080	7.49	0.6	7.49	0.6		
17	焊接钢管DN20	m	1.071	5.72	6.13	6.84	7.33	1.12	1.2
18	无缝钢管D22*2	m	0.060	8.00	0.48	4.712	0.28	-3.288	-0.2
19	输水软管 φ 25	m	0.120	12.00	1.44	12	1.44		
20	橡胶软管DN20	m	0.459	9.00	4.13	9	4.13		
21	黑玛钢活接头DN25	个	20.200	1.80	36.36	1.8	36.36		
22	黑玛钢六角内接头DN25	个	16.160	1.08	17.45	1.08	17.45		
23	螺纹阀门DN15	个	0.120	10.00	1.2	5.42	0.65	-4.58	-0.55
24	螺纹阀门DN20	个	0.306	15.00	4.59	15	4.59		
25	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.153	65.00	9.95	39.938	6.11	-25.062	-3.83
26	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.120	65.00	7.8	39.938	4.79	-25.062	-3.01
27	压力表弯管DN15	个	0.153	11.00	1.68	11	1.68		
28	压力表弯管DN15	个	0.120	11.00	1.32	11	1.32		
29	快速取水阀	个	20.200	45.00	909	45	909		

单位工程人材机汇总表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	其他材料费	元	18.800	1.00	18.8	1	18.8		
31	电	kW h	97.002	0.70	67.9	0.63	61.11	-0.07	-6.79
32	水	m3	18.023	5.13	92.46	5.39	97.14	0.26	4.69
33	自来水开口费	处	1.000	10000.00	10000	10000	10000		
34	其他材料费	元	6.718	1.00	6.72	1	6.72		
35	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
36	碎石综合	m3	0.480	194.17	93.2	194.17	93.2		
37	PE90	m	517.650	28.86	14939.38	28.86	14939.38		
38	PE90管件	个	139.230	82.20	11444.71	82.2	11444.71		
39	快速取水阀DN25	个	20.200	70.00	1414	70	1414		
40	检修球阀（常开）DN25	个	20.200	14.34	289.67	14.34	289.67		
41	成品圆形阀门箱	个	40.000	10.00	400	10	400		
	小计				39935.84		39946.7		10.88
三	配比材料								
1	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.320	20.71	6.63	19.77	6.33	-0.94	
2	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.102	32.75	3.34	30.72	3.13	-2.03	
3	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.102	16.99	1.73	16.22	1.65	-0.77	
4	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.120	16.99	2.04	16.22	1.95	-0.77	
5	电焊机械(综合2)	台班	0.102	68.43	6.98	63.36	6.46	-5.07	
6	电焊机械(综合2)	台班	0.180	73.93	13.31	68.31	12.3	-5.62	
	小计				34.03		31.82		
四	机械								
1	电	kW h	11.444	0.70	8.01	0.63	7.21	-0.07	-0.8
2	电	kW h	20.025	0.70	14.02	0.63	12.62	-0.07	-1.4
3	折旧费	元	3.355	0.85	2.85	0.85	2.85		
4	检修费	元	0.581	0.85	0.49	0.85	0.49		
5	维护费	元	1.814	0.85	1.54	0.85	1.54		
6	安拆费及场外运费	元	7.899	0.90	7.11	0.9	7.11		
7	小型工程车	台班	0.002	343.00	0.82	345.96	0.83	2.96	0.01
8	砂轮切割机Φ400	台班	0.040	28.54	1.14	28.54	1.14		
9	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.320	20.71	6.63	19.77	6.33	-0.94	
10	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.102	32.75	3.34	30.72	3.13	-2.03	
11	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.102	16.99	1.73	16.22	1.65	-0.77	
12	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.120	16.99	2.04	16.22	1.95	-0.77	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
13	电焊机械(综合2)	台班	0.102	68.43	6.98	63.36	6.46	-5.07	
14	电焊机械(综合2)	台班	0.180	73.93	13.31	68.31	12.3	-5.62	
	小计				70.01		65.61		-2.19
	合计				47936.47		47942.93		8.69

人材机价差表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	0.48	194.17	93.2		
3	PE90	m	517.65	28.86	14939.38		
4	PE90管件	个	139.23	82.2	11444.71		
5	快速取水阀 DN25	个	20.2	70	1414		
6	检修球阀（常开） DN25	个	20.2	14.34	289.67		
7	成品圆形阀门箱	个	40	10	400		
合计					28628.8		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：宏力大道与新中大道西南角口袋公园-- 结构类型：
灌溉工程

层数：

工程造价(元)：56,647.57

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：
经办人：
联系电话：
填表日期：

负责人：

主要材料价格表

工程名称: 宏力大道与新中大道西南角口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		40699.77
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		355063.05
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		5503.14
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		401265.96
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		965.67
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		5381.15
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		3322.79
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		1661.4
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		396.97
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		5381.15
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		47987.92
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		13703.8
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		2460.15
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		64151.87
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		470798.98
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		16691.57
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		10409.92
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	7802.61
23	③住房公积金	综合工日	170	1641.64
24	④工伤保险	综合工日	100	965.67
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		27101.49
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		497900.47
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		8700.8
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		乔灌木							
1	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@12	丛生榉树	株	1.00	13000.00	13000.00			
2	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
3	1-194	树棍桩 三脚桩	株	1.00	16.27	16.27	2.58	12.46	
4	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.50	9.51	23.78	11.83	6.30	
5	1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1.00	192.29	192.29	100.19	2.03	40.05
	EZ150@15	特选乌桕	株	1.00	9000.00	9000.00			
6	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
7	1-193	树棍桩 四脚桩	株	1.00	21.54	21.54	3.44	16.46	
8	1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2.00	9.51	19.02	9.46	5.04	
9	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	90.00	88.92	8002.80	4102.20	109.80	1737.00
	EZ150@19	乌桕	株	90.00	2018.35	181651.50			
10	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	90.00	48.30	4347.00	1911.60	1312.20	198.90
11	1-193	树棍桩 四脚桩	株	90.00	21.54	1938.60	309.60	1481.40	
12	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	180.00	4.44	799.20	387.00	226.80	
13	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ150@20	迦木石楠树	株	4.00	4131.43	16525.72			
14	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
15	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
16	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
17	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	4.00	88.92	355.68	182.32	4.88	77.20
	EZ150@21	山楂	株	4.00	4131.43	16525.72			
18	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径	株	4.00	48.30	193.20	84.96	58.32	8.84
		小计				253571.77	7546.09	3406	2192.50

单位工程概算表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		Φ10以上							
19	1-193	树棍桩 四脚桩	株	4.00	21.54	86.16	13.76	65.84	
20	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	8.00	4.44	35.52	17.20	10.08	
21	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	48.00	54.83	2631.84	1362.24	29.28	559.20
	EZ157@2	高干海棠	株	48.00	300.00	14400.00			
22	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	48.00	32.97	1582.56	627.36	559.68	90.24
23	1-194	树棍桩 三脚桩	株	48.00	16.27	780.96	123.84	598.08	
24	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	48.00	3.38	162.24	82.56	40.32	
25	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	10.00	54.83	548.30	283.80	6.10	116.50
	EZ157@3	美人梅	株	10.00	1559.63	15596.30			
26	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	10.00	32.97	329.70	130.70	116.60	18.80
27	1-194	树棍桩 三脚桩	株	10.00	16.27	162.70	25.80	124.60	
28	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	10.00	3.38	33.80	17.20	8.40	
29	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	6.00	54.83	328.98	170.28	3.66	69.90
	EZ157@4	红梅	株	6.00	894.50	5367.00			
30	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	6.00	32.97	197.82	78.42	69.96	11.28
31	1-194	树棍桩 三脚桩	株	6.00	16.27	97.62	15.48	74.76	
32	1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	6.00	3.38	20.28	10.32	5.04	
33	1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	3.00	88.92	266.76	136.74	3.66	57.90
	EZ148@7	紫薇A	株	3.00	1870.16	5610.48			
34	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	3.00	48.30	144.90	63.72	43.74	6.63
35	1-194	树棍桩 三脚桩	株	3.00	16.27	48.81	7.74	37.38	
36	1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	4.50	4.44	19.98	9.68	5.67	
37	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1.00	128.90	128.90	66.65	1.62	27.31
	EZ150@23	桂花	株	1.00	4500.00	4500.00			
38	1-81	后期管理费 乔木果树	株	1.00	48.30	48.30	21.24	14.58	2.21
		小计				53129.91	3264.73	1819.05	959.97

单位工程概算表

工程名称: 东明大道绿化工程--绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 东明大道绿化工程--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				5984.38
1	安全文明施工费	项	1	5984.38	5984.38
1.1	安全生产费	项	1	3695.27	3695.27
1.2	文明施工措施费	项	1	1847.64	1847.64
1.3	扬尘污染防治费	项	1	441.47	441.47
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					5984.38

技术措施费分部分项表

工程名称: 东明大道绿化工程--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		5984.38
1.1	安全生产费	6.78	3695.27
1.2	文明施工措施费	3.39	1847.64
1.3	扬尘污染防治费	0.81	441.47
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			5984.38

其他项目清单计价表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--绿化工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	173.526	43.00	7461.62	93.7	16259.39	50.7	8797.77
2	定额工日	工日	772.981	43.00	33238.2	93.7	72428.35	50.7	39190.15
	小计				40699.82		88687.74		47987.92
二	材料								
1	铁件	kg	5.000	5.20	26	4.91	24.55	-0.29	-1.45
2	草绳	kg	128.000	0.42	53.76	0.42	53.76		
3	草绳	kg	636.500	0.42	267.33	0.42	267.33		
4	水	m3	193.000	4.05	781.65	5.39	1040.27	1.34	258.62
5	水	m3	1379.262	4.05	5586.01	5.39	7434.22	1.34	1848.21
6	其他材料费	元	5.130	1.00	5.13	1	5.13		
7	镀锌铁丝8~12#	kg	6.400	4.60	29.44	4.6	29.44		
8	镀锌铁丝8~12#	kg	10.400	4.60	47.84	4.6	47.84		
9	有机肥(土堆肥)	m3	42.140	90.00	3792.6	78.48	3307.15	-11.52	-485.45
10	树棍长1.2m	棍	204.000	4.00	816	4	816		
11	树棍长3m	棍	8.000	4.00	32	9	72	5	40
12	树棍长2-3m	棍	392.000	4.00	1568	9	3528	5	1960
13	肥料(综合)	kg	5.120	0.90	4.61	1.31	6.71	0.41	2.1
14	肥料(综合)	kg	224.750	0.90	202.28	1.31	294.42	0.41	92.15
15	农药(综合)	kg	5.120	23.40	119.81	50.48	258.46	27.08	138.65
16	农药(综合)	kg	127.070	23.40	2973.44	50.48	6414.49	27.08	3441.06
17	景石北太湖石 1.5-3m, 宽0.5-1.2m, 高>1m	块	1.000	610.00	610	7000	7000	6390	6390
18	预拌碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20	m3	0.080	186.09	14.89	435	34.8	248.91	19.91
19	红叶石楠高度50-60cm, 冠幅15-20cm, 36株/m2	m2	937.000	34.34	32180.33	34.344	32180.33		
20	无刺构骨球A高120cm, 冠幅120cm	株	4.000	87.38	349.52	87.38	349.52		
21	龟甲冬青球高100cm, 冠幅100cm	株	1.000	72.82	72.82	72.82	72.82		
22	紫薇A地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠, 长势良好, 冠幅饱满, 自然树形	株	3.000	1870.16	5610.48	1870.16	5610.48		
23	丛生榉树D50-55cm 高度450-500cm 冠幅250-300cm	株	1.000	13000.00	13000	13000	13000		
24	特选乌桕2.胸径或干径:25-28cm 3.株高、冠径:株高650-700cm, 冠幅500-550cm,	株	1.000	9000.00	9000	9000	9000		
25	乌桕胸径:12cm	株	90.000	2018.35	181651.5	2018.35	181651.5		
26	迦木石楠树胸径:12cm	株	4.000	4131.43	16525.72	4131.43	16525.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--绿化工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
27	山楂胸径:12cm	株	4.000	4131.43	16525.72	4131.43	16525.72		
28	桂花2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm,冠幅250-300cm,枝下高60-80cm	株	1.000	4500.00	4500	4500	4500		
29	高干海棠D10	株	48.000	300.00	14400	300	14400		
30	美人梅D10	株	10.000	1559.63	15596.3	1559.63	15596.3		
31	红梅D10	株	6.000	894.50	5367	894.5	5367		
32	麦冬高度10-15cm, 64株/m2	m2	1216.040	19.20	23347.97	19.2	23347.97		
	小计				355058.15		368761.93		13703.8
三	配比材料								
1	喷药车	台班	0.384	276.33	106.11	428.05	164.37	151.72	
2	喷药车	台班	9.563	276.33	2642.54	428.05	4093.44	151.72	
3	喷药车	台班	0.686	276.33	189.56	428.05	293.64	151.72	
4	汽车式起重机5t	台班	7.317	364.10	2664.12	500.76	3664.06	136.66	
5	汽车式起重机5t	台班	1.179	364.10	429.27	500.76	590.4	136.66	
6	灰浆搅拌机200L	台班	0.010	61.82	0.62	111.96	1.12	50.14	
	小计				6032.23		8807.03		
四	机械								
1	折旧费	元	740.209	1.00	740.21	0.85	629.18	-0.15	-111.03
2	大修费	元	269.671	1.00	269.67	1	269.67		
3	经常修理费	元	558.220	1.00	558.22	1	558.22		
4	安拆费及场外运输费	元	0.055	1.00	0.05	1	0.05		
5	停滞费	元	740.209						
6	电	kW h	0.086	0.63	0.05	0.63	0.05		
7	其他机械费	元	170.800	1.00	170.8	1	170.8		
8	机械费	元	999.927	1.00	999.93	1	999.93		
9	定额工日	工日	7.701	43.00	331.14	93.7	721.58	50.7	390.44
10	定额工日	工日	11.438	43.00	491.83	93.7	1071.74	50.7	579.91
11	汽油	kg	179.614	5.86	1052.54	10.11	1815.9	4.25	763.36
12	汽油	kg	254.783	5.86	1493.03	10.11	2575.86	4.25	1082.83
13	汽油	kg	16.306	5.86	95.55	10.11	164.86	4.25	69.3
14	喷药车	台班	0.384	276.33	106.11	428.05	164.37	151.72	
15	喷药车	台班	9.563	276.33	2642.54	428.05	4093.44	151.72	
16	喷药车	台班	0.686	276.33	189.56	428.05	293.64	151.72	
17	汽车式起重机5t	台班	7.317	364.10	2664.12	500.76	3664.06	136.66	

单位工程人材机汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
18	汽车式起重机5t	台班	1.179	364.10	429.27	500.76	590.4	136.66	
19	灰浆搅拌机200L	台班	0.010	61.82	0.62	111.96	1.12	50.14	
	小计				12235.24		17784.87		2774.81
	合计				407993.21		475234.54		64466.53

人材机价差表

工程名称: 东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高度50-60cm，冠幅15-20cm， 36株/m2	m2	937	34.344	32180.33		
2	无刺构骨球A 高120cm，冠幅120cm	株	4	87.38	349.52		
3	龟甲冬青球 高100cm，冠幅100cm	株	1	72.82	72.82		
4	紫薇A 地径:D12-13cm 高度:250-300cm 冠幅:200-250cm 全冠，长势良好，冠幅饱满，自然树形	株	3	1870.16	5610.48		
5	丛生榉树 D50-55cm 高度450-500cm 冠幅250-300cm	株	1	13000	13000		
6	特选乌柏 2.胸径或干径:25-28cm 3.株高、冠径:株高650-700cm，冠幅500-550cm，	株	1	9000	9000		
7	乌柏 胸径:12cm	株	90	2018.35	181651.5		
8	迦木石楠树 胸径:12cm	株	4	4131.43	16525.72		
9	山楂 胸径:12cm	株	4	4131.43	16525.72		
10	桂花 2.胸径或干径:D15-16cm3.株高、冠径:株高350cm，冠幅250-300cm，枝下高60-80cm	株	1	4500	4500		
11	高干海棠 D10	株	48	300	14400		
12	美人梅 D10	株	10	1559.63	15596.3		
13	红梅 D10	株	6	894.5	5367		
14	麦冬 高度10-15cm， 64株/m2	m2	1216.04	19.2	23347.97		
合计					338127.36		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：东明大道绿化工程--绿化工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：552,195.38

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 东明大道绿化工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		1082519.59
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		790.28
1.2	定额人工费	分部分项人工费		52783.99
1.3	定额材料费	分部分项材料费		777199.43
1.4	定额机械费	分部分项机械费		81214.04
1.5	定额管理费	分部分项管理费		25068.51
1.6	定额利润	分部分项利润		18972.53
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		127281.09
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		696.31
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		114025.23
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		11786.63
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		772.92
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		26819.77
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		34
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		10722.45
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		12507.28
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		2294.75
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		379.49
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		7630.91
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		965.33
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		613.72
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		623.08
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		-95.48
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		656.12
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		62.44
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		3590.04
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		3590.04
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		9677.33
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		9677.33
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		生态停车位							
1	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	28.13	221.68	6234.75	845.72		3567.38
2	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * 10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):30	100m2	28.13	4376.27	123082.59	4901.91	91633.50	17208.56
3	2-3-38 + 2-3-39 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m2	28.13	7716.73	217033.03	4222.13	196350.47	10432.41
4	2-3-45	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	28.13	4377.44	123115.50	3448.69	106545.94	8285.34
5	借2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	19.44	216.27	4204.29	998.05	3206.24	
6	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	1.94	2840.35	5521.64	745.08	4005.07	
7	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	108.00	1012.62	109362.96	7894.80	101295.36	172.80
		分部小计				588554.76	23056.38	503036.58	39666.49
		绿道							
8	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	2.91	221.68	645.09	87.50		369.10
9	2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -12	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	2.91	1230.24	3580.00	306.42	1945.68	813.64
10	2-6-HA7 + 2-6-HA8 * -4	水泥粉煤灰稳定碎石(3.5:12:84.5) 摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	2.91	4246.09	12356.12	379.43	10132.85	1165.22
11	2-3-36 + 2-3-39 * -1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm 实际厚度(cm):3	100m2	2.91	2892.14	8416.13	163.95	7618.41	404.20
12	2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm[普通沥青混凝土]	100m2	2.91	3284.53	9557.98	267.49	8267.95	645.55
13	2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm[彩色混凝土]	100m2	2.91	5960.11	17343.92	267.49	16053.89	645.55
14	借2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	5.24	216.27	1132.82	268.92	863.90	
15	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.52	2840.35	1487.78	200.76	1079.14	
16	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	29.10	1012.62	29467.24	2127.21	27293.47	46.56
		分部小计				83987.08	4069.17	73255.29	4089.82
		沥青混凝土路面							
		小计				672541.84	27125.55	576291.87	43756.31

单位工程概算表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				14312.49
1	安全文明施工费	项	1	10722.45	10722.45
2	其他措施费（费率类）	项	1	3590.04	3590.04
2.1	夜间施工增加费	项	1	897.51	897.51
2.2	二次搬运费	项	1	1795.02	1795.02
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	897.51	897.51
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				13544.84
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	13544.84	13544.84
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					27857.33

技术措施费分部分项表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第1页 共1页

编号	定额项目	单位	工程量	单价	合价	其中(元)			综合工日	
						人工合价	材料合价	机械合价	含量	合计
1	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项								
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	4962.79	4962.79	1055.65	128.95	2596.26	15.00	15.00
17-138	进出场费 压路机	台次	1	3294.53	3294.53	439.85	109.27	2154.44	7.50	7.50
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5287.52	5287.52	703.77	141.27	3536.33	11.50	11.50
	分部小计				13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00
2	打拔工具桩	项								
3	围堰工程	项								
4	支撑工程	项								
5	脚手架工程	项								
6	井点降水	项								
合计					13544.84	2199.27	379.49	8287.03		34.00

组织措施项目费

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		10722.45
2	其他措施费（费率类）		3590.04
2.1	夜间施工增加费	25	897.51
2.2	二次搬运费	50	1795.02
2.3	冬雨季施工增加费	25	897.51
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			14312.49

其他项目清单计价表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	260.397	87.10	22680.6	87.1	22680.6		
2	一般技工	工日	157.531	134.00	21109.11	134	21109.11		
3	定额工日	工日	262.536	43.00	11289.03	93.7	24599.58	50.7	13310.55
	小计				55078.74		68389.29		13310.55
二	材料								
1	镀锌铁丝综合	kg	12.000	6.56	78.72	6.56	78.72		
2	草袋	m2	25.520	1.93	49.25	1.93	49.25		
3	水泥42.5	t	3.553	337.50	1199.17	382.5	1359.06	45	159.89
4	砂子中粗砂	m3	345.050	67.00	23118.35	174	60038.71	107	36920.35
5	碎石综合	m3	1568.92 ₃	76.59	120163.83	107	167874.78	30.41	47710.95
6	碎石20	m3	430.258	76.59	32953.49	107	46037.65	30.41	13084.16
7	滑石粉	kg	41111.2 ₄₈	0.82	33711.22	0.09	3700.01	-0.73	-30011.21
8	粉煤灰	m3	14.748	290.00	4276.89	513.27	7569.64	223.27	3292.76
9	生石灰	t	143.395	130.00	18641.39	488	69976.91	358	51335.52
10	枕木	m3	0.240	1048.00	251.52	1048	251.52		
11	石油沥青10#	kg	25223.1 ₁₄	3.69	93073.29	3.26	82227.35	-0.43	-10845.94
12	石油沥青30#	kg	70704.4 ₂₉	3.69	260899.34	3.98	281403.63	0.29	20504.28
13	柴油	t	0.504	6938.00	3498.94	8.419	4.25	-6929.581	-3494.69
14	其他材料费	元	2722.77 ₄	1.00	2722.77	1	2722.77		
15	水	m3	322.128	5.13	1652.52	5.39	1736.27	0.26	83.75
16	水	m3	4.701	5.13	24.12	5.39	25.34	0.26	1.22
17	圆钉35mm以下	kg	0.247	5.30	1.31	5.3	1.31		
18	水泥32.5	t	6.647	280.00	1861.05	382.5	2542.33	102.5	681.28
19	生石灰	t	13.710	150.00	2056.5	488	6690.48	338	4633.98
20	石灰膏	m3	2.961	95.00	281.33	120.67	357.35	25.67	76.02
21	水	m3	22.210	4.05	89.95	5.39	119.71	1.34	29.76
22	碎石10~20mm	m3	219.297	76.59	16795.97	107	23464.8	30.41	6668.83
23	碎石5~10mm	m3	51.426	76.59	3938.7	107	5502.56	30.41	1563.86
24	砂子中粗	m3	16.781	80.00	1342.48	174	2919.9	94	1577.42
25	砂子细砂	m3	8.391	30.00	251.72	174	1459.95	144	1208.23
26	施工板方材木模板	m3	0.049	1500.00	74.03	1780	87.85	280	13.82
27	其他材料费	元	900.747	1.00	900.75	1	900.75		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
28	花岗岩侧石花岗岩材质 宽12 高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1384.710	88.00	121854.48	59.46	82334.86	-28.54	-39519.62
29	其他材料费	元	7012.505	1.00	7012.5	1	7012.5		
30	彩色沥青混凝土	m3	8.817	1800.00	15871.14	1800	15871.14		
31	预拌混凝土C15	m3	24.925	200.00	4984.96	345	8599.05	145	3614.09
32	预拌混凝土C15	m3	25.172	156.72	3944.89	345	8684.19	188.28	4739.3
33	黄土	m3	755.409						
	小计				777576.57		891604.59		114028.01
三	配比材料								
1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	11.584	857.00	9927.61	940.56	10895.59	83.56	
2	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.80	1242.79	621.4	93.18	
3	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	6.393	576.58	3686.20	654.57	4184.8	77.99	
4	平地机功率(kw) 120	台班	2.362	959.74	2267.39	1041.04	2459.46	81.3	
5	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	9.444	503.72	4757.25	551.18	5205.48	47.46	
6	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
7	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	2.362	604.21	1427.45	667.73	1577.51	63.52	
8	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	4.925	884.20	4354.53	1003.6	4942.56	119.4	
9	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	4.622	915.31	4230.79	1017.82	4704.62	102.51	
10	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	10.296	790.82	8142.13	878.08	9040.54	87.26	
11	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	9.335	1055.75	9855.10	1183.39	11046.58	127.64	
12	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	7.567	1217.86	9215.13	1375.61	10408.77	157.75	
13	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	3.966	895.25	3550.23	983.12	3898.69	87.87	
14	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	4.622	1014.40	4688.81	1073.61	4962.49	59.21	
15	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	7.567	1272.15	9625.93	1360.95	10297.85	88.8	
16	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.90	2726.34	1363.17	112.55	
17	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
18	石灰砂浆1:3	m3	8.226	67.23	553.03	224.16	1843.94	156.93	
19	水泥砂浆1:3	m3	16.452	195.94	3223.60	333.63	5488.88	137.69	
20	沥青混凝土 细粒式	m3	113.625	916.97	104190.72	860.17	97736.82	-56.8	
21	沥青混凝土 细粒式普通沥青混凝土	m3	8.817	916.97	8085.20	860.17	7584.38	-56.8	
22	沥青混凝土 中粒式	m3	369.281	844.39	311817.39	928.37	342829.63	83.98	
23	沥青混凝土 中粒式AC-10	m3	8.817	844.39	7445.24	928.37	8185.72	83.98	
	小计				517148.46		553780.17		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
1	机械人工	工日	136.335	134.00	18268.95	134	18268.95		
2	柴油	kg	5596.70 ₀	6.94	38841.1	8.419	47118.62	1.479	8277.52
3	折旧费	元	12111.1 ₃₉	0.85	10294.47	0.85	10294.47		
4	检修费	元	4451.19 ₇	0.85	3783.52	0.85	3783.52		
5	维护费	元	12523.7 ₆₉	0.85	10645.2	0.85	10645.2		
6	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kw/h	台班	6.393	823.79	5266.66	823.79	5266.66		
7	回程费(占机械费)	元	1526.18 ₀	1.00	1526.18	1	1526.18		
8	其他机械费	元	219.360	1.00	219.36	1	219.36		
9	履带式推土机功率(kw) 75	台班	11.584	857.00	9927.61	940.56	10895.59	83.56	
10	履带式单斗液压挖掘机斗容量1m3	台班	0.500	1149.61	574.81	1242.79	621.4	93.18	
11	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	6.393	576.58	3686.2	654.57	4184.8	77.99	
12	平地机功率(kw) 120	台班	2.362	959.74	2267.39	1041.04	2459.46	81.3	
13	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	9.444	503.72	4757.25	551.18	5205.48	47.46	
14	钢轮内燃压路机工作质量12t	台班	0.500	503.72	251.86	551.18	275.59	47.46	
15	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	2.362	604.21	1427.45	667.73	1577.51	63.52	
16	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	4.925	884.20	4354.53	1003.6	4942.56	119.4	
17	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	4.622	915.31	4230.79	1017.82	4704.62	102.51	
18	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	10.296	790.82	8142.13	878.08	9040.54	87.26	
19	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	9.335	1055.75	9855.1	1183.39	11046.58	127.64	
20	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	7.567	1217.86	9215.13	1375.61	10408.77	157.75	
21	稳定土拌合机功率(kw) 105	台班	3.966	895.25	3550.23	983.12	3898.69	87.87	
22	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	4.622	1014.40	4688.81	1073.61	4962.49	59.21	
23	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	7.567	1272.15	9625.93	1360.95	10297.85	88.8	
24	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 15	台班	0.500	2613.79	1306.9	2726.34	1363.17	112.55	
25	平板拖车组装载质量40t	台班	3.000	1323.72	3971.16	1408.57	4225.71	84.85	
	小计				170678.72		187233.77		8277.52
	合计				1003334.0 ₃		1147227.65		135616.08

人材机价差表

工程名称: 东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	262.536	43	93.7	50.7	13310.55
	人工价差合计						13310.55
1	水泥 42.5	t	3.553	337.5	382.5	45	159.89
2	砂子 中粗砂	m3	345.050	67	174	107	36920.35
3	碎石 综合	m3	1568.923	76.59	107	30.41	47710.95
4	碎石 20	m3	430.258	76.59	107	30.41	13084.16
5	滑石粉	kg	41111.248	0.82	0.09	-0.73	-30011.21
6	粉煤灰	m3	14.748	290	513.27	223.27	3292.76
7	生石灰	t	143.395	130	488	358	51335.52
8	石油沥青 10#	kg	25223.114	3.69	3.26	-0.43	-10845.94
9	石油沥青 30#	kg	70704.429	3.69	3.98	0.29	20504.28
10	柴油	t	0.504	6938	8.419	-6929.581	-3494.69
11	水	m3	322.128	5.13	5.39	0.26	83.75
12	水	m3	4.701	5.13	5.39	0.26	1.22
13	水泥 32.5	t	6.647	280	382.5	102.5	681.28
14	生石灰	t	13.710	150	488	338	4633.98
15	石灰膏	m3	2.961	95	120.67	25.67	76.02
16	水	m3	22.210	4.05	5.39	1.34	29.76
17	碎石 10~20mm	m3	219.297	76.59	107	30.41	6668.83
18	碎石 5~10mm	m3	51.426	76.59	107	30.41	1563.86
19	砂子 中粗	m3	16.781	80	174	94	1577.42
20	砂子 细砂	m3	8.391	30	174	144	1208.23
21	施工板方材 木模板	m3	0.049	1500	1780	280	13.82
22	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽12高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1384.710	88	59.46	-28.54	-39519.62
23	预拌混凝土 C15	m3	24.925	200	345	145	3614.09
24	预拌混凝土 C15	m3	25.172	156.72	345	188.28	4739.3
	材料价差合计						114028.01
1	柴油	kg	5596.700	6.94	8.419	1.479	8277.52
	机械价差合计						8277.52
价差合计: 135616.08							

单位工程主材表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	755.409375				
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称：东明大道绿化工程--园建工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：1,219,728.19

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

材料价差表

工程名称： 东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	水泥 42.5	t	3.553	337.5	382.5	45	159.89
2	砂子 中粗砂	m3	345.050	67	174	107	36920.35
3	碎石 综合	m3	1568.923	76.59	107	30.41	47710.95
4	碎石 20	m3	430.258	76.59	107	30.41	13084.16
5	滑石粉	kg	41111.248	0.82	0.09	-0.73	-30011.21
6	粉煤灰	m3	14.748	290	513.27	223.27	3292.76
7	生石灰	t	143.395	130	488	358	51335.52
8	石油沥青 10#	kg	25223.114	3.69	3.26	-0.43	-10845.94
9	石油沥青 30#	kg	70704.429	3.69	3.98	0.29	20504.28
10	柴油	t	0.504	6938	8.419	-6929.581	-3494.69
11	水	m3	322.128	5.13	5.39	0.26	83.75
12	水	m3	4.701	5.13	5.39	0.26	1.22
13	水泥 32.5	t	6.647	280	382.5	102.5	681.28
14	生石灰	t	13.710	150	488	338	4633.98
15	石灰膏	m3	2.961	95	120.67	25.67	76.02
16	水	m3	22.210	4.05	5.39	1.34	29.76
17	碎石 10~20mm	m3	219.297	76.59	107	30.41	6668.83
18	碎石 5~10mm	m3	51.426	76.59	107	30.41	1563.86
19	砂子 中粗	m3	16.781	80	174	94	1577.42
20	砂子 细砂	m3	8.391	30	174	144	1208.23
21	施工板方材 木模板	m3	0.049	1500	1780	280	13.82
22	花岗岩侧石 花岗岩材质 宽12高30 长60cm 芝麻白花岗岩	m	1384.710	88	59.46	-28.54	-39519.62
23	预拌混凝土 C15	m3	24.925	200	345	145	3614.09
24	预拌混凝土 C15	m3	25.172	156.72	345	188.28	4739.3
				价差合计: 114028.01			

主要材料价格表

工程名称: 东明大道绿化工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		54373.69
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		70.97
1.2	定额人工费	分部分项人工费		8808.43
1.3	定额材料费	分部分项材料费		14921.61
1.4	定额机械费	分部分项机械费		265.43
1.5	定额管理费	分部分项管理费		1610.16
1.6	定额利润	分部分项利润		1005.44
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		27762.62
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		499.4
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		27157.28
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		3.9
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		102.04
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		1232.61
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		911.21
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		321.4
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		321.4
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		1044.23
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		1044.23
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-26 3 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	45.00	183.95	8277.75	5249.25	209.70	10.80
	17250257@ 1	PE90	m	456.75	28.86	13181.81			
	18090106@ 1	PE90管件	个	122.85	82.20	10098.27			
2	补子目1	自来水开口费	处	1.00	10000.00	10000.00		10000.00	
3	5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1.00	5991.75	5991.75	1442.11	3356.22	100.73
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	1.00	1081.40	1081.40	333.81	393.41	132.28
	20010315@ 1	碳钢平焊法兰 DN100	副	4.00	70.00	280.00			
	19030101@ 1	法兰闸阀 DN100	个	3.00	200.00	600.00			
	19090216@ 1	倒流防止器 DN100	个	1.00	271.48	271.48			
	24010101@ 1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1.00	300.00	300.00			
	19410111@ 1	法兰过滤器 DN100	个	1.00	79.65	79.65			
	18210155@ 1	法兰式补偿器 DN100	个	1.00	127.00	127.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	18.00	62.36	1122.48	188.10	842.76	
	19000316@ 1	快速取水阀	个	18.18	70.00	1272.60			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	18.00	28.16	506.88	255.78	94.32	20.88
	19000316@ 2	检修球阀（常开）	个	18.18	14.34	260.70			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	36.00	52.12	1876.32	1319.76	25.20	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	36.00	10.00	360.00			
8	借4-11-10 2	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	0.43	72.50	31.32	19.62		0.74
	04030147- 1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173- 1	碎石	m3	0.43	194.17	83.88			
		分部小计				55851.29	8808.43	14921.61	265.43
		小计				55851.29	8808.43	14921.61	265.43
		合计				55851.29	8808.43	14921.61	265.43

施工措施费用表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				1232.61
1	安全文明施工费	项	1	911.21	911.21
2	其他措施费（费率类）	项	1	321.4	321.4
2.1	夜间施工增加费	项	1	80.35	80.35
2.2	二次搬运费	项	1	160.7	160.7
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	80.35	80.35
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					1232.61

组织措施项目费

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		911.21
2	其他措施费（费率类）		321.4
2.1	夜间施工增加费	25	80.35
2.2	二次搬运费	50	160.7
2.3	冬雨季施工增加费	25	80.35
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			1232.61

其他项目清单计价表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	21.905	87.10	1907.96	87.1	1907.96		
2	一般技工	工日	42.184	134.00	5652.64	134	5652.64		
3	高级技工	工日	6.208	201.00	1247.9	201	1247.9		
	小计				8808.5		8808.5		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	2.205	3.36	7.41	4.204	9.27	0.844	1.86
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.558	3.39	1.89	3.522	1.97	0.132	0.07
3	橡胶板 δ 1~3	kg	0.540	9.10	4.91	9.1	4.91		
4	塑料薄膜	m2	13.694	0.26	3.56	0.26	3.56		
5	六角螺栓	kg	0.918	7.14	6.55	7.14	6.55		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	74.160	2.00	148.32	2	148.32		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.144	8.00	1.15	8	1.15		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	1.197	4.10	4.91	4.1	4.91		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	4.770	4.10	19.56	4.1	19.56		
10	锯条(各种规格)	根	27.387	0.77	21.09	0.77	21.09		
11	砂纸	张	3.000	0.26	0.78	0.26	0.78		
12	水泥42.5	kg	44.316	0.35	15.51	0.456	20.21	0.106	4.7
13	砂子机制砂	kg	132.912	0.07	9.3	0.151	20.07	0.081	10.77
14	铁砂布	张	3.420	1.19	4.07	1.19	4.07		
15	标准砖240*115*53	千块	3.096	477.50	1478.34	424.78	1315.12	-52.72	-163.22
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	0.519	18.29	9.49	18.29	9.49		
17	厚漆	kg	0.900	6.93	6.24	9.38	8.44	2.45	2.21
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	57.816	0.34	19.66	0.34	19.66		
19	清油C01-1	kg	0.120	19.20	2.3	17.7	2.12	-1.5	-0.18
20	机油	kg	1.380	12.10	16.7	12.1	16.7		
21	氧气	m3	1.914	3.82	7.31	3.82	7.31		
22	乙炔气	kg	0.350	8.82	3.09	8.82	3.09		
23	乙炔气	kg	0.288	8.82	2.54	8.82	2.54		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.072	7.49	0.54	7.49	0.54		
25	焊接钢管DN20	m	0.945	5.72	5.41	6.84	6.46	1.12	1.06
26	焊接钢管DN100	m	2.250	37.29	83.9	43.49	97.85	6.2	13.95
27	无缝钢管D22*2	m	0.054	8.00	0.43	4.712	0.25	-3.288	-0.18
28	输水软管 φ 25	m	0.108	12.00	1.3	12	1.3		
29	橡胶软管DN20	m	0.405	9.00	3.65	9	3.65		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	0.513	65.00	33.35	83.36	42.76	18.36	9.42
31	压制弯头 Φ108*7	个	2.000	15.50	31	15.5	31		
32	黑玛钢活接头DN25	个	18.180	1.80	32.72	1.8	32.72		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	14.544	1.08	15.71	1.08	15.71		
34	螺纹阀门DN15	个	0.108	10.00	1.08	5.42	0.59	-4.58	-0.49
35	螺纹阀门DN20	个	0.270	15.00	4.05	15	4.05		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	10.350	7.50	77.63	7.5	77.63		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.135	65.00	8.78	39.938	5.39	-25.062	-3.38
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.108	65.00	7.02	39.938	4.31	-25.062	-2.71
39	压力表弯管DN15	个	0.135	11.00	1.49	11	1.49		
40	压力表弯管DN15	个	0.108	11.00	1.19	11	1.19		
41	快速取水阀	个	18.180	45.00	818.1	45	818.1		
42	塑钢爬梯	kg	9.898	6.29	62.26	10	98.98	3.71	36.72
43	其他材料费	元	16.920	1.00	16.92	1	16.92		
44	电	kW h	88.222	0.70	61.76	0.63	55.58	-0.07	-6.18
45	水	m3	17.784	5.13	91.23	5.39	95.86	0.26	4.62
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	1.000	538.00	538	171.68	171.68	-366.32	-366.32
47	自来水开口费	处	1.000	10000.00	10000	10000	10000		
48	其他材料费	元	75.667	1.00	75.67	1	75.67		
49	预拌混凝土C10	m3	1.115	200.00	223	310.68	346.41	110.68	123.41
50	预拌混凝土C25	m3	2.362	260.00	614.12	365	862.13	105	248.01
51	预拌混合砂浆M10	m3	1.440	220.00	316.8	414.162	596.39	194.162	279.59
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	0.432	194.17	83.88	194.17	83.88		
54	PE90	m	456.750	28.86	13181.81	28.86	13181.81		
55	PE90管件	个	122.850	82.20	10098.27	82.2	10098.27		
56	法兰式补偿器 DN100	个	1.000	127.00	127	127	127		
57	快速取水阀DN25	个	18.180	70.00	1272.6	70	1272.6		
58	检修球阀（常开）DN25	个	18.180	14.34	260.7	14.34	260.7		
59	法兰闸阀 DN100	个	3.000	200.00	600	200	600		
60	倒流防止器 DN100	个	1.000	271.48	271.48	271.48	271.48		
61	法兰过滤器 DN100	个	1.000	79.65	79.65	79.65	79.65		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	4.000	70.00	280	70	280		
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1.000	300.00	300	300	300		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
64	成品圆形阀门箱	个	36.000	10.00	360	10	360		
	小计				41885.02		42078.73		193.73
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	1.440	220.00	316.80	414.162	596.39	194.162	279.59
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.074	691.24	51.15	733.29	54.26	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.075	524.22	39.32	576.71	43.25	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.052	197.40	10.26	195.4	10.16	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.288	20.71	5.96	19.77	5.69	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.090	32.75	2.95	30.72	2.76	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.090	16.99	1.53	16.22	1.46	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.108	16.99	1.83	16.22	1.75	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	1.796	71.08	127.66	66.01	118.55	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.180	25.67	4.62	24.7	4.45	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	0.090	68.43	6.16	63.36	5.7	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	0.162	73.93	11.98	68.31	11.07	-5.62	
	小计				580.22		855.51		279.59
四	机械								
1	机械人工	工日	0.275	134.00	36.85	134	36.85		
2	柴油	kg	4.766	6.94	33.07	8.419	40.12	1.479	7.05
3	电	kw h	134.123	0.70	93.89	0.63	84.5	-0.07	-9.39
4	电	kw h	10.097	0.70	7.07	0.63	6.36	-0.07	-0.71
5	电	kw h	18.022	0.70	12.62	0.63	11.35	-0.07	-1.26
6	折旧费	元	29.313	0.85	24.92	0.85	24.92		
7	检修费	元	7.817	0.85	6.64	0.85	6.64		
8	维护费	元	21.991	0.85	18.69	0.85	18.69		
9	安拆费及场外运费	元	31.776	0.90	28.6	0.9	28.6		
10	其他费	元	1.078	1.00	1.08	1	1.08		
11	小型工程车	台班	0.002	343.00	0.74	345.96	0.75	2.96	0.01
12	砂轮切割机Φ400	台班	0.036	28.54	1.03	28.54	1.03		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.074	691.24	51.15	733.29	54.26	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.075	524.22	39.32	576.71	43.25	52.49	
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.052	197.40	10.26	195.4	10.16	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.288	20.71	5.96	19.77	5.69	-0.94	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--灌溉工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.090	32.75	2.95	30.72	2.76	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.090	16.99	1.53	16.22	1.46	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.108	16.99	1.83	16.22	1.75	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	1.796	71.08	127.66	66.01	118.55	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.180	25.67	4.62	24.7	4.45	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	0.090	68.43	6.16	63.36	5.7	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	0.162	73.93	11.98	68.31	11.07	-5.62	
	小计				528.62		519.99		-4.3
	合计				51222.14		51407.22		189.43

人材机价差表

工程名称: 东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	0.432	194.17	83.88		
3	PE90	m	456.75	28.86	13181.81		
4	PE90管件	个	122.85	82.2	10098.27		
5	法兰式补偿器 DN100	个	1	127	127		
6	快速取水阀 DN25	个	18.18	70	1272.6		
7	检修球阀（常开） DN25	个	18.18	14.34	260.7		
8	法兰闸阀 DN100	个	3	200	600		
9	倒流防止器 DN100	个	1	271.48	271.48		
10	法兰过滤器 DN100	个	1	79.65	79.65		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	4	70	280		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1	300	300		
13	成品圆形阀门箱	个	36	10	360		
合计					26963.23		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：东明大道绿化工程--灌溉工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：61,749.08

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 东明大道绿化工程--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--照明工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		34417.83
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		101.61
1.2	定额人工费	分部分项人工费		5782.65
1.3	定额材料费	分部分项材料费		5547.7
1.4	定额机械费	分部分项机械费		1056.52
1.5	定额管理费	分部分项管理费		1891.37
1.6	定额利润	分部分项利润		1091.72
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		19047.87
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		1442.63
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		17542.51
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		-31.89
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		94.62
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		1227.78
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		576.23
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		651.55
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		651.55
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		556.67
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		556.67
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：东明大道绿化工程--照明工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 东明大道绿化工程--照明工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				1227.78
1	安全文明施工费	项	1	576.23	576.23
2	其他措施费（费率类）	项	1	651.55	651.55
2.1	夜间施工增加费	项	1	162.89	162.89
2.2	二次搬运费	项	1	325.77	325.77
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	162.89	162.89
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					1227.78

组织措施项目费

工程名称：东明大道绿化工程--照明工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		576.23
2	其他措施费（费率类）		651.55
2.1	夜间施工增加费	25	162.89
2.2	二次搬运费	50	325.77
2.3	冬雨季施工增加费	25	162.89
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			1227.78

其他项目清单计价表

工程名称： 东明大道绿化工程--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--照明工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	31.176	87.10	2715.39	87.1	2715.39		
2	一般技工	工日	18.939	134.00	2537.85	134	2537.85		
3	高级技工	工日	2.634	201.00	529.49	201	529.49		
	小计				5782.73		5782.73		
二	材料								
1	型钢综合	kg	199.660	3.40	678.84	4.916	981.53	1.516	302.68
2	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	349.045	3.50	1221.66	4.941	1724.63	1.441	502.97
3	钢筋HRB400 Φ12	kg	225.500	3.50	789.25	4.941	1114.2	1.441	324.95
4	钢筋HRB400 Φ14	kg	51.865	3.50	181.53	4.28	221.98	0.78	40.45
5	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.057	5.32	0.3	5.32	0.3		
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.339	5.95	31.77	5.95	31.77		
7	中厚钢板 δ 15以内	kg	96.670	3.42	330.61	3.986	385.33	0.566	54.72
8	圆钉	kg	1.690	7.00	11.83	7	11.83		
9	地脚螺栓M20*300	10套	4.488	60.00	269.28	60	269.28		
10	低碳钢焊条综合	kg	43.861	5.20	228.08	5.2	228.08		
11	电焊条L-60 Φ3.2	kg	3.981	39.00	155.26	39	155.26		
12	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	0.053	18.35	0.97	18.35	0.97		
13	钢锯条	条	0.220	0.50	0.11	0.5	0.11		
14	板方材	m3	0.211	2100.00	443.52	1982.76	418.76	-117.24	-24.76
15	模板嵌缝料	kg	3.520	1.65	5.81	1.65	5.81		
16	脱模剂	kg	7.040	1.79	12.6	1.79	12.6		
17	氧气	m3	15.226	3.82	58.16	3.82	58.16		
18	乙炔气	kg	5.070	8.82	44.72	8.82	44.72		
19	塑料接线柱双线	个	11.330	0.40	4.53	0.4	4.53		
20	钢支撑	kg	16.333	5.02	81.99	5.02	81.99		
21	组合钢模板	kg	41.536	4.30	178.6	5.432	225.62	1.132	47.02
22	钢模板连接件	kg	84.832	4.30	364.78	5.432	460.81	1.132	96.03
23	其他材料费	元	83.699	1.00	83.7	1	83.7		
24	预拌混凝土C30	m3	1.422	260.00	369.74	375	533.28	115	163.54
25	地脚螺栓M36*2150M24	kg	770.814	5.00	3854.07	5	3854.07		
26	PE32	m	23.320	3.04	70.89	3.04	70.89		
27	太阳能庭院灯4m高, LED灯, 功率45W	套	11.110	1090.00	12109.9	1090	12109.9		
	小计				21582.5		23090.11		1507.6
三	配比材料								

单位工程人材机汇总表

工程名称： 东明大道绿化工程--照明工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.308	691.24	212.90	733.29	225.85	42.05	
2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.160	40.37	6.46	38.12	6.1	-2.25	
3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.242	24.56	5.94	23.67	5.73	-0.89	
4	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	3.318	83.57	277.25	76.81	254.82	-6.76	
5	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	6.143	87.68	538.63	81.13	498.4	-6.55	
6	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.946	16.25	15.37	15.78	14.93	-0.47	
	小计				1056.56		1005.83		
四	机械								
1	机械人工	工日	0.616	134.00	82.54	134	82.54		
2	柴油	kg	8.756	6.94	60.77	8.419	73.72	1.479	12.95
3	电	kw h	909.819	0.70	636.87	0.63	573.19	-0.07	-63.69
4	折旧费	元	89.221	0.85	75.84	0.85	75.84		
5	检修费	元	26.445	0.85	22.48	0.85	22.48		
6	维护费	元	71.121	0.85	60.45	0.85	60.45		
7	安拆费及场外运费	元	130.669	0.90	117.6	0.9	117.6		
8	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.308	691.24	212.9	733.29	225.85	42.05	
9	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.160	40.37	6.46	38.12	6.1	-2.25	
10	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.242	24.56	5.94	23.67	5.73	-0.89	
11	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	3.318	83.57	277.25	76.81	254.82	-6.76	
12	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	6.143	87.68	538.63	81.13	498.4	-6.55	
13	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	0.946	16.25	15.37	15.78	14.93	-0.47	
	小计				2113.1		2011.65		-50.74
	合计				29478.33		30884.49		1456.86

人材机价差表

工程名称: 东明大道绿化工程--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	型钢 综合	kg	199.660	3.4	4.916	1.516	302.68
2	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	349.045	3.5	4.941	1.441	502.97
3	钢筋 HRB400 Φ12	kg	225.500	3.5	4.941	1.441	324.95
4	钢筋 HRB400 Φ14	kg	51.865	3.5	4.28	0.78	40.45
5	中厚钢板 δ 15以内	kg	96.670	3.42	3.986	0.566	54.72
6	板方材	m3	0.211	2100	1982.76	-117.24	-24.76
7	组合钢模板	kg	41.536	4.3	5.432	1.132	47.02
8	钢模板连接件	kg	84.832	4.3	5.432	1.132	96.03
9	预拌混凝土 C30	m3	1.422	260	375	115	163.54
	材料价差合计						1507.6
1	柴油	kg	8.756	6.94	8.419	1.479	12.95
2	电	kw h	909.819	0.7	0.63	-0.07	-63.69
	机械价差合计						-50.74
价差合计：1456.86							

单位工程主材表

工程名称：东明大道绿化工程--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地脚螺栓M36*2150 M24	kg	770.814	5	3854.07		
2	PE32	m	23.32	3.04	70.89		
3	太阳能庭院灯 4m高，LED灯，功率45W	套	11.11	1090	12109.9		
合计					16034.86		

安全文明设施-费用投入表

工程名称：东明大道绿化工程--照明工程

结构类型：

层数：

工程造价(元)：39,460.49

建筑面积(m2)：

综合工日(工日)：

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位：

负责人：

经办人：

联系电话：

填表日期：

主要材料价格表

工程名称: 东明大道绿化工程--照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		575367.49
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		566.86
1.2	定额人工费	分部分项人工费		30240.4
1.3	定额材料费	分部分项材料费		524085.09
1.4	定额机械费	分部分项机械费		31874
1.5	定额管理费	分部分项管理费		12013.35
1.6	定额利润	分部分项利润		8882.5
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		-31727.85
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		-14049.04
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		-21940.04
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		4277.23
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		-16
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		4486.17
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		3371.42
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		1114.75
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		1114.75
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		3000.04
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		3000.04
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
		绿道及广场							
1	借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	25.23	221.68	5592.99	758.67		3200.17
2	借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -12	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	25.23	1230.24	31038.96	2656.72	16869.28	7054.31
3	借2-2-36 + 2-2-37 * -4	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m2	25.23	3321.04	83789.84	4178.09	63596.25	10102.60
4	借2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm 【普通沥青混凝土】	100m2	25.23	3284.53	82868.69	2319.14	71683.98	5597.02
5	借2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm 【彩色沥青】	100m2	25.23	5960.11	150373.58	2319.14	139188.86	5597.02
		分部小计				353664.06	12231.76	291338.37	31551.12
		路沿石							
6	借2-164	混凝土(C10-40 (32.5水泥) 预拌碎石砼)	m3	36.32	216.27	7855.79	1864.87	5990.92	
7	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	3.63	2840.35	10317.29	1392.19	7483.54	
8	借2-45	侧石 花岗石(1:3水泥砂浆)	10m	201.80	1012.62	204346.72	14751.58	189272.26	322.88
		分部小计				222519.80	18008.64	202746.72	322.88
		成品坐凳							
9	补子目1	成品坐凳	套	9.00	500.00	4500.00		4500.00	
		分部小计				4500.00		4500.00	
		树池坐凳							
10	补子目3	成品树池坐凳	套	7.00	1500.00	10500.00		10500.00	
		分部小计				10500.00		10500.00	
		垃圾桶							
11	补子目1	垃圾桶	套	15.00	1000.00	15000.00		15000.00	
		分部小计				15000.00		15000.00	
		小计				606183.86	30240.4	524085.09	31874.00
		合计				606183.86	30240.4	524085.09	31874.00

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				4486.17
1	安全文明施工费	项	1	3371.42	3371.42
2	其他措施费（费率类）	项	1	1114.75	1114.75
2.1	夜间施工增加费	项	1	278.69	278.69
2.2	二次搬运费	项	1	557.37	557.37
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	278.69	278.69
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	建筑工程				
1	脚手架工程	项	1		
2	垂直运输	项	1		
3	建筑物超高增加费	项	1		
4	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水、降水	项	1		
7	地下室施工照明措施增加费	项	1		
措施项目合计					4486.17

技术措施费分部分项表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		3371.42
2	其他措施费（费率类）		1114.75
2.1	夜间施工增加费	25	278.69
2.2	二次搬运费	50	557.37
2.3	冬雨季施工增加费	25	278.69
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			4486.17

其他项目清单计价表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	72.372	87.10	6303.56	87.1	6303.56		
2	一般技工	工日	54.630	134.00	7320.43	134	7320.43		
3	定额工日	工日	386.431	43.00	16616.53	93.7	36208.57	50.7	19592.04
	小计				30240.52		49832.56		19592.04
二	材料								
1	水泥P.0 42.5	t	45.767	382.50	17505.96	405.5	18558.61	23	1052.65
2	砂子中粗砂	m3	59.629	67.00	3995.11	174	10375.37	107	6380.26
3	碎石综合	m3	986.796	76.59	75578.69	107	105587.15	30.41	30008.46
4	碎石20	m3	-455.957	76.59	-34921.71	107	-48787.35	30.41	-13865.64
5	石屑	m3	281.718	72.50	20424.57	72.5	20424.57		
6	滑石粉	kg	6749.497	0.82	5534.59	0.09	607.45	-0.73	-4927.13
7	石油沥青10#	kg	15748.061	3.69	58110.35	3.26	51338.68	-0.43	-6771.67
8	柴油	t	0.151	6938.00	1050.27	8.419	1.27	-6929.581	-1049
9	其他材料费	元	372.143	1.00	372.14	1	372.14		
10	水	m3	117.251	5.13	601.5	5.39	631.98	0.26	30.49
11	成品坐凳	套	9.000	500.00	4500	500	4500		
12	垃圾桶成品、样式由业主确定	套	15.000	1000.00	15000	1000	15000		
13	成品树池坐凳	套	7.000	1500.00	10500	1500	10500		
14	圆钉35mm以下	kg	0.363	5.30	1.93	5.3	1.93		
15	水泥32.5	t	9.783	280.00	2739.31	382.5	3742.1	102.5	1002.78
16	生石灰	t	20.180	150.00	3027	488	9847.84	338	6820.84
17	石灰膏	m3	4.359	95.00	414.09	120.67	525.99	25.67	111.89
18	水	m3	32.692	4.05	132.4	5.39	176.21	1.34	43.81
19	碎石5~10mm	m3	32.108	76.59	2459.13	107	3435.52	30.41	976.4
20	砂子中粗	m3	24.700	80.00	1976.03	174	4297.86	94	2321.83
21	砂子细砂	m3	12.350	30.00	370.5	174	2148.93	144	1778.42
22	施工板方材木模板	m3	0.073	1500.00	108.97	1780	129.31	280	20.34
23	其他材料费	元	1325.826	1.00	1325.83	1	1325.83		
24	花岗岩侧石花岗岩边石(宽10 高20 长60cm)	m	2038.180	88.00	179359.84	59.46	121190.18	-28.54	-58169.66
25	其他材料费	元	3169.179	1.00	3169.18	1	3169.18		
26	彩色沥青混凝土	m3	76.447	1800.00	137604.42	1800	137604.42		
27	预拌混凝土C15	m3	36.687	200.00	7337.45	345	12657.1	145	5319.65

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
28	预拌混凝土C15	m3	37.050	156.72	5806.55	345	12782.42	188.28	6975.86
	小计				524084.1		502144.69		-21939.42
三	配比材料								
1	履带式推土机功率(kw) 75	台班	2.044	857.00	1751.39	940.56	1922.16	83.56	
2	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	5.197	576.58	2996.71	654.57	3402.05	77.99	
3	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	2.876	503.72	1448.81	551.18	1585.31	47.46	
4	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	2.220	884.20	1963.14	1003.6	2228.23	119.4	
5	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	1.917	915.31	1755.09	1017.82	1951.65	102.51	
6	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	4.289	790.82	3391.91	878.08	3766.17	87.26	
7	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	3.885	1055.75	4102.03	1183.39	4597.97	127.64	
8	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	3.179	1217.86	3871.55	1375.61	4373.04	157.75	
9	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	1.917	1014.40	1945.09	1073.61	2058.63	59.21	
10	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	3.179	1272.15	4044.14	1360.95	4326.43	88.8	
11	石灰砂浆1:3	m3	12.108	67.23	814.02	224.16	2714.13	156.93	
12	水泥砂浆1:3	m3	24.216	195.94	4744.88	333.63	8079.18	137.69	
13	沥青混凝土 细粒式AC-10	m3	76.447	916.97	70099.51	860.17	65757.33	-56.8	
	小计				102928.27		106762.28		
四	机械								
1	机械人工	工日	42.941	134.00	5754.16	134	5754.16		
2	柴油	kg	1989.02 ₃	6.94	13803.82	8.419	16745.58	1.479	2941.76
3	折旧费	元	3677.47 ₅	0.85	3125.85	0.85	3125.85		
4	检修费	元	1427.51 ₉	0.85	1213.39	0.85	1213.39		
5	维护费	元	3967.81 ₂	0.85	3372.64	0.85	3372.64		
6	水泥稳定碎石拌合站(RB400) 功率92kW/h	台班	5.197	823.79	4281.55	823.79	4281.55		
7	其他机械费	元	322.880	1.00	322.88	1	322.88		
8	履带式推土机功率(kw) 75	台班	2.044	857.00	1751.39	940.56	1922.16	83.56	
9	轮胎式装载机斗容量(m^3) 1.0	台班	5.197	576.58	2996.71	654.57	3402.05	77.99	
10	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	2.876	503.72	1448.81	551.18	1585.31	47.46	
11	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	2.220	884.20	1963.14	1003.6	2228.23	119.4	
12	轮胎压路机工作质量(t) 26	台班	1.917	915.31	1755.09	1017.82	1951.65	102.51	
13	钢轮振动压路机工作质量(t) 12	台班	4.289	790.82	3391.91	878.08	3766.17	87.26	
14	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	3.885	1055.75	4102.03	1183.39	4597.97	127.64	

单位工程人材机汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
15	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	3.179	1217.86	3871.55	1375.61	4373.04	157.75	
16	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 8	台班	1.917	1014.40	1945.09	1073.61	2058.63	59.21	
17	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	3.179	1272.15	4044.14	1360.95	4326.43	88.8	
	小计				59144.15		65027.69		2941.76
	合计				613468.77		617004.94		594.38

人材机价差表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

安全文明设施-费用投入表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--园建工程

结构类型:

层数:

工程造价(元): 635,310.53

建筑面积(m2):

综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位:

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		54413.32
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		351228.46
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		8124.68
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		413766.46
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		1290.78
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		7192.79
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		4441.45
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		2220.73
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		530.62
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		7192.79
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		64157.1
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		14548.63
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		2355.54
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		81061.27
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		502020.52
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		22289.71
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		13914.61
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	10429.5
23	③住房公积金	综合工日	170	2194.33
24	④工伤保险	综合工日	100	1290.78
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		36204.32
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		538224.84
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		11642.35
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				7999.1
1	安全文明施工费	项	1	7999.1	7999.1
1.1	安全生产费	项	1	4939.33	4939.33
1.2	文明施工措施费	项	1	2469.67	2469.67
1.3	扬尘污染防治费	项	1	590.1	590.1
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					7999.10

技术措施费分部分项表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

组织措施项目费

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		7999.1
1.1	安全生产费	6.78	4939.33
1.2	文明施工措施费	3.39	2469.67
1.3	扬尘污染防治费	0.81	590.1
2	二次搬运费	0	
3	夜间施工措施费	0	
4	冬雨季施工措施费	0	
组织措施项目费合计			7999.1

其他项目清单计价表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	总承包服务费				
2	零星工作项目费	零星工作费			
3	优质优价奖励费				
4	检测费				
5	其他				
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第1页 共1页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	618.966	43.00	26615.54	93.7	57997.11	50.7	31381.58
2	定额工日	工日	646.460	43.00	27797.78	93.7	60573.3	50.7	32775.52
	小计				54413.32		118570.41		64157.1
二	材料								
1	水	m3	4074.70 0	4.05	16502.54	5.39	21962.63	1.34	5460.1
2	其他材料费	元	312.064	1.00	312.06	1	312.06		
3	有机肥(土堆肥)	m3	42.425	90.00	3818.25	78.48	3329.51	-11.52	-488.74
4	肥料(综合)	kg	339.400	0.90	305.46	1.31	444.61	0.41	139.15
5	农药(综合)	kg	176.640	23.40	4133.38	50.48	8916.79	27.08	4783.41
6	农药(综合)	kg	169.700	23.40	3970.98	50.48	8566.46	27.08	4595.48
7	草坪肥	kg	294.400	2.00	588.8	2.2	647.68	0.2	58.88
8	尿素	kg	5.888	1.50	8.83	1.56	9.19	0.06	0.35
9	麦冬高度20-25cm 冠幅15-20 64株/m²满铺	m2	3238.40 0	19.20	62177.28	19.2	62177.28		
10	德国鸢尾高度20-25cm,冠幅20-25cm 36株/m²	m²	3733.40 0	69.48	259396.63	69.48	259396.63		
	小计				351214.21		365762.84		14548.63
三	配比材料								
1	喷药车	台班	11.776	276.33	3254.06	327.03	3851.11	50.7	
2	喷药车	台班	13.576	276.33	3751.46	428.05	5811.21	151.72	
3	剪草机	台班	20.608	94.15	1940.24	94.15	1940.24		
	小计				8945.76		11602.56		
四	机械								
1	其他机械费	元	215.080	1.00	215.08	1	215.08		
2	机械费	元	2875.19 1	1.00	2875.19	1	2875.19		
3	定额工日	工日	11.776	43.00	506.37	93.7	1103.41	50.7	597.04
4	定额工日	工日	13.576	43.00	583.77	93.7	1272.07	50.7	688.3
5	汽油	kg	527.212	5.86	3089.46	5.86	3089.46		
6	汽油	kg	322.702	5.86	1891.03	10.11	3262.51	4.25	1371.48
7	喷药车	台班	11.776	276.33	3254.06	327.03	3851.11	50.7	
8	喷药车	台班	13.576	276.33	3751.46	428.05	5811.21	151.72	
9	剪草机	台班	20.608	94.15	1940.24	94.15	1940.24		
	小计				18106.66		23420.28		2656.82
	合计				423734.19		507753.53		81362.55

人材机价差表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	麦冬 高度20-25cm 冠幅15-20 64株/m²满铺	m2	3238.4	19.2	62177.28		
2	德国鸢尾 高度20-25cm,冠幅20- 25cm 36株/m²	m²	3733.4	69.48	259396.63		
合计					321573.91		

安全文明设施-费用投入表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--绿化工程

结构类型:

层数:

工程造价(元): 599,355.24

建筑面积(m2):

综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位:

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		93068.38
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		128.93
1.2	定额人工费	分部分项人工费		16191.21
1.3	定额材料费	分部分项材料费		15909.57
1.4	定额机械费	分部分项机械费		294.59
1.5	定额管理费	分部分项管理费		2970.85
1.6	定额利润	分部分项利润		1779.26
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		55922.9
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		431.59
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		55293.27
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		1.9
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		196.14
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		2102.74
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		1535.41
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		567.33
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		567.33
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		1845.69
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		1845.69
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

单位工程概算表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	子目名称	工程量		价值（元）		其中（元）		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
1	借10-1-263 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm 以内	10m	96.40	183.95	17732.78	11245.06	449.22	23.14
	17250257@1	PE90	m	978.46	28.86	28238.36			
	18090106@1	PE90管件	个	263.17	82.20	21632.74			
2	补子目1	自来水开口费	处	1.00	10000.00	10000.00		10000.00	
3	5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1.00	5991.75	5991.75	1442.11	3356.22	100.73
4	5-2-704	法兰水表(带旁通管及止回阀) 公称直径100mm 以内 换为【碳钢平焊法兰 DN100】	组	1.00	1081.40	1081.40	333.81	393.41	132.28
	20010315@1	碳钢平焊法兰 DN100	副	4.00	70.00	280.00			
	19030101@1	法兰闸阀 DN100	个	3.00	200.00	600.00			
	19090216@1	倒流防止器 DN100	个	1.00	271.48	271.48			
	24010101@1	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1.00	300.00	300.00			
	19410111@1	法兰过滤器 DN100	个	1.00	79.65	79.65			
	18210155@1	法兰式补偿器 DN100	个	1.00	127.00	127.00			
5	借3-16	快速取水阀安装	个	32.00	62.36	1995.52	334.40	1498.24	
	19000316@1	快速取水阀	个	32.32	70.00	2262.40			
6	借10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	32.00	28.16	901.12	454.72	167.68	37.12
	19000316@2	检修球阀（常开）	个	32.32	14.34	463.47			
7	借3-17	成品圆形 阀门箱安装 直径(mm) ≤400	个	64.00	52.12	3335.68	2346.24	44.80	
	32350204	成品圆形阀门箱	个	64.00	10.00	640.00			
8	借4-11-102	现浇基础 基础底层、垫层 干铺碎石、块石	m3	0.77	72.50	55.68	34.87		1.32
	04030147-1	砂子	m3	0.18	271.84	47.84			
	04050173-1	碎石	m3	0.77	194.17	149.12			
		分部小计				96186.36	16191.21	15909.57	294.59
		小计				96186.36	16191.21	15909.57	294.59
		合计				96186.36	16191.21	15909.57	294.59

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				2102.74
1	安全文明施工费	项	1	1535.41	1535.41
2	其他措施费（费率类）	项	1	567.33	567.33
2.1	夜间施工增加费	项	1	141.83	141.83
2.2	二次搬运费	项	1	283.67	283.67
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	141.83	141.83
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					2102.74

组织措施项目费

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		1535.41
2	其他措施费（费率类）		567.33
2.1	夜间施工增加费	25	141.83
2.2	二次搬运费	50	283.67
2.3	冬雨季施工增加费	25	141.83
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			2102.74

其他项目清单计价表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	37.697	87.10	3283.43	87.1	3283.43		
2	一般技工	工日	77.866	134.00	10434.06	134	10434.06		
3	高级技工	工日	12.308	201.00	2473.9	201	2473.9		
	小计				16191.39		16191.39		
二	材料								
1	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	4.724	3.36	15.87	4.204	19.86	0.844	3.99
2	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.992	3.39	3.36	3.522	3.49	0.132	0.13
3	橡胶板 δ 1~3	kg	1.157	9.10	10.53	9.1	10.53		
4	塑料薄膜	m2	13.694	0.26	3.56	0.26	3.56		
5	六角螺栓	kg	1.730	7.14	12.36	7.14	12.36		
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16*(65~80)	套	74.160	2.00	148.32	2	148.32		
7	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.256	8.00	2.05	8	2.05		
8	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	2.177	4.10	8.93	4.1	8.93		
9	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	4.770	4.10	19.56	4.1	19.56		
10	锯条(各种规格)	根	58.249	0.77	44.85	0.77	44.85		
11	砂纸	张	3.000	0.26	0.78	0.26	0.78		
12	水泥42.5	kg	78.784	0.35	27.57	0.456	35.93	0.106	8.35
13	砂子机制砂	kg	236.288	0.07	16.54	0.151	35.68	0.081	19.14
14	铁砂布	张	7.326	1.19	8.72	1.19	8.72		
15	标准砖240*115*53	千块	3.096	477.50	1478.34	424.78	1315.12	-52.72	-163.22
16	煤焦沥青漆L01-17	kg	0.519	18.29	9.49	18.29	9.49		
17	厚漆	kg	0.900	6.93	6.24	9.38	8.44	2.45	2.21
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	102.784	0.34	34.95	0.34	34.95		
19	清油C01-1	kg	0.120	19.20	2.3	17.7	2.12	-1.5	-0.18
20	机油	kg	1.520	12.10	18.39	12.1	18.39		
21	氧气	m3	2.894	3.82	11.06	3.82	11.06		
22	乙炔气	kg	0.453	8.82	3.99	8.82	3.99		
23	乙炔气	kg	0.512	8.82	4.52	8.82	4.52		
24	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.128	7.49	0.96	7.49	0.96		
25	焊接钢管DN20	m	2.024	5.72	11.58	6.84	13.85	1.12	2.27
26	焊接钢管DN100	m	2.250	37.29	83.9	43.49	97.85	6.2	13.95
27	无缝钢管D22*2	m	0.096	8.00	0.77	4.712	0.45	-3.288	-0.32
28	输水软管 φ 25	m	0.192	12.00	2.3	12	2.3		
29	橡胶软管DN20	m	0.868	9.00	7.81	9	7.81		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
30	钢筋混凝土管d300	m	0.513	65.00	33.35	83.36	42.76	18.36	9.42
31	压制弯头 Φ108*7	个	2.000	15.50	31	15.5	31		
32	黑玛钢活接头DN25	个	32.320	1.80	58.18	1.8	58.18		
33	黑玛钢六角内接头DN25	个	25.856	1.08	27.92	1.08	27.92		
34	螺纹阀门DN15	个	0.192	10.00	1.92	5.42	1.04	-4.58	-0.88
35	螺纹阀门DN20	个	0.578	15.00	8.68	15	8.68		
36	石棉橡胶垫 Φ100	个	10.350	7.50	77.63	7.5	77.63		
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.289	65.00	18.8	39.938	11.55	-25.062	-7.25
38	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.192	65.00	12.48	39.938	7.67	-25.062	-4.81
39	压力表弯管DN15	个	0.289	11.00	3.18	11	3.18		
40	压力表弯管DN15	个	0.192	11.00	2.11	11	2.11		
41	快速取水阀	个	32.320	45.00	1454.4	45	1454.4		
42	塑钢爬梯	kg	9.898	6.29	62.26	10	98.98	3.71	36.72
43	其他材料费	元	30.080	1.00	30.08	1	30.08		
44	电	kW h	185.985	0.70	130.19	0.63	117.17	-0.07	-13.02
45	水	m3	35.942	5.13	184.38	5.39	193.73	0.26	9.34
46	铸铁井盖、井座 Φ700 C250	套	1.000	538.00	538	171.68	171.68	-366.32	-366.32
47	自来水开口费	处	1.000	10000.00	10000	10000	10000		
48	其他材料费	元	81.805	1.00	81.81	1	81.81		
49	预拌混凝土C10	m3	1.115	200.00	223	310.68	346.41	110.68	123.41
50	预拌混凝土C25	m3	2.362	260.00	614.12	365	862.13	105	248.01
51	预拌混合砂浆M10	m3	1.440	220.00	316.8	414.162	596.39	194.162	279.59
52	砂子中砂	m3	0.176	271.84	47.84	271.84	47.84		
53	碎石综合	m3	0.768	194.17	149.12	194.17	149.12		
54	PE90	m	978.460	28.86	28238.36	28.86	28238.36		
55	PE90管件	个	263.172	82.20	21632.74	82.2	21632.74		
56	法兰式补偿器 DN100	个	1.000	127.00	127	127	127		
57	快速取水阀DN25	个	32.320	70.00	2262.4	70	2262.4		
58	检修球阀（常开）DN25	个	32.320	14.34	463.47	14.34	463.47		
59	法兰闸阀 DN100	个	3.000	200.00	600	200	600		
60	倒流防止器 DN100	个	1.000	271.48	271.48	271.48	271.48		
61	法兰过滤器 DN100	个	1.000	79.65	79.65	79.65	79.65		
62	碳钢平焊法兰 DN100	副	4.000	70.00	280	70	280		
63	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1.000	300.00	300	300	300		

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
二	材料								
64	成品圆形阀门箱	个	64.000	10.00	640	10	640		
	小计				71001.95		71202.48		200.53
三	配比材料								
1	预拌混合砂浆M10	m3	1.440	220.00	316.80	414.162	596.39	194.162	279.59
2	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.074	691.24	51.15	733.29	54.26	42.05	
3	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.075	524.22	39.32	576.71	43.25	52.49	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.052	197.40	10.26	195.4	10.16	-2	
5	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.512	20.71	10.60	19.77	10.12	-0.94	
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.193	32.75	6.31	30.72	5.92	-2.03	
7	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.193	16.99	3.28	16.22	3.13	-0.77	
8	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.192	16.99	3.26	16.22	3.11	-0.77	
9	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	1.796	71.08	127.66	66.01	118.55	-5.07	
10	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.180	25.67	4.62	24.7	4.45	-0.97	
11	电焊机械(综合2)	台班	0.193	68.43	13.19	63.36	12.22	-5.07	
12	电焊机械(综合2)	台班	0.288	73.93	21.29	68.31	19.67	-5.62	
	小计				607.75		881.25		279.59
四	机械								
1	机械人工	工日	0.275	134.00	36.85	134	36.85		
2	柴油	kg	4.766	6.94	33.07	8.419	40.12	1.479	7.05
3	电	kw h	134.123	0.70	93.89	0.63	84.5	-0.07	-9.39
4	电	kw h	21.631	0.70	15.14	0.63	13.63	-0.07	-1.51
5	电	kw h	32.040	0.70	22.43	0.63	20.19	-0.07	-2.24
6	折旧费	元	31.932	0.85	27.14	0.85	27.14		
7	检修费	元	8.294	0.85	7.05	0.85	7.05		
8	维护费	元	23.454	0.85	19.94	0.85	19.94		
9	安拆费及场外运费	元	38.183	0.90	34.36	0.9	34.36		
10	其他费	元	1.078	1.00	1.08	1	1.08		
11	小型工程车	台班	0.004	343.00	1.32	345.96	1.33	2.96	0.01
12	砂轮切割机Φ400	台班	0.064	28.54	1.83	28.54	1.83		
13	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.074	691.24	51.15	733.29	54.26	42.05	
14	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.075	524.22	39.32	576.71	43.25	52.49	
15	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.052	197.40	10.26	195.4	10.16	-2	
16	管子切断套丝机管径(mm) 159	台班	0.512	20.71	10.6	19.77	10.12	-0.94	

单位工程人材机汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第4页 共4页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100	台班	0.193	32.75	6.31	30.72	5.92	-2.03	
18	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.193	16.99	3.28	16.22	3.13	-0.77	
19	试压泵压力(MPa) 3	台班	0.192	16.99	3.26	16.22	3.11	-0.77	
20	直流弧焊机容量(kV A) 20	台班	1.796	71.08	127.66	66.01	118.55	-5.07	
21	电焊条烘干箱容量(cm^3) 60*50*75	台班	0.180	25.67	4.62	24.7	4.45	-0.97	
22	电焊机械(综合2)	台班	0.193	68.43	13.19	63.36	12.22	-5.07	
23	电焊机械(综合2)	台班	0.288	73.93	21.29	68.31	19.67	-5.62	
	小计				585.04		572.86		-6.08
	合计				87778.38		87966.73		194.45

人材机价差表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	砂子 中砂	m3	0.176	271.84	47.84		
2	碎石 综合	m3	0.768	194.17	149.12		
3	PE90	m	978.46	28.86	28238.36		
4	PE90管件	个	263.172	82.2	21632.74		
5	法兰式补偿器 DN100	个	1	127	127		
6	快速取水阀 DN25	个	32.32	70	2262.4		
7	检修球阀（常开） DN25	个	32.32	14.34	463.47		
8	法兰闸阀 DN100	个	3	200	600		
9	倒流防止器 DN100	个	1	271.48	271.48		
10	法兰过滤器 DN100	个	1	79.65	79.65		
11	碳钢平焊法兰 DN100	副	4	70	280		
12	湿式旋翼式冷水表 DN100	个	1	300	300		
13	成品圆形阀门箱	个	64	10	640		
合计					55092.06		

安全文明设施-费用投入表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

结构类型:

层数:

工程造价(元): 105,748.32

建筑面积(m2):

综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位:

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

材料价差表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		110410.29
1.1	其中：综合工日	综合工日合计		267.34
1.2	定额人工费	分部分项人工费		17271.51
1.3	定额材料费	分部分项材料费		15361.19
1.4	定额机械费	分部分项机械费		2849.86
1.5	定额管理费	分部分项管理费		6257.93
1.6	定额利润	分部分项利润		3574.02
1.7	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		65095.78
1.7.1	人工费差价	分部分项人工费差价		4084.5
1.7.2	材料费差价	分部分项材料费差价+分部分项主材费+分部分项主材费价差+分部分项设备费+分部分项设备费价差		60743.63
1.7.3	机械费差价	分部分项机械费差价		-47
1.7.4	管理费差价	分部分项管理费差价		314.65
2	措施项目费	安全文明施工费+单价类措施费+其他措施费(费率类)		3743.5
2.1	其中：综合工日	单价措施项目综合工日合计		
2.2	安全文明施工费	安全文明施工费		2042.97
2.3	单价类措施费	定额人工费+定额材料费+定额机械费+定额管理费+定额利润+调差：		
2.3.1	定额人工费	单价措施项目人工费		
2.3.2	定额材料费	单价措施项目材料费		
2.3.3	定额机械费	单价措施项目机械费		
2.3.4	定额管理费	单价措施项目管理费		
2.3.5	定额利润	单价措施项目利润		
2.3.6	调差：	人工费差价+材料费差价+机械费差价+管理费差价		
2.3.6.1	人工费差价	单价措施人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价	单价措施材料费差价+单价措施项目主材费+单价措施主材费价差+单价措施项目设备费+单价措施设备费价差		
2.3.6.3	机械费差价	单价措施机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	单价措施管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)	其他措施费(费率类)+其他(费率类)		1700.53
2.4.1	其他措施费(费率类)	其他措施费		1700.53
2.4.2	其他(费率类)	其他（费率类）		
3	其他项目费	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+其他		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其他	其他普通费用		
4	规费	定额规费+工程排污费+其他		1973.66
4.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		1973.66
4.2	工程排污费			

单位工程费用汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

施工措施费用表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				3743.5
1	安全文明施工费	项	1	2042.97	2042.97
2	其他措施费（费率类）	项	1	1700.53	1700.53
2.1	夜间施工增加费	项	1	425.13	425.13
2.2	二次搬运费	项	1	850.27	850.27
2.3	冬雨季施工增加费	项	1	425.13	425.13
2.4	其他（费率类）	项	1		
二	市政工程				
1	混凝土及钢筋混凝土模板	项	1		
2	打拔工具桩	项	1		
3	围堰工程	项	1		
4	支撑工程	项	1		
5	脚手架工程	项	1		
6	井点降水	项	1		
措施项目合计					3743.50

组织措施项目费

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		2042.97
2	其他措施费（费率类）		1700.53
2.1	夜间施工增加费	25	425.13
2.2	二次搬运费	50	850.27
2.3	冬雨季施工增加费	25	425.13
2.4	其他（费率类）		
组织措施项目费合计			3743.5

其他项目清单计价表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	

单位工程人材机汇总表

工程名称： 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	83.589	87.10	7280.58	87.1	7280.58		
2	一般技工	工日	60.552	134.00	8113.93	134	8113.93		
3	高级技工	工日	9.340	201.00	1877.28	201	1877.28		
	小计				17271.79		17271.79		
二	材料								
1	型钢综合	kg	370.796	3.40	1260.71	4.916	1822.84	1.516	562.13
2	钢筋HPB300 Φ10以内	kg	648.227	3.50	2268.79	4.941	3202.89	1.441	934.09
3	钢筋HRB400 Φ12	kg	799.500	3.50	2798.25	4.941	3950.33	1.441	1152.08
4	钢筋HRB400 Φ14	kg	183.885	3.50	643.6	4.28	787.03	0.78	143.43
5	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.200	5.32	1.07	5.32	1.07		
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	18.931	5.95	112.64	5.95	112.64		
7	中厚钢板 δ 15以内	kg	179.529	3.42	613.99	3.986	715.6	0.566	101.61
8	圆钉	kg	5.990	7.00	41.93	7	41.93		
9	地脚螺栓M20*300	10套	15.912	60.00	954.72	60	954.72		
10	低碳钢焊条综合	kg	84.863	5.20	441.29	5.2	441.29		
11	电焊条L-60 Φ3.2	kg	14.115	39.00	550.47	39	550.47		
12	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	0.187	18.35	3.44	18.35	3.44		
13	钢锯条	条	0.780	0.50	0.39	0.5	0.39		
14	板方材	m3	0.749	2100.00	1572.48	1982.76	1484.69	-117.24	-87.79
15	模板嵌缝料	kg	12.480	1.65	20.59	1.65	20.59		
16	脱模剂	kg	24.960	1.79	44.68	1.79	44.68		
17	氧气	m3	28.277	3.82	108.02	3.82	108.02		
18	乙炔气	kg	9.417	8.82	83.05	8.82	83.05		
19	塑料接线柱双线	个	40.170	0.40	16.07	0.4	16.07		
20	钢支撑	kg	57.907	5.02	290.69	5.02	290.69		
21	组合钢模板	kg	147.264	4.30	633.24	5.432	799.94	1.132	166.7
22	钢模板连接件	kg	300.768	4.30	1293.3	5.432	1633.77	1.132	340.47
23	其他材料费	元	296.753	1.00	296.75	1	296.75		
24	预拌混凝土C30	m3	5.042	260.00	1310.9	375	1890.72	115	579.82
25	地脚螺栓M36*2150M24	kg	2732.886	5.00	13664.43	5	13664.43		
26	PE32	m	82.680	3.04	251.35	3.04	251.35		
27	太阳能庭院灯4m高，LED灯，功率45W	套	39.390	1090.00	42935.1	1090	42935.1		
	小计				72211.94		76104.49		3892.54
三	配比材料								

单位工程人材机汇总表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.092	691.24	754.83	733.29	800.75	42.05	
2	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.422	40.37	17.04	38.12	16.09	-2.25	
3	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.858	24.56	21.07	23.67	20.31	-0.89	
4	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	11.762	83.57	982.96	76.81	903.45	-6.76	
5	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	11.813	87.68	1035.79	81.13	958.41	-6.55	
6	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	2.358	16.25	38.31	15.78	37.2	-0.47	
	小计				2850.01		2736.21		
四	机械								
1	机械人工	工日	2.184	134.00	292.66	134	292.66		
2	柴油	kg	31.046	6.94	215.46	8.419	261.37	1.479	45.92
3	电	kw h	2281.449	0.70	1597.01	0.63	1437.31	-0.07	-159.7
4	折旧费	元	247.388	0.85	210.28	0.85	210.28		
5	检修费	元	79.854	0.85	67.88	0.85	67.88		
6	维护费	元	201.811	0.85	171.54	0.85	171.54		
7	安拆费及场外运费	元	327.964	0.90	295.17	0.9	295.17		
8	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	1.092	691.24	754.83	733.29	800.75	42.05	
9	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.422	40.37	17.04	38.12	16.09	-2.25	
10	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.858	24.56	21.07	23.67	20.31	-0.89	
11	交流弧焊机容量(kV A) 32	台班	11.762	83.57	982.96	76.81	903.45	-6.76	
12	直流弧焊机容量(kV A) 32	台班	11.813	87.68	1035.79	81.13	958.41	-6.55	
13	电焊条烘干箱容量(cm^3) 45*35*45	台班	2.358	16.25	38.31	15.78	37.2	-0.47	
	小计				5700		5472.42		-113.78
	合计				95183.73		98848.7		3778.76

人材机价差表

工程名称: 新中大道(人民路~荣校路)东侧口袋公园--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
	人工价差合计						
1	型钢 综合	kg	370.796	3.4	4.916	1.516	562.13
2	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	648.227	3.5	4.941	1.441	934.09
3	钢筋 HRB400 Φ12	kg	799.500	3.5	4.941	1.441	1152.08
4	钢筋 HRB400 Φ14	kg	183.885	3.5	4.28	0.78	143.43
5	中厚钢板 δ 15以内	kg	179.529	3.42	3.986	0.566	101.61
6	板方材	m3	0.749	2100	1982.76	-117.24	-87.79
7	组合钢模板	kg	147.264	4.3	5.432	1.132	166.7
8	钢模板连接件	kg	300.768	4.3	5.432	1.132	340.47
9	预拌混凝土 C30	m3	5.042	260	375	115	579.82
	材料价差合计						3892.54
1	柴油	kg	31.046	6.94	8.419	1.479	45.92
2	电	kw h	2281.449	0.7	0.63	-0.07	-159.7
	机械价差合计						-113.78
价差合计：3778.76							

单位工程主材表

工程名称：新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地脚螺栓M36*2150 M24	kg	2732.886	5	13664.43		
2	PE32	m	82.68	3.04	251.35		
3	太阳能庭院灯 4m高，LED灯，功率45W	套	39.39	1090	42935.1		
合计					56850.88		

安全文明设施-费用投入表

工程名称: 新中大道（人民路~荣校路）东侧口袋公园--照明工程

结构类型:

层数:

工程造价(元): 126,578.92

建筑面积(m2):

综合工日(工日):

序号	设施项目内容	计量单位	单价	数量	金额(元)
1	现场围挡				
2	五板一图				
3	场容场貌				
4	材料堆放、操作加工棚				
5	现场防火				
6	垃圾清运				
7	办公、生活设施				
8	配电线路				
9	配电箱开关箱				
10	接地保护装置				
11	楼面楼梯阳台边防护				
12	门道洞口防护				
13	高空作业防护				
	合计				

填报单位:

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

